

**Lucrari de amenajare cu beton asfaltic a unui
tronson, la drumul public local L 217 rl
Drum de acces spre s. Roscana de Sus**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Valoarea de deviz 1 786 053,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L211.1 Drum de acces spre s.Roscana de Sus Capitolul 1.1 Terasamente				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 500,0000	3,73	9 327,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5070	302,80	153,52
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintelui la Rigole carosabile existente	100 m3	1,6200	1 312,45	2 126,17
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,6000	599,10	5 751,36
		<i>Total</i>	lei			17 358,05
		Total Capitolul 1. L211.1 Drum de acces spre s.Roscana de Sus Capitolul 1.1 Terasamente Inclusiv salariu				17 358,05 8 490,72
		2. Capitolul 1.2 Sistemul rutier				
5	DA12B	(H:14 cm) Strat de fundatie sau	m3	336,0000	667,89	224 412,44

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA130, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororire				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	1,4400	12 983,90	18 696,82
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4leg 50/70)	m2	2 400,0000	260,65	625 559,76
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,31/m2	t	0,7200	12 983,90	9 348,41
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	2 400,0000	185,83	445 980,72
		<i>Total</i>	lei			1 323 998,15
		Total Capitolul 1.2 Sistemul rutier Inklusiv salariu				1 323 998,15 27 936,00
		3. Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA./30, (M 300) latime:0,6 m	m2	480,0000	53,96	25 898,75
		<i>Total</i>	lei			25 898,75
		Total Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata Inklusiv salariu				25 898,75 912,96
		Total	lei			1 367 254,95

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			8 961,52
		Total				1 376 216,47
		Cheltuieli de regie	5 %			68 810,83
		Total				1 445 027,30
		Beneficiu	3 %			43 350,82
		Total				1 488 378,12
		TVA	20 %			297 675,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 786 053,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare cu beton asfaltic a unui
tronson, la drumul public local L 217 rl
Drum de acces spre s. Roscana de Sus**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 786 053,74 lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	201,6000	60,00	12 096,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	264,0000	60,00	15 840,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5120	60,00	990,72
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,0000	60,00	7 500,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,2160	60,00	912,96
Total manopera						37 339,68

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	338,4000	1 705,00	576 972,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	225,6000	1 805,00	407 208,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	68,2080	374,10	25 516,61
4.	141112220166011	Piatra sparta 8-63 LA/30	m3	60,4800	374,10	22 625,57
5.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	409,5840	374,10	153 225,37
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,2000	1 705,00	12 276,00
				7,2000	1 805,00	12 996,00
7.	23203226000401	Bitum	t	2,2248	12 500,00	27 810,00
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,8000	19,00	1 231,20
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,7600	10,00	537,60
Total materiale de construcții						1 240 398,35

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6480	363,00	235,23
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2941	522,00	153,52
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,4168	522,00	14 833,57
4.	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	3,6126	522,00	1 885,78
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	31,8960	280,00	8 930,88

		10,1-16 tf				
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	118,3680	275,00	32 551,20
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,2800	230,00	1 214,40
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,6800	866,00	27 434,88
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4876	493,00	240,39
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5056	370,00	2 037,07
		Total utilaje de construcții				89 516,92

Total	lei	1 367 254,95
Asigurarea sociala	24 %	8 961,52
Total		1 376 216,47
Cheltuieli de regie	5 %	68 810,83
Total		1 445 027,30
Beneficiu	3 %	43 350,82
Total		1 488 378,12
TVA	20 %	297 675,62

Total deviz:

1 786 053,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare cu beton asfaltic a
unui tronson, la drumul public local L 217 rl
Drum de acces spre s. Roscana de Sus**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L211.1 Drum de acces spre s.Roscana de Sus				
		Capitolul 1.1 Terasamente				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	522,00	0,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 327,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			302,80
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	522,00	302,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,52
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintelui la Rigole carosabile existente	100 m3			1 312,45
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300	522,00	1 164,06
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010	493,00	148,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 126,17
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			599,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	60,00	103,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	522,00	495,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 751,36
		2. Capitolul 1.2 Sistemul rutier				
5	DA12B	(H:14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA130, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			667,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	0,2030	374,10	75,94
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm LA 30	m3	1,2190	374,10	456,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	522,00	21,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	370,00	5,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224 412,44
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			12 983,90

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	363,00	108,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 696,82
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4leg 50/70)	m2			260,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	60,00	3,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 705,00	240,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 705,00	5,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	19,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	275,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	280,00	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,00	6,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625 559,76
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t			12 983,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	363,00	108,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 348,41
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2			185,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	3,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 805,00	169,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 805,00	5,42
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,00	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	275,00	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,00	4,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445 980,72
		3. Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentilor cu piatra concasata				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA./30, (M 300) latime:0,6 m	m2			53,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,90
	141112220166011	Piatra sparta 8-63 LA/30	m3	0,1260	374,10	47,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	522,00	1,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	370,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	230,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 898,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

