

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

7-1-4 Parcare pentru 9 autocare, str. Teilor, 1968

Valoarea de deviz 670 536,856 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Parcare | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,731 | 1 125,034 0,000 | 4 197,500 0,000 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 596,960 | 10,800 0,000 | 6 447,200 0,000 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,731 | 209,035 34,052 | 779,909 127,048 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=20,37m3 | m | 339,500 | 242,432 55,814 | 82 305,613 18 948,853 |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, H=5cm) | m3 | 6,450 | 617,724 28,380 | 3 984,318 183,051 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de | m2 | 533,000 | 380,070 | 202 577,493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | trotuare din beton prefabricat gr.8cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | | | 98,762 | 52 640,359 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 5-20, h=5cm) | m3 | 26,650 | 617,763 28,380 | 16 463,373 756,327 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40, h=7cm) | m3 | 37,310 | 617,767 28,380 | 23 048,896 1 058,858 |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-70, h=15cm) | m3 | 97,500 | 617,758 28,380 | 60 231,397 2 767,050 |
| 10 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (adus argila) | t | 260,800 | 42,400 0,000 | 11 058,000 0,000 |
| 11 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 | 1,630 | 643,879 145,672 | 1 049,522 237,446 |
| 12 | pret de piata | Argila | m3 | 163,000 | 77,000 0,000 | 12 551,000 0,000 |
| | | Total Parcare Inclusiv salariu | | | | 424 694,221 76 718,992 |
| | | 1.2. Trotuar | | | | |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,090 | 1 122,222 0,000 | 101,000 0,000 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,000 | 42,400 0,000 | 593,600 0,000 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din | m2 | 35,640 | 243,480 56,380 | 8 677,614 2 009,399 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | | | | |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-20) h=5cm | m3 | 1,780 | 617,917 28,380 | 1 099,892 50,516 |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-5, h=5cm) | m3 | 1,780 | 617,917 28,380 | 1 099,892 50,516 |
| 18 | TsD15A1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T | m3 | 7,480 | 497,881 115,404 | 3 724,152 863,225 |
| | | Total Trotuar Inclusiv salariu | | | | 15 296,150 2 973,656 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 439 990,371 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | | 24,00 % | | 19 126,236 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 7,00 % | | 22 757,067 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 481 873,674 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 11,50 % | | 55 415,473 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 537 289,147 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | | 4,00 % | | 21 491,566 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 558 780,713 98 818,884 |
| | | Total | lei | | | 558 780,713 |
| | | TVA | | 20,00 % | | 111 756,143 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 670 536,856 98 818,884 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
7-1-4 Parcare pentru 9 autocare, str. Teilor, 1968**

Valoarea de deviz 670 536,856 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 768,887 | 94,60 | 72 736,709 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 56,124 | 94,60 | 5 309,331 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,406 | 94,60 | 1 646,608 |
| Total manopera | | | | | | 98 818,884 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----------|----------|--------------------|
| 1. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 217,768 | 412,00 | 89 720,416 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,015 | 455,00 | 6,825 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,976 | 300,00 | 2 692,800 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,843 | 300,00 | 852,900 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 47,203 | 300,00 | 14 160,900 |
| 6. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 909,824 | 2,60 | 2 365,542 |
| 7. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 8 664,577 | 2,60 | 22 527,900 |
| 8. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm | m2 | 540,995 | 204,00 | 110 362,980 |
| 9. | 26611128006552 | Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm | m2 | 36,175 | 144,00 | 5 209,200 |
| 10. | 26631021000011 | Beton clasa..C12/15 XF1 | m3 | 20,370 | 1 400,00 | 28 518,000 |
| 11. | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x30x18 | m | 341,197 | 102,00 | 34 802,094 |
| 12. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 11,373 | 99,00 | 1 125,927 |
| 13. | 29131242042101 | Argila | m3 | 163,000 | 77,00 | 12 551,000 |
| 14. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,323 | 18,00 | 167,814 |
| 15. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,037 | 18,00 | 36,666 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 325 100,964 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,202 | 433,00 | 3 118,466 |
| 2. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,733 | 211,00 | 154,663 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 37,381 | 211,00 | 7 887,391 |
| 4. | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp | h-ut | 3,658 | 222,00 | 812,076 |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,597 | 500,00 | 4 298,500 |
| 6. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,492 | 433,00 | 646,036 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 29,129 | 400,00 | 11 651,600 |
| 8. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 16,118 | 400,00 | 6 447,200 |
| 9. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,857 | 211,00 | 180,827 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 35 196,759 |

| | | |
|-------|---------|-------------|
| Total | lei | 558 780,713 |
| TVA | 20,00 % | 111 756,143 |

Total deviz:

**670 536,8
56**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a 4 platforme de parcare publice, acces catre zona de recreere din sat. Condrita, mun. Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Parcare | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 125,034 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 125,034 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 10,800 0,000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 400,00 | 10,800 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, | 100 m3 | | | 209,035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| | | teren categoria II | | | | 34,052 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,052 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 455,00 | 1,829 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 433,00 | 173,154 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (BP 100x30x18) Beton C12/15 XF1, V=20,37m3 | m | | | 242,432 |
| | | | | | | 55,814 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,190 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,624 |
| | 26631021000011 | Beton clasa..C12/15 XF1 | m3 | 0,0600 | 1 400,00 | 84,000 |
| | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x18 | m | 1,0050 | 102,00 | 102,510 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 18,00 | 0,108 |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.5-20, H=5cm) | m3 | | | 617,724 |
| | | | | | | 28,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,380 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 412,00 | 523,208 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,901 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 433,00 | 18,193 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 211,00 | 45,995 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 211,00 | 1,047 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.8cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | 380,070 |
| | | | | | | 98,762 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 94,60 | 95,773 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 94,60 | 2,989 |
| | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm | m2 | 1,0150 | 204,00 | 207,060 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,160 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,60 | 40,898 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 300,00 | 1,500 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 300,00 | 25,710 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 99,00 | 1,980 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 5-20, h=5cm) | m3 | | | 617,763 |
| | | | | | | 28,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,380 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 412,00 | 523,248 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 433,00 | 18,181 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 211,00 | 46,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 211,00 | 1,053 |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.20-40, h=7cm) | m3 | | | 617,767 |
| | | | | | | 28,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,380 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 412,00 | 523,243 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 433,00 | 18,186 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 211,00 | 46,000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 211,00 | 1,058 |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr.40-70, h=15cm) | m3 | | | 617,758 |
| | | | | | | 28,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,380 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 412,00 | 523,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 433,00 | 18,186 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 211,00 | 45,998 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 211,00 | 1,054 |
| 10 | Ts150A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km (adus argilă) | t | | | 42,400 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,1060 | 400,00 | 42,400 |
| 11 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv | 100 m3 | | | 643,879 145,672 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5400 | 94,60 | 145,672 |
| | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp | h-ut | 2,2440 | 222,00 | 498,206 |
| 12 | pret de piață | Argilă | m3 | | | 77,000 0,000 |
| | 29131242042101 | Argilă | m3 | 1,0000 | 77,00 | 77,000 |
| | | 1.2. Trotuar | | | | |
| 13 | TsC03F1 | Sapatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II | 100 m3 | | | 1 122,222 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 500,00 | 1 122,222 |
| 14 | Ts150A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km | t | | | 42,400 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,1060 | 400,00 | 42,400 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr.4cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 243,480 56,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 94,60 | 54,886 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 94,60 | 1,494 |
| | 26611128006552 | Plăci din beton, pentru trotuare gr.4cm | m2 | 1,0150 | 144,00 | 146,162 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,60 | 4,160 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 2,60 | 20,462 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 300,00 | 1,498 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 300,00 | 12,837 |
| | 2881116002701 | Disc pentru tăiat plăci | buc | 0,0200 | 99,00 | 1,981 |
| 16 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (fr.40-20) h=5cm | m3 | | | 617,917 28,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,380 |
| | 1411122201672 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 412,00 | 523,333 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 433,00 | 18,244 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 211,00 | 45,993 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 211,00 | 1,067 |
| 17 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare (fr.20-5, h=5cm) | m3 | | | 617,917 28,380 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,380 |
| | 1411122201672 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 412,00 | 523,333 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 18,00 | 0,900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 433,00 | 18,244 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 211,00 | 45,993 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 211,00 | 1,067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------------------|
| 18 | TsD15A1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T | m3 | | | 497,881 ----- 115,404 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0400 | 94,60 | 98,381 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,023 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2000 | 300,00 | 360,000 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 18,00 | 1,800 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 0,0980 | 211,00 | 20,677 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.