

**Amplasarea retelelor de
aductiunie a apei de la sondele
arteziane pina la castelele de apa
si a retelelor de distributie cu
racordarea la retea existenta a
apei s. Buteni, Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Statia de tratare. Rețele electrice interioare

Valoarea de deviz 92 282,692 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ЦПН-24	buc	1,000	4 638,351 439,295	4 638,351 439,295
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	1 966,031 132,553	23 592,374 1 590,638
3	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМА-0247	buc	1,000	2 810,013 232,818	2 810,013 232,818
4		Шина РЕ и N	buc	6,000	24,150 0,000	144,900 0,000
5	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	1,000	2 810,013 232,818	2 810,013 232,818
6	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:	buc	2,000	130,256 96,016	260,512 192,032

1	2	3	4	5	6	7
		2				
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	142,107 121,507	142,107 121,507
8	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate ДСП1302Д Mater. marunt(banda izol, dubluri, etc) = 1,02	buc	4,000	647,497 92,617	2 589,989 370,469
9	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate ДСП1601Д Mater. marunt(banda izol, dubluri etc) =1,02	buc	1,000	647,497 92,617	647,497 92,617
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W Corp de iluminat MERCURY-1x9	buc	1,000	429,312 79,872	429,312 79,872
11	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa,	100 buc	0,040	3 574,125 3 356,325	142,965 134,253
12		Interrupator cu o clapa	buc	4,000	70,350 0,000	281,400 0,000
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamant: priza de pamant, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,100	6 073,670 1 410,500	607,367 141,050
14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Material marunt (cleme,papuci, sirma,banda izol) din val. met.explicit = 1,05	m	192,000	48,840 28,890	9 377,242 5 546,842
15		Cablu ВВГнг LS 3x1,5mm2	m	90,000	21,525 0,000	1 937,250 0,000
16		Cablu ВВГнг LS 3x2,5mm2	m	55,000	29,725 0,000	1 634,875 0,000
17		Cablu ВВГнг LS 5x1,5mm2	m	12,000	35,875 0,000	430,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18		Cablu BBГнгLS5x10mm2	m	10,000	89,175 0,000	891,750 0,000
19		Cablu KBBГнг LS4x1,5mm2	m	25,000	31,775 0,000	794,375 0,000
20		Cablu ABBГнг LS5x50mm2	m	5,000	123,000 0,000	615,000 0,000
Total			lei		54 777,792	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		2 201,811	
Transportarea materialelor			7,00 %		3 167,434	
Total			100,00 +		60 147,037	
Cheltuieli de regie			76,00 %		6 972,400	
Total			100,00 +		67 119,437	
Beneficiu			6,00 %		4 027,166	
Total Lucrari de montare					71 146,603	
Incluziv salariu					9 174,211	
		2. Utilaje				
21	pret de piata	Cutie ЦРН-24	buc	1,000	925,970 0,000	925,970 0,000
22	pret de piata	Выключатель нагрузки ВН 32-3 63А	buc	1,000	90,640 0,000	90,640 0,000
23		Выключатель нагрузки ВН 32-1 20А	buc	1,000	90,640 0,000	90,640 0,000
24		Автомат выключатель ВА47-29/3/С40	buc	1,000	89,610 0,000	89,610 0,000
25		Автомат выключатель ВА47-29/3/С16	buc	1,000	78,280 0,000	78,280 0,000
26		Автомат выключатель ВА47-29/1/В2	buc	3,000	80,340 0,000	241,020 0,000
27		Автомат выключатель ВА47-29/1/С2	buc	1,000	89,610 0,000	89,610 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28		Автомат выключатель ВА47-29/1/C10	buc	1,000	90,640 0,000	90,640 0,000
29		Защитно отключающее устройства АД 12/2/16/30	buc	2,000	331,660 0,000	663,320 0,000
30		Защитно отключающее устройство АД 12/2/10/30	buc	1,000	115,360 0,000	115,360 0,000
31		Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	2,000	217,330 0,000	434,660 0,000
32		Пост кнопочный ПКЕ 722-2	buc	2,000	125,660 0,000	251,320 0,000
33		Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0.25-220/42V	buc	1,000	331,660 0,000	331,660 0,000
34		Corp de iluminat ДСП1302Д cu tot cu lampi LED	buc	4,000	365,650 0,000	1 462,600 0,000
35		Corp de iluminat ДСП1601Д cu tot cu lampi LED	buc	1,000	445,990 0,000	445,990 0,000
36		Corp de iluminat MERCURIY-1x9	buc	1,000	354,320 0,000	354,320 0,000
Total Utilaje						5 755,640
Incluziv salariu						0,000
Total			lei			76 902,243
TVA			20,00 %			15 380,449

Total deviz: 92 282,692
Incluziv salariu 9 174,211

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)