

**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod document 1706/19-
AE-A1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 6-6-2
Conectari individuale. Sistemul A 1 (290 buc)

Valoarea de deviz 669 602 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Lucrari de terasamente. Retele exterioare de aprovizionare cu apa				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	27,570	1 316,997 0,000	36 309,600 0,000
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	85,000	35,713 35,713	3 035,571 3 035,571
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	203,000	53,917 28,292	10 945,110 5 743,235
4	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	880,000	14,378 14,378	12 652,464 12 652,464
5	TsD02B1	Umpluturi pamint afinat provenit din	100 m3	15,560	251,992	3 921,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm			0,000	0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	26,390	786,272 409,072	20 749,729 10 795,409
7	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.-pamint surplus	100 m3	2,030	524,926 0,000	1 065,600 0,000
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	262,500	4,140 0,000	1 086,720 0,000
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3	2,030	357,192 0,000	725,100 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,030	137,568 16,701	279,264 33,904

Total Lucrari de terasamente. Retele exterioare de aprovizionare cu apa

90 770,158

Incluziv salariu

32 260,583

		1.2. Conducte si fittinguri la retele exterioare de aprovizionare cu apa				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE100 SDR17 d=20	m	2 900,00 0	14,881 2,505	43 155,248 7 263,108
12	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=90x20	buc	60,000	312,780 46,580	18 766,800 2 782,800



1	2	3	4	5	6	7
13	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=75x20	buc	120,000	307,730 46,380	36 927,600 5 565,600
14	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=63x20	buc	50,000	277,430 46,380	13 871,500 2 319,000
15	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=50x20	buc	60,000	252,180 46,380	15 130,800 2 782,800
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 900,00 0	0,200 0,190	580,458 551,458
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 900,00 0	4,655 1,855	13 500,080 5 380,080
Total Conducte si fittinguri la retele exterioare de aprovizionare cu apa						141 932,486
Incluziv salariu						26 644,846
		1.3. Armaturi si fittinguri din interiorul caminelor individuale				
18	SD01A	Robinet cu bila, simplu, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul Dn15 F1-F1 dinalama UNE- EN 12165	buc	290,000	50,029 6,029	14 508,526 1 748,526
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	290,000	48,163	13 967,270



1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting - filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz /alama UNE - EN 12165			16,233	4 707,570
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - supapa de retinere DN15 FI - FI bronz / alama UNE - EN 12165	buc	290,000	47,133 16,233	13 668,570 4 707,570
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - set racord olandez DN15 FE-FI bronz-alama	buc	580,000	45,073 16,233	26 142,340 9 415,140
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20	buc	290,000	47,133 16,233	13 668,570 4 707,570
23	AcA26A	Accesoriu filetat din otel pentru teava (niplu dublu) 1/2"	buc	290,000	51,728 41,278	15 001,178 11 970,678
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - adaptor electrofuziune d=20x1/2" FE	buc	290,000	61,553 16,233	17 850,370 4 707,570
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE	buc	290,000	65,673 16,233	19 045,170 4 707,570
26	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm	buc	290,000	52,380 46,380	15 190,200 13 450,200
27	Preturi de piata	Costul contorului de apa VLF-R-Univesal 15 (3/4) - 1,5 -110 DN=15	buc	290,000	300,000 0,000	87 000,000 0,000
Total Armaturi si fittinguri din interiorul caminelor individuale						236 042,194
Incluziv salariu						60 122,394
Total Lucrari de constructii						468 744,838
Incluziv salariu						119 027,823



Cheltuieli directe	lei	468 748
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	26 782
Transportarea	4,00 %	10 778
Total	100,00 +	506 308
Cheltuieli de regie	7,00 %	35 442
Total	100,00 +	541 750
Beneficiu de deviz	3,00 %	16 252
Total	100,00 +	558 002
TVA	20,00 %	111 600

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod document 1706/19-
AE-A1**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-2
Conectari individuale. Sistemul A 1 (290 buc)

Valoarea de deviz 669 602 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,700	46,38	1 748,526
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 374,600	46,38	63 753,948
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	116,290	46,38	5 393,530
4.	7212030022700	Sudor	h-om	290,000	46,38	13 450,200
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	571,741	46,38	26 517,348
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,200	46,38	2 421,036
7.	9312040019600	Sapator	h-om	123,830	46,38	5 743,235
		Total manopera				119 030

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,203	220,00	44,660
2.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	208,075	25,00	5 201,875
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	63,800	15,00	957,000
4.	2414317346207	Stearina	kg	5,800	5,00	29,000
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3 132,000	1,07	3 351,240
6.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	292,900	5,00	1 464,500
7.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	5,800	45,00	261,000
8.	252121671000111	Teava PE100 SDR17 d=20	m	2 908,700	7,00	20 360,900
9.	252315671381112	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=90x20	buc	60,600	240,00	14 544,000
10.	252315671381113	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=75x20	buc	121,200	235,00	28 482,000
11.	252315671381114	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=63x20	buc	50,500	205,00	10 352,500
12.	252315671381115	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=50x20	buc	60,600	180,00	10 908,000
13.	252315671381119	Filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz /alama UNE -EN 12165	buc	298,700	31,00	9 259,700
14.	252315671381120	Supapa de retinere DN15 FI - FI bronz / alama UNE - EN 12165	buc	298,700	30,00	8 961,000
15.	252315671381121	Set racord olandez DN15 FE-FI bronz-alama	buc	597,400	28,00	16 727,200
16.	252315671381122	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20	buc	298,700	30,00	8 961,000

17.	25231567138112 4	Adaptor electrofuziune d=20x1/2" FE	buc	298,700	44,00	13 142,800
18.	25231567138112 5	Racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE	buc	298,700	48,00	14 337,600
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	29,000	2,00	58,000
20.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	435,000	1,00	435,000
21.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	1 160,000	0,10	116,000
22.	28752741101002 3	Niplu dublu d= 1/2"	buc	290,000	5,00	1 450,000
23.	29131242021001 8	Robinet cu bila Dn15 F1-F1 din alama UNE- EN 12165	buc	290,000	34,00	9 860,000
24.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	290,000	10,00	2 900,000
25.	327	Contor de apa VLF-R- Univesal 15 (3/4) - 1,5 - 110 DN=15	buc	290,000	300,00	87 000,000
26.	4100116202820	Apa potabila	m3	290,000	1,00	290,000
Total materiale de construcții						269 455

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	5,800	5,00	29,000
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	232,000	15,00	3 480,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	116,000	15,00	1 740,000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,552	300,00	1 065,600
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	121,032	300,00	36 309,600
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,070	300,00	3 921,000
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,086	300,00	925,800
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	248,858	40,00	9 954,320
9.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	232,000	15,00	3 480,000
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	116,000	90,00	10 440,000
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,056	120,00	1 086,720
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	87,000	90,00	7 830,000
Total utilaje de construcții						80 263

Total:

Cheltuieli directe	lei	468 748
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	26 782
Transportarea	4,00 %	10 778
Total	100,00 +	506 308
Cheltuieli de regie	7,00 %	35 442
Total	100,00 +	541 750
Beneficiu de deviz	3,00 %	16 252
Total	100,00 +	558 002
TVA	20,00 %	111 600

Total deviz:

669 602

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod document 1706/19-AE-A1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-6-2**
Conectari individuale. Sistemul A 1 (290 buc)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente. Retele exterioare de aprovizionare cu apa				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 316,997 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 316,997
2	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			35,713 35,713
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	46,38	35,713
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			53,917 28,292
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,292
	142110220 05251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	25,00	25,625
4	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului	m3			14,378

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				14,378
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,378
5	TsD02B 1	Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			251,992 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	251,992
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			786,272 409,072
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,072
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
7	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.- pamint surplus	100 m3			524,926 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	524,926
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			4,140 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	120,00	4,140
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8	100 m3			357,192 0,000
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120		220,00 24,133



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	336,059
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,568 16,701
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,701
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,867
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,000
		1.2. Conducte si fittinguri la retele exterioare de aprovizionare cu apa				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE100 SDR17 d=20	m			14,881 2,505
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,670
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,835
	252121671 0001111	Teava PE100 SDR17 d=20	m	1,0030	7,00	7,021
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,156
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	90,00	3,600
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,600
12	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=90x20	buc			312,780 46,380
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	252315671 381112	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=90x20	buc	1,0100	240,00	242,400
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,000
13	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			307,730 46,380



1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=75x20				
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	252315671 381113	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=75x20	buc	1,0100	235,00	237,350
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,000
14	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=63x20	buc			277,430 46,380
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	252315671 381114	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=63x20	buc	1,0100	205,00	207,050
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,000
15	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - sa elwctrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=50x20	buc			252,180 46,380
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	46,38	46,380
	252315671 381115	Sa electrofuziune cu colier PE100, SDR 11, d=50x20	buc	1,0100	180,00	181,800
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,000



1	2	3	4	5	6	7
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,200 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,190
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	5,00	0,010
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,655 1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,855
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,00	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,700
		1.3. Armaturi si fittinguri din interiorul caminelor individuale				
18	SD01A	Robinet cu bila, simplu, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul Dn15 F1-F1 din alama UNE- EN 12165	buc			50,029 6,029
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,029
	291312420210018	Robinet cu bila Dn15 F1-F1 din alama UNE- EN 12165	buc	1,0000	34,00	34,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,000
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz /alama UNE -EN 12165	buc			48,163 16,233
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,233
	252315671381119	Filtru de apa din alama Y Dn 15mm FI bronz /alama UNE -EN 12165	buc	1,0300	31,00	31,930
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - supapa de retinere DN15 FI - FI bronz / alama UNE - EN 12165	buc			47,133 16,233
	713605001	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,233



1	2	3	4	5	6	7
	2000					
	252315671 381120	Supapa de retinere DN15 FI - FI bronz / alama UNE - EN 12165	buc	1,0300	30,00	30,900
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - set racord olandez DN15 FE-FI bronz-alama	buc			45,073 16,233
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,233
	252315671 381121	Set racord olandez DN15 FE-FI bronz-alama	buc	1,0300	28,00	28,840
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20	buc			47,133 16,233
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,233
	252315671 381122	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=20	buc	1,0300	30,00	30,900
23	AcA26A	Accesoriu filetat din otel pentru teava (niplu dublu) 1/2"	buc			51,728 41,278
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,278
	287527411 010023	Niplu dublu d= 1/2"	buc	1,0000	5,00	5,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,050
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,10	0,400
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - adaptor electrofuziune d=20x1/2" FE	buc			61,553 16,233
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,233
	252315671 381124	Adaptor electrofuziune d=20x1/2" FE	buc	1,0300	44,00	45,320
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE	buc			65,673 16,233
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	46,38	16,233
	252315671 381125	Racord compresiune cu filet din alama d=20x1/2" FE	buc	1,0300	48,00	49,440
26	AcB04A	Montarea contorului de apa a	buc			52,380



1	2	3	4	5	6	7
		robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm				46,380
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	46,38	46,380
	274423333 6424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	1,00	1,500
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	2,00	0,200
	251373662 1810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	45,00	0,900
	241431734 6207	Stearina	kg	0,0200	5,00	0,100
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	15,00	3,300
27	Preturi de piata	Costul contorului de apa VLF-R- Univesal 15 (3/4) - 1,5 -110 DN=15	buc			300,000 0,000
	327	Contor de apa VLF-R- Univesal 15 (3/4) - 1,5 -110 DN=15	buc	1,0000	300,00	300,000


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod document 1706/19-
AE-AO/A1**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 6-6

**Rețele exterioare de aducțiune și distribuție a apei potabile. Sistemul A O/A11.
Motopompa**

Valoarea de deviz 48 000 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Utilaj tehnologic				
1	Pret de piata	Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000 l/min)	buc	1,000	40 000,000 0,000	40 000,000 0,000
Total Utilaj tehnologic						40 000,000
Incluziv salariu						0,000
Total Utilaj						40 000,000
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			40 000
TVA			20,00 %			8 000

**Total deviz:
Incluziv salariu**

48 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Sistemul de aprovizionare cu apa
potabila in s. Tabara r-nul
Orhei. Cod document 1706/19-
AE-AO/A1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 6-6

**Retele exterioare de aductiune si distributie a apei potabile. Sistemul A O/A11.
Motopompa**

Valoarea de deviz 48 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-6:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	111	Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000 l/min)	buc	1,000	40 000,00	40 000,000
		Total materiale de construcții				40 000
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Cheltuieli directe	lei	40 000
TVA	20,00 %	8 000

Total deviz:

48 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Sistemul de aprovizionare cu apa potabila in s.
Tabara r-nul Orhei. Cod document
1706/19-AE-AO/A1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-6
Rețele exterioare de aducțiune și distribuție a apei potabile. Sistemul A O/A11.
Motopompa
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj 1.1. Utilaj tehnologic				
1	Pret de piata	Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000 l/min)	buc			40 000,000 0,000
	111	Motopompa de apa murdara NOVUS 36 cu debit 36m3/h (1000 l/min)	buc	1,0000	40 000,00	40 000,000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

