

**Reparatia capitala la gimnaziul  
din s. Colicauti, raionul  
Briceni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                       | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                         | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Sistemul pluvial</b>                                                                                                                      |                    |        |
| 1      | RpCI15A                     | Revizuirea invelitorii din tabla zincata sau aluminiu, plana, la cladiri existente ( indreptarea marjinelor )                                             | m2                 | 300,00 |
| 2      | CE34B                       | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montarea elementelor scheletului din grinzi ( bare ) ( vetrovaia dosca ) | m                  | 99,30  |
| 3      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( vetrovaia dosca gr. 30 mm, h = 150 mm )                                      | m3                 | 1,80   |
| 4      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                    | m3                 | 1,80   |
| 5      | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul     | m2                 | 120,00 |
| 6      | CE20A                       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm                                                                                   | m                  | 310,70 |
| 7      | CE22A                       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm                                                                                     | m                  | 270,00 |
| 8      | CE24G                       | Vazon gata confectionat ( se include resursa si manopera )                                                                                                | buc                | 33,00  |
| 9      | CB15A                       | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                   | m2                 | 110,00 |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Galeria</b>                                                                                                                               |                    |        |
| 10     | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                 | m2                 | 61,20  |
| 11     | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor                                                                                                           | m2                 | 61,20  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |            | de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                                   |        |       |
| 12 | RpCH32B    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate    | m2     | 61,20 |
| 13 | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                  | m3     | 1,10  |
| 14 | CN50A      | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. ( se include resursa si manopera )                                                                  | m3     | 1,10  |
| 15 | CE30A      | Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. $k = 0,008/m^2$ | m2     | 61,20 |
| 16 | CN51K      | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. ( se include resursa si manopera )                                          | 100 m2 | 0,612 |
| 17 | CN50C      | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. ( se include resursa si manopera )                                                   | 100 m2 | 0,612 |
| 18 | CE07A      | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                         | m2     | 61,20 |
| 19 | CK28C      | Tavane suspendate executate pe santier din tabla ( captusirea stresinii )                                                                                                     | m2     | 15,00 |
| 20 | CB15A      | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele ( $L_{max}=12$ m, $H_{max}= 31$ m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                            | m2     | 25,00 |
| 21 | TrB05A1-5  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                               | t      | 12,00 |
| 22 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                             | t      | 12,00 |
| 23 | TsI50A5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                         | t      | 12,00 |
|    |            | <b>Capitolul 3. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                      |        |       |
| 24 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)                                                                                                                                     | m2     | 45,65 |
| 25 | CK23B      | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                            | m2     | 45,65 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |       | inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( 1,73 x 2,03 - 13 buc )                                                                         |    |       |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre la interior si exterior                                  | m2 | 48,88 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,88 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 48,88 |
| 29 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                    | m2 | 48,88 |