

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I), repetat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Valoarea de deviz 11 668,27 lei

Intocmit in prețuri curente 09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-3				
		1.1. Apa si Canalizarea. Lucrari de demontare				
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Унитаз	buc	20,0000	56,65 56,65	1 133,00 1 133,00
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile , УМЫВАЛЬНИК	buc	30,0000	48,92 48,92	1 467,75 1 467,75
3	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica, Spalator	buc	10,0000	45,32 45,32	453,20 453,20
4	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	10,0000	41,20 41,20	412,00 412,00
5	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	10,0000	5,66 5,66	56,65 56,65
6	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	80,0000	19,57 19,57	1 565,60 1 565,60

1	2	3	4	5	6	7
		d=50mm				
7	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=32mm	m	30,0000	19,57 19,57	587,10 587,10
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" " D=20-25mm	m	40,0000	15,45 15,45	618,00 618,00
9	RpSA04A	Demontarea tevii din PP avind diametru de 20,25 mm	m	130,0000	3,09 3,09	401,70 401,70
10	RpSA01A	Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50mm	m	20,0000	11,84 11,84	236,90 236,90
11	RpSA01C	Demontarea tevii din fonta existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100mm	m	20,0000	21,63 21,63	432,60 432,60
12	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	40,0000	3,09 3,09	123,60 123,60
13	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	30,0000	4,12 4,12	123,60 123,60
		<i>Total</i>	lei			7 611,70
		Total Apa si Canalizarea. Lucrari de demontare Inklusiv salariu				7 611,70 7 611,70
		<i>Total</i>	lei			7 611,70
		Total 2-1-3 Inklusiv salariu				7 611,70 7 611,70

		Total	lei		7 611,70
		ASIGURARI SOCIALE	24 %		1 826,81
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %		188,77
		BENEFICIU DE DEVIZ	1 %		96,28
		TOTAL			9 723,56
		TVA	20 %		1 944,71
		Total deviz:			11 668,27

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 611,70

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae**

Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Valoarea de deviz 11 668,27 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	147,8000	51,50	7 611,70
		Total manopera				7 611,70
		Total materiale de construcții				0,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	7 611,70
ASIGURARI SOCIALE	24 %	1 826,81
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	188,77
BENEFICIU DE DEVIZ	1 %	96,28

TOTAL		9 723,56
TVA	20 %	1 944,71
Total deviz:		11 668,27

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reconstructie a caminului nr.1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar si mansarda, din str. Malina Mica 68/1 (transa I) **Investitor Institutia Publica Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-3				
		1.1. Apa si Canalizarea. Lucrari de demontare				
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Унитаз	buc			56,65
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,1000	51,50	56,65 1 133,00
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile , УМЫВАЛЬНИК	buc			48,92
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,9500	51,50	48,92 1 467,75
3	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica, Spalator	buc			45,32
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,8800	51,50	45,32 453,20
4	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			41,20
	7136020011620	Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,8000	51,50	41,20 412,00
5	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc			5,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	51,50	5,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,65
6	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=50mm	m			19,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,50	19,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 565,60
7	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=32mm	m			19,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,50	19,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			587,10
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" " D=20-25mm	m			15,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,50	15,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,00
9	RpSA04A	Demontarea tevii din PP avind diametru de 20,25 mm	m			3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,50	3,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,70
10	RpSA01A	Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50mm	m			11,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,50	11,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,90
11	RpSA01C	Demontarea tevii din fonta existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100mm	m			21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	51,50	21,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,60
12	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	51,50	3,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,60
13	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,50	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,60

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.