

Lucrari de reparatie a grupelor
la IET nr.108 , str. M. Costin11/5
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 371 454,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari generale				
		1.1. Capitolul 1.1 Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,680	14,70 14,70	259,90 259,90
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,000	141,45 138,25	848,70 829,50
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	194,500	12,91 11,20	2 510,99 2 178,40
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	124,830	6,85 3,85	855,09 480,60
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	335,000	10,55 9,45	3 534,25 3 165,75
6		Позиция		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Коэффициент к трудозатратам = 1,00 Коэффициент к материалам = 1,00 Коэффициент к машинам = 1,000	m2	107,330	17,75 16,10	1 905,11 1 728,01
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,000	56,21 56,00	2 585,66 2 576,00
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	124,830	28,80 27,30	3 595,10 3 407,86

[Signature]




1	2	3	4	5	6	7
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	5,60 5,60	44,80 44,80
11	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000	36,75 36,75	220,50 220,50
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,000	32,90 32,90	230,30 230,30
Total Capitolul 1.1 Demontari						16 590,40
		1.2. Capitolul 1.2 Timplarie				
13	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2- Ferestre din mase plastice, profol PVC, furnitura tip Gu, armarea profilului - 1.5 mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri der deschidere,clasa incendiara - clasa 'A'	m2	17,680	1 409,84 38,81	24 925,93 686,25
14	Pret firmei	Plasa de moschit	m2	6,000	350,00 0,00	2 100,00 0,00
15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	8,220	11,85 3,15	97,41 25,89
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=200 mm	m	8,220	68,50 14,00	563,07 115,08
17	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mmdin aluminiu	m	51,000	18,21 9,10	928,65 464,10
18	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice - coltare 20*20 mm	m	13,000	25,83 18,20	335,75 236,60
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	51,000	28,04 23,10	1 429,94 1 178,10
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - deschisuri exterioare	m2	13,700	82,67 59,50	1 132,65 815,15
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,700	71,36 34,69	977,67 475,18
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	13,700	16,56	226,82

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,00	95,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,700	3,17 1,05	43,43 14,38
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	13,700	23,29 19,25	319,05 263,73
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,700	3,17 1,05	43,43 14,38
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,700	53,89 24,15	738,24 330,86
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - glafuri exterioare	m2	6,200	13,83 4,20	85,75 26,04
28	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	6,200	59,79 15,75	370,70 97,65
Total Capitolul 1.2						34 318,48
Timplarie						
		1.3. Capitolul 1.3 Tavan				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,500	216,85 77,00	13 769,98 4 889,50
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "BETONOCNTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,330	14,74 4,90	903,85 300,52
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,330	68,28 53,55	4 187,52 3 284,22
32	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5.000	m2	61,330	69,33 54,25	4 252,31 3 327,15
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,330	16,56 7,00	1 015,38 429,31
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,330	4,92 1,05	302,05 64,40
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	61,330	23,29 19,25	1 428,29 1 180,60


1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	61,330	4,92 1,05	302,05 64,40
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,330	53,89 24,15	3 304,83 1 481,12
Total Capitolul 1.3 Tavan						29 466,26
1.4. Capitolul 1.4 Pereti						
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCNTACT" intr-un strat, la pereti interioare	m2	249,000	14,74 4,90	3 669,64 1 220,10
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	178,000	57,38 42,70	10 212,93 7 600,60
40	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5.00	m2	178,000	56,71 42,00	10 094,38 7 476,00
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	178,000	16,56 7,00	2 946,97 1 246,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	178,000	3,17 1,05	564,26 186,90
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	178,000	23,29 19,25	4 145,37 3 426,50
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,000	3,17 1,05	760,80 252,00
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	178,000	53,89 24,15	9 591,71 4 298,70
46	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiachi)	m	55,000	17,16 9,10	943,73 500,50
47	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	149,000	168,50 96,60	25 106,49 14 393,40
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	71,000	370,06	26 274,26

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			85,75	6 088,25
49	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	8,000	53,38 7,70	427,00 61,60
Total Capitolul1.4 Pereti						94 737,53
		1.5. Capitolul1.5 Pardoseli				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidrozol" intr-un strat,	m2	124,830	16,40 4,90	2 046,90 611,67
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,830	54,57 24,50	6 811,98 3 058,34
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistirenexpandatpentru rosturi de deformare, cirpe, martori) = 1.0050	m2	124,830	80,23 8,19	10 015,08 1 022,36
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pardoseli	m2	124,830	14,53 4,90	1 813,78 611,67
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime> 3 mm, grosime strat uzura = 0.6 mm, tip 2K Material marunt (cuie, ticling, capace) =1.0150	m2	107,330	172,34 38,50	18 497,31 4 132,20
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,500	281,43 101,50	4 925,02 1 776,25
Total Capitolul1.5 Pardoseli						44 110,07
		1.6. Capitolul 1.6 Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
56	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,000	0,70 0,70	4,20 4,20
57	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,000	1,40 1,40	2,80 2,80
58	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru	m	15,000	20,87	313,12

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			10,50	157,50
59	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	22,40 22,40	268,80 268,80
60	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	51,02 24,50	714,25 343,00
61	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna de otel, hirt de slefuit, etc.) = 1.040	buc	6,000	36,86 16,80	221,17 100,80
62	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna de otel, hirt de slefuit, etc.) = 1.040	buc	5,000	36,86 16,80	184,31 84,00
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna de otel, hirt de slefuit, etc.) = 1.040	buc	3,000	36,86 16,80	110,58 50,40
64	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	63,16 2,80	757,92 33,60
65	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	37,30 14,70	37,30 14,70
66	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm Material marunt (surub saiba, piulita, etc.) = 1.01	buc	1,000	31,95 16,80	31,95 16,80
67	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	19,60 19,60	19,60 19,60
68	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa, etc.) = 1.050	buc	1,000	119,32 29,05	119,32 29,05
69	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	27,65 27,65	387,10 387,10
70	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TRECERE d=100/50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	45,18 23,10	225,88 115,50
71	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110	m	12,000	61,47 30,10	737,70 361,20



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
72	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	47,23 23,10	188,90 92,40
73	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	49,28 23,10	197,10 92,40
74	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (REVIZIA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	49,27 23,10	49,27 23,10
75	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TRECERE fonta/ PVC d=100 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	49,27 23,10	98,55 46,20
76	RpSB11D 1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - TEU	buc	3,000	62,00 32,20	186,00 96,60
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,25 33,25	66,50 66,50
78	RpSC21C 1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt (diblu , ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina,etc) = 1.0300	buc	4,000	929,50 87,50	3 718,02 350,00
79	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	29,75 29,75	59,50 59,50
80	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	390,00 70,00	1 560,00 280,00
81	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	38,50 38,50	115,50 115,50
82	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn,ipsos, holtsuruburi,codez dicloretan, etc) =1.030	buc	3,000	2 095,48 182,00	6 286,45 546,00
83	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan,cirpe de sters,etc) =1.03	buc	1,000	2 195,40 78,75	2 195,40 78,75
84	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt	m	14,000	119,48 66,50	1 672,76 931,00



1	2	3	4	5	6	7
		(codez, decloretan, etc.) = 1.05				
85	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grunt de miniu,etc.) = 1.0200	buc	6,000	81,00 14,70	486,00 88,20
86	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	17,29 11,55	138,32 92,40
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15 mm)	buc	6,000	38,27 5,25	229,61 31,50
88	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x1/2" M)	buc	4,000	77,94 29,75	311,76 119,00
89	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" - RACORD 20*1/2	buc	2,000	123,28 52,50	246,56 105,00
90	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	36,39 31,50	72,78 63,00
91	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Material marunt = 1.000	buc	2,000	27,14 5,95	54,29 11,90
92	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Material marunt (scinduri, sirma , cuie, etc) = 1.00	buc	6,000	53,33 26,95	319,99 161,70
93	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	40,25 40,25	161,00 161,00

Total Capitolul 1.6
Tehnica sanitara, retele de
apeduct si canalizare

22 550,25

		1.7. Capitolul 1.7 Rețele de incalzire				
94	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	5,000	874,70 17,50	4 373,50 87,50
95	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	10,000	34,55 5,25	345,50 52,50
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a	buc	5,000	52,94	264,70

1	2	3	4	5	6	7
		fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"			29,75	148,75
97	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	5,000	100,64 9,10	503,20 45,50
98	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	28,000	20,87 10,50	584,49 294,00
99	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	48,000	34,91 12,25	1 675,68 588,00
100	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (COT d=25 mm), cu diametrul pina la 1"	buc	18,000	62,94 29,75	1 132,92 535,50
101	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (RACORD olandez d=25 x 3/4 mm), cu diametrul pina la 1"	buc	9,000	77,94 29,75	701,46 267,75
102	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (TEU d=25 mm), cu diametrul pina la 1"	buc	18,000	62,94 29,75	1 132,92 535,50
103	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" - 25 mm	buc	36,000	17,74 13,30	638,62 478,80
104	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000	36,39 31,50	218,34 189,00
105	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm Material marunt = 1.04	buc	6,000	114,72 25,55	688,34 153,30
106	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material marunt =1.0300	buc	6,000	132,68 35,70	796,10 214,20
107	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" REDUCTIE 25 mm	buc	8,000	57,94 29,75	463,52 238,00
108	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	4,000	67,28 10,50	269,12 42,00
109	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,000	27,14 5,95	217,16 47,60

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt = 1.0500				
110	RpIC29A	Executarea manuala a fileului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	6,77 5,60	54,16 44,80
111	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10,000	40,25 40,25	402,50 402,50
112	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Material marunt (scinduri, sirma cuie,etc) + 1.000	buc	10,000	53,33 26,95	533,29 269,50
Total Capitolul 1.7 Retele de incalzire						14 995,51
		1.8. Capitolul 1.8 Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	205,10 205,10	1 230,60 1 230,60
114	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,000	26,25 26,25	157,50 157,50
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,000	51,60 0,00	309,60 0,00
Total Capitolul 1.8 Lucrari diverse						1 697,70
Total Capitolul 1. Lucrari generale						258 466,20
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000	7,70 7,70	138,60 138,60
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,10 2,10	25,20 25,20
118	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	95,000	2,10 2,10	199,50 199,50
119	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc	8,000	90,33 9,45	722,64 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu (Interrupator 2 clape)				
120	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	4,000	55,48 15,40	221,91 61,60
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	54,21 10,85	650,50 130,20
122	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.) = 1.0200	buc	10,000	244,85 61,25	2 448,50 612,50
123	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4 x 18	buc	8,000	401,30 38,50	3 210,38 308,00
124	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	52,000	24,15 5,25	1 255,80 273,00
125	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton, etc) di valoarea materialelor expliciat = 1.1000	m	75,000	30,95 23,45	2 321,40 1 758,75
126	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.,) din valoarea materialelor explicitate =1.0300	m	175,000	25,00 12,25	4 374,34 2 143,75
Total Capitolul 2. Lucrari electrice						15 568,78
Cheltuieli direct			lei		274 034,99	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		24 816,46	
Cheltuieli de transport (II3) * 1 %			1,00 %		1 619,81	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		6 009,43	
Beneficiu de de viz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		3 064,81	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		309 545,49	
TVA			20,00 %		61 909,10	
Total, inclusive TVA			lei		371 454,59	

Total deviz:

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"



(funcția, semnătura)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura)

