

Nr. 36 din 19.06.2024

Primăria mun. Bălți
Secția achiziții publice

În conformitate cu solicitarea nr. 10-13/79 din 18.06.2024, vă comunicăm următoarele:

La întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale și devizelor oferte a obiectivelor de construcții se respectă metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor constructori, cheltuielilor de regie, cheltuieli de transport, beneficiului de deviz în concordanță cu prevederilor actelor legislative și documentelor normative din domeniu. Totodată pentru a asigura concurență efectivă în procesul de achiziții publice a lucrărilor, ofertanții au dreptul să stabilească de sine stătător prețurile la resursele incluse în ofertă (prețul la materialele de construcții, salariul muncitorilor etc), normativele cheltuielilor de regie, cheltuielilor de transport, beneficiului de deviz cu respectarea documentelor normative în vigoare.

În baza calculelor proprii conform datelor contabile s-au inclus cheltuieli de transport 4%, cheltuieli de regie 4% și beneficiul de deviz 3%, calculate în conformitate cu CP L.01.03-2012, CP L.01.05-2012 și CP L.01.01-2012, la nesitate vă putem expedia calcule contabile detaliate. În ceea ce privește salariul de 45/50 lei/h-om al muncitorilor-constructori în loc de 84,97 lei/h-om, acesta este calculat conform CP L.01.02-2012. Mai jos vă prezentăm calculele efectuate pe baza datelor proprii privind salariul mediu pe oră al muncitorilor constructori, efectuate conform CP L.01.02-2012 ”Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”, conform tabelului de mai jos:

Zidar	160,00	45,00	7 200,00
Tencuitor	160,00	45,00	7 200,00
Betonist	160,00	50,00	8 000,00
Fierar	160,00	50,00	8 000,00
Dulgher	160,00	40,00	6 400,00
Finisor	160,00	40,00	6 400,00
Faiantar	160,00	45,00	7 200,00
Mozaicar	160,00	40,00	6 400,00
Parchetar	160,00	40,00	6 400,00
Izolator	160,00	40,00	6 400,00
Zugrav vopsitor	160,00	50,00	8 000,00

Sudor	160,00	45,00	7 200,00
Lacatus	160,00	45,00	7 200,00
Montator constructii metalice	160,00	45,00	7 200,00
Timplar	160,00	45,00	7 200,00
Muncitor deservire	160,00	50,00	8 000,00
Muncitor	160,00	50,00	8 000,00
Sapator	160,00	50,00	8 000,00
Instalator apa/canalizare	160,00	45,00	7 200,00
Asamblor utilaje tehnologice	160,00	50,00	8 000,00
Instalator incalzire/gaze	160,00	45,00	7 200,00
Instalator ventilare/conditionare	160,00	45,00	7 200,00
Tinichigiu	160,00	40,00	6 400,00
Timplar	160,00	40,00	6 400,00
Betonist	160,00	45,00	7 200,00
	4 000,00	45,00	180 000,00

Salariul mediu al muncitorilor-constructori constituie: **180 000,00/4000,00 = 45,00 lei/h-om**

Astfel conform politicii întreprinderii stabilite, salariul mediu pe oră a muncitorilor constructori nu va fi mai mică de 45,00 lei/h-om.

Anexe: Lichiditatea generală, certificat privind deținerea surselor financiare proprii în valoare de 6 500 500 mln. lei, contractul de credit, copii ale proceselor verbale de executare a lucrarilor.

Cu respect,

Director

Vasilos Nicolae



SRL „CLEMANTIN”

Tel: 02319 29 12; 0231 33 130 / **Adresa:** mun. Bălți str. Victoriei 90A

www.clemantin.md / clemantin@mail.ru

CF: 1003602015796 / **IBAN:** MD34AG000000225121101670

BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți str. Pușkin 56 a



CERTIFICAT

Lichiditatea Generală a întreprinderii SRL ”CLEMANTIN” constituie **209,12 %**

**Cu respect,
Director**

Vasilos Nicolae



FinComBank s.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: (+37322) 269 999; (+37322) 269 895 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com, cancelaria@fincombank.com

SUCURSALA Nr.4 Str. Ştefan cel Mare, 73, MD-3100 mun. Bălţi ☐ Tel.: +373(231) 63 468; Fax: +373(231) 61 354
e-mail: director04@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X848

6111/Out din 12.06.2024

CERTIFICAT

Prin prezentul, "FinComBank" S.A. suc.04, cod FTMDMD2X848, confirmă ca **CLEMANTIN SRL**, cod fiscal **1003602015796**, se deserveste in cadrul Bancii si la data de 11.06.2024 la S.A. FinComBank dispune de:

- Linia garantiilor bancare cu limita maxima in mărime de 4 450 000 MDL cu termen limita 25.05.2025
- Linia de credit cu limita maxima in marime de 6 500 000 MDL cu termen limita 01.12.2025

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinatie.

Sef agentiei

Morari O.



Exec.Puha Irina
Tel:(0231) 6-52-32

Data întocmirii 01 decembrie 2023

mun. Balti

„FinComBank” S.A., IDNO - 1002600005347, prin intermediul Sucursalei nr. 04, mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 73, în persoana Administratorului Vrabii Elena, care acționează în baza procurii nr. 2-1025 din 01.07.2022, denumită în continuare „Creditor”, și

CLEMANTIN SRL, IDNO 1003602015796, în persoana Administratorului (Reprezentantului) Vasilos Nicolae, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Debitor”,

ambele denumite în continuare „Parti”, au încheiat prezentul Contract de credit, denumit în continuare “Contract”, cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu clauzele prezentului contract, Creditorul acordă Debitorului un credit sub formă de Linie de credit de tip revolving denumit în continuare “Credit”, iar Debitorul se obligă să restituie suma primită a creditului, să plătească dobînda, comisioanele și alte plăți aferente, după caz, în termenele, condițiile și sumele stabilite prin prezentul contract. La Creditul acordat se stabilește limita maximă în mărime de: 6,500,000.00 MDL.

1.2. Creditul se acordă pe un termen de 24 luni, până la 01 decembrie 2025, ce urmează să fie utilizat de Debitor pentru efectuarea plăților legate de activitatea sa operațională. Debitorul are dreptul la reînnoirea Creditului în termene și mărimea limitei maxime, stabilită în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. După expirarea termenului indicat Debitorul nu mai are dreptul la valorificarea sumei rămase a Creditului. La acumularea restanțelor la credit și dobânzi mai mari de 30 (treizeci) de zile calendaristice, Debitorul pierde dreptul de utilizare a sumei Creditului nevalorificat.

1.3. Rata dobânzii pentru utilizarea creditului acordat este flotantă și la data semnării prezentului contract se stabilește în mărime de 10.75 (Zece întreg și șaptezeci și cinci sutimi)% anual.

1.4. Debitorul plătește Creditorului pentru creditul acordat următoarele comisioane:

- Pentru acordarea creditului, în mărime de 0.750 (Zero întreg și șaptezeci și cinci sutimi)% din suma creditului și se achită la momentul acordării primei tranșe a creditului
- Pentru obligativitatea valorificării Creditului, Debitorul plătește Creditorului un comision în mărime de 1.50 (Un întreg și cinci zecimi)% anual, care se calculează la suma limitei disponibile nevalorificate a Creditului conform Anexei nr. 1 al prezentului Contract, începînd cu ziua următoare datei indicate în prezentul contract. Comisionul se achită lunar în ordinea stabilită pentru dobînzii.

II. CONDIȚIILE DE ACORDARE A CREDITULUI

2.1. Creditul se acordă pe măsura disponibilității resurselor la Creditor și numai după îndeplinirea de către Debitor a următoarelor condiții:

- constituirea garanțiilor și prezentarea contractelor de garanție, prevăzute la capitolul III al prezentului contract, care asigură onorarea de către Debitor a obligațiilor sale, rezultate din prezentul contract;
- prezentarea documentelor care justifică suma și scopul creditului solicitat;
- achitarea comisionului de eliberare a creditului conform pct. 1.4. lit. a) din prezentul contract;

2.2. La îndeplinirea condițiilor prevăzute în pct. 2.1. al prezentului contract Creditorul acordă Debitorului mijloace bănești destinate creditului, în limita sumelor în vigoare, conform clauzelor prezentului Contract, din contul de credit în contul curent, pentru transferarea acestora în suma indicată în documentele de plată după prezentarea documentelor confirmative indicate în pct. 2.1. lit. b). Operațiunile în/din contul curent se vor efectua cu respectarea prevederilor Contractului Cadru semnat de părți, prezentul contract și legislația în vigoare a Republicii Moldova. Data acordării Creditului se consideră data înscrierii în debitul contului de credit.

III. GARANTAREA CREDITULUI

3.1. Executarea de către Debitor a obligațiilor asumate prin prezentul contract este garantată prin:

- constituirea gajului asupra mijloacelor bănești aflate și care vor intra în conturile bancare ale Debitorului deschise la Creditor, conform condițiilor prevăzute de prezentul contract și conform legislației în vigoare;
- Conform Anexei nr.4.

Garanțiile constituite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova acționează pînă la executarea de către Debitor a tuturor obligațiilor asumate de el prin prezentul contract.

3.2. **Constituirea gajului asupra mijloacelor bănești aflate și care vor intra în conturile Debitorului:**

3.2.1. În temeiul prezentului contract Creditorul și Debitorul convin asupra constituirii gajului asupra mijloacelor bănești aflate și care vor intra în conturile bancare ale Debitorului deschise la Creditor, denumite în continuare „Bun gajat”, fără înregistrarea în Registrul garanțiilor reale mobiliare. Creditorului îi revine dreptul de control asupra mijloacelor bănești aflate și care vor intra în conturile bancare ale Debitorului, în scopul achitării creditului, dobînzilor, comisioanelor și altor sume aferente, după caz, în termenele, condițiile și sumele stabilite prin prezentul contract. Bunul gajat pe termenul acțiunii prezentului contract este gestionat de Debitor în conformitate cu legislația în vigoare și regulile stabilite de Creditor.

3.2.2. Debitorul declară și garantează pe propria răspundere următoarele:

- mijloacele bănești, gajate în baza prezentului Contract, nu sunt grevate cu gaj legal sau convențional, nu sunt în litigiu, sunt libere de sarcini, nu sunt sub sechestrul sau sub altă interdicție, nu există vreun acord care ar limita Debitorului dreptul de a dispune de conturile deschise la Creditor și că are capacitate de exercițiu deplină,
- că nu sunt necesare acorduri, aprobări sau acceptări suplimentare din partea vreunui organ colegial sau unipersonal ori din partea a carva-i terță persoană pentru validarea prezentului Contract.

3.2.3. Debitorul, nesilit de nimeni, exprimîndu-și liber voința și conștientizînd consecințele care pot surveni, consimte investirea prezentului Contract cu procedura de transmitere benevolă în posesiunea Creditorului a dreptului de dispoziție asupra tuturor conturilor deschise de Debitor la Creditor și gajate în baza prezentului Contract, în scopul achitării creditului, dobînzilor, comisioanelor și altor plăți aferente, după caz, în termenele, condițiile și sumele stabilite prin prezentul contract.

3.2.4. Debitorul cunoaște și este de acord, că în rezultatul investiției prezentului contract de credit cu procedurile de constituire a gajului asupra mijloacelor bănești din conturile Debitorului și cu procedurile de transmitere benevolă în posesiunea Creditorului a dreptului de dispoziție asupra tuturor conturilor deschise la Creditor, pentru dînsul pot surveni următoarele consecințe:

Semnătura Creditorului

Confidențial

Semnătura Debitorului

- a) Creditorul este în drept, în baza prezentului contract și a prevederilor legislației în vigoare să exercite dreptul de gaj fără înaintare, cererii în instanța de judecată pentru a obține ordonanță sau hotărâre judecătorească;
- b) Creditorul este în drept să achite creditul, dobânzile, comisioanele și alte plăți aferente, după caz, în termenele, condițiile și sumele stabilite prin prezentul contract prin debitarea conturilor Debitorului deschise la Creditor;
- c) În cazul, în care pe conturile Debitorului sunt plasate mijloace bănești în valută, ce diferă de valuta obligațiilor aferente prezentului contract, Creditorul va achita plățile necesare din contul convertirii valutei existente în conformitate cu legislația cu privire la gaj, precum și în conformitate cu actele normative în vigoare.

3.2.5. Creditorul, dacă apreciază garanțiile rambursării Creditului ca insuficiente, este în drept să solicite constituirea unor garanții suplimentare. În cazul refuzului Debitorului de a oferi garanțiile suplimentare, Creditorul este în drept să reducă suma Creditului proporțional reducerii garanției sau să rezilieze unilateral prezentul contract înainte de termen. În cazul prelungirii termenului de acțiune a prezentului Contract, Debitor este obligat să prelungească acțiunea contractelor de garanție pe termenul respectiv, iar la eventuala diminuare a valorii de piață a obiectului gajului, să prezinte Creditorului garanții suplimentare.

IV. CALCULAREA DOBÎNZII ȘI MODIFICAREA ACESTEIA

4.1. Pentru utilizarea creditului Debitorul va plăti Creditorului o dobândă care se va calcula zilnic de către Creditor, reieșind dintr-o durată de 365/366 zile a unui an calendaristic la soldul datoriei de facto față Creditor, începând cu data acordării creditului și până la data rambursării integrale a acestuia, indiferent de faptul expirării termenului creditului și/sau existența hotărârii instanței de judecată privind exercitarea de către Creditor a dreptului de ipoteca/gaj și/sau privind încasarea datoriilor.

4.2. Ținând cont de regulile echității, de fluctuația ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei, de rata inflației și variațiile pieței creditare, situația pe piața bancară (cererea și oferta produselor creditare pe piață, prețurile la produsele similare practicate de concurenți), Creditorul este în drept de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii, notificând în scris Debitorul cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de modificare. În cazul în care după expirarea a 30 (treizeci) zile de la data expedierii de Creditor a notificării, Debitorul nu intră în procesul de negocieri, începând cu a 31 (treizeci și una) zi de la data notificării, la calcularea dobânzii se va aplica rata dobânzii în mărimea stabilită de Creditor în notificarea expediată Debitorului. În cazul negocierilor, dobânda în mărimea modificată se va aplica de la data aprobării ei de către părți.

V. EFECTUAREA PLĂȚILOR AFERENTE CREDITULUI ȘI PRIORITATEA LOR

5.1. Modul de achitarea dobânzii și graficul de micșorare a limitei maxime de creditare sunt stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul contract și se efectuează:

a) de către Debitor, de sinestătător, prin înregistrarea mijloacelor bănești în contul curent și din contul curent în creditul contului de credit, contului dobânzii calculate;

b) de către Creditor, prin debitarea contului(rilor) bancar(e) ale Debitorului cu sumele devenite scadente în baza prezentului contract, în cazul în care Debitorul nu efectuează de sine statator orice plăți la survenirea scadentei acestora.

5.2. Data achitării se consideră data înregistrării mijloacelor bănești în creditul contului de credit, unde se ține evidența datoriei la credit a Debitorului și în creditul contului dobânzii calculate unde se ține evidența datoriei la dobânzi.

5.3. În temeiul prezentului contract, Debitorul împuternicește necondiționat:

a) Creditorul:

- Să efectueze în numele Debitorului operațiuni de decontări a mijloacelor bănești de pe contul(rile) bancar(e) al(e) Debitorului deschis(e) la Creditor, iar la deschiderea zilei operaționale să direcționeze mijloacele bănești la achitarea creditului, dobânzilor și a altor plăți, conform prevederilor prezentului Contract.

- Să asigure bunul(rile) ipotecat (e)/gajat (e) pe perioada de acțiune a prezentului contract, în favoarea și din contul Creditorului la valoarea de înlocuire/gaj/piată, la asiguratorul cu care el are relații contractuale privind prestarea serviciilor de intermediere în asigurări și să încasace cheltuielile suportate la asigurarea bunului(rilor) de pe contul(rile) bancar(e) al(e) Debitorului deschis(c) la Creditor.

Creditorul este în drept de a efectua astfel de achitări în cazul când ele nu vor fi executate de către Debitor în termenii și sumele stabilite în prezentul contract prin intermediul ordinului de plată intern al Creditorului. Pentru fiecare operațiune efectuată în baza prezentului contract Creditorul va încasa de la Debitor comisioane conform tarifelor în vigoare stabilite de către Creditor.

b) Persoanele terțe, precum Fidejutorul, Debitorul ipotecar, Garantul ipotecar, Debitorul gajist sau orice altă persoană care se află în risc de a pierde anumite drepturi asupra bunului supus urmării de către Creditor pentru obligația neexecutată de Debitor/Debitori să efectueze în numele Debitorului/Debitorilor cu depunerea cererii prin care își exprima intenția la achitarea deplină a creditului.

5.4. Prioritatea plăților efectuate din contul(rile) bancar(e) al(e) Debitorului de către Creditor:

contul(urile) curent(e) în valuta creditului;

contul(urile) curent(e) în valuta ce diferă de valuta creditului;

contul(urile) de depozite-garantate, în cazul în care acestea garantează prezentul contract.

conturile de depozit la vedere cu dobânda;

contul(urile) de depozit de economii;

contul(urile) de depozit pe termen cu dobânda.

5.5. În cazul în care pe contul(rile) bancar(e) al(e) Debitorului sunt plasate mijloace bănești în valută, ce diferă de valuta creditului, indicată în pct. 1.1. al prezentului contract, Creditorul are dreptul de a cere de la Debitor să achite datoria din contul convertirii acestora, la cursul comercial al Creditorului la data achitării, sau de a le converti de sine stătător, la cursul comercial, stabilit de Creditor la data achitării, fără perceperea unui comision pentru convertirea valutei în favoarea Creditorului.

5.6. Pe perioada de acțiune a prezentului contract, în toate cazurile, plata se va imputa în următoarea ordine: cheltuielilor, dobânzii, comisioane, penalități și alte prestații, în ordinea cronologică a scadenței acestora, și în final, asupra creditului, dacă creditorul nu va face o altă imputație.

5.7. În cazul în care scadența unei plăți este o zi de odihnă, stabilită de legislația în vigoare, plata respectivă se va efectua în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Debitorul se obligă:

6.1.1. Să prezinte Creditorului garanțiile prevăzute în capitolul III al prezentului contract, precum și să suporte toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea, autentificarea notarială, înregistrarea acestora și asigurarea acestora.

Semnătura Creditorului

Confidențial

Semnătura Debitorului

6.1.2. Să înștiințeze în scris Creditorul despre refuzul total sau parțial de la reînnoirea sumei Creditului, prevăzute în pct. 1.1. al prezentului contract, în termen de nu mai târziu de 5 (cinci) zile bancare pînă la data refuzului și să achite Creditorului comisioanele prevăzute de prezentul contract.

6.1.3. Să prezinte trimestrial Creditorului, nu mai târziu de data de 25 (douăzeci și cinci) a lunii ce urmează după luna de raportare informația privind: raportul financiar, raportul statistic 5-CI și informația cu privire la datoriile debitoare și creditoare.

6.1.4. Să prezinte, la cererea Creditorului, oricare alte documente aferente activității sale economico-financiare, precum și să actualizeze ancheta debitorului conform cerințelor Creditorului.

6.1.5. Să asigure achitarea completă și la timp a datoriei la Credit și dobânzilor calculate, precum și a altor plăți în conformitate cu condițiile prezentului contract precum și să notifice Garanții, Fidejuserii referitor la toate modificările și completările ce vor apărea la prezentul contract.

6.1.6. Să mențină valoarea garanțiilor Creditului în conformitate cu capitolul III al prezentului contract.

6.1.7. Fără notificarea în scris a Creditorului pînă la executarea obligațiilor asumate conform prevederilor prezentului contract:

- a) să nu deschidă conturi bancare și să nu încheie alte contracte de credit;
- b) să nu întreprindă măsuri în vederea reorganizării sau lichidării întreprinderii, schimbului genurilor de activitate, componența fondatorilor, acționarilor, asociaților, administratorilor și/sau a contabilului/șcf;
- c) să nu încheie cu persoane terțe careva acorduri care contravin prezentului contract, precum și acorduri de parteneriat, de participare în beneficiu sau acorduri privilegiate, conform cărora venitul sau beneficiul posibil al Debitorului să fie împărțit cu persoanele terțe;
- d) să nu dea bani cu împrumut altor persoane fizice sau juridice și să nu se angajeze în calitate de fidejuser la datoriile terților;
- e) să nu cesioneze altor persoane juridice sau fizice încasările de la comercializarea producției sau prestarea serviciilor;
- f) să nu întreprindă măsuri în vederea înrăutățirii situației financiare care pot influența negativ asupra obligațiilor asumate în baza prezentului contract.

g) să notifice în scris Creditorul imediat, în caz de modificare a rechizitelor menționate în prezentul contract, în caz contrar modificarea acestora nu va fi opozabilă Creditorului, iar notificările făcute de către Creditor la datele cunoscute anterior, se vor considera efectiv îndeplinite.

6.1.8 a) Să mențină nivelul încasărilor mijloacelor bănești pe conturile deschise la Creditor conform **Anexei nr.2** la prezentul contract.

b) Sa execute condițiile particulare stipulate in Anexa nr. 3 la prezentul contract.

6.1.9. Sa permita Creditorului verificarea situatii sale economico-financiare, verificarea documentelor respective ce tin de activitatea economico-financiară, precum si verificarea obiectului ipotecii/gajului. In acest scop, Debitorul se obliga sa puna la dispozitia Creditorului documentele necesare si sa permita accesul reprezentantilor Creditorului in sediile sale sau la locul aflarii bunurilor, pentru efectuarea verificarilor pe teren.

6.1.10. Sa pastreze in bune conditii activele care sunt esentiale pentru desfasurarea activitatii sale, precum si sa nu efectueze nici un act de dispozitie in privinta bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e), inclusiv sa nu-l instraineze, greveze cu titlu de ipoteca/gaj, sa nu-l transmita cu titlu oneros sau gratuit, inclusiv locatiune/arenda/comodat* tertelor persoane pina la executarea tuturor obligatiilor rezultate din prezentul contract, decit prin acordul scris al Creditorului ipotecar/gajist.

6.1.11. Să înlătore deficiențele depistate în urma controalelor efectuate de Creditor și să aplice recomandările sau prescripțiile făcute de ultimul.

6.1.12. Să informeze Creditorul despre circumstanțele, care ar putea să influențeze negativ executarea obligațiilor în baza prezentului contract.

6.1.13. Să recupereze toate cheltuielile și prejudiciile cauzate Creditorului pentru neexecutarea de către Debitor a obligațiilor ce reies din prezentul Contract, pentru urmărirea silită a tuturor datoriilor aferente prezentului contract și cu realizarea de către Creditor a procedurilor de judecată și de executare, pînă la executarea tuturor obligațiilor de plată în conformitate cu prezentul contract, precum și prejudiciul cauzat prin încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și alte acte normative în vigoare legate de aceasta.

6.1.14. a) Sa asigure din cont propriu, bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e) pe perioada de actiune a prezentului contract, in favoarea Creditorului la valoarea de inlocuire/gaj/piata, impotriva riscurilor de pierire sau deteriorare fortuita, pina la onorarea integrala de catre Debitor a obligatiilor ce decurg din prezentul contract.

b) sa prezinte Creditorului confirmarea asigurarii bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e) in termen de 3 zile lucratoare de la semnarea contractului de gaj/ipoteca sau in termen de 3 zile lucratoare pina la expirarea contractului de asigurare existent in cazul in care bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e) va/vor fi asigurat(e) la asiguratorul, cu care Creditorul nu are relatii contractuale privind prestarea serviciilor de intermediere in asigurari;

c) sa asigure existenta mijloacelor banesti in contul(rile) curent(e) deschis(e) la Creditor in cazul nerespectarii prevederilor pct. 6.1.14. lit. b) in marimea suficienta pentru restituierea cheltuielilor suportate de Creditor la asigurarea bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e) la asiguratorul cu care Creditorul are relatii contractuale privind prestarea serviciilor de intermediere in asigurari, precum si pentru achitarea urmatoarei transe a primei de asigurare, in ziua achitarii transei, stabilita in contractul de asigurare;

d) sa recupereze Creditorului cheltuielile suportate de acesta la asigurarea bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e).

6.2. Debitorul este în drept:

a) Să ramburseze creditul înainte de termen în conformitate cu condițiile stipulate în prezentul contract.

b) Să rezilieze prezentul contract în cazul dezacordului cu noua rată a dobânzii, notificînd în scris sau prin scrisoare recomandată, Creditorul în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii notificării de la Creditor despre modificarea dobânzii, restituind, în acest caz, anticipat Creditul, achitînd dobînda și toate plățile conform prezentului Contract.

6.3. Creditorul se obligă:

a) Să efectueze operațiunile în/din contul curent cu respectarea prevederilor Contractului Cadru semnat de părți, prezentul contract și legislația în vigoare a Republicii Moldova.

b) Sa notifice Fidejuserul/Garantul ipotecar/Debitorul gajist referitor la intirzierea executarii obligatiilor de catre Debitor, conform termenului prevazut in pct. 6.4.4. lit. d) din prezentul contract. Notificarea va fi efectuata prin mijloacele de comunicare stabilite de prezentul contract la rechizitele indicate in contractele care sunt incheiate cu Fidejuserul/Garantul ipotecar/Debitorul gajist.

c) Sa degreveze bunurile ce sunt obiecte ale contractelor ce asigura executarea obligatiilor, dupa onorarea de catre Debitor a obligatiilor prevazute de prezentul contract.

6.4. Creditorul este în drept:

6.4.1. Să efectueze controale la sediul Debitorului, verificarea documentelor respective ce țin de activitatea economico-financiară ,

Semnătura Creditorului

Confidențial

Semnătura Debitorului

precum și verificarea obiectului ipotecii/gajului.

6.4.2. În cazul micșorării nivelului încasărilor mijloacelor bănești în conturi/de reducere a rulajelor pe contul curent al Debitorului sub nivelul menționat în Anexa nr. 2 din prezentul contract să micșoreze în mod unilateral limita maximă în conformitate cu normele interne ale Creditorului. În acest caz, Creditorul va expedia Debitorului o notificare referitor la reducerea limitei Creditului. Noul grafic de micșorare a limitei maxime de creditare intră în vigoare în termen de 3 (trei) zile calendaristice după notificarea Debitorului.

6.4.3. Să sisteze în orice moment, în mod unilateral reînnoirea Creditului, cu condiția notificării Debitorului în termen de 2 (două) zile calendaristice, prin oricare mijloc de comunicare indicat în rechizitele părților, în următoarele cazuri:

- existența datoriilor restante la Credit pe un termen ce depășește 30 (treizeci) de zile calendaristice;
- reținerea achitării dobânzilor pe un termen ce depășește 30 (treizeci) de zile calendaristice;
- micșorarea sumelor încasării de-facto pe conturile Debitorului care durează mai mult de 60 (șaizeci) zile calendaristice consecutiv, până la nivelul de 50% de la suma prevăzută în Anexa nr. 2 din prezentul Contract.
- să modifice în mod unilateral în sensul diminuării sumei limitei datoriei la Credit, în cazul nerespectării de către Debitor a obligațiilor prezentului Contract.

6.4.4. Să rezilieze în mod unilateral, înainte de termen prezentul contract cu condiția notificării Debitorului cu 7 (șapte) zile calendaristice înainte, cu perceperea de la acesta a datoriei pe Credit, dobânzilor și a sumelor aferente, în următoarele cazuri:

- dezacordului Debitorului cu modificarea ratei dobânzii în cazurile prevăzute de capitolul IV din prezentul contract;
- depistării datelor neautentice sau a inexactităților în rapoartele privind activitatea și veniturile Debitorului;
- refuzului Debitorului de a prezenta Creditorului informația și documentele privind activitatea economico-financiară a întreprinderii;
- neachitării în termen a Creditului, dobânzilor și a altor sume aferente mai mult de 60 (șaizeci) zile calendaristice;
- nerespectării prevederilor pct. 6.1.4, 6.1.5. și 6.1.7. din prezentul contract;
- dacă autorizația, licența sau certificatul de înregistrare eliberat Debitorului pentru desfășurarea activității au fost sistate, revocate sau și-au încetat acțiunea;
- nivelul încasărilor lunare a mijloacelor bănești pe conturile deschise la Creditor au scăzut cu mai mult de 50%, consecutiv pe parcursul a 2 (două) luni;
- dacă instanța de judecată competentă va emite hotărârea privind intentarea procesului de insolvabilitate a Debitorului;
- dacă o parte esențială (la părerea Creditorului) a patrimoniului Debitorului va fi nimicită, deteriorată, sechestrată, confiscată, naționalizată sau într-un alt mod expropriată și aceasta ar putea duce la imposibilitatea executării obligațiilor asumate conform prevederilor prezentului contract;
- micșorării valorii garanțiilor Creditului mai jos de nivelul menționat în Capitolul III din prezentul contract fără rambursarea sumei proporționale a Creditului și/sau refuzul Debitorului de a constitui garanții suplimentare în mărimea acceptată de Creditor;
- aparitiei circumstanțelor care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a rambursa Creditul;
- încălțării de către Debitor sau persoana terță a obligației de constituire a garanției de rambursare a Creditului sau a altor condiții stabilite de Creditor pentru eliberarea Creditului;
- depistării, despre Debitor sau persoana terță care acordă garanții de rambursare a Creditului, a informației privind neonestitatea, reputația negativă sau a istoriei de creditare negative;
- prezentării de către Debitor a datelor neautentice pentru obținerea Creditului;
- nerespectarea de către Debitor a altor condiții esențiale prevăzute de prezentul Contract și prevederile legislației în vigoare legate de executarea prezentului contract și contractelor ce asigură obligațiile prevăzute de prezentul contract.
- încălțării de către Debitor a prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a altor acte normative în vigoare.

6.4.5. Să refuze executarea obligației de a pune la dispoziția Debitorului Creditul dacă, după încheierea prezentului contract au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a rambursa Creditul sau Debitorul nu a executat obligațiile prevăzute de prezentul contract.

6.4.6. a) Să modifice ordinea rambursării datoriilor Debitorului fata de Creditor stabilita în prezentul contract fara instiintarea si acordul Debitorului in cazul nerambursarii in termen a Creditului, dobinzilor si a altor plati.

b) sa directioneze suma primei de asigurare sau a urmatoarei transe a primei de asigurare din contul(rile) curent(e) al(e) Debitorului in favoarea asiguratorului, cu care Creditorul are relatii contractuale privind prestarea serviciilor de intermediere in asigurari;

c) in cazul neprezentarii in termen de pina la 3 zile lucratoare pina la expirarea contractului de asigurare existent a confirmarii asigurarii pentru urmatoare perioada, Creditorul este in drept sa asigure bunul(rile) ipotecat(e)/gajat(e) in favoarea sa si din contul sau, la asiguratorul cu care Creditorul are relatii contractuale privind prestarea serviciilor de intermediere in asigurari.

d) sa detina dreptul prioritar la despagubirile de asigurare, achitate de asigurator conform contractului(lor) de asigurare.

6.5. Neexercitarea de către Creditor a oricărui drept prevăzut în prezentul contract sau de legislația în vigoare a Republicii Moldova nu poate fi considerată ca o renunțare a Creditorului la acest drept.

VII. APLICAREA AMENZILOR ȘI PENALITĂȚILOR

7.1. În cazul neprezentării de către Debitor a documentelor necesare pentru efectuarea controlului privind utilizarea creditului conform destinației sau privind situația financiară a Debitorului sau prezentarea rapoartelor financiare cu întârziere, Debitorul este obligat să achite Creditorului o amendă în mărime de 100 (una sută) lei pentru fiecare zi de întârziere potrivit termenilor indicate în contractul de credit sau din data indicată în solicitarea Creditorului.

7.2. În cazul neprezentării de către Debitor a garanțiilor în termenul(ele) și forma(ele) prevăzut(e) în capitolul III din prezentul contract, acesta este obligat să achite Creditorului amenda în mărime de 300 (trei sute) lei pentru fiecare zi de întârziere. Neprezentarea în termen a garanțiilor solicitate mai mult de 10 (zece) zile, servește drept temei pentru rezilierea anticipată a prezentului contract.

7.3. În cazul neachitării de către Debitor:

- dobânzilor conform prevederilor prezentului contract sau lipsa mijloacelor bănești pe conturile Debitorului pentru achitarea dobânzilor calculate, Debitorul va plăti Creditorului o penalitate în mărime de 0,15 (zero întreg și cincisprezece sutimi) % din suma dobânzilor neachitate pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, însă nu mai puțin de 1 MDL/ 0,05 EUR/ 0,05 USD pe zi.

Semnătura Creditorului

Confidențial

Semnătura Debitorului

b) a creditului în mărimea și termenele prevăzute de prezentul contract, Debitorul va plăti Creditorului o dobândă majorată cu 1/3 față de dobânda prevăzută la pct 1.3 din prezentul contract, calculată la suma tranșei creditului nerambursate în termenul stabilit. Rata dobânzii majorată se aplică pînă la rambursarea deplină a tranșei neachitate.

7.4. În cazul nerespectării de către Debitor a nivelului încasărilor de facto în conturile sale bancare, deschise la Creditor, față de suma indicată Anexa nr. 2 al prezentului contract, Creditorul este în drept să solicite Debitorului achitarea unei dobânzi majorate cu 1/3 din rata dobânzii în vigoare, aplicată la soldul scadent al datoriei pe credit, calculată pentru perioada în care a fost depistată încălcarea.

7.5. Pentru utilizarea creditului contrar destinației prevăzute în pct. 1.2. al prezentului contract, Debitorul este obligat să achite Creditorului amendă în mărime de 10 (zece)% din suma creditului utilizat contrar destinației.

7.6. Pentru rambursarea anticipată a creditului în cazul rascumpărării Debitorul, în ziua rambursării anticipate o penalitate în mărime de 2 (doua)% din suma creditului rambursată anticipat. Creditorul consideră rascumpararea creditului încasările mijloacelor bănești în contul curent al Debitorului deschis la Creditor parvenite din conturile Debitorului deschise în alte bănci, sursa carora nu constituie realizarea produselor/serviciilor/activelor Debitorului (acest fapt fiind confirmat prin acte confirmative).

7.7. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în pct. 6.1.3. din prezentul contract Debitorul achită Creditorului amenda în mărime 100 (una sută) lei pentru fiecare zi de întârziere.

7.8. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în pct. 6.1.7. lit. a)-e) din prezentul contract Debitorul achită Creditorului amenda în mărime 300 (trei sute) lei pentru fiecare zi de întârziere.

7.9. Pentru nerespectarea de către Debitor a obligațiilor stipulate:

a) în pct. 6.1.14. a prezentului Contract, Debitorul este obligat să achite Creditorului o penalitate în mărime de 1 (un) % din suma creditului acordat pentru fiecare bun neasigurat în termenul stabilit în prezentul Contract.

b) în pct. 6.1.10 a prezentului contract Debitorul este obligat să achite Creditorului o penalitate în mărime de 20 (douazeci) % din suma valorii de gaj/ipoteca a obiectului care asigură obligațiile prezentului Contract.

c) în Anexa nr. 3 a prezentului contract Debitorul este obligat să achite Creditorului o penalitate în mărime de 1 (un) % de la suma creditului acordat pentru fiecare încălcare în parte.

7.10 Toate amenzile și penalitățile urmează să fie încasate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Tarifelor Băncii actuale la momentul încălcării obligațiilor, iar achitarea acestora nu exclude respectarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile sunt obligate să respecte confidențialitatea informației cunoscute despre fiecare în legătură cu executarea prezentului contract. În cazul nerespectării clauzelor prezentului contract, partea vinovată este obligată să achite celeilalte părți toate daunele pricinuite în ordinea prevăzută de prezentul contract sau legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.2. Dacă în rezultatul prezentării informațiilor incomplete sau eronate, false Creditorului îi vor fi cauzate prejudicii materiale, Debitorul va purta răspundere materială pentru recuperarea acestor prejudicii Creditorului.

8.3. Prezentul contract poate fi reziliat înainte de termen în cazurile direct stipulate de către părți în prezentul contract sau în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

IX. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Prezentul contract conține elementele Contractului de mandat și elementele Contractului de gaj referitor la mijloacele bănești în conturile bancare conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. Toate modificările și completările la prezentul Contract, cu excepția modificărilor referitor la rata dobânzii sau alte cazuri prevăzute expres de prezentul contract, se efectuează în formă scrisă prin semnarea de către părți a unui acord adițional la prezentul contract, care constituie parte integrantă a acestuia.

Notificările legate de prezentul contract pot fi expediate Debitorului de către Creditor prin intermediul uneia din mijloacele de comunicare indicate în rechizitele Debitorului, precum și cele cunoscute de Creditor. Mijloacele de comunicare prin care poate fi expediată notificarea sunt: poșta electronică, sms, scrisoare recomandată cu aviz de recepție sau prin înmănare directă în oficiile Creditorului. Expedierea notificării prin intermediul uneia din aceste mijloace de comunicare arc forță juridică și putere de probațiune.

9.2. În cazul apariției neînțelegerilor despre mărimea și temeiurile datoriei pe credit și a dobânzilor calculate, modalităților, termenelor și a surselor de rambursare și a altor chestiuni de acest gen, documentele și înscrisurile bancare vor servi drept probe. Orice litigiu, ce decurge din sau în legătură cu acest acord, inclusiv la încheiere, executare și anulare, va fi soluționat de către Partii prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiu se transmite spre soluționare către instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova. În cazul prevederilor nereglementate de prezentul contract Părțile se conduc de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.3. Prezentul contract este întocmit în limba de stat, în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași forță juridică, întră în vigoare din momentul semnării lui de către părți și acționează până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de părți în cadrul acestuia.

9.4. Despre modificarea rechizitelor menționate în prezentul contract părțile se vor informa reciproc din timp, în cazul modificării acestora și neinformării părții opuse despre acest fapt, aceasta nu va fi opozabil partii opuse, iar notificările efectuate la datele cunoscute anterior se vor considera efectiv îndeplinite.

X. RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

CREDITORUL

„FinComBank” S.A.
mun. Chișinău, str. Pușkin nr. 26,
Sucursala nr. 04
mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 73
tel: 023161354

fax: (+373231) 61354

www.fincombank.com

e-mail: fincombank@fincombank.com

Semnătura Creditorului

Confidential

DEBITORUL

CLEMANTIN SRL
cu sediul în MD-3100, mun. Balti, str. Victoriei, 90/A
tel: 069143622;
fax:
e-mail: clemantin@mail.ru

Cont:
MD94FT222400400901642498
MD75FT222400400901642840
MD35FT222400400901642978
MD73FT222490410901642498

Semnătura Debitorului

Cont: 35211878
Cod: FTMDMD2X848
(codul Sucursalei)
Дата подписания _____

Cod: FTMDMD2X848

(datele de contact ale Debitorului)



Administratorul

Vrabii Elena

Contabilul-sef
Romandas Ala

(semnatura contabilului-sef)


L.S.

Vasilos Nicolae

Administratorul

Vasilos Nicolae

Contabilul-sef



L.S.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000334602



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 18 februarie 2017
Tipul de Formă
Primitivă în cadrul Ministerului Finanțelor Republicii Moldova Nr. 118 din 18 februarie 2017

Data eliberării / data livrării 07.12.2022 / 07.12.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата							
9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A		c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074							
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A.		c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATI, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		c.f./ nr.TVA 1007601000791 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.09-6/MD84985/B4-02.NOTA INFORMATIVA NR.6 PE DECEMBRIE 2022.						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тон
Instrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti. Obiect Nr.064/18-192-2 Anexă contract nr 09-6/M D84985/B4-02	serv	1	2499197.20	2499197,20	-	0,00	2499197,20				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2499197,20	X	0,00	2499197,20	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
разрешил: _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 07.12.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, nume, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

contabil ANATOLIE GUDUMAC
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 13.12.2022

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				
20. Forma de plată Вид оплаты				
21. Mențiuni Отметки				
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг				
4. Documente anexate Предлагаемые документы				

NOTA INFORMATIVĂ nr. 6
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna decembrie **2022**

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL " Clemantin "	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. 09-6/MD84985/ B4-02	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reconstrucția Unității de Primire Urgența a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie (Marca SA)	5902710,87	1825932,83	
Lucrari generale de constructie (Marca C)	1209754,89	0,00	
Incalzire (Marca IVC)	365151,88	312014,37	
Ventilare (Marca IVC)	1710136,53	0,00	
p.2. Iluminat electric. Echipament electric de forta (Marca EEF/IEI)	225112,70	0,00	
Aprovizionarea centralizata cu gaze medicale (O2, AER) a UPU	361250,00	361250,00	
Total	9 774 116,87	2 499 197,20	
TVA -0%	0,00	0,00	
Total general	9 774 116,87	2 499 197,20	

Antreprenor general
 SRL " Clemantin "

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



Numele, semnatura



Numele, semnatura



I. Prissacov

Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (Lucrari
generale de constructie (Marca SA))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 1 825 932,83 Lei

P r o c e s - v e r b a l Nr.5

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Goluri (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) <small>Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150</small> 2.1. Usi				
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu cu geam №2,3,5,6)	m2	11,340	16 383,86 56,72	185 792,99 643,23
69	CK21A	(cu bara termica) Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu cu geam № 7,8)	m2	8,400	12 633,86 56,72	106 124,44 476,47
70	CK21A	(cu bara termica) Usi confectionate din profiluri din	m2	4,200	27 933,86	117 322,23

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu o singura frunza cu geam № 9,10)			56,72	238,24
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu o singura frunza cu geam № 11,12,13)	m2	6,300	<u>29 163,86</u> 56,72	<u>183 732,34</u> 357,35
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu fara geam № 14,16)	m2	6,930	<u>15 132,86</u> 56,72	<u>104 870,72</u> 393,09
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu o singura frunza fara geam № 15,17-34)	m2	34,230	<u>18 973,86</u> 56,72	<u>649 475,30</u> 1 941,61
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2	1,710	<u>11 059,49</u> 262,72	<u>18 911,72</u> 449,25

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal № 35)				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu cu geam № 36,37,38)	m2	8,400	16 383,86 56,72	137 624,44 476,47
		<i>Total</i>	Lei			1 503 854,18
		Total capitol:				1 503 854,18
		<i>Total</i>	Lei			1 503 854,18
		Total capitol:				1 503 854,18

	Total	Lei	1 503 854,18
	Asigurarea sociala	24 %	1 194,17
	Transport	6 %	89 931,42
	Total		1 594 979,77
	Cheltuieli de regie	8 %	127 598,37
	Total		1 722 578,14
	Beneficiu de deviz	6 %	103 354,69
	TOTAL proces-verbal:		1 825 932,83

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Vasilos N

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

APROBAT:

Investitor

MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2
Mod.1 (Incalzire (Marca IVC))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **312 014,37 Lei**

Proces - verbal Nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe **decembrie** an **2022**

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- двухколонные: 11 секций, высотой 500мм, 2-500-11	buc	1,00	3 224,55 103,84	3 224,55 103,84
2	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- трёхколонные: 9 секций, высотой 500мм, 3-500-9	buc	2,00	3 240,72 129,80	6 481,43 259,60

1	2	3	4	5	6	7
3	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- трёхколонные: 34 секций, высотой 500мм, 3-500-34	buc	1,00	<u>11 874,87</u> 155,76	<u>11 874,87</u> 155,76
4	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- трёхколонные: 40 секций, высотой 500мм, 3-500-40	buc	2,00	<u>13 940,08</u> 155,76	<u>27 880,15</u> 311,52
5	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 9 секций, высотой 500мм, 4-500-9	buc	1,00	<u>3 495,60</u> 103,84	<u>3 495,60</u> 103,84
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 11 секций, высотой 500мм, 4-500-11	buc	4,00	<u>4 247,00</u> 103,84	<u>16 988,01</u> 415,36
7	IB05B	Radiatoare din aluminiu,	buc	2,00	<u>5 402,72</u>	<u>10 805,43</u>

1	2	3	4	5	6	7
		corpul de radiator avind 11-20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 14 секций, высотой 500мм, 4-500-14			129,80	259,60
8	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 22 секций, высотой 500мм, 4-500-22	buc	1,00	<u>8 437,47</u> 155,76	<u>8 437,47</u> 155,76
9	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 20 секций, высотой 500мм, 4-500-20	buc	2,00	<u>7 656,91</u> 129,80	<u>15 313,83</u> 259,60
10	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 24 секций, высотой 500мм, 4-500-24	buc	1,00	<u>9 188,87</u> 155,76	<u>9 188,87</u> 155,76
11	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind	buc	1,00	<u>9 940,27</u> 155,76	<u>9 940,27</u> 155,76

1	2	3	4	5	6	7
		peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 26 секций, высотой 500мм, 4-500-26				
12	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 28 секций, высотой 500мм, 4-500-28	buc	1,00	<u>10 691,67</u> 155,76	<u>10 691,67</u> 155,76
13	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 30 секций, высотой 500мм, 4-500-30	buc	9,00	<u>11 443,07</u> 155,76	<u>102 987,65</u> 1 401,84
14	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente - Стальные трубчатые секц. радиаторы, с заводской окраской, настенного крепления с боковым подключением:- четырёхколонные: 38 секций, высотой 500мм, 4-500-38	buc	2,00	<u>14 448,67</u> 155,76	<u>28 897,35</u> 311,52
		<i>Total</i>	Lei			266 207,15
		Total capitol:				266 207,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			266 207,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 009,32
		<i>Transport</i>	4 %			10 475,21
		<i>Total</i>				277 691,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			16 661,50
		<i>Total</i>				294 353,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			17 661,19
		Total capitol:				312 014,37

		Total	Lei	312 014,37
		TOTAL proces-verbal:		312 014,37

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
 Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
 Municipal Balti. Obiect №
 064/18-192-2 Mod.1 (Aprovizionarea
 centralizata cu gaze medicale (O2,
 AER) a UPU)**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **361 250,00 Lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
28	Pret furnizor	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale (O2, AIR) Ventus Basic tip 900.801+900.825	buc	1,00	17 550,00 0,00	17 550,00 0,00
29	Pret furnizor	Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale cu dim.1500x260x120mm, (PSP)	buc	1,00	13 000,00 0,00	13 000,00 0,00
30	Data Control	Panou suspendat de tavan pentru salile de reanimare si terapie intensiva, tip M-GL06 (CST)	buc	2,00	87 500,00 0,00	175 000,00 0,00
31	Pret furnizor	Stativ pentru perfuzii	buc	9,00	2 405,00 0,00	21 645,00 0,00
32	Pret furnizor	Umificador O2, tip 900.753+904.836	buc	9,00	1 800,00 0,00	16 200,00 0,00
33	Pret furnizor	Aspirator secretii AER/VAC, tip	buc	9,00	6 125,00 0,00	55 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		900.960+900.911				
34	Pret furnizor	Conector O2, tip 900.611	buc	3,00	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00
35	Pret furnizor	Conector AIR, tip 900.613	buc	3,00	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00
36	Pret furnizor	Vas colector secretii organice de 1l. cu accesorii	buc	9,00	4 375,00 0,00	39 375,00 0,00
37	Pret furnizor	Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim. 1400x25x10mm	buc	9,00	1 795,00 0,00	16 155,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			361 250,00
		Total capitol:				361 250,00

	Total	Lei	361 250,00
	TOTAL proces-verbal:		361 250,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAF000966675



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Здравоохранения Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		14.03.2023 / 14.03.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1003602015796 / 1201074						
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Bati, FTMDMD2X848		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1003602015796 / 1201074						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1007601000791 /						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.09-6/MD84985/B4-02.NOTA INFORMATIVA NR.1 PE FEBRUARIE 2023.								
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Recomandată Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti. Obiect Nr.064/18-192- 2 conf contract nr 09-6/M D84985/B4-02		serv	1	827035.44	827035,44	-	0,00	827035,44				
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					827035,44	X	0,00	827035,44	X	X	X	0,00

3. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
Отпуск
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 14.03.2023

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги)
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 14.03.2023

L.Ș.
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) intermediarul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil ANATOLIE GUDUMAC
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 24.03.2023

Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км		
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	_____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						_____
Descărcare Разгрузка						_____
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

NOTA INFORMATIVA nr. 1
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna februarie **2023**

Beneficiar	Cod fiscal
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL " Clemantin "	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. 09-6/MD84985/ B4-02	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. Obiect № 064/18-192-2	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorul ui general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie (Marca SA)	483934,50	483934,50	
Lucrari generale de constructie (Marca C)	984,34	984,34	
Incalzire (Marca IVC)	49808,44	49808,44	
Ventilare (Marca IVC)	0,00	0,00	
p.2. Iluminat electric. Echipament electric de forta (Marca EEI/IEI)	104654,81	104654,81	
Aprovizionarea centralizata cu gaze medicale (O2, AER) a UPU	0,00	0,00	
Lucrari de tehnice -sanitare (apa si canalizare) (Marca IVC)	187653,35	187653,35	
Total	827 035,44	639 382,09	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	827 035,44	827 035,44	

Antreprenor general
 SRL " Clemantin "



Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



Numele, semnatura

Numele, semnatura



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2
Mod.1 (Lucrari generale de constructie
(Marca SA))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **483 934,50 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna **februarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150 1.1. Subsol				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare blocului de usa din lemn)	m2	1,890	25,08 25,08	47,40 47,40
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3	2,400	239,60 235,85	575,05 566,03
3	Прим.	Moloz	m3			
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,040	1 136,25 0,00	45,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavator)				
5	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	1,340	32,84 32,84	44,01 44,01
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 5 km)	t	6,700	21,94 0,00	147,01 0,00
		<i>Total</i>	Lei			858,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				858,92 657,44
		1.4. Acoperis intra axa 5- 9 si D- E				
55	Прим.	Moloz	m3			
56	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavator)	100 m3	0,300	1 136,20 0,00	340,86 0,00
57	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	21,120	32,84 32,84	693,57 693,57
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 5 km)	t	47,600	21,94 0,00	1 044,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 078,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 078,86 693,57
		<i>Total</i>	Lei			2 937,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 937,78 1 351,01
		2. Goluri (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
		2.2. Ferestre				
77	CK19A	(cu bara termica) Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu F-1 (2 buc), F-3 (1 buc), F-4 (1 buc), F-5 (4 buc), F-8 (1 buc), F-11 (6 buc),)	m2	0,300	$\frac{6\,021,40}{65,67}$	$\frac{1\,806,42}{19,70}$
		<i>Total</i>	Lei			1 806,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 806,42 19,70
		<i>Total</i>	Lei			1 806,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 806,42 19,70
		3. Pereti despartitori, ziduri si parapet (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
102	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la foc 12.5mm cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu vata minerala la "Rockwool" 80mm	m2	80,930	$\frac{678,69}{217,87}$	$\frac{54\,926,00}{17\,632,58}$
		<i>Total</i>	Lei			54 926,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 926,00 17 632,58
		5. Finisarea interioara (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Tavan				
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la foc, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	247,000	334,44 151,66	82 605,76 37 459,60
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	247,000	4,46 1,79	1 102,55 442,44
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2	247,000	120,88 91,35	29 856,14 22 564,25
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $1,0*2=2,0$ mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2	-247,000	49,42 37,02	-12 205,81 -9 143,68
		<i>Total</i>	Lei			101 358,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 358,64 51 322,61
		5.2. Perete				
114	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	110,580	100,35 71,65	11 097,10 7 923,01
115	CN53A	Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor	m2	481,700	4,46 1,79	2 150,19 862,84

1	2	3	4	5	6	7
116	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	481,700	102,24 72,84	49 251,33 35 088,84
117	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2	-481,700	40,44 28,66	-19 478,07 -13 805,44
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 282,100	40,68 32,84	52 156,85 42 103,39
		<i>Total</i>	Lei			95 177,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 177,40 72 172,64
		5.3. Glafuri interioare				
127	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Tencuielea cu mortar ciment- nisip M150)	m2	22,000	102,97 71,65	2 265,43 1 576,30
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	40,68 32,84	894,98 722,47
		<i>Total</i>	Lei			3 160,41
		Total capitol:				3 160,41

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				2 298,77	
		<i>Total</i>	Lei			199 696,45	
		Total capitol: Inclusiv salariu				199 696,45 125 794,02	
		6. Pardoseli (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150					
		6.3. Tip 3- 46.75m2 (pina la 16m2-46.75m2)					
153	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi)	m2	46,750	<u>111,32</u> 9,55	<u>5 203,99</u> 446,62	
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50, r.15 mm)	m2	46,750	<u>88,50</u> 41,80	<u>4 137,26</u> 1 953,94	
155	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Se scade -Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50 pe 15mm)	m2	-46,750	<u>44,75</u> 21,49	<u>-2 092,01</u> -1 004,89	
		<i>Total</i>	Lei			7 249,24	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 249,24 1 395,67	
		6.4. Tip 4- 24.14m2 (peste 16m2-24.14m2)					

1	2	3	4	5	6	7
161	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi)	m2	24,140	111,32 9,55	2 687,15 230,62
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50, τ.15 MM)	m2	24,140	88,50 41,80	2 136,27 1 008,95
163	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Se scade -Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50 pe 15MM)	m2	-24,140	44,75 21,50	-1 080,21 -518,89
		<i>Total</i>	Lei			3 743,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 743,21 720,68
		6.7. Tip 7- 77.72m2 (peste 16m2-77.72m2)				
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50, τ. 15MM)	m2	77,720	88,50 41,80	6 877,95 3 248,35

1	2	3	4	5	6	7	
183	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Se scade -Strat de nivelare-mortar ciment-nisip M 50 pe t. 15MM)	m2	-77,720	44,75 21,49	-3 477,83 -1 670,58	
		<i>Total</i>	Lei			3 400,12	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 400,12 1 577,77	
		<i>Total</i>	Lei			14 392,57	
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 392,57 3 694,12	
		7. Finisarea exterioara (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150					
186	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "Tehnofas" т.80MM	m2	142,200	510,50 137,93	72 592,68 19 613,01	
		<i>Total</i>	Lei			72 592,68	
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 592,68 19 613,01	
		8. Glafuri exterioare (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150					
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuire fatadelor cu mortar ciment- nisip M100 20mm)	m2	27,000	136,57 101,50	3 687,28 2 740,59	

1	2	3	4	5	6	7
193	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "Tehnofas" T.30MM	m2	7,600	301,98 137,93	2 295,01 1 048,23
		<i>Total</i>	Lei			5 982,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 982,29 3 788,82
		11. Acoperis (foaia 16) (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Кoэффициент к трудозатратам=1,150 Кoэффициент к машинам=1,150				
		11.1. Camera de ventilare				
227	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Perete- panou de tip " Sandwich" 100mm)	m2	10,000	1 115,50 81,80	11 155,02 818,00
228	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Acoperis- panou de tip " Sandwich" 100mm)	m2	5,000	1 214,24 89,56	6 071,21 447,81
		<i>Total</i>	Lei			17 226,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 226,23 1 265,81
		<i>Total</i>	Lei			17 226,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 226,23 1 265,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			369 560,42
		Asigurarea sociala	24 %			41 558,18
		Transport	6 %			11 605,45
		Total				422 724,05
		Cheltuieli de regie	8 %			33 817,92
		Total				456 541,97
		Beneficiu de deviz	6 %			27 392,53
						483 934,50
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				173 159,07

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 2-1-1
Lucrari generale de constructie (Marca SA)**

Valoarea de deviz 483 934,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,2025	51,92	737,39
2.	7122050013400	Zidar	h-om	197,179	51,92	10 237,53
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	674,8717	51,92	35 039,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	668,4122	51,92	34 703,97
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,2704	51,92	2 661,95
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	338,9787	51,92	17 599,78
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,1401	51,92	1 305,28
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,245	51,92	376,16
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,375	51,92	746,35
10.	7422010060100	Timplar	h-om	653,7714	51,92	33 943,81
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,206	51,92	737,58
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	262,0048	51,92	13 603,30
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,8452	51,92	3 834,05
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	339,6106	51,92	17 632,58
Total manopera						173 159,07

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4639	295,00	1 021,85
2.	2030112938101	Ferestre din aluminiu (cu bara termica)	m2	0,300	5 849,20	1 754,76
3.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	122,002	0,55	67,10
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	141,780	1,20	170,14
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0708	120,00	8,49
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	212,670	8,20	1 743,89
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9371	105,00	308,40
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,050	16,15	598,36
9.	24165861053031	Amorsa-grund Supraten	kg	72,255	16,15	1 166,92
10.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,2336	24,70	351,57
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0741	98,00	7,26
12.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	78,9759	5,60	442,27
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	605,192	4,90	2 965,44
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	756,490	4,90	3 706,80

15.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	246,444	0,85	209,48
16.	25213026029061	Materiale izolante din vata minerala la "Rockwool" 80mm	m2	83,7747	76,70	6 425,52
17.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	32,960	36,15	1 191,50
18.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	13,158	36,15	475,66
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihitungsbund"	m	99,2283	2,50	248,07
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	166,4278	10,50	1 747,49
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 157,082	2,45	2 834,86
22.	2652102100737	Var hidratat	kg	66,348	3,20	212,31
23.	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	3 118,836	3,90	12 163,46
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 375,6951	7,40	10 180,15
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,534	0,35	14,89
26.	26621027002021	Placi ghips-carton rezistent la foc, 250x120x1,25 cm	buc	91,390	182,60	16 687,81
27.	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	341,6055	60,90	20 807,77
28.	26641021020101	Mortar ciment-nisip M- 50	m3	2,4521	1 385,00	3 390,16
29.	26641021020181	Mortar ciment-nisip M-150	m3	0,462	1 475,00	681,45
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,180	5,00	0,90
31.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,3014	5,00	6,51
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	155,958	33,70	5 255,78
33.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Tehnofas" T.80MM	m2	153,6755	276,70	42 522,01
34.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Tehnofas" T.30MM	m2	8,2133	83,75	687,86
35.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	4,80	0,00
36.	27107035202841	Profil de ghidaj UW	m	93,1282	24,40	2 272,33
37.	27107035202851	Profil de suport CW	m	178,9362	31,50	5 636,49
38.	2811236304903	Panouri "Sandwich" 100mm p/u acoperis	m2	5,202	945,00	4 915,89
39.	28112363049031	Panouri "Sandwich" 100mm p/u pereti	m2	10,506	802,40	8 430,01
40.	2822115708000	Element de sustinere	buc	296,400	3,35	992,94
41.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	212,420	81,70	17 354,71
42.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	66,690	49,20	3 281,15
43.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1,800	0,40	0,72
44.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 115,000	0,20	2 223,00
45.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 032,1367	0,20	206,43
46.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 940,000	0,10	494,00
47.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	2 393,6787	0,20	478,74
48.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	30,900	5,71	176,44
49.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	46,200	0,90	41,58
50.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	15,300	7,73	118,27
51.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 210,384	1,93	2 336,04
52.	2875276305105	Conector	buc	1 096,680	3,75	4 112,55
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,300	2,66	0,80
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1027	23,64	73,36
55.	4100126202818	Apa	m3	1,5921	23,64	37,64
56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,435	5,00	182,18
		Total materiale de constructii				193 424,16

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5275	10,00	45,28
----	---------------	---------------------	------	--------	-------	-------

2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2772	10,00	2,77
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,1681	20,00	103,36
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,0344	10,00	540,34
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6066	30,00	168,19
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0166	380,00	386,31
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2925	30,00	68,75
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7935	10,00	17,94
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,7206	15,00	130,81
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,150	280,00	322,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,6191	180,00	1 191,44
Total utilaje de construcții						2 977,19

Total	Lei	369 560,42
Asigurarea sociala	24 %	41 558,18
Transport	6 %	11 605,45
Total		422 724,05
Cheltuieli de regie	8 %	33 817,92
Total		456 541,97
Beneficiu de deviz	6 %	27 392,53
Total deviz:		483 934,50




Intocmit Vasile L. Elaborator de devize, certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1(Lucrari generale
de constructie (Marca C))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **984,34 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna **februarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		12. Buiandrug Bg1, axa A,E (2 buc) (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,10	1 905,10 316,40	190,51 31,64
53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,82	37,23 5,91	67,76 10,76
54	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	3,80	35,49 4,18	134,86 15,88

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
55	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,90	$\frac{107,67}{59,70}$	$\frac{96,90}{53,73}$
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,00	$\frac{44,12}{26,87}$	$\frac{176,49}{107,47}$
		<i>Total</i>	Lei			666,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				666,52 219,48
		14. Fixarea elementelor fasadei (Nod 1) (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Constructii metalice pentru fixarea elementelor fasadei)	kg	1,406	$\frac{64,27}{12,54}$	$\frac{90,36}{17,63}$
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF -021)	t	0,014	$\frac{1\ 002,86}{384,29}$	$\frac{14,04}{5,38}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			104,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				104,40 23,01

		Total	Lei	770,92
		Asigurarea sociala	24 %	58,20
		Transport	6 %	30,71
		Total		859,83
		Cheltuieli de regie	8 %	68,79
		Total		928,62
		Beneficiu de de viz	6 %	55,72
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		984,34 242,49

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Lucrari generale de constructie (Marca C)**

Valoarea de deviz 984,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,5577	51,92	28,96
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4828	51,92	25,07
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8797	51,92	45,67
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,380	51,92	71,65
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,3395	51,92	17,63
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1037	51,92	5,38
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9271	51,92	48,13
		Total manopera				242,49

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0137	0,50	0,01
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0009	7 350,00	6,62
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0029	7 350,00	21,32
4.	2010237318750	Distantieri	buc	1,5736	1,15	1,81
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,117	168,00	19,66
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,0273	30,50	0,83
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,108	15,00	1,62
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0284	46,30	1,31
9.	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	0,1092	46,30	5,06
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6 GF -021	kg	0,0546	46,30	2,53
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0077	30,50	0,23
12.	2663102100015	Beton cl. B15	m3	0,1056	1 470,00	155,23
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8655	29,90	55,78
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3,895	29,90	116,46
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0562	25,00	1,41
16.	28112363099004	Constructii metalice	kg	1,4769	45,85	67,72
17.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1,600	31,65	50,64
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,027	25,00	0,68
19.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0142	66,67	0,95
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,270	3,55	0,96
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,270	0,90	0,24
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0045	65,00	0,29

23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,027	25,00	0,68
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155	23,64	0,37
Total materiale de construcții						512,41

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0162	10,00	0,16
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0847	80,00	6,78
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,069	10,00	0,69
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1294	20,00	2,59
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0207	280,00	5,80
Total utilaje de construcții						16,02

Total	Lei	770,92
Asigurarea sociala	24 %	58,20
Transport	6 %	30,71
Total		859,83
Cheltuieli de regie	8 %	68,79
Total		928,62
Beneficiu de deviz	6 %	55,72
Total deviz:		984,34



Intocmit Vasile I. - Elaborator de devize, certificat nr. 142 seria 2020-C
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



[Handwritten signature]

Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (Incalzire
(Marca IVC))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **49 808,44 Lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 1

de receptie a lucrarilor executate
pe luna **februarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль термостатический угловой ф15 RTD-N "Danfoss")	buc	30,00	<u>165,97</u> 9,35	<u>4 978,97</u> 280,37
16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Головка термостатическая "Danfoss")	buc	30,00	<u>224,64</u> 11,94	<u>6 739,25</u> 358,25
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	30,00	<u>100,97</u> 9,35	<u>3 028,97</u> 280,37

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиль радиаторный угловой ф15 RLV-S "Danfoss")				
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной кран радиаторный	buc	30,00	14,59 5,19	437,76 155,76
23	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Многослойная труба FIBER BASALT PLUS OXY PN20 DN20x2.8) в изоляции Armaflex	m	180,00	40,81 15,58	7 345,98 2 803,68
24	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Многослойная труба FIBER BASALT PLUS OXY PN20 DN25x3.5) в изоляции Armaflex	m	70,00	60,40 18,17	4 228,14 1 272,04
25	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, изоляция Armaflex для труб ф20	m	180,00	29,90 24,92	5 381,37 4 485,89
26	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, изоляция Armaflex для труб ф25	m	70,00	30,60 24,92	2 141,96 1 744,51
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	54,00	21,13 15,58	1 140,80 841,10

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)				
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	21,00	21,83 15,58	458,35 327,10
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	250,00	5,27 4,67	1 318,20 1 168,20
30	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (ГОСТ 3262-75*)	m	30,00	65,97 18,17	1 979,06 545,16
31	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (ГОСТ 3262-75*) фитинг 40%	m	10,20	65,97 18,17	672,89 185,35
		<i>Total</i>	Lei			39 851,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 851,70 14 447,78
		<i>Total</i>	Lei			39 851,70

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			3 467,47
		Transport	4 %			1 010,16
		Total				44 329,33
		Cheltuieli de regie	6 %			2 659,76
		Total				46 989,09
		Beneficiu de deviz	6 %			2 819,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 808,44 14 447,78

	Total	Lei	49 808,44
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		49 808,44
			14 447,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 2-1-5
Incalzire (Marca IVC)**

Valoarea de deviz 49 808,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5:						

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	158,27	51,92	8 217,38
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	120,00	51,92	6 230,40
Total manopera						14 447,78

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,32	45,00	59,40
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,563	30,00	16,89
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,407	40,00	56,28
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,64	45,00	118,80
5.	25212167010001	Teava din otel avind diametrul de 15mm (ГОСТ 3262-75*)	m	40,803	45,10	1 840,22
6.	25212167100001	Многослойная труба FIBER BASALT PLUS OXY PN20 DN20x2.8	m	185,40	24,50	4 542,30
7.	25212167100002	Многослойная труба FIBER BASALT PLUS OXY PN20 DN25x3.5	m	72,10	41,00	2 956,10
8.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,00	10,50	31,50
9.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	15,00	5,00	75,00
10.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,121	25,00	3,03
11.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,201	25,00	5,02
12.	28752741100011	Piesa de legatura d20	buc	54,00	4,55	245,70
13.	28752741100012	Piesa de legatura d25	buc	21,00	5,25	110,25
14.	28752742027001	Вентиль термостатический угловой ф15 RTD-N "Danfoss"	buc	30,00	155,00	4 650,00
15.	28752742027002	Головка термостатическая "Danfoss"	buc	30,00	210,00	6 300,00
16.	28752742027003	Вентиль радиаторный угловой ф15 RLV-S "Danfoss"	buc	30,00	90,00	2 700,00
17.	29131345000001	Воздуховыпускной кран радиаторный	buc	30,00	8,35	250,50
18.	3320517352231	Изоляция Armafleх для труб ф20	m	194,67	4,60	895,48
19.	3320517352232	Изоляция Armafleх для труб ф25	m	75,705	5,25	397,45
Total materiale de constructii						25 253,92

Utilaje de constructii:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	10,00	15,00	150,00
----	---------------	--	------	-------	-------	--------

		Total utilaje de construcții			150,00
--	--	-------------------------------------	--	--	---------------

Total			Lei		49 808,44
-------	--	--	-----	--	-----------

Total de viz:					49 808,44
----------------------	--	--	--	--	------------------



Intocmit de Vasile I. - Elaborator de devize, certificat nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Handwritten signature

Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
 REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
 Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
 Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2
 Mod.1(p.2. Iluminat electric. Echipament
 electric de forta (Marca EEF/IEI))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **104 654,81 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna **februarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (ППИИ-150А)	buc	3,00	81,30 63,86	243,90 191,58
2	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (ППИИ-60А)	buc	3,00	74,74 60,75	224,22 182,24
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ПР 11Д-3064-21У3)	buc	1,00	164,97 123,05	164,97 123,05
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00	59,83 58,15	538,47 523,35
19	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25, 220/36V)	buc	1,00	926,15 74,25	926,15 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 097,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 097,71 1 094,47
		1.2. Echipament pentru iluminare				
20	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,67	10 034,13 6 126,57	6 722,87 4 104,80
21		Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W, OPL/R ECO LED595	buc	29,00	598,00 0,00	17 342,00 0,00
22		Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W, OWP/R ECO LED595	buc	38,00	845,00 0,00	32 110,00 0,00
23	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,17	7 452,12 6 022,71	1 266,86 1 023,86
24		Corp de iluminat fluorescent suspendat IP54.LZ 236-2x36	buc	7,00	358,00 0,00	2 506,00 0,00
25		Corp de iluminat fluorescent cu lampa compactaaplica de perete IP20, RCL- 218-2x18	buc	4,00	324,00 0,00	1 296,00 0,00
26		Corp de iluminat fluorescent cu lampa compactaaplica de perete IP20, CD 218-2x18	buc	6,00	321,00 0,00	1 926,00 0,00
27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	6 175,00 4 585,00	61,75 45,85
28		Corp de iluminat cu lampa incandescenta suspendat IP54, HBB64- 1x60	buc	1,00	154,00 0,00	154,00 0,00
31		Lampa luminescente220V 36W, ЛБ-36	buc	22,00	71,00 0,00	1 562,00 0,00
32		Lampa luminescente	buc	12,00	57,00	684,00

1	2	3	4	5	6	7
		compacta 220V 18W			0,00	0,00
33		Lampa incandescenta 220V 60W	buc	1,00	39,00	39,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			65 670,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 670,48 5 174,51
		1.3. Cablu				
35	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	369,02	147,61
					349,95	139,98
36	08-02-412- 4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,45	625,49	281,47
					581,51	261,68
39	08-02-412- 9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,60	133,95	214,32
					118,89	190,23
44		Conductor PIB1-450,1x4mm2	m	200,00	10,70	2 140,00
					0,00	0,00
49		Conductor AIB-450, 1x35 mm2	m	45,00	15,45	695,25
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 478,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 478,65 591,89
		1.4. Produse electrice				
58	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 809,42	723,77
					1 235,70	494,28
60		Teava din PVC d=25mm	m	40,00	8,33	333,20

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
67	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (25x4mm)	100 m	1,10	7 685,54 1 105,90	8 454,09 1 216,49	
		<i>Total</i>	Lei				9 511,06
		Total capitol: Inclusiv salariu					9 511,06 1 710,77
		<i>Total</i>	Lei				80 757,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %				2 057,19
		<i>Transport</i>	4 %				2 855,19
		<i>Total</i>					85 670,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %				6 514,45
		<i>Total</i>					92 184,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %				5 531,08
		Total capitol: Inclusiv salariu					97 715,81 8 571,64
		2. Utilaje					
68	Pretul firmei	Siguranta ППНИ-150 A	buc	3,00	189,00 0,00	567,00 0,00	
69	Pretul firmei	Siguranta ППНИ-60 A	buc	3,00	174,00 0,00	522,00 0,00	
96	Pretul firmei	ПР 11 Д-3064-21УЗ - Punct de distributie	buc	1,00	4 820,00 0,00	4 820,00 0,00	
98	Pretul firmei	BA47-29/3P/ C100	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00	
99	Pretul firmei	BA47-29/3P/ C80	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00	
100	Pretul firmei	BA47-29/3P/C16	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00	
101	Pretul firmei	BA47-29/1P/C4	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00	
		<i>Total</i>	Lei				6 939,00
		Total capitol: Inclusiv salariu					6 939,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			104 654,81
		TOTAL proces-verbal:				104 654,81
		Inclusiv salariu				8 571,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

p.2. Iluminat electric. Echipament electric de forta (Marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 104 654,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	165,093	51,92	8 571,64
Total manopera						8 571,64

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	2 100,00	2,10
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	35 000,00	35,00
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	45 000,00	180,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3пн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,057	35 000,00	1 995,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	1 300,00	2,60
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,914	57,00	109,10
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,009	24,00	0,21
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,381	58,00	80,10
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,38	2,00	28,76
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,081	30,00	2,43
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,38	3,00	43,14
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,143	45 000,00	6 435,00
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,039	32,00	1,25
15.	1019852	Vopsea	kg	2,599	36,00	93,56
16.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,007	26 000,00	182,00
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,08	37,00	2,96
18.	33410011-0-0100	BA47-29/3P/CI6	buc	1,00	110,00	110,00
19.	33410011-0-0101	BA47-29/1P/C4	buc	5,00	32,00	160,00
20.	33410011-0-019	ЯТП-0,25 , 220/360V	buc	1,00	839,00	839,00
21.	33410011-0-021	Corp de iluminat LED incorporatIP20, 35W, OPL/R ECO LED595	buc	29,00	598,00	17 342,00
22.	33410011-0-022	Corp de iluminat LED incorporatIP54, 33W, OWP/R ECO LED595	buc	38,00	845,00	32 110,00
23.	33410011-0-024	Corp de iluminat fluorescent suspendat IP54.LZ 236-2x36	buc	7,00	358,00	2 506,00
24.	33410011-0-025	Corp de iluminat fluorescent cu lampa	buc	4,00	324,00	1 296,00

		compactaaplica de perete IP20, RCL-218-2x18				
25.	33410011-0-026	Corp de iluminat fluorescent cu lampa compactaaplica de perete IP20, CD 218-2x18	buc	6,00	321,00	1 926,00
26.	33410011-0-027	Corp de iluminat cu lampa incandescenta suspendat IP54, НББ64- 1x60	buc	1,00	154,00	154,00
27.	33410011-0-031	Lampa luminescente 220V 36W, ЛБ-36	buc	22,00	71,00	1 562,00
28.	33410011-0-032	Lampa luminescente compacta 220V 18W	buc	12,00	57,00	684,00
29.	33410011-0-033	Lampa incandescenta 220V 60W	buc	1,00	39,00	39,00
30.	33410011-0-044	Conductor ПВ1-450, 1x4mm ²	m	200,00	10,70	2 140,00
31.	33410011-0-049	Conductor АПВ-450, 1x35 mm ²	m	45,00	15,45	695,25
32.	33410011-0-060	Teava din PVC d=25mm	m	40,00	8,33	333,20
33.	33410011-0-068	Siguranta ППНИ-150 А	buc	3,00	189,00	567,00
34.	33410011-0-069	Siguranta ППНИ-60 А	buc	3,00	174,00	522,00
35.	33410011-0-096	ПП 11 Д-3064-21У3 - Punct de distributie	buc	1,00	4 820,00	4 820,00
36.	33410011-0-098	BA47-29/3P/ C100	buc	1,00	380,00	380,00
37.	33410011-0-099	BA47-29/3P/ C80	buc	1,00	380,00	380,00
38.	5009030	Flanse	10 buc	0,40	5,00	2,00
39.	5009031	Scoabe	10 buc	4,33	1,00	,33
40.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,78	3,50	2,73
41.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,68	2,00	1,36
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	37,09	0,20	7,42
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,00	0,30	3,60
44.	5009070	Racordari	10 buc	7,554	4,00	30,22
45.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	14,74	20,00	294,80
46.	5009109	Cirlig	buc	68,34	0,50	34,17
47.	5009113	Prezoane	buc	34,68	0,70	24,28
48.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,04	20,00	20,80
49.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,043	30,00	1,29
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,476	40,00	19,04
51.	5009361	Clema de lustra	buc	68,34	0,30	20,50
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,034	50,00	1,70
53.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	15,00	0,08
54.	5349100	Mansoane	buc	68,34	1,00	68,34
55.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	24,00	0,58
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,569	40,00	22,76
Total materiale de constructii						78 318,66

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,766	10,00	7,66
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	28,184	10,00	281,84
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,486	10,00	54,86
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,22	10,00	2,20
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	10,00	2,20
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,456	10,00	4,56
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,208	10,00	72,08
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,876	25,00	21,90

9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,936	25,00	48,40
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,54	10,00	5,40
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,222	250,00	305,50
		Total utilaje de constructii				806,60

Total	Lei	104 654,81
-------	-----	------------

Total deviz: 104 654,81



Intocmit CLEMANTIN Vasilos I. Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(functia, semnatura/numele, prenumele)

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Handwritten signature



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2
Mod.1 (p.2. Lucrari de tehnice - sanitare
(apa si canalizare) (Marca RAC))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **187 653,35 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

Pe luna **februarie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie generale					
		1.1. Alimentarea cu apa B1,T3,T4					
31	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m	20,00	112,35 20,77	2 246,96 415,36	
32	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	63,00	127,00 23,36	8 000,78 1 471,93	
33	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	50,00	168,60 25,96	8 429,82 1 298,00	
34	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti	m	40,00	253,88 21,81	10 155,17 872,26	

1	2	3	4	5	6	7
		interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"				
35	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (D80)	m	60,00	442,47 114,22	26 548,00 6 853,44
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.1 mm PPRC-3 PN10	m	65,00	91,66 32,71	5 957,92 2 126,12
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm PPRC-3 PN10	m	15,00	101,35 32,71	1 520,23 490,64
47	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema D20 pp)	buc	35,00	17,80 10,38	622,88 363,44
48	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema D25 pp)	buc	20,00	18,50 10,38	369,93 207,68
51	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex	m	80,00	26,78 21,81	2 142,50 1 744,51

1	2	3	4	5	6	7	
		AF D22)					
52	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF D28)	m	85,00	27,48 21,81	2 336,16 1 853,54	
57	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	23,00	51,61 33,64	1 187,02 773,82	
58	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	24,00	42,83 28,04	1 027,92 672,88	
		<i>Total</i>	Lei			70 545,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 545,29 19 143,62	
		1.2. Canalizarea K1					
63	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vaz de clozet din ceramica suspendat cu rezervor)	buc	7,00	6 982,04 218,06	48 874,27 1 526,45	
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP D50x100)	buc	4,00	31,34 14,54	125,35 58,15	
77	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	6,00	59,34 14,54	356,03 87,23	

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia PP D100)				
78	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu D50 PP)	buc	12,00	28,24 12,98	338,88 155,76
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu D100 PP)	buc	10,00	55,71 16,61	557,14 166,14
80	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu D100 x50 PP)	buc	8,00	46,72 16,61	373,72 132,92
81	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu drept D100 PP)	buc	7,00	55,71 16,61	390,00 116,30
82	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* D50 PP)	buc	10,00	22,24 12,98	222,40 129,80
83	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* D100 PP)	buc	8,00	43,22 16,61	345,72 132,92
87	SB08E	Teava din material plastic	m	90,00	60,47	5 441,89

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP			16,61	1 495,30
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	60,00	33,94 12,98	2 036,40 778,80
92	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	16,00	51,61 33,64	825,72 538,31
93	RCsB30I K=0.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (+10cm)	buc	16,00	46,46 30,28	743,33 484,51
94	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	13,00	42,84 28,04	556,94 364,47
		<i>Total</i>	Lei			61 187,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 187,79 6 167,06
		1.3. Canalizarea pluviala				
97	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Gura de scurgere a apelor de ploaie D100)	buc	4,00	771,14 57,11	3 084,57 228,45
98	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	5,00	55,46 16,61	277,32 83,07

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* D100 PE)				
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu D100 PP inclinat)	buc	2,00	59,72 16,61	119,43 33,23
100	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu D100x150 PP inclinat)	buc	3,00	147,38 21,29	442,13 63,86
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare D100 PE)	buc	2,00	93,34 14,54	186,68 29,08
107	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Manson antiincendiar D100)	buc	2,00	264,37 20,77	528,74 41,54
109	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPRC	m	10,00	96,52 16,61	965,15 166,14
110	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 150 mm PPRC	m	25,00	151,25 21,81	3 781,18 545,16
118	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire	buc	12,00	62,24 23,36	746,87 280,37

1	2	3	4	5	6	7
		centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (D100)				
119	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (D150)	buc	10,00	88,59 23,36	885,89 233,64
120	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	4,00	65,06 42,05	260,23 168,22
121	RCsB30N K=0.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (+10cm)	buc	4,00	58,52 37,85	234,08 151,40
122	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D250x250)	buc	4,00	87,10 56,08	348,41 224,30
123	RCsB30S K=0.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D250x250) (+10cm)	buc	4,00	78,42 50,47	313,66 201,87
		<i>Total</i>	Lei			12 174,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 174,34 2 450,33
		1.5. Demolare				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	49,32 49,32	49,32 49,32
139	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet	buc	2,00	57,11 57,11	114,22 114,22

1	2	3	4	5	6	7
		echipat				
140	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00	41,54 41,54	124,61 124,61
141	SB26A k=0.6	Demontarea Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Gura de scurgere a apei meteorice)	buc	2,00	34,27 34,27	68,53 68,53
142	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	150,00	15,58 15,58	2 336,40 2 336,40
143	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	20,00	19,73 19,73	394,59 394,59
144	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	40,00	28,04 28,04	1 121,47 1 121,47
145	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	4,00	85,67 85,67	342,67 342,67
146	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	40,00	33,23 33,23	1 329,15 1 329,15
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	90,00	41,02 41,02	3 691,51 3 691,51
		<i>Total</i>	Lei			9 572,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 572,47 9 572,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			153 479,89
		Asigurarea sociala	24 %			8 960,04
		Transport	4 %			4 570,90
		Total				167 010,83
		Cheltuieli de regie	6 %			10 020,64
		Total				177 031,47
		Beneficiu de deviz	6 %			10 621,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				187 653,35 37 333,48

		Total	Lei	187 653,35
				187 653,35
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		37 333,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1-4
p.2. Lucrari de tehnice - sanitare (apa si canalizare) (Marca RAC)

Valoarea de deviz 187 653,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	48,285	51,92	2 506,96
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	559,91	51,92	29 070,52
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,90	51,92	1 085,13
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	69,30	51,92	3 598,05
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,663	51,92	1 072,82
Total manopera						37 333,48

Materiale:

1.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333	5,50	1,83
2.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,229	35,00	8,02
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,441	15,00	96,61
4.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	23,00	38,27
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,41	45,00	288,45
6.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,16	45,00	7,20
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,21	38,25	275,78
8.	25212167170501	Teava din material plastic d20x2.1 mm PPRC-3 PN10	m	66,30	18,45	1 223,23
9.	25212167170502	Teava din material plastic d25x2.5 mm PPRC-3 PN10	m	15,30	27,95	427,64
10.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110 PP	m	92,70	41,70	3 865,59
11.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D50 PP	m	61,80	20,00	1 236,00
12.	25212167201604	Teava din material plastic pentru canalizare D100 PPRC	m	10,30	76,70	790,01
13.	25212167201641	Teava din material plastic pentru canalizare D150 PPRC	m	25,75	124,20	3 198,15
14.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	56,00	7,45	417,20
15.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	36,00	8,10	291,60
16.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	8,00	4,25	34,00
17.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	80,00	28,90	2 312,00
18.	25231567210151	Teu D50 PP	buc	12,00	14,00	168,00
19.	25231567210152	Teu D100 PP	buc	10,00	35,50	355,00

20.	25231567210153	Teu D100 x50 PP	buc	8,00	26,50	212,00
21.	25231567210154	Teu drept D100 PP	buc	7,00	35,50	248,50
22.	25231567210155	Ramificatie 45* D50 PP	buc	10,00	8,00	80,00
23.	25231567210156	Ramificatie 45* D100 PP	buc	8,00	23,00	184,00
24.	25231567210157	Ramificatie 45* D100 PE	buc	5,00	35,25	176,25
25.	25231567210158	Teu D100 PP inclinat	buc	2,00	39,50	79,00
26.	25231567210159	Teu D100x150 PP inclinat	buc	3,00	120,00	360,00
27.	25231567210371	Racord PP D50x100	buc	4,00	15,00	60,00
28.	25231567210372	Revizia PP D100	buc	6,00	43,00	258,00
29.	25231567210373	Curatare D100 PE	buc	2,00	77,00	154,00
30.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	55,00	0,50	27,50
31.	26221024427602	Vaz de clozet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	7,282	2 375,00	17 294,75
32.	2622102452910	Rezervor de apa cu accesoriile sale p/u vas suspendat	buc	7,21	3 960,00	28 551,60
33.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	3,523	83,00	292,41
34.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	31,468	105,85	3 330,89
35.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	29,501	65,00	1 917,57
36.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	5,90	45,00	265,51
37.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,933	35,50	139,62
38.	2722103306001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1/2"	m	20,705	60,00	1 242,30
39.	2722103306002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	65,221	70,00	4 565,47
40.	2722103306003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 1"	m	51,51	108,35	5 581,11
41.	2722103306004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"	m	40,804	227,50	9 282,91
42.	2722103306005	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D80	m	61,206	291,67	17 851,95
43.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,95	35,25	174,49
44.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	55,00	0,55	30,25
45.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	55,00	0,50	27,50
46.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de ploaie d100	buc	4,16	675,00	2 860,00
47.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,21	45,00	324,45
48.	28752742040001	Clema D20 pp	buc	35,00	1,10	38,50
49.	28752742040002	Clema D25 pp	buc	20,00	1,80	36,00
50.	28752742040008	Bratară fixare D100	buc	12,00	30,35	364,20
51.	28752742040009	Bratară fixare D150	buc	10,00	56,70	567,00
52.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,00	0,50	11,00
53.	29131245044005	Manson antiincendiar D100	buc	2,03	240,00	487,20
54.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,21	62,50	450,62
55.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,21	62,50	450,62
56.	3220137315778	Decapant	kg	0,48	15,00	7,20
57.	3320517352231	Izolatie tuburi Armflex AF D22	m	86,52	4,60	397,99
58.	3320517352232	Izolatie tuburi Armflex AF D28	m	91,928	5,25	482,62
59.	4100126202818	Apa	m3	4,16	23,64	98,34
60.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,021	320,00	326,72
Total materiale de constructii						114 272,62

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,352	35,00	117,32
2.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu	h-ut	9,62	45,00	432,90

		diametrul maxim de 60 mm				
3.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	23,546	45,00	1 059,57
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,80	30,00	264,00
Total utilaje de constructii						1 873,79

Total	Lei	187 653,35
Total deviz:		187 653,35

Intocmit Vasiles I. - Elaborator de devize, certificat
 nr. 142 seria 2020-C
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



M. Vasiles



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAG000640964**



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		21.04.2023 / 21.04.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A		9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 bl.A																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul nr.09-6/MD84985/B4-02.NOTA INFORMATIVA NR.3 PE LUNA APRILIE 2023.																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки																	
7. Redirijări Переадресовки																							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
R Injecția Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Sp. Clinic Municipal Balti. Obiect Nr.064/18-192-2 conf contract nr 09-6/M D84985/B4-02		serv		1		2181376.72		2181376,72		-		0,00		2181376,72									
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)						2181376,72		X		0,00		2181376,72		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea: director NICOLAE VASILOS
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.04.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLAE VASILOS
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.04.2023

L.Ș.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				Semnătura Подпись	19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты					
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

NOTA INFORMATIVA nr. 3
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna aprilie 2023

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL" Clemantin"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. 09-6/MD84985/ B4-02	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reconstrucția Unitatii de Primire Urgenta a IM SP Spitalul Clinic Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2	

... prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorul ui general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportata	din care pe luna raportata	
		Total	Inclusive lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie (Marca SA)	2140090,03	961633,99	
Lucrari generale de constructie (Marca C)	984,34	0,00	
Incalzire (Marca IVC)	49808,44	0,00	
Ventilare (Marca IVC)	576520,79	576520,79	
p.2. Iluminat electric. Echipament electric de forta (Marca EEF/IEI)	125291,61	20636,80	
Aprovizionarea centralizata cu gaze medicale (O2, AER) a UPU	96177,57	96177,57	
p2. Lucrari de tehnice -sanitare (apa si canalizare) (Marca PAC)	189446,54	0,00	
p.2. Semnalizare de incendiu (Marca SI)	99469,68	99469,68	
p.2. Etape I. Rețele de curenti slab. Sistemul de supraveghere video (Marca SV)	185812,51	185812,51	
p.2. Etapa I. Retea de curenti slab (Marca TS)	241125,38	241125,38	
Total	3 704 726,89	2181376,72	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	3 704 726,89	2 181 376,72	

Antreprenor general
 SRL" Clemantin"

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
 Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
 Municipal Balti. Obiect №
 064/18-192-2 Mod.1 (Lucrari
 generale de constructie (Marca SA))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 961 633,99 Lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Goluri (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mecanizme) Коэффициент к трудовым нормам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150 2.1. Usi				
67	CK21A	(cu bara termica) Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu cu geam №1)	m2	3,780	13 483,86 56,72	50 969,00 214,41
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,780	16 383,86 56,72	61 931,00 214,41

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Usi duble din aluminiu cu geam №2,3,5,6)				
		<i>Total</i>	Lei			112 900,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				112 900,00 428,82
		2.2. Ferestre				
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,520	197,30 23,88	5 232,34 633,38
		<i>Total</i>	Lei			5 232,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 232,34 633,38
		<i>Total</i>	Lei			118 132,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				118 132,34 1 062,20
		5. Finisarea interioara (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
		5.1. Tavan				
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	166,750	40,68 32,84	6 783,52 5 475,97
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	178,900	4,46 1,79	798,57 320,45
113	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa lavabila, de 2 ori)	m2	178,900	81,53 18,51	14 585,02 3 311,34
		<i>Total</i>	Lei			22 167,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 167,11 9 107,76

1	2	3	4	5	6	7	
		5.2. Perete					
119	CN53A	Grunduirea Supraten suprafetelor interioare a peretilor	m2	877,500	4,46 1,79	3 916,93 1 571,81	
124	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum lipit pe zid WALLFLEX, Armstrong)	m2	377,000	581,81 243,01	219 341,48 91 615,36	
125	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linoleum MARMORETTE lipit pe zid MARMORETTE)	m2	196,000	581,81 243,01	114 034,30 47 630,27	
		<i>Total</i>	Lei				337 292,71
		Total capitol: Inclusiv salariu					337 292,71 140 817,44
		<i>Total</i>	Lei				359 459,82
		Total capitol: Inclusiv salariu					359 459,82 149 925,20
		6. Pardoseli (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатрагам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150					
		6.2. Tip 2- 59m2 (pina la 16m2-26.75m2, peste 16m2-32.25m2)					
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Cerezit CN69": grosime 5mm	m2	59,000	150,87 13,97	8 901,43 824,33	
146	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade de la grosime 5mm - amestec "Cerezit CN69"	m2	-59,000	73,97 6,87	-4 364,28 -405,12	
		<i>Total</i>	Lei				4 537,15
		Total capitol: Inclusiv salariu					4 537,15 419,21
		6.5. Tip 5- 181.1m2 (pina la 16m2-15.2m2, peste 16m2-165.9m2)					
170	CG56A	Sapa din amestec de	m2	181,100	150,87	27 322,84	

1	2	3	4	5	6	7
		autonivelare "Cerezit CN69": grosime 5mm			13,97	2 530,27
171	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade de la grosime 5mm - amestec "Cerezit CN69")	m2	-181,100	73,97 6,87	-13 396,13 -1 243,51
		<i>Total</i>	Lei			13 926,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 926,71 1 286,76
		6.7. Tip 7- 77.72m2 (peste 16m2-77.72m2)				
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de ceramica Porcelonato, pe clei, peste 16 m2)	m2	77,720	490,32 149,27	38 107,40 11 601,27
		<i>Total</i>	Lei			38 107,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 107,40 11 601,27
		<i>Total</i>	Lei			56 571,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 571,26 13 307,24
		7. Finisarea exterioara (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Кoэффициент к трудозатратам=1,150 Кoэффициент к машинам=1,150				
190	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Parapet - material compozit "Etalbond")	m2	110,000	1 296,63 112,61	142 629,18 12 387,02
		<i>Total</i>	Lei			142 629,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				142 629,18 12 387,02
		9. Canale de ventilare si fragment 1 si 2 (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme)				

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатрагам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150 9.3. Constructii din beton				
204	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	1,240	1 943,96 316,45	2 410,51 392,40
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,500	37,66 5,91	320,11 50,24
206	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,020	35,93 4,18	431,86 50,24
207	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,700	125,32 71,65	2 468,74 1 411,49
208	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Constructii metalice (coltar, tabla plana))	kg	83,000	65,64 12,54	5 448,38 1 040,71
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,083	1 002,89 384,58	83,24 31,92

1	2	3	4	5	6	7	
		si 12 mm inclusiv (Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021)					
210	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica firma Lindab)	m2	25,000	271,14 47,77	6 778,52 1 194,17	
		<i>Total</i>	Lei			17 941,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 941,36 4 171,17	
		<i>Total</i>	Lei			17 941,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 941,36 4 171,17	
		11. Acoperis (foaia 16) (Cu coeficient 1.15 pe salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150					
		11.1. Camera de ventilare					
230	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala "Tehnofas" 50mm)	m2	75,000	161,51 6,57	12 112,91 492,59	
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50 т. 40mm)	m2	75,000	88,50 41,80	6 637,21 3 134,67	
232	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	75,000	29,83 14,33	2 237,38 1 074,74	

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Se scade -Strat de nivelare- mortar ciment-nisip M 50, pe 10mm)				
233	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata gr. 0,8mm)	m2	74,000	455,87 47,77	33 734,52 3 534,71
		<i>Total</i>	Lei			54 722,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 722,02 8 236,71
		11.2. Canal de ventilare				
236	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala "Tehnofas" 50mm)	m2	35,000	161,51 6,57	5 652,68 229,88
237	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuire cu mortar ciment- nisip M100 20mm)	m2	35,000	136,57 101,50	4 779,81 3 552,62
		<i>Total</i>	Lei			10 432,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 432,49 3 782,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			65 154,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 154,51 12 019,21

		Total	Lei	759 888,47
		Asigurarea sociala	24 %	46 289,29
		Transport	6 %	33 823,97
		Total		840 001,73
		Cheltuieli de regie	8 %	67 200,14
		Total		907 201,87
		Beneficiu de deviz	6 %	54 432,12
				961 633,99
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		192 872,04

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

(denumirea)
Vasilos NM
(functia, numele, prenumele, semnatura)
L.Ş.



APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnatura)
L.Ş.



Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (Ventilare
(Marca IVC))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 576 520,79 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
1	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Приточно-вытяжные диффузоры с клапаном ALCM 600	buc	6,00	907,41 87,22	5 444,45 523,35
2	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Камера статического давления 600x600x300 с регулирующим клапаном	buc	6,00	412,41 87,22	2 474,45 523,35
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка алюминиевая VNM 560x200	buc	1,00	509,44 25,96	509,44 25,96
4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata	buc	2,00	317,41	634,82

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Приточный тарельчатый клапан типа TVPM 125			87,22	174,45
5	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 100	buc	11,00	302,41 87,23	3 326,50 959,48
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 125	buc	1,00	317,41 87,23	317,41 87,23
7	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 160	buc	2,00	387,41 87,22	774,82 174,45
8	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM 200	buc	1,00	447,41 87,23	447,41 87,23
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противодождевые жалюзи ЖР 600x400	buc	4,00	796,43 25,96	3 185,74 103,84
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противодождевые жалюзи ЖР 600x500	buc	1,00	869,44 25,96	869,44 25,96
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	1,00	454,44 25,96	454,44 25,96

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР 200x400				
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Переточная решетка с обратным клапаном для изолятора ПР 500x300	buc	1,00	559,44 25,96	559,44 25,96
13	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91*	m	60,00	195,48 42,57	11 728,86 2 554,46
14	IzA08B K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2 strat	m2	10,80	82,30 58,15	888,84 628,02
15	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	60,00	8,85 6,75	530,98 404,98
16	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	60,00	6,23 6,23	373,82 373,82
17	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla	m2	108,00	468,28 51,97	50 574,64 5 612,97

1	2	3	4	5	6	7
		zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 600х300, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 60м				
22	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 400х250, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 14м	m2	18,20	468,28 51,97	8 522,74 945,88
23	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 400х200, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 11м	m2	13,20	489,77 69,05	6 465,00 911,51
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х250, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 27м	m2	29,70	489,77 69,05	14 546,25 2 050,89
26	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали	m2	5,00	489,77 69,05	2 448,87 345,27

1	2	3	4	5	6	7
		б=0,7мм, 300x200, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 5м				
38	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150, ГОСТ 19904-90*) 41м	m2	24,60	428,40 87,17	10 538,52 2 144,45
39	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x100, ГОСТ 19904-90*) 35м	m2	17,50	428,40 87,18	7 496,97 1 525,57
40	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 400x400, ГОСТ 19904-90* в изоляции для наружной прокладки) 3м	m2	4,80	468,29 51,98	2 247,79 249,48
41	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500x300, ГОСТ 19904-90* в изоляции для наружной прокладки) 31м	m2	49,60	468,28 51,97	23 226,88 2 577,83
42	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla	m2	3,90	468,29 51,97	1 826,32 202,70

1	2	3	4	5	6	7
		zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 400x250, ГОСТ 19904-90* в изоляции для наружной прокладки) 3м				
43	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 250x250, ГОСТ 19904-90* в изоляции для наружной прокладки) 3м	m2	3,00	<u>489,77</u> 69,05	<u>1 469,31</u> 207,16
44	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 200x200, ГОСТ 19904-90* в изоляции для наружной прокладки) 3м	m2	2,40	<u>489,78</u> 69,05	<u>1 175,46</u> 165,73
45	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150, ГОСТ 19904-90* в изоляции для наружной прокладки) 10м	m2	6,00	<u>428,40</u> 87,17	<u>2 570,38</u> 523,04
46	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из	m2	1,50	<u>428,39</u> 87,15	<u>642,58</u> 130,73

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованной стали б=0,5мм, 150x100, ГОСТ 19904-90*в изоляции для наружной прокладки) 3м				
47	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 100, ГОСТ 19904-90*) 20м	m2	6,28	<u>428,44</u> 87,17	<u>2 690,61</u> 547,44
48	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 160, ГОСТ 19904-90*) 3м	m2	1,51	<u>428,41</u> 87,17	<u>646,90</u> 131,62
49	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200, ГОСТ 19904-90*) 3м	m2	1,88	<u>428,48</u> 87,19	<u>805,54</u> 163,91
50	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250, ГОСТ 19904-90*) 2м	m2	1,57	<u>428,49</u> 87,17	<u>672,73</u> 136,86
51	VA19A	Montarea canalelor de	m2	1,57	428,49	672,73

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 125, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 4м			87,17	136,86
52	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 160, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 3м	m2	1,51	428,41 87,17	646,90 131,62
53	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 3м	m2	1,88	428,48 87,19	805,54 163,91
54	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 7м	m2	4,32	428,41 87,17	1 850,74 376,58
55	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la	m2	3,77	428,46 87,18	1 615,29 328,65

1	2	3	4	5	6	7
		podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 300, ГОСТ 19904-90* в изоляции ARMOFLEX) 4м				
56	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Короб 850x250x3500 б=0,9мм в изоляции) 1шт	m2	8,13	546,86 38,63	4 446,00 314,06
57	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Короб 400x200x2500 б=0,7мм) 3шт	m2	4,98	489,79 69,05	2 439,13 343,87
58	VC34C	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg (Изготовление и установка рамы под кондиционеры 800x300x700-4шт) ((0,8+0,3+0,7м)x4стор. x2,42кг/м)x4шт	kg	69,70	55,43 15,58	3 863,51 1 085,65
59	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,07	250,14 86,00	17,51 6,02
60	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu	t	0,07	449,57	31,47

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			198,00	13,86
61	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба Ф12)	m	3,00	114,39 12,98	343,16 38,94
62	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба Ф14)	m	60,00	165,74 12,98	9 944,48 778,80
63	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба Ф16)	m	3,00	168,74 15,58	506,23 46,73
64	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба Ф18)	m	60,00	202,97 15,58	12 178,30 934,56
65	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция б=10мм ARMOFLEX	m2	263,56	115,24 24,61	30 373,19 6 486,21
66	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция Izover KIM AL б=50мм	m2	121,80	257,74 24,61	31 393,04 2 997,50
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	3,00	4 364,43	13 093,30

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха ОПФА 2/3 (325x225))			25,96	77,88
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха ОПФА 2/4 (425x225))	buc	3,00	4 549,43 25,96	13 648,30 77,88
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха ОПФА 2/4 (825x425))	buc	5,00	14 329,43 25,96	71 647,17 129,80
		<i>Total</i>	Lei			370 604,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				370 604,34 39 740,92
		1.2. Смесительный узел для гликольного теплообменника DEX-G160-40-50 -2шт				
71	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" - Клапан предохранительный φ15мм	buc	2,00	380,30 12,98	760,60 25,96
72	ID06A . F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (Кран сливной φ15)	buc	2,00	106,24 5,19	212,48 10,38
		<i>Total</i>	Lei			973,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				973,08 36,34
		<i>Total</i>	Lei			371 577,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			9 546,54
		<i>Transport</i>	4 %			13 239,46
		<i>Total</i>				394 363,42

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			23 661,81	
		<i>Total</i>				418 025,23	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			25 081,52	
		Total capitol: Inclusiv salariu				443 106,75 39 777,26	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Приточно-вытяжная система К1 в комплекте:					
73	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw -Секция вентилятора с двумя эл/ двигателями	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86	
74	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw -Угловая секция	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86	
75	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, -Заслонка с сервоприводом	buc	1,00	545,20 64,90	545,20 64,90	
76	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	249,58 226,37	249,58 226,37	
77	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра с фильтрационной вставкой с датчиком датчиком дифференциального давления P33N	buc	1,00	1 674,44 708,71	1 674,44 708,71	
78	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция	buc	1,00	1 674,44 708,71	1 674,44 708,71	

1	2	3	4	5	6	7
		гликольного округа, с теплообменником				
79	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Секция обогревателя с водяным обогревателем	buc	1,00	<u>575,18</u> 515,05	<u>575,18</u> 515,05
80	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg -Секция охладителя и каплеуловителя- Прямой испаритель	buc	1,00	<u>685,95</u> 541,53	<u>685,95</u> 541,53
81	VC30A	Separator - Каплеуловитель	buc	1,00	<u>280,46</u> 238,31	<u>280,46</u> 238,31
82	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Секция электрического обогревателя ХРТЕ 04	buc	1,00	<u>575,18</u> 515,05	<u>575,18</u> 515,05
83	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра с фильтрационной вставкой с датчиком диф. давления	buc	1,00	<u>1 674,44</u> 708,71	<u>1 674,44</u> 708,71
84	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 450-350	buc	1,00	<u>298,54</u> 253,37	<u>298,54</u> 253,37
85	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 500-450	buc	1,00	<u>298,54</u> 253,37	<u>298,54</u> 253,37
86	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция пустая ХРПР 04/S	buc	1,00	<u>1 674,44</u> 708,71	<u>1 674,44</u> 708,71
87	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель ХРРО 04/S	buc	1,00	<u>87,26</u> 57,11	<u>87,26</u> 57,11

1	2	3	4	5	6	7	
88	11-04-005-01	Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 (Блок управления)	buc	1,00	1 267,18 1 048,78	1 267,18 1 048,78	
89	11-04-001-07	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2,5 (montare) (Опорная рама)	buc	10,00	647,50 427,82	6 474,96 4 278,21	
90	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg - Компресорно-конденсаторный блок	buc	1,00	2 566,72 2 354,57	2 566,72 2 354,57	
91	11-04-001-07	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2,5 (Рама 800x300x700)	buc	1,00	624,35 427,82	624,35 427,82	
		<i>Total</i>	Lei			25 257,60	
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 257,60 17 117,00	
		2.2. Вытяжная система В1,1-В1,6					
92	VC03A	В1,1 Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw - Встроенный вентилятор	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86	
93	VC11A	В 1,2 Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция гликольного округа, с теплообменником	buc	1,00	1 674,44 708,71	1 674,44 708,71	
94	VC11A	В 1,3 Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра с фильтрационной вставкой с датчиком	buc	1,00	1 674,44 708,71	1 674,44 708,71	
95	VC03A	В 1,4 Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86	

1	2	3	4	5	6	7
		motor electric de 1,1 - 7,5 kw -Секция пустая				
96	VC24A	B 1,5 Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 330x330	buc	1,00	298,54 253,37	298,54 253,37
97	VC24A	B 1,6 Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 500x450	buc	1,00	298,54 253,37	298,54 253,37
		<i>Total</i>	Lei			7 976,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 976,70 5 431,88
		2.3. Приточно-вытяжная система K2 в комплекте:				
98	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw - вентилятор	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86
99	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw -Угловая секция	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86
100	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, -Заслонка LK450-350/230 с сервоприводом LM 230A	buc	1,00	545,20 64,90	545,20 64,90
101	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	249,58 226,37	249,58 226,37
102	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра ХРНО 04/S с фильтрационной	buc	1,00	1 674,44 708,71	1 674,44 708,71

1	2	3	4	5	6	7
		вставкой с датчиком				
103	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция гликольного округа ХРТР 04/D с теплообменником ХРНС 04/8R	buc	1,00	<u>1 674,44</u> 708,71	<u>1 674,44</u> 708,71
104	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Секция обогревателя ХРТV 04 с водяным обогревателем ХРНС 04/2R	buc	1,00	<u>575,18</u> 515,05	<u>575,18</u> 515,05
105	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg -Секция охладителя и каплеуловителя ХРQU 04/F- Прямой испаритель ХРНF 04/4RF	buc	1,00	<u>685,95</u> 541,53	<u>685,95</u> 541,53
106	VC30A	Separator - Каплеуловитель ХРNU 04	buc	1,00	<u>280,46</u> 238,31	<u>280,46</u> 238,31
107	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Секция электрического обогревателя ХРTE 04	buc	1,00	<u>575,18</u> 515,05	<u>575,18</u> 515,05
108	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра ХРНО 04/D с фильтрационной вставкой ХРНН 04/9 с датчиком	buc	1,00	<u>1 674,44</u> 708,71	<u>1 674,44</u> 708,71
109	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 450-350	buc	1,00	<u>298,54</u> 253,37	<u>298,54</u> 253,37
110	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 500-450	buc	1,00	<u>298,54</u> 253,37	<u>298,54</u> 253,37
111	VB18A	Aparat de zgomot,	buc	1,00	87,26	87,26

1	2	3	4	5	6	7
		rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель ХРРО 04/S			57,11	57,11
112	11-04-005-01	Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 (Блок управления)	buc	1,00	1 267,18 1 048,78	1 267,18 1 048,78
113	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg -Секция увлажнителя с комплектом оборудования системы увлажнения	buc	1,00	685,95 541,53	685,95 541,53
114	11-04-001-07	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2,5 (montare) (Опорная рама)	buc	10,00	647,50 427,82	6 474,96 4 278,21
115	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg - Компресорно-конденсаторный блок	buc	1,00	2 566,72 2 354,57	2 566,72 2 354,57
		<i>Total</i>	Lei			23 644,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 644,76 16 522,00
		2.4. Вытяжная система В2,1-В2,6				
116	VC03A	В2,1 Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw - Встроенный вентилятор	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86
117	VC11A	В 2,2 Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция гликольного округа,ХРQP 04/V с теплообменником ХРND 04/8R	buc	1,00	1 674,44 708,71	1 674,44 708,71
118	VC11A	В 2,3 Montarea filtrului de	buc	1,00	1 674,44	1 674,44

1	2	3	4	5	6	7
		aer, cu celule filtrante, Секция фильтра ХРQH 04/S с фильтрационной вставкой ХРNH 04/5 с датчиком			708,71	708,71
119	VC03A	B 2,4 Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw -Секция пустая ХРJP 04/S	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86
120	VC24A	B 2,5 Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 330x330	buc	1,00	298,54 253,37	298,54 253,37
121	VC24A	B 2,6 Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 500x450	buc	1,00	298,54 253,37	298,54 253,37
		<i>Total</i>	Lei			7 976,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 976,70 5 431,88
		2.5. Приточно-вытяжная система КЗ в комплекте:				
122	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw - вентилятор шумоизолированный	buc	1,00	2 015,37 1 753,86	2 015,37 1 753,86
123	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, -Заслонка LK 650/320 с сервоприводом LF 230	buc	1,00	545,20 64,90	545,20 64,90
124	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	249,58 226,37	249,58 226,37

1	2	3	4	5	6	7
125	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра FPSH 2.7/S с фильтрующей вставкой FPVH 2.7/5 ECOD с датчиком диф.	buc	1,00	<u>1 674,44</u> 708,71	<u>1 674,44</u> 708,71
126	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Секция водяного обогревателя FPSK 2.7 с водяным обогревателем FPVC 2.7/3R Q=22.80KBt	buc	1,00	<u>575,18</u> 515,05	<u>575,18</u> 515,05
127	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg -Секция охладителя и каплеуловителя FPSY2.7/F с прямым испарителем FPVF 2.7/6RL Qx=14кВт	buc	1,00	<u>685,95</u> 541,53	<u>685,95</u> 541,53
128	VC30A	Separator - каплеуловитель FPVU 2.7/L с системой отвода конденсата FPOO 200/L с капиллярным термостатом CAP 2M_XP	buc	1,00	<u>280,46</u> 238,31	<u>280,46</u> 238,31
129	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Секция фильтра FPSH 2.7/D с фильтрующей вставкой FPVH 2.7/9 с датчиком диф	buc	1,00	<u>1 674,44</u> 708,71	<u>1 674,44</u> 708,71
130	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Гибкая вставка DV 650-320	buc	2,00	<u>298,52</u> 253,37	<u>597,04</u> 506,74
131	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель	buc	1,00	<u>87,26</u> 57,11	<u>87,26</u> 57,11
132	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg K3 нар	buc	1,00	<u>2 566,72</u> 2 354,57	<u>2 566,72</u> 2 354,57

1	2	3	4	5	6	7
		Компрессорно-конденсаторный блок				
133	11-04-001-07	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2,5 (Rama 5120x690x700)	buc	1,00	624,35 427,82	624,35 427,82
		<i>Total</i>	Lei			11 575,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 575,99 8 103,68
		2.6. B3-B10...				
134	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1000/250	buc	2,00	894,49 742,98	1 788,98 1 485,95
135	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/150	buc	4,00	894,49 742,98	3 577,94 2 971,90
136	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-350/125	buc	3,00	894,49 742,98	2 683,48 2 228,93
137	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala Бактерицидный модуль "Мегалит Аэро 100-1" в коробе 400x500x200 для систем вентиляции с амальгамной лампой АНЦ 300/144-ПЗ-3	100 buc	0,01	4 831,00 4 429,00	48,31 44,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 098,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 098,71 6 731,07
		2.7. Смесительный узел для гликольного теплообменника DEX-G160-40-50 -2шт				
140	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" - насос 120/340,65T	buc	2,00	406,88 129,80	813,77 259,60
141	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, - фильтр ф50	buc	2,00	119,42 119,42	238,83 238,83
142	ID03B	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm - клапан с электропр. ф50	buc	2,00	571,70 70,09	1 143,39 140,18
143	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	2,00	249,57 226,37	499,15 452,74
144	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l -Бак расширительный	buc	2,00	176,82 51,92	353,64 103,84
145	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Термоманометр	buc	8,00	52,38 28,56	419,05 228,45
		<i>Total</i>	Lei			3 467,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 467,83 1 423,64
		<i>Total</i>	Lei			87 998,29
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14 582,68
		<i>Transport</i>	4 %			966,14
		<i>Total</i>				103 547,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			46 178,47



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				149 725,58
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			8 983,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				158 709,12 60 761,15
		3. Utilaje				
		3.3. Приточно-вытяжная система К2				
155	Pretul firmei	К2 наружн Компрессорно-конденсаторный блок MSAN -61-400TN Qхол=17 кВт, Qт=17.24 кВт, N=3.94 кВт	buc	-1,00	81 870,00 0,00	-81 870,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			-81 870,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				-81 870,00
		3.5. Приточно-вытяжная система К3				
163	Pretul firmei	К3 паружн Компрессорно-конденсаторный блок MSAN -61-400TN Qхол=17 кВт, Qт=17.24 кВт, N=3.94 кВт	buc	1,00	56 575,00 0,00	56 575,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			56 575,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 575,00
		<i>Total</i>	Lei			-25 295,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				-25 295,00

		<i>Total</i>	Lei		576 520,79
		TOTAL proces-verbal Inclusiv salariu			576 520,79
					100 538,41

INFORMATIE:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN
«CLEMANTIN»
S.R.L.
Nostros N. 202015798
CASA SPURTOARE LIMITATA 2
V. S. 2019
Nr. 0314
RESPONSABILITATE TEHNIC

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2 Mod.1p.2. (Iluminat electric. Echipament electric de forta (Marca EEF/IEI))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **20 636,80 Lei**

P r o c e s - v e r b a l nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.3. Cablu				
34	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,90	1 590,47 794,38	1 431,42 714,94
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,01	369,59 349,93	742,88 703,36
39	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,69	134,12 118,90	360,77 319,83
41		Cablu BBΓHr-LS-0,66	m	290,00	15,40	4 466,00

1	2	3	4	5	6	7
		3x1.5mm2			0,00	0,00
44		Conductor PIB1-450,1x4mm2	m	140,00	10,70	1 498,00
					0,00	0,00
45		Conductor PIB1-450,1x6mm2	m	130,00	17,30	2 249,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 748,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 748,07 1 738,13
		1.4. Produse electrice				
55		Doza ingropata pentru instalarea intrepatori prizelor	buc	77,00	5,10	392,70
					0,00	0,00
56		Doza de instrutie pentru cablu	buc	80,00	5,10	408,00
					0,00	0,00
57		Doza de instrutie pentru tiava conductor	buc	165,00	8,90	1 468,50
					0,00	0,00
58	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,10	1 785,55	1 964,11
					1 235,70	1 359,27
60		Teava din PVC d=25mm	m	110,00	8,33	916,30
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 149,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 149,61 1 359,27
		<i>Total</i>	Lei			15 897,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			743,38
		<i>Transport</i>	4 %			473,60
		<i>Total</i>				17 114,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 354,02
		<i>Total</i>				19 468,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 168,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 636,80 3 097,40

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	20 636,80
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 636,80 <hr/> 3 097,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.





Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta
a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti.
Obiect № 064/18-192-2 Mod.1
(Aprovizionarea centralizata cu gaze
medicale (O2, AER) a UPU)**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 96 177,57 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Montarea conductelor din cupru					
		1.1. Трубопроводы кислорода P=0,5MPa					
1	ID10A	Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	524,98 23,36	524,98 23,36	
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	45,00	166,40 12,98	7 487,99 584,10	
3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	186,60 12,98	5 598,00 389,40	
4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	247,20 12,98	7 416,00 389,40	
5	IE07A	Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul	m	105,00	6,07 4,67	637,64 490,64	

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 1", inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			21 664,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 664,61 1 876,90
		1.2. Трубопроводы сжатого воздуха P=0,4MPa				
6	ID10C	Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	1,00	541,64 38,94	541,64 38,94
7	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv	m	45,00	166,40 12,98	7 487,99 584,10
8	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	186,60 12,98	5 598,00 389,40
9	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv	m	30,00	247,20 12,98	7 416,00 389,40
10	IE07A	Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	105,00	6,07 4,67	637,64 490,64
		<i>Total</i>	Lei			21 681,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 681,27 1 892,48
		1.3. Монтажные материалы				
11	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv	buc	10,00	47,99 18,17	479,92 181,72
12	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 12,0 mm, inclusiv	buc	6,00	42,99 18,17	257,95 109,03
13	IC34A	Piese de legatura (cot) cu 2	buc	8,00	42,99	343,94

1	2	3	4	5	6	7
		suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv			18,17	145,38
14	IC34A	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm	buc	2,00	67,99 18,17	135,98 36,34
15	IC34A	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm	buc	12,00	47,99 18,17	575,90 218,06
16	IC34H	Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=15,0 mm	buc	6,00	57,71 25,96	346,26 155,76
17	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc	150,00	30,59 15,58	4 588,65 2 336,40
18	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	10,00	37,90 37,90	379,02 379,02
19	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	10,00	35,50 19,21	354,97 192,10
		<i>Total</i>	Lei			7 462,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 462,59 3 753,81
		<i>Total</i>	Lei			50 808,47
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 805,57
		<i>Transport</i>	4 %			1 706,15
		<i>Total</i>				54 320,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			3 259,21
		<i>Total</i>				57 579,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 454,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 034,16 7 523,19
		2. Lucrari de montare				
22	11-06-001-01	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale (O2, AIR) Ventus Basic	buc	1,00	5 371,91 267,39	5 371,91 267,39
23	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale, tip PSP Megasun	buc	4,00	5 376,76 267,39	21 521,65 1 069,55
25	GE10A1	Manometru gaze medicale (oxigen-1buc, aer comprimat -1 buc) Pn 16	buc	2,00	1 855,45 23,89	3 710,91 47,77
		<i>Total</i>		Lei		30 604,47
		<i>Asigurarea sociala</i>		24 %		332,33
		<i>Transport</i>		4 %		1 164,98
		<i>Total</i>				32 101,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		1 052,39
		<i>Total</i>				33 154,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6 %		1 989,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 143,41 1 384,71

		Total	Lei	96 177,57
		TOTAL proces verbal: Inclusiv salariu		96 177,57 8 907,90

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Vasilos No. 015796

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (p.2. Semnalizare
de incendiu (Marca SI))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 99 469,68 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Lucrari de montare					
		1.1. Semnalizare de incendiu					
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (C 2000M)	buc	1,00	1 258,41 1 246,08	1 258,41 1 246,08	
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал 20П)	buc	1,00	2 038,71 2 024,88	2 038,71 2 024,88	
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu (C2000-СП1)	buc	2,00	103,84 103,84	207,68 207,68	
4	10-04-077-19	Bloc de indicatie (C2000-БКИ)	set	1,00	3 568,73 3 452,68	3 568,73 3 452,68	
5	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (ATS	buc	1,00	6 262,28 1 697,78	6 262,28 1 697,78	

1	2	3	4	5	6	7
		-100)				
6	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: amplificator duplex sau de abonat (C2000-IT)	buc	1,00	718,95 700,92	718,95 700,92
7	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-8)	buc	49,00	112,31 103,84	5 503,28 5 088,16
8	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИИП)	buc	5,00	112,31 103,84	561,57 519,20
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena SA-913F	buc	2,00	52,23 51,92	104,46 103,84
10	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Acumulatori 12v, 40 A)	buc	1,00	103,84 103,84	103,84 103,84
11	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: bloc de alimentare (РИП-12)	buc	1,00	568,27 524,39	568,27 524,39
12	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Panou din metal p/u instalarea dispozitivul logic de tip "ИИМП-3.0" 650x500x220)	buc	1,00	160,86 106,96	160,86 106,96
		<i>Total</i>	Lei			21 057,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 057,04 15 776,41
		1.2. Cablu, materiale				

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,20	<u>1 667,60</u> 794,40	<u>333,52</u> 158,88
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,90	<u>307,68</u> 291,27	<u>892,27</u> 844,69
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,40	<u>132,90</u> 118,90	<u>53,16</u> 47,56
16		Cablu ВВГнг-FRLS 3x1,5	m	40,00	<u>27,50</u> 0,00	<u>1 100,00</u> 0,00
17		Cablu КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 мм ²	m	310,00	<u>12,40</u> 0,00	<u>3 844,00</u> 0,00
18	10-01-051-33	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa	10 buc	13,00	<u>264,79</u> 264,79	<u>3 442,30</u> 3 442,30
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,70	<u>1 841,29</u> 1 235,70	<u>4 971,49</u> 3 336,38
20		Teava din PVC d=16mm	m	270,00	<u>4,10</u> 0,00	<u>1 107,00</u> 0,00
21	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,003	<u>87 930,00</u> 13 863,33	<u>263,79</u> 41,59
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,20	<u>1 475,60</u> 845,80	<u>295,12</u> 169,16
23		Canal cablu 10x22mm MCS-1	m	20,00	<u>13,80</u> 0,00	<u>276,00</u> 0,00
24	10-06-034-	Lucrari diverse: Doza de	buc	15,00	<u>110,02</u>	<u>1 650,23</u>

1	2	3	4	5	6	7
	12	distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica			103,84	1 557,60
25		Cutie p/u montare УК-2п	buc	15,00	9,80	147,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 375,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 375,88 9 598,16
		<i>Total</i>	Lei			39 432,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 089,90
		<i>Transport</i>	4 %			496,92
		<i>Total</i>				46 019,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			19 284,67
		<i>Total</i>				65 304,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 918,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 222,68 25 374,57
		2. Utilaje				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
26	Pretul firmei	Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu ("Bolid") C2000M	buc	1,00	3 458,00	3 458,00
					0,00	0,00
27	Pretul firmei	Dispozitivul de control logic cu 20 sleifuri de semnalizarea ("Bolid") Сигнал 20П	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
					0,00	0,00
28	Pretul firmei	Bloc releu , исп.01 ("Bolid") C2000- СИП	buc	2,00	1 200,00	2 400,00
					0,00	0,00
29	Pretul firmei	Bloc de control si indicare ("Bolid") C2000-БКИ	buc	1,00	2 280,00	2 280,00
					0,00	0,00
30	Pretul firmei	Emitator radio, de tip "ATS-100"	buc	1,00	1 968,00	1 968,00
					0,00	0,00
31	Pretul firmei	Informator telefoane ("Bolid") C2000- ИТ	buc	1,00	2 974,00	2 974,00
					0,00	0,00
32	Pretul	Avertizor de incendiu de	buc	49,00	184,00	9 016,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	fum ИПК-8			0,00	0,00
33	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu ИПП	buc	5,00	205,00	1 025,00
					0,00	0,00
34	Pretul firmei	Sirena SA-913F	buc	2,00	172,00	344,00
					0,00	0,00
35	Pretul firmei	Acumulatori 12v, 40 A DELTA DT 12B 7 7Ah	buc	1,00	1 035,00	1 035,00
					0,00	0,00
36	Pretul firmei	Sursa de alimentare de rezerva РИП-12	buc	1,00	1 175,00	1 175,00
					0,00	0,00
37	Pretul firmei	Panou din metal p/u instalarea dispozitivul logic de tip "ИИМП-3.0" 650x500x220	buc	1,00	1 872,00	1 872,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 247,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 247,00
		<i>Total</i>	Lei			30 247,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 247,00

	Total	Lei	99 469,68
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		99 469,68
			25 374,57

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

(denumirea)

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (p.2. Etape I.
Rețele de curenti slab. Sistemul de
supraveghere video (Marca SV))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 185 812,51 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul de supraveghere video				
1	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)	buc	20,00	<u>1 169,37</u> 1 131,86	<u>23 387,41</u> 22 637,12
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator)	buc	1,00	<u>117,79</u> 113,19	<u>117,79</u> 113,19
3	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)	buc	2,00	<u>297,63</u> 294,38	<u>595,27</u> 588,77
4	11-04-002-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Monitor LCD 27")	buc	2,00	<u>85,48</u> 53,48	<u>170,96</u> 106,96
5	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata	buc	1,00	<u>568,21</u> 524,39	<u>568,21</u> 524,39

1	2	3	4	5	6	7
		separat: convertizor sau bloc de alimentare (SMART UPS (2 iesiri), 1500W)				
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	367,00 349,90	36,70 34,99
7		Cablu USB	m	10,00	78,20 0,00	782,00 0,00
8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 5 prize)	buc	1,00	55,48 53,48	55,48 53,48
9		Filtre de retea din 5 prize	buc	1,00	284,00 0,00	284,00 0,00
10	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	20,00	212,45 207,68	4 249,04 4 153,60
11		Cutie de desfacere 110x110x50 IP55	buc	20,00	28,00 0,00	560,00 0,00
12	11-01-001-02	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 2 (Cronstein pentru camere exterior pentru fixare) montare	buc	2,00	146,80 27,00	293,60 54,00
13	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector	40,00	11,42 11,42	456,90 456,90
14		Conector Rj-45	buc	40,00	3,10 0,00	124,00 0,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,50	367,90 349,94	2 759,24 2 624,56
16		Cablu pentru sistemul de supraveghere video UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52	m	750,00	11,85 0,00	8 887,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		POE+				
17	10-01-051-15	Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5x2	10 buc	4,40	265,93 264,79	1 170,10 1 165,08
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,50	1 805,18 1 235,70	13 538,87 9 267,72
19		Teava din polivinilclorid D20mm PVC20	m	750,00	5,34 0,00	4 005,00 0,00
20	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	3 224,10 2 461,00	322,41 246,10
21		Teava din otel D50mm	m	10,00	79,00 0,00	790,00 0,00
22	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Piese metahee (materialde fixare))	buc	10,00	121,15 27,00	1 211,48 269,98
23	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "BM 1-1", capacitate 10x2 (Set pentm impamintare TE)	buc	1,00	173,76 155,76	173,76 155,76
24		Set pentru impamintare TE	buc	1,00	132,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			64 671,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 671,72 42 452,60
		<i>Total</i>	Lei			64 671,72
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			10 188,62
		<i>Transport</i>	4 %			771,30
		<i>Total</i>				75 631,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			32 263,98
		<i>Total</i>				107 895,62

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 473,74	
		Total capitol: Inclusiv salariu				114 369,36 42 452,60	
		2. Utilaj					
		2.1. Sistemul de supraveghere video					
25	Pretul firmei	Camera video exterior, 1/3" /1/4", 25c/s; 0.1Lux F2.0(color), 0 Lux/F2.0(in cazul iluminarii IR); min.30m; 12V, t°-30° +60° ziua/noapte (suport+surupuri in complet), min. 4 Megapixel, PoE	buc	2,00	3 128,00 0,00	6 256,00 0,00	
26	Pretul firmei	Camera video interior (mufa+sumburi in complet) 1/3" sau 1/4", 25c/s, 0.1Lux/F1.4(color), 0 Lux/F1.4 (in cazul iluminarii IR); DC12VPoE, min. 3 Megapixel, PoE	buc	8,00	2 285,00 0,00	18 280,00 0,00	
27	Pretul firmei	Camera video interior (mufa+suruburi in complet) cu microfon incorporat 1/3" 4Megapixel, lentila-3.6mm(84), sensibilitatea 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), audio in/out 1/1, min. 4 Megapixel, PoE	buc	10,00	2 182,00 0,00	21 820,00 0,00	
28	Pretul firmei	Video registrator 24Channel 1.5U 24PoE, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, 2 HDMI+1VGA Rezolutie 4K ultra HD, 24 porturi PoE	buc	1,00	10 280,00 0,00	10 280,00 0,00	
29	Pretul firmei	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc	2,00	6 980,00 0,00	13 960,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			70 596,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 596,00
		Total	Lei			70 596,00
		Colectarea depozitarea materialelor	1,2 %			847,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 443,15

		Total	Lei	185 812,51
				185 812,51
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 452,60

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)
Vasilos N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Handwritten signature



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (p.2. Etapa I.
Retea de curenti slab (Marca TS))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 241 125,38 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de calculatoare				
1	10-04-062-04	Dulap de control (Dulap pentru telecomunicatii 19" inaltimea 27U)	buc	1,00	2 259,44 2 206,60	2 259,44 2 206,60
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pinala: 5	buc	7,00	28,57 27,00	200,02 188,99
3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa,kg, pinala: 5 (Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc	1,00	55,98 53,48	55,98 53,48
4	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (SMART UPS, 3000W)	buc	1,00	568,43 524,39	568,43 524,39
5	10-04-066-	Priza	buc	39,00	52,15	2 034,04

1	2	3	4	5	6	7
	07				51,92	2 024,88
6		Priza date retea Legrand RJ-45	buc	39,00	202,00	7 878,00
					0,00	0,00
7	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector	39,00	11,42	445,47
					11,42	445,47
8		Conector Rj-45	buc	39,00	3,10	120,90
					0,00	0,00
9	10-01-001-12	Utilaj centrala "ATCKY": Rama cu stifte pe suruburi in gauri crestate	buc	18,00	3,63	65,42
					3,63	65,42
10		Rama ordinara RJ45	buc	1,00	28,00	28,00
					0,00	0,00
11		Rama dubla RJ45	buc	17,00	41,00	697,00
					0,00	0,00
12	10-04-112-07	Telecomunicatii si semnalizari: Cutie de cuplare a aparatajului in "gura" subterana, cantitate linii, pina la: 5 (Mini coloana instalata in pardosea 3 prize Rj- 45)	buc	2,00	219,68	439,36
					207,68	415,36
13		Mini coloana instalata in pardosea 3 prize Rj-45	buc	2,00	1 450,00	2 900,00
					0,00	0,00
14	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Suport de fixare a prizei si mini coloana)	buc	2,00	116,65	233,30
					27,00	54,00
15	10-04-066-07	Priza	buc	2,00	52,15	104,29
					51,92	103,84
16		Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana (2RJ-45 priza date retea+1Rj- 45 telefonica)	buc	2,00	348,00	696,00
					0,00	0,00
17	10-01-001-12	Utilaj centrala "ATCKY": Rama cu stifte pe suruburi in gauri crestate	buc	2,00	3,63	7,27
					3,63	7,27
18		Rama tripla pentru priza montata in mini coloana	buc	2,00	1 450,00	2 900,00
					0,00	0,00
19	10-04-066-	Aparataj de perete: Doze	buc	35,00	212,46	7 436,21

1	2	3	4	5	6	7
	04	de cablu de conectare sau de ramificare			207,68	7 268,80
20		Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc	35,00	5,40 0,00	189,00 0,00
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	15,00	369,00 349,94	5 534,94 5 249,11
22		Cablu de cupru UTP cat.6e	m	1 500,00	11,96 0,00	17 940,00 0,00
23	10-01-051-15	Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5x2	10 buc	18,00	265,93 264,79	4 786,78 4 766,26
24	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,78	1 246,08 1 246,08	971,94 971,94
25		Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	39,00	123,00 0,00	4 797,00 0,00
26		Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord)	buc	39,00	147,00 0,00	5 733,00 0,00
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,00	1 808,08 1 235,70	27 121,24 18 535,44
28		Tub gofrat PVC D25mm	m	1 500,00	6,84 0,00	10 260,00 0,00
29	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,02	3 249,50 2 461,00	64,99 49,22
30		Teava din otel D50mm	m	2,00	79,00 0,00	158,00 0,00
31	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	4,00	212,46 207,68	849,85 830,72

1	2	3	4	5	6	7
32		Cutie de montaj de perete	buc	4,00	5,20	20,80
					0,00	0,00
33	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "BM 1-1", capacitate 10x2 (Set pentru impamintare TE)	buc	1,00	293,56	293,56
					155,76	155,76
34		Set pentru impamintare TE	buc	1,00	92,00	92,00
					0,00	0,00
35	08-01-087-3	Constructii metalice (Piese metalice (material de fixate))	t	0,002	47 760,00	95,52
					3 220,00	6,44
		<i>Total</i>	Lei			107 977,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				107 977,75 43 923,39
		1.2. Reteaua de telefonie				
43	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	368,12	184,06
					349,94	174,97
44	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	132,40	66,20
					118,90	59,45
45		Cablu de cupru UTP cat.5e	m	50,00	12,30	615,00
					0,00	0,00
46		Cablu de cupru UTP 10x2	m	50,00	29,40	1 470,00
					0,00	0,00
51	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	1 803,42	901,71
					1 235,70	617,85
52		Tub gofrat PVC D25mm	m	50,00	6,84	342,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 578,97
		Total capitol:				3 578,97

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				852,27	
		<i>Total</i>	Lei			111 556,72	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			10 746,16	
		<i>Transport</i>	4 %			2 434,02	
		<i>Total</i>				124 736,90	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			34 029,50	
		<i>Total</i>				158 766,40	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 525,98	
		Total capitol: Inclusiv salariu				168 292,38 44 775,66	
		2. Utilaj					
		2.1. Reteaua de calculatoare					
97	Preturi firmei	Dulap pentru telecomunicatii 19" inaltimea 27U, adincimea 450mm, latimea 600mm	buc	1,00	12 380,00 0,00	12 380,00 0,00	
98	Preturi firmei	19" Optical patch panel, 8 porturi	buc	1,00	759,00 0,00	759,00 0,00	
99	Preturi firmei	Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet, 1xSFP	buc	1,00	6 780,00 0,00	6 780,00 0,00	
100	Preturi firmei	Comutator Switch 24 porturi 1 Gigabit	buc	2,00	3 950,00 0,00	7 900,00 0,00	
101	Preturi firmei	24 porturi, Patch Panel Cat.6e, 1U	buc	2,00	798,00 0,00	1 596,00 0,00	
102	Preturi firmei	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,00	394,00 0,00	394,00 0,00	
103	Preturi firmei	SMART UPS, 3000W	buc	1,00	38 200,00 0,00	38 200,00 0,00	
104	Preturi firmei	Panoul de ventilatie 1U	buc	1,00	379,00 0,00	379,00 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			68 388,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 388,00	
		2.2. Reteaua de telefonie					
105	Preturi firmei	Aparat telefonic Rj-45	buc	3,00	397,00 0,00	1 191,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 191,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 191,00
		2.3. Instalatii de ceasoficare				
106	Preturi firmei	Ceasuri autonome de perete	buc	7,00	294,00	2 058,00
					0,00	0,00
107	Preturi firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc	7,00	38,00	266,00
					0,00	0,00
		Total	Lei			2 324,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 324,00
		2.4. Sistemul de translare radio				
108	Preturi firmei	Dinamic FM	buc	2,00	427,00	854,00
					0,00	0,00
109	Preturi firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc	2,00	38,00	76,00
					0,00	0,00
		Total	Lei			930,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				930,00
		Total	Lei			72 833,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 833,00

	Total	Lei	241 125,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		241 125,38
			44 775,66

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Vasilos N.

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

APROBAT:

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000068678



Republica Moldova
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 114 din 28 august 2017
Formă fiscală
Procedura 1 în vigoare Ministerul Finanțelor Republicii Moldova
Nr. 114 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки	06.07.2023 / 06.07.2023	număr: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик		S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 B1.A	c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074

1. Furnizor: Поставщик	S.R.L. CLEMANTIN, MUN.BALTI Victoriei nr.90 B1.A Cont MD94FT222400400901642498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848	c.f./ nr.TVA 1003602015796 / ф.к./ код НДС 1201074
---------------------------	---	---

2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	MINISTERUL SANATATII, SEC.CENTRU Vasile Alecsandri nr.2	c.f./ nr.TVA 1007601000791 / ф.к./ код НДС
--	---	---

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Contractul nr.09-6/MD84985/B4-02.NOTA INFORMATIVA NR.7 PE LUNA IUNIE 2023.
---	---	---

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirișări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Rețeta Unitatii de Primire Urgenta a JMSP Spi Clinic Municipal Balti. Obiect Nr.064/18-192- 2 c. Contract nr 09-6/M D84985/B4-02	serv	1	797717,28	797717,28	-	0,00	797717,28				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				797717,28	X	0,00	797717,28	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск	director NICOLAE VASILOS	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 06.07.2023
----------------------------------	--------------------------	--

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director NICOLAE VASILOS	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 06.07.2023
--	--------------------------	--

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) пользователь		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя
---	--	---

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км		
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

NOTA INFORMATIVĂ nr. 7
 Privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna iunie **2023**

	Cod fiscal
Beneficiar	
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA	1 007 601 000 791
Antreprenor general	
SRL "Clemantin"	1 003 602 015 796
Subantreprenor	
Contract Nr. 09-6/MD84985/ B4-02	
Denumirea obiectului de executat și adresa	
Reconstrucția Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti. Obiect № 064/18-192-2	

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului general și de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusive: lucrari de montare a utilajului
1	2	3	4
Lucrari generale de constructie (Marca SA)	3898674,82	0,00	
Lucrari generale de constructie (Marca C)	123134,02	0,00	
Incalzire (Marca IVC)	227670,41	177861,97	
Ventilare (Marca IVC)	576520,79	0,00	
p.2. Iluminat electric. Echipament electric de forta (Marca EEF/IEI)	167526,67	0,00	
Aprovizionarea centralizata cu gaze medicale (O2, AER) a UPU	218574,14	0,00	
p.2. Lucrari de tehnice -sanitare (apa si canalizare) (Marca SAC)	464351,98	274905,44	
p.2. Semnalizare de incendiu (Marca SI)	99469,68	0,00	
p.2. Etape I. Rețele de curenti slab. Sistemul de supraveghere video (Marca SV)	185812,51	0,00	
p.2. Etapa I. Rețea de curenti slab (Marca TS)	241125,38	0,00	
Pavarea de acces	277632,12	277632,12	
Sistemalizarea pe verticala	10585,23	10585,23	
Amenajarea teritoriului	37565,55	37565,55	
Lucrari de demolare. Plan general	18658,85	18658,85	
Scoaterea solului fertil	508,12	508,12	
Total	6 547 810,27	797717,28	
TVA -	0,00	0,00	
Total general	6 547 810,27	797 717,28	



Antreprenor general
 SRL "Clemantin"

Beneficiar
 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA



[Signature]
 Numele, semnatura



Numele, semnatura

Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
 REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire
 Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
 Municipal Balti. Obiect №
 064/18-192-2 Mod.1 (Incalzire
 (Marca IVC))**

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 177 861,97 Lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate

pe iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Сливной кран ф15)	buc	10,00	<u>109,90</u> 7,79	<u>1 099,03</u> 77,88
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный ф15мм типа ASV-I "Danfoss")	buc	4,00	<u>832,40</u> 7,79	<u>3 329,61</u> 31,15
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный	buc	3,00	<u>989,90</u> 7,79	<u>2 969,70</u> 23,36

1	2	3	4	5	6	7
		ф20мм типа ASV-I "Danfoss")				
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан балансировочный ф25мм типа ASV-I "Danfoss")	buc	1,00	<u>1 199,90</u> 7,79	<u>1 199,90</u> 7,79
30	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15мм (ГОСТ 3262-75*)	m	48,00	<u>65,97</u> 18,17	<u>3 166,49</u> 872,26
31	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15мм (ГОСТ 3262-75*) фитинг 40%	m	21,00	<u>65,97</u> 18,17	<u>1 385,33</u> 381,61
36	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32 ГОСТ 3262-75*)	m	10,00	<u>138,37</u> 29,07	<u>1 383,68</u> 290,75
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	4,00	<u>138,37</u> 29,07	<u>553,47</u> 116,30

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32 ГОСТ 3262-75*) фитинг 40%				
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (D40 ГОСТ 3262-75*)	m	38,00	144,88 32,19	5 505,61 1 223,24
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (D40 ГОСТ 3262-75*) фитинг 40%	m	15,20	144,88 32,19	2 202,25 489,29
40	IzA08A K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	290,00	11,60 9,35	3 363,30 2 710,22
41	IzA08B K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2 strat	m2	7,80	82,30 58,15	641,94 453,57
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	250,00	5,27 4,67	1 318,20 1 168,20
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m	102,00	6,46 5,71	659,04 582,54

1	2	3	4	5	6	7
		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
44	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	250,00	4,15 4,15	1 038,40 1 038,40
45	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	102,00	5,19 5,19	529,58 529,58
46	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (D15)	m	150,00	29,36 24,92	4 403,36 3 738,24
47	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (D20)	m	60,00	29,90 24,92	1 793,79 1 495,30
48	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (D25)	m	40,00	30,60 24,92	1 223,97 996,86
49	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (D32)	m	40,00	32,98 24,92	1 319,15 996,86

1	2	3	4	5	6	7
50	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (D40)	m	62,00	<u>33,57</u> 24,92	<u>2 081,56</u> 1 545,14
51	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	195,00	<u>55,83</u> 15,58	<u>10 886,87</u> 3 037,32
52	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,195	<u>249,54</u> 85,74	<u>48,66</u> 16,72
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,195	<u>450,10</u> 198,36	<u>87,77</u> 38,68
54	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (вентиль ф15мм для систем центрального отопления)	buc	2,00	<u>72,41</u> 7,79	<u>144,81</u> 15,58
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil D20)	buc	2,00	<u>101,61</u> 7,79	<u>203,21</u> 15,58
57	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (компенсатор гибкий ф40)	buc	2,00	<u>683,61</u> 16,09	<u>1 367,21</u> 32,19

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	37,90 37,90	75,80 75,80
59	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы Ф40мм,L=1000мм)	buc	2,00	127,91 20,77	255,81 41,54
60	ID06A . F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (Кран воздуховыпускной ф15)	buc	6,00	14,59 5,19	87,55 31,15
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			54 325,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 325,05 22 073,10
		1.2. Теплоснабжение caloriferov				
61	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32мм (ГОСТ 3262-75*)	m	45,00	142,75 32,19	6 423,89 1 448,57
62	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 40 mm ГОСТ 3262-75*	m	5,00	158,27 42,57	791,37 212,87
63	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata	m	58,00	196,69 42,57	11 408,09 2 469,32

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91*				
64	IzA08A K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	45,00	<u>11,60</u> 9,35	<u>521,89</u> 420,55
65	IzA08B K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2 strat	m ²	18,60	<u>82,30</u> 58,15	<u>1 530,79</u> 1 081,60
66	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,00	<u>6,46</u> 5,71	<u>323,06</u> 285,56
67	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	100,00	<u>7,65</u> 6,75	<u>764,96</u> 674,96
68	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,00	<u>5,19</u> 5,19	<u>259,60</u> 259,60
69	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor	m	100,00	<u>6,23</u> 6,23	<u>623,04</u> 623,04

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
70	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	93,00	55,83 15,58	5 192,04 1 448,57
71	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,093	248,92 85,38	23,15 7,94
72	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,093	450,00 198,17	41,85 18,43
73	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- изоляция для труб ф32	m	42,00	32,98 24,92	1 385,11 1 046,71
74	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция для труб ф40	m	5,00	33,57 24,92	167,87 124,61
75	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный вентиль ф32)	buc	6,00	308,73 12,98	1 852,38 77,88
76	ID06A . F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,00	127,09 5,19	254,18 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		(Автоматический спускник воздуха ф15)				
77	ID06A . F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (Кран спускной ф15)	buc	2,00	106,24 5,19	212,48 10,38
79	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 (компенсатор гибкий ф50)	buc	2,00	789,40 16,09	1 578,81 32,19
80	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	37,90 37,90	75,80 75,80
81	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Фугляр через стены из стальной трубы Ф50мм,L=1000мм)	buc	2,00	165,75 20,77	331,51 41,54
		<i>Total</i>	Lei			33 761,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 761,87 10 370,50
		1.3. Узел теплоснабжения калорифера SUMX 1.6 (2) 3шт				
82	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран обезвоздушивания)	buc	3,00	14,59 5,19	43,78 15,58
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный D25mm)	buc	3,00	154,10 7,79	462,30 23,36
84	ID04A	Robinet de trecere sau de	buc	3,00	1 147,40	3 442,20

1	2	3	4	5	6	7	
		retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Регулирующий байпасный клапан)			7,79	23,36	
85	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Сервисные запорные шаровые вентили Ду32, 2шт)	buc	6,00	663,44 31,15	3 980,63 186,91	
86	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран спускной φ15, 2шт)	buc	6,00	106,24 5,19	637,45 31,15	
		<i>Total</i>	Lei			8 566,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 566,36 280,36	
		<i>Total</i>	Lei			96 653,28	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 853,75	
		<i>Transport</i>	4 %			2 509,60	
		<i>Total</i>				107 016,63	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			6 421,00	
		<i>Total</i>				113 437,63	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 806,26	
		Total capitol: Inclusiv salariu				120 243,89 32 723,96	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Отопление					
87	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Регулятор перепада	buc	4,00	14,64 11,94	58,57 47,77	

1	2	3	4	5	6	7
		давления ф15mm, ASV-PV-15 Danfoss)				
88	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Регулятор перепада давления ф20mm, ASV-PV-20 Danfoss)	buc	3,00	<u>14,64</u> 11,94	<u>43,92</u> 35,82
89	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Регулятор перепада давления ф25mm, ASV-PV-25 Danfoss)	buc	1,00	<u>14,64</u> 11,94	<u>14,64</u> 11,94
90	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, фильтр ф40	buc	2,00	<u>119,42</u> 119,42	<u>238,83</u> 238,83
		<i>Total</i>	Lei			355,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				355,96 334,36
		2.2. Теплоснабжение caloriferов				
		2.2.1. Узел теплоснабжения calorифера SUMX 1.6 (2) 3шт				
91	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термостатический элемент)	buc	3,00	<u>9,90</u> 7,79	<u>29,70</u> 23,36
92	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (нержавеющие соединительные гибкие трубки, 2шт)	buc	6,00	<u>10,16</u> 7,79	<u>60,96</u> 46,73
93	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"	buc	3,00	<u>414,48</u> 129,80	<u>1 243,45</u> 389,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Циркуляционный насос UPS 25-40)				
94	ID03B	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Трёхходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	3,00	574,40 70,09	1 723,19 210,28
95	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	3,00	244,42 226,37	733,27 679,11
96	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Ду25	buc	3,00	119,42 119,42	358,25 358,25
97	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры)	buc	3,00	396,28 233,12	1 188,84 699,36
		<i>Total</i>	Lei			5 337,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 337,66 2 406,49
		2.2.2. Раздел				
98	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр ф50	buc	2,00	119,42 119,42	238,83 238,83
		<i>Total</i>	Lei			238,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				238,83 238,83
		<i>Total</i>	Lei			5 576,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 576,49 2 645,32
		<i>Total</i>	Lei			5 932,45
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			715,12
		<i>Transport</i>	4 %			112,89

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				6 760,46	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 264,56	
		<i>Total</i>				9 025,02	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			541,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 566,52 2 979,68	
		3. Utilaje					
		3.1. Отопление					
99	Pretul firmei	Регулятор перепада давления ф15mm, ASV-PV-15, Danfoss	buc	4,00	2 397,50 0,00	9 590,00 0,00	
100	Pretul firmei	Регулятор перепада давления ф20mm, ASV-PV-20, Danfoss	buc	3,00	2 765,00 0,00	8 295,00 0,00	
101	Pretul firmei	Регулятор перепада давления ф25mm, ASV-PV-25, Danfoss	buc	1,00	3 517,50 0,00	3 517,50 0,00	
102	Pretul firmei	Фильтр Ду 40м	buc	2,00	339,20 0,00	678,40 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			22 080,90	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 080,90	
		3.2. Теплоснабжение caloriferov					
103	Pretul firmei	Узел теплоснабжения calorifera SUMX 1.6 (2), в комплекте с циркуляционным насосом UPS 25-40, трёхходовым регулирующим вентилем VRG131 15-1.6 с сервоприводом, Термостатический элемент NS130R, нержавеющей нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	3,00	7 500,00 0,00	22 500,00 0,00	
104	Pretul firmei	Фильтр Ду 25мм - SUMX 1.6 (2)	buc	3,00	122,50 0,00	367,50 0,00	
105	Pretul	Датчик температуры -	buc	3,00	585,50	1 756,50	

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	SUMX 1.6 (2)			0,00	0,00
106	Pretul firmei	Фильтр Ду 50мм	buc	2,00	673,35	1 346,70
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 970,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 970,70
		<i>Total</i>	Lei			48 051,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 051,60
		Total	Lei			177 861,97
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				177 861,97
						35 703,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL CLEMANTIN
(denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (p.2. Lucrari
de tehnice - sanitare (apa si
canalizare) (Marca RAC))

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 274 905,44 Lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate

pe iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie generale					
		1.1. Alimentarea cu apa B1,T3,T4					
1	SD17B	Hidranta interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap)	buc	6,00	2 955,79 207,68	17 734,76 1 246,08	
2	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (D15)	buc	35,00	78,81 15,06	2 758,24 526,99	
3	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (D20)	buc	15,00	108,59 15,06	1 628,86 225,85	
4	SD07C	Robinet de trecere cu ventil	buc	5,00	172,34	861,70	

1	2	3	4	5	6	7
		si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (D25)			15,06	75,28
5	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 4" (Vana cauciucata D80)	buc	3,00	2 557,57 83,07	7 672,72 249,22
6	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Cot din fonta maleabila D15)	buc	6,00	21,63 8,31	129,76 49,84
7	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maleabila D20)	buc	4,00	30,28 11,42	121,13 45,69
8	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot din fonta maleabila D25)	buc	26,00	42,57 14,02	1 106,78 364,48
9	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila D50)	buc	14,00	107,89 28,56	1 510,40 399,78
10	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Cot din fonta maleabila D80)	buc	4,00	337,11 93,45	1 348,42 373,82
11	IC30T	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Teu din fonta maleabila D80x50)	buc	5,00	518,88 160,95	2 594,41 804,76

1	2	3	4	5	6	7
12	IC30Q	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Teu egal din fonta maleabila D50x25)	buc	2,00	<u>204,26</u> 54,52	<u>408,52</u> 109,03
13	IC30Q	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Teu egal din fonta maleabila D50x20)	buc	1,00	<u>204,26</u> 54,52	<u>204,26</u> 54,52
14	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Mufa din fonta maleabila D50x25)	buc	7,00	<u>102,89</u> 28,56	<u>720,20</u> 199,89
15	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Mufa din fonta maleabila D25x15)	buc	3,00	<u>42,57</u> 14,02	<u>127,71</u> 42,06
16	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Mufa din fonta maleabila D20x15)	buc	5,00	<u>27,78</u> 11,42	<u>138,91</u> 57,11
17	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Mufa din fonta maleabila D80x50)	buc	7,00	<u>257,11</u> 93,46	<u>1 799,74</u> 654,19
18	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	52,00	<u>48,67</u> 8,31	<u>2 530,91</u> 431,97

1	2	3	4	5	6	7
		(Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm)				
19	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet sfert polipropilena D20)	buc	38,00	88,65 12,46	3 368,88 473,51
20	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator)	buc	6,00	1 223,58 54,52	7 341,50 327,10
21	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru dus)	buc	6,00	1 356,16 59,71	8 136,95 358,25
22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu amestecator si furtun cuciuc D15)	buc	4,00	874,57 6,75	3 498,27 27,00
23	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din polipropilena cu filet si flansa D20)	buc	28,00	59,72 14,02	1 672,12 392,52
24	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	56,00	43,27 14,02	2 423,03 785,03

1	2	3	4	5	6	7
		(Trecerea otel-polipropilena D15x20)				
25	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecerea otel-polipropilena D20x25 PPRC-3 (PN10))	buc	16,00	<u>54,28</u> 15,58	<u>868,42</u> 249,22
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot din polipropilena D25)	buc	6,00	<u>20,68</u> 15,58	<u>124,06</u> 93,46
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din polipropilena cu filet D20)	buc	10,00	<u>59,72</u> 14,02	<u>597,18</u> 140,18
28	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu din polipropilena D25x20)	buc	16,00	<u>30,56</u> 23,36	<u>489,02</u> 373,82
29	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu din polipropilena D20)	buc	42,00	<u>25,17</u> 20,77	<u>1 057,06</u> 872,26
30	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava	buc	2,00	<u>162,14</u> 15,05	<u>324,28</u> 30,11

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, avind diametrul de 1" (Supapa de arc D25 149B2506 Danfoss)				
32	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	32,00	127,00 23,36	4 063,93 747,65
36	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	205,00	7,79 7,79	1 596,54 1 596,54
37	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	60,00	10,38 10,38	623,04 623,04
38	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	20,50	5,19 5,19	106,44 106,44
39	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	6,00	7,79 7,79	46,73 46,73
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	205,00	3,12 3,12	638,62 638,62
41	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2	m	60,00	4,15 4,15	249,22 249,22

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"-4"				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20x2.1 mm PPRC-3 PN10	m	40,00	91,66 32,71	3 666,40 1 308,38
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm PPRC-3 PN10	m	10,00	101,35 32,71	1 013,50 327,10
44	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	130,00	8,31 8,31	1 079,94 1 079,94
45	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	13,00	5,71 5,71	74,25 74,25
46	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	130,00	2,60 2,60	337,48 337,48
49	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema D20 pp dublu)	buc	25,00	21,70 10,38	542,41 259,60
50	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla,	m2	15,00	112,80	1 691,99

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 folga aliuminata)			55,04	825,53
51	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF D22)	m	45,00	26,78 21,81	1 205,16 981,29
52	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF D28)	m	45,00	27,48 21,81	1 236,80 981,29
53	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	21,54 3,63	258,53 43,61
54	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4" (D80)	buc	20,00	31,66 4,15	633,27 83,07
55	IC43B	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" (Manson din tevi de polietilena D65 L=300)	buc	18,00	49,87 24,40	897,64 439,24
56	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de oțel (cu stuf) avind diametrul	piesa	2,00	295,69 163,55	591,38 327,10

1	2	3	4	5	6	7
		stutului de 80 mm (Conectare cu apeductul existent din tevi D80)				
59	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (D32 PE)	m	20,00	81,98 21,29	1 639,60 425,74
60	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,00	8,31 8,31	166,14 166,14
61	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,00	5,71 5,71	11,42 11,42
62	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,00	2,60 2,60	51,92 51,92
		<i>Total</i>	Lei			95 720,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 720,55 21 764,36
		1.2. Canalizarea K1				
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	16,00	1 726,56 96,05	27 624,89 1 536,83
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	16,00	1 287,17 85,67	20 594,69 1 370,69

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
66	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Cersanit ECO	buc	6,00	995,11 96,05	5 970,65 576,31
67	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	1 287,17 85,67	7 723,01 514,01
68	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru chiuveta)	buc	5,00	169,84 12,98	849,22 64,90
70	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	355,50 43,09	710,99 86,19
72	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru cabina de dus)	buc	5,00	841,49 12,98	4 207,47 64,90
73	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru cabina de dus)	buc	5,00	1 432,17 85,67	7 160,84 428,34
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	1,00	8 376,75 244,02	8 376,75 244,02

1	2	3	4	5	6	7
		sifonul interior tip S (Viduar cu rezervor)				
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru dus)	buc	1,00	<u>1 452,17</u> 85,67	<u>1 452,17</u> 85,67
78	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu D50 PP)	buc	10,00	<u>28,24</u> 12,98	<u>282,40</u> 129,80
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu D100 PP)	buc	8,00	<u>55,72</u> 16,61	<u>445,72</u> 132,92
80	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu D100 x50 PP)	buc	8,00	<u>46,72</u> 16,61	<u>373,72</u> 132,92
82	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* D50 PP)	buc	6,00	<u>22,24</u> 12,98	<u>133,44</u> 77,88
83	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* D100 PP)	buc	8,00	<u>43,22</u> 16,61	<u>345,72</u> 132,92
84	SBI1C	Piesa de legatura	buc	2,00	103,13	206,26

1	2	3	4	5	6	7
		(ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce D100 PP)			19,73	39,46
85	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare D100 PP)	buc	8,00	59,34 14,54	474,70 116,30
86	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare D50 PP)	buc	6,00	36,05 11,42	216,31 68,53
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	36,00	60,47 16,61	2 176,76 598,12
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	30,00	33,94 12,98	1 018,20 389,40
89	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	21,60	4,15 4,15	89,72 89,72
90	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	16,00	40,35 19,73	645,67 315,67

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (D50)				
91	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (D100)	buc	16,00	62,24 23,36	995,82 373,82
95	SD16A	Sorb cu valvă, cu mufa filetată, pentru conducte de aspirație având diametrul nominal de 1-2" (Manson antiincendiar D100)	buc	3,00	264,37 20,77	793,10 62,30
96	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Clapeta de aer pentru canalizare D50)	buc	2,00	54,05 11,42	108,10 22,84
		<i>Total</i>	Lei			92 976,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 976,32 7 654,46
		1.3. Canalizarea pluvială				
103	SD07D	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1 1/4" (D32)	buc	2,00	318,31 20,77	636,61 41,54
105	AcA25B	Montarea prin sudură electrică a pișelor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 125-250 mm (Reducție oțel- polietilenă D150x160)	buc	2,00	533,83 169,78	1 067,66 339,56
106	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pișelor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm (Reducție oțel-polietilenă D32x40)	buc	2,00	129,37 54,52	258,74 109,03
108	SB08E	Teava din material plastic	m	18,00	60,47	1 088,38

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PE			16,61	299,06
111	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm PP	m	16,00	30,70 11,42	491,20 182,76
112	SB10B	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 40 mm (Teu D40 PP)	buc	2,00	23,95 10,90	47,91 21,81
113	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,40	4,15 4,15	18,28 18,28
114	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,50	4,15 4,15	10,38 10,38
115	SA06I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (Tevi din otel inoxidabil D150)	m	8,00	883,07 72,69	7 064,57 581,50

1	2	3	4	5	6	7
116	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	0,80	4,15 4,15	3,32 3,32
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia PP D100)	buc	2,00	59,34 14,54	118,68 29,08
		<i>Total</i>	Lei			10 805,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 805,73 1 636,32
		1.4. Drenaj				
124	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (D15)	buc	2,00	73,09 9,35	146,19 18,69
125	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc D15)	buc	1,00	81,62 9,35	81,62 9,35
126	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Trecerea otel-polipropilena D15x20)	buc	2,00	43,27 14,02	86,54 28,04
127	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentu baie)	buc	1,00	841,51 12,98	841,51 12,98

1	2	3	4	5	6	7
128	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Reductie din metaloplast D25x20)	buc	1,00	<u>111,38</u> 17,13	<u>111,38</u> 17,13
129	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu din metaloplast D26x20)	buc	3,00	<u>199,86</u> 23,36	<u>599,59</u> 70,09
130	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu din metaloplast D20)	buc	1,00	<u>133,47</u> 20,77	<u>133,47</u> 20,77
131	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot din metaloplast D26)	buc	2,00	<u>124,06</u> 23,36	<u>248,13</u> 46,73
132	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot din metaloplast D20)	buc	3,00	<u>100,37</u> 14,02	<u>301,11</u> 42,06
133	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (D20*2.1 PPRC-3	m	12,00	<u>91,66</u> 32,71	<u>1 099,94</u> 392,52

1	2	3	4	5	6	7
		PN10)				
134	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Tevi din metaloplast D26)	m	10,00	55,99 20,77	559,94 207,68
135	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Tevi din metaloplast D20)	m	12,00	33,62 18,17	403,46 218,06
136	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,00	51,71 33,64	51,71 33,64
137	RCsB30I K=0.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (+10cm)	buc	1,00	46,60 30,33	46,60 30,33
		<i>Total</i>	Lei			4 711,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 711,19 1 148,07
		1.6. Lucrari de terasamente (6.5m)				
148	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	3,90	68,53 68,53	267,28 267,28

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 1,5 m teren mijlociu				
149	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка)	m3	0,30	333,53 31,67	100,06 9,50
150	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,60	16,09 16,09	57,94 57,94
151	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,90	40,79 38,42	118,28 111,42
		<i>Total</i>	Lei			543,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				543,56 446,14
		<i>Total</i>	Lei			204 757,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 835,84
		<i>Transport</i>	4 %			6 863,94
		<i>Total</i>				219 457,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			13 167,43
		<i>Total</i>				232 624,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 957,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				246 582,04 32 649,35
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
152	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler)	buc	2,00	166,15 166,15	332,29 332,29
153	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,00	477,51 114,22	477,51 114,22
154	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (D25)	buc	1,00	119,42 119,42	119,42 119,42
155	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (D15) (Drenaj)	buc	1,00	119,42 119,42	119,42 119,42
		<i>Total</i>	Lei			1 048,64
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			164,48
		<i>Transport</i>	4 %			14,53
		<i>Total</i>				1 227,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			520,87
		<i>Total</i>				1 748,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			104,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 853,43 685,35
		3. Utilaje				
156	Pretul firmei	Boiler dublu Drazie OKC 160 NTR N=2.2kW	buc	2,00	8 750,00 0,00	17 500,00 0,00
157	Pretul firmei	Pompa de circulatie D20 DAB VS 16/150	buc	1,00	2 541,70 0,00	2 541,70 0,00
158	Pretul firmei	Filtru D25 149B1770 Danfoss	buc	1,00	122,50 0,00	122,50 0,00
159	Pretul	Stingator cu spuma	buc	6,00	220,00	1 320,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	chimice OII-2			0,00	0,00
160	Pretul firmei	Viduar cu rezervor	buc	1,00	4 932,50	4 932,50
					0,00	0,00
162	Pretul firmei	Filtru D15 (Drenaj)	buc	1,00	53,35	53,35
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 470,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 470,05

		Total	Lei	274 905,44
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		274 905,44
				33 334,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (Pavarea de
acces)

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate 277 632,12 Lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Acces (cu coeficient 1.15 la salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Nisip)	m3	138,35	514,26 22,09	71 147,63 3 056,42
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Piatra sparta)	m3	207,52	635,39 35,82	131 856,34 7 434,36
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15	m	110,00	234,40 35,23	25 783,70 3 875,05
		<i>Total</i>	Lei			228 787,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				228 787,67 14 365,83

		Total	Lei	228 787,67
		Asigurarea sociala	24 %	3 447,80
		Transport	6 %	10 280,36
		Total		242 515,83
		Cheltuieli de regie	8 %	19 401,26
		Total		261 917,09
		Beneficiu de deviz	6 %	15 715,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		277 632,12 14 365,83

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)
Vasilos N.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII
AL REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1
(Sistematizarea pe verticala)

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **10 585,23 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe **iunie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala (cu coeficient 1.15 la salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3	4,266	796,95 0,00	3 399,80 0,00
6	TsC03F1 f	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol excavat cu excavatorul in autovehicule)	100 m3	4,266	1 164,38 0,00	4 967,23 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,266	241,51	1 030,30

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria III			22,69	96,79
		<i>Total</i>	Lei			9 397,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 397,33 96,79

		Total	Lei	9 397,33
		Asigurarea sociala	24 %	23,23
		Transport	4 %	0,26
		Total		9 420,82
		Cheltuieli de regie	6 %	565,25
		Total		9 986,07
		Beneficiu de deviz	6 %	599,16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 585,23 96,79

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (Amenajarea
teritoriului)

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **37 565,55 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe **iunie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuar din placa de beton (75m2) (cu coeficient 1.15 la salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,00	481,63	7 224,41
					59,11	886,66
		<i>Total</i>	Lei			7 224,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 224,41 886,66
		3. Zid de sprizin (cu coeficient 1.15 la salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,70	18,51	86,99
					18,51	86,99
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi	m3	4,70	47,14	221,58
					44,78	210,47

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Beton B-15)	m3	9,86	1 744,99 229,88	17 205,58 2 266,57
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	49,30	124,66 71,65	6 145,69 3 532,32
		<i>Total</i>				23 659,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 659,84 6 096,35

	Total	Lei	30 884,25
	Asigurarea sociala	24 %	1 675,92
	Transport	4 %	873,04
	Total		33 433,21
	Cheltuieli de regie	6 %	2 005,99
	Total		35 439,20
	Beneficiu de deviz	6 %	2 126,35
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		37 565,55 6 983,01

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

(denumirea)

Vaslios N
(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:

MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
064/18-192-2 Mod.1 (Lucrari de
demolare. Plan general)

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **18 658,85 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (cu coeficient 1.15 la salariu si mehanizme) Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	195,00	19,11 19,11	3 725,78 3 725,78
4	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	7,00	730,83 730,83	5 115,78 5 115,78
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea zidului de sprigin)	m3	4,80	678,56 672,91	3 257,08 3 229,97
		<i>Total</i>	Lei			12 098,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 098,64 12 071,53
		2. Moloz				

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Excavarea molozului in autovehicule cu excavatorul)	100 m3	1,63	988,00 0,00	1 610,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 610,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 610,44

	Total	Lei	13 709,08
	Asigurarea sociala	24 %	2 897,17
	Transport	4 %	0,06
	Total		16 606,31
	Cheltuieli de regie	6 %	996,38
	Total		17 602,69
	Beneficiu de deviz	6 %	1 056,16
			18 658,85
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 071,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

Vasilos N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

L.Ș.S.R.I

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Albaj



Antreprenor SRL CLEMANTIN
 (denumirea)

Investitor MINISTERUL SANATATII AL
REPUBLICII MOLDOVA
 (denumirea)

Obiect **Reconstrucția Unitatii de Primire**
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Municipal Balti. Obiect №
06-4/13-192-2 Mod.1 (Scoaterea
solului fertil)

Contract **Nr. 09-6/MD84985/ B4-02**

Valoarea lucrarilor executate **508,12 Lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistemalizarea pe verticala (cu coeficient 1.15 la salariu si mecanizme) <small>коэффициент к труدوزатратам=1,150 коэффициент к машинам=1,150</small>					
1	TsC19A1	lupatura mecanica cu buldozer pe tractor pe anile de 81-180 CP, inclusiv lapingerea amintului pina la 10 m, in teren cate. I (Excavarea solului fertil cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3	0,60	753,72 0,00	452,23 0,00	
		<i>total</i>	Lei			452,23	
		total cuprinsul: inclusiv salariu				452,23	
			Lei			452,23	
		<i>total</i>				452,23	
		cheltuieli de regie	6 %			27,13	
		<i>total</i>				479,36	
		cheltuieli de deviz	6 %			28,76	

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				508,12

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL CLEMANTIN

Investitor
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII
MOLDOVA

(denumirea)

(denumirea)

Vasilos N.

Meny

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

