

Lucrari de reparaeie a etajului 3 la caminul N3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparaeie a etajului 3 la caminul N3

Valoarea de deviz 1 772 780,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 4(21 camere)				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	319,800	19,75 18,90	6 316,05 6 044,22
2	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2	100m2	3,190	1 553,00 728,00	4 954,07 2 322,32
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,800	4,15 2,10	1 327,17 671,58
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	319,800	137,35 107,10	43 923,07 34 250,58
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	319,800	27,10 14,00	8 666,58 4 477,20
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,800	47,02 38,50	15 038,36 12 312,30
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	319,800	4,15	1 327,17

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,10	671,58
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,800	53,93 38,50	17 246,81 12 312,30
9	CJ04B apl	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bagheta din masa plastica 160x60mm	m	366,600	56,17 31,50	20 592,09 11 547,90
		<i>Total</i>	lei			119 391,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				119 391,37 84 609,98
		1.1.2. Podele				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	323,600	35,42 32,20	11 462,56 10 419,92
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	323,600	25,90 21,00	8 381,24 6 795,60
12	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	323,600	24,42 9,80	7 903,93 3 171,28
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -4 cm	m2	323,600	110,17 49,00	35 650,89 15 856,40
14	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2	m2	323,600	36,72 16,80	11 884,03 5 436,48
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	323,600	97,51 16,38	31 554,89 5 300,54
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si	m2	323,600	533,74 108,50	172 716,72 35 110,60

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar				
		<i>Total</i>	lei			279 554,26
		Total Podele Inclusiv salariu				279 554,26 82 090,82
		1.1.3. Pereti				
17	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	854,550	24,36 22,40	20 816,87 19 141,92
18	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	213,600	157,23 114,80	33 583,56 24 521,28
19	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2	100m2	8,540	1 553,00 728,00	13 262,62 6 217,12
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	854,550	4,15 2,10	3 546,36 1 794,52
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	854,550	115,52 85,40	98 720,15 72 978,57
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	854,550	27,10 14,00	23 158,31 11 963,70
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	854,550	47,02 38,50	40 184,61 32 900,21
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	854,550	4,15 2,10	3 546,36 1 794,52
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	854,550	53,93	46 085,85

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			38,50	32 900,14
		<i>Total</i>	lei			282 904,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				282 904,69 204 211,98
		1.1.4. Goluri				
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	48,000	166,92 104,02	8 012,32 4 992,96
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	240,000	24,75 7,00	5 940,00 1 680,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	47,02 38,50	2 257,16 1 848,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	4,15 2,10	199,20 100,80
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	53,93 38,50	2 588,64 1 848,00
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	25,200	107,98 107,10	2 721,09 2 698,92
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m	25,200	228,05 6,30	5 746,86 158,76
		<i>Total</i>	lei			27 465,27
		Total Goluri Inclusiv salariu				27 465,27 13 327,44
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare				
33	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	68,000	10,31 7,70	701,08 523,60

1	2	3	4	5	6	7
34	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	21,000	29,50 28,00	619,50 588,00
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc	21,000	141,35 35,00	2 968,35 735,00
36	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	40,320	74,07 50,40	2 986,50 2 032,10
		<i>Total</i>	lei			7 275,43
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				7 275,43 3 878,70
		<i>Total</i>	lei			716 591,02
		Total Etajul 4(21 camere) Inklusiv salariu				716 591,02 388 118,92
		1.2. Coridor etaj 4				
		1.2.1. Podele				
37	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	77,040	18,78 17,50	1 446,46 1 348,20
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	77,040	89,75 35,00	6 914,05 2 696,40
		<i>Total</i>	lei			8 360,51
		Total Podele Inklusiv salariu				8 360,51 4 044,60
		1.2.2. Tavane				
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	67,100	351,02 154,00	23 553,73 10 333,40
		<i>Total</i>	lei			23 553,73
		Total Tavane Inklusiv salariu				23 553,73 10 333,40
		1.2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,000	113,27 112,00	11 780,60 11 648,00

1	2	3	4	5	6	7
41	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	183,000	242,32 125,09	44 344,54 22 891,47
42	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	14,000	488,63 263,72	6 840,88 3 692,08
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	140,500	24,75 7,00	3 477,37 983,50
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	197,000	4,15 2,10	817,55 413,70
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,000	47,02 38,50	9 263,77 7 584,50
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	197,000	4,15 2,10	817,55 413,70
47	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	197,000	42,82 24,50	8 435,54 4 826,50
		<i>Total</i>	lei			85 777,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 777,80 52 453,45
		1.2.4. Goluri				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	35,280	29,40 29,40	1 037,26 1 037,26
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu	m2	35,280	3 045,98 126,00	107 462,05 4 445,28

1	2	3	4	5	6	7
		protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar				
50	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 2x2,11m-2 buc	m2	8,860	2 993,81 94,96	26 525,19 841,33
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	23,000	455,90 175,00	10 485,70 4 025,00
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	105,000	43,42 35,00	4 558,64 3 675,00
53	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,700	73,63 58,80	935,06 746,76
		<i>Total</i>	lei			151 003,90
		Total Goluri Inclusiv salariu				151 003,90 14 770,63
		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare				
54	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,600	10,30 7,70	67,99 50,82
55	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,880	74,07 50,41	213,33 145,18
		<i>Total</i>	lei			281,32
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				281,32 196,00
		1.2.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	270,000	7,00 7,00	1 890,00 1 890,00
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	270,000	28,85 21,00	7 789,50 5 670,00
58	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	66,000	21,00 21,00	1 386,00 1 386,00
59	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	66,000	13,48 10,50	890,01 693,00
60	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	18,000	310,80 310,80	5 594,40 5 594,40
61	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	18,000	24,50 24,50	441,00 441,00
62	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t	18,000	218,40 0,00	3 931,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 922,11
		Total Diverse Inclusiv salariu				21 922,11 15 674,40
		<i>Total</i>	lei			290 899,37
		Total Coridor etaj 4 Inclusiv salariu				290 899,37 97 472,48
		<i>Total</i>	lei			1 007 490,39
		<i>Fondul social</i>	24 %			116 541,94
		<i>Transportarea</i>	4 %			20 013,87
		<i>Total</i>				1 144 046,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			137 285,54
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
						1 281 331,74
		<i>Beneficiu</i>	6 %			76 879,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 358 211,64 485 591,40
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Iluminat electric coridoare et 3				
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	4,20 4,20	8,40 8,40
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	15,40 15,40	92,40 92,40
65	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,000	133,72 23,10	267,43 46,20
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	6,000	645,68 19,60	3 874,08 117,60
67	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	613,12 550,20	306,56 275,10
68	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	191,80 160,30	115,08 96,18
69		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	50,000	31,21 0,00	1 560,45 0,00
70		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	60,000	29,36 0,00	1 761,30 0,00
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 364,50 1 169,00	1 364,50 1 169,00
72		Tub PE d20 mm	m	100,000	4,95 0,00	495,00 0,00
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor -	buc	2,000	112,92	225,85

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N			45,50	91,00
		<i>Total</i>	lei			10 071,05
		Total Iluminat electric coridoare et 3 Inclusiv salariu				10 071,05 1 895,88
		2.2. Iluminat electric etaj 3 (21 camere)				
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	63,000	4,20 4,20	264,60 264,60
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,000	15,40 15,40	646,80 646,80
76	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,000	613,10 550,20	2 452,41 2 200,80
77	08-02-412- 9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,610	191,79 160,30	500,58 418,39
78		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	261,000	29,36 0,00	7 661,66 0,00
79		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	400,000	31,21 0,00	12 483,60 0,00
80	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,600	1 364,61 1 169,00	9 006,44 7 715,40
81		Tub PE d20 mm	m	660,000	4,95 0,00	3 267,00 0,00
82	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic duble	buc	84,000	167,74 28,00	14 090,16 2 352,00

1	2	3	4	5	6	7
83	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	21,000	133,72 23,10	2 808,02 485,10
84	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc	42,000	645,68 19,60	27 118,56 823,20
85	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,000	112,93 45,50	790,48 318,50
86	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	7,000	112,93 45,50	790,48 318,50
		<i>Total</i>	lei			81 880,79
		Total Iluminat electric etaj 3 (21 camere) Inclusiv salariu				81 880,79 15 543,29
		<i>Total</i>	lei			91 951,84
		<i>Fondul social</i>	24 %			4 185,40
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 972,23
		<i>Total</i>				99 109,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			13 253,77
		<i>Total</i>				112 363,24
		<i>Beneficiu</i>	6 %			6 741,79
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				119 105,03 17 439,17

		Total	lei			1 477 316,67
		TVA	20 %			295 463,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 772 780,00 503 030,57

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a etajului 3 la caminul N3

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Lucrari de reparatie a etajului 3 la caminul N3

Valoarea de deviz 1 772 780,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	169,641	70,00	11 874,87
2.	7122050013400	Zidar	h-om	290,376	70,00	20 326,32
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	638,708	70,00	44 709,56
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 939,146	70,00	135 740,22
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,822	70,00	197,54
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	131,656	70,00	9 215,92
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	334,602	70,00	23 422,14
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	578,781	70,00	40 514,67
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	146,640	70,00	10 264,80
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,400	70,00	588,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	106,490	70,00	7 454,30
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	864,272	70,00	60 499,04
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,304	70,00	3 171,28
14.	7422010060100	Timplar	h-om	288,747	70,00	20 212,29
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,220	70,00	6 035,40
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	688,377	70,00	48 186,39
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	280,865	70,00	19 660,55
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	585,104	70,00	40 957,28
Total manopera						503 030,57

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	92,720	3,50	324,52
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	92,720	3,50	324,52
3.	1019852	Vopsea	kg	0,154	65,00	10,01
4.	1111000100020 20	Intreupator automat 16A	buc	9,000	60,00	540,00
5.	1111000100020 25	Intreupator automat 25 A	buc	7,000	60,00	420,00
6.	11110001000202 1	Intreupator cu 1 clapa	buc	23,000	95,00	2 185,00
7.	11110001000484 8	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	343,178	85,00	29 170,13
8.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,520	75,00	114,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,365	550,00	13 400,75
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,135	450,00	60,75
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,002	5,00	375,02
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,756	15,00	131,34

13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	485,352	0,10	48,54
14.	20301129300000	Usi interioare din MDF	m2	35,280	2 900,00	102 312,00
15.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	8,860	2 800,00	24 808,00
16.	20301229467666	Plinte din PVC	m	326,836	30,00	9 805,08
17.	2051142950700	Dibluri	buc	168,000	2,50	420,00
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	42,377	7,50	317,83
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	339,609	0,50	169,81
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	32,000	1,20	38,40
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,178	30,00	35,34
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	25,636	32,00	820,35
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,420	25,00	10,50
24.	2320166200729	Parchetin	l	9,708	22,40	217,46
25.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,081	115,00	124,32
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	418,606	13,00	5 441,88
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,044	65,00	587,86
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	567,740	35,00	19 870,90
29.	2430126106200	Email de ulei	kg	4,991	65,00	324,42
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,991	50,00	249,55
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	134,294	35,00	4 700,29
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	46,594	20,00	931,88
33.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14,400	28,00	403,20
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,089	20,00	161,78
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	75,167	6,50	488,59
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	176,153	25,00	4 403,82
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	28,312	3,50	99,09
38.	24621061106010	Paste antiseptice antimucegai	kg	175,950	55,00	9 677,25
39.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,600	3,00	13,80
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	150,994	1,20	181,19
41.	2513736621482	Banda izolanta	m	18,960	10,00	189,60
42.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	13,379	10,00	133,79
43.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,278	10,00	32,78
44.	25211067183939	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m	25,200	220,00	5 544,00
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	495,234	1,50	742,85
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 291,785	8,50	10 980,17
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 405,607	2,70	17 295,14
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,999	4 500,00	4 495,50
49.	26531021008282	Amestec "Nivelir Zement"	kg	4 975,835	5,00	24 879,18
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 109,116	3,00	3 327,35
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 384,859	3,20	26 831,55
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 497,272	8,00	11 978,18
53.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	701,280	3,20	2 244,10
54.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	207,884	48,00	9 978,43
55.	26701122040515	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	343,178	285,00	97 805,73

56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	710,853	2,00	1 421,71
57.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,876	12,00	190,51
58.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,762	45,00	349,29
59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	164,373	15,50	2 547,78
60.	2710703520285	Profil de suport	m	463,707	18,60	8 624,95
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	70,455	175,00	12 329,62
62.	274312354902727	Cornier perforat la glaf	m	380,500	16,00	6 088,00
63.	27461673351001	Priza duble	buc	85,680	115,00	9 853,20
64.	2811236306200200	Grila ventilatie plastic 200x300mm	buc	21,000	105,00	2 205,00
65.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	107,000	15,00	1 605,00
66.	2812106305900900	Bagheta din mase plastice 160x60mm	m	392,262	18,65	7 315,69
67.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,094	5,00	295,47
68.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	23,000	280,00	6 440,00
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,999	35,00	104,96
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 572,200	0,15	385,83
71.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 126,385	0,25	781,60
72.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,071	35,00	2,48
73.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	168,000	1,20	201,60
74.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	32,000	2,50	80,00
75.	2874116312500500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faiantaplinta 10cm	m	82,510	45,00	3 712,95
76.	2874136313300	Diblu din metal	buc	268,400	3,00	805,20
77.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,920	12,00	599,04
78.	287527440050101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	49,920	565,00	28 204,80
79.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,920	25,00	1 248,00
80.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,160	1 850,00	296,00
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,199	30,00	125,97
82.	4100126202818	Apa	m3	17,506	30,00	525,18
83.	5009030	Flanse	10 buc	7,600	2,50	19,00
84.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,390	0,30	0,72
85.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,600	0,20	0,72
86.	5009061	Fisa de izolatie	buc	337,262	0,50	168,63
87.	5009090	Profil de montaj	buc	3,800	20,00	76,00
88.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,225	75,00	16,88
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,154	75,00	11,55
90.	5309001	Tevi de polietilena	m	2,280	25,00	57,00
91.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,954	125,00	244,25
92.	6251222	Tub PE d20 mm	m	760,000	4,95	3 762,00
93.	6521487	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	463,500	30,30	14 044,05
94.	6521487 1	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	330,630	28,50	9 422,96
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	155,716	2,00	311,44
		Total materiale de constructii				574 652,55

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,212	250,00	53,00
----	--------	--	------	-------	--------	-------

		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	15,760	35,00	551,60
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,322	85,00	1 642,37
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,500	85,00	2 167,50
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,187	25,00	29,68
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,339	85,00	11 078,82
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	33,577	35,00	1 175,19
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,852	35,00	134,82
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,756	35,00	376,45
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	23,112	2,50	57,78
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,421	35,00	49,74
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,651	35,00	337,78
13.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,771	25,00	19,28
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,156	25,00	153,90
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,552	600,00	3 931,20
		Total utilaje de constructii				21 759,11

Total	lei	1 477 316,67
TVA	20 %	295 463,33

Total deviz:

1 772 780,00

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparaeie a etajului 3 la
caminul N3****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 4(21 camere)				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,75
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			6 316,05
2	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimușegai excluse mecanizme-norma 150gr/m2	100m2			1 553,00
						728,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,400	70,00	728,00
	246210611060101	Paste antiseptice antimușegai	kg	15,000	55,00	825,00
		<i>Total</i>	lei			4 954,07
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 327,17
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,35
						107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	85,00	6,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			43 923,07
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,10
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			8 666,58
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,02
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	85,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			15 038,36
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 327,17
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,93 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			17 246,81
9	CJ04B apl	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bagheta din masa plastica 160x60mm	m			56,17 31,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	70,00	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500	3,00	4,50
	281210630590090	Bagheta din mase plastice 160x60mm	m	1,070	18,65	19,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	85,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			20 592,09
		1.1.2. Podele				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,42 32,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	22,40	0,67
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	85,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			11 462,56
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,90 21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,050	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	85,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			8 381,24
12	CN54A apl	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2			24,42 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			7 903,93
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -4 cm	m2			110,17 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	550,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	85,00	2,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			35 650,89
14	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2	m2			36,72 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	70,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	550,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	85,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		Total	lei			11 884,03
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,51 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	70,00	16,38
	265310210082828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	15,300	5,00	76,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,004	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	85,00	0,85
		Total	lei			31 554,89
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plinte din PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar	m2			533,74 108,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	70,00	11,90
	267011220405151	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	1,050	285,00	302,24
	111100010004848	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	1,050	85,00	90,14
	203012294676666	Plinte din PVC	m	1,000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	85,00	2,55
		Total	lei			172 716,72
		1.1.3. Pereti				
17	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,36 22,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,320	70,00	22,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,030	32,00	0,96
	1711317309326	Carpe de sters	kg	0,010	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	85,00	0,85
		Total	lei			20 816,87
18	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			157,23 114,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,340	70,00	93,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290	2,70	8,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	4 500,00	18,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	550,00	14,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	85,00	0,17
		Total	lei			33 583,56
19	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimușegai excluse mecanizme-norma 150gr/m2	100m2			1 553,00 728,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,400	70,00	728,00
	246210611060101	Paste antiseptice antimușegai	kg	15,000	55,00	825,00
		Total	lei			13 262,62
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 546,36
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			115,52 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	85,00	6,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			98 720,15
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,10 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			23 158,31
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,02 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	85,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			40 184,61
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 546,36
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			53,93 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			46 085,85
		1.1.4. Goluri				
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			166,92 104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,20	46,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	85,00	6,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
		<i>Total</i>	lei			8 012,32
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m			24,75 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	274312354902727	Cornier perforat la glaf	m	1,000	16,00	16,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			5 940,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			47,02

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	85,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 257,16
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			199,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,93
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 588,64
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			107,98
						107,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,700	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830	70,00	58,10
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			2 721,09
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m			228,05
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	2521106718393933	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m	1,000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			5 746,86
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare				
33	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			10,31
						7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,110	70,00	7,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,017	65,00	1,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,009	65,00	0,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,009	50,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,010	30,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			701,08
34	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			29,50
						28,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,400	70,00	28,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	25,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			619,50
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie	buc			141,35
						35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	70,00	32,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	2,10
	2811236306200200	Grila ventilatie plastic 200x300mm	buc	1,000	105,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,70	1,35
		<i>Total</i>	lei			2 968,35
36	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			74,07 50,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,720	70,00	50,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	65,00	11,70
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	50,00	5,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,010	30,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 986,50
		1.2. Coridor etaj 4				
		1.2.1. Podele				
37	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			18,78 17,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	85,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			1 446,46
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			89,75 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2874116312500500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faiantaplinta 10cm	m	1,020	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			6 914,05
		1.2.2. Tavane				
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			351,02 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	85,00	1,27
		<i>Total</i>	lei			23 553,73
		1.2.3. Pereti				
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			113,27 112,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	70,00	56,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	85,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			11 780,60
41	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			242,32 125,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	70,00	125,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	48,00	50,65

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	15,50	11,45
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	18,60	41,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910	0,25	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	85,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Total</i>	lei			44 344,54
42	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			488,63 263,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	70,00	263,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075	15,50	32,32
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200	18,60	78,51
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200	5,00	21,10
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,25	13,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	85,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
		<i>Total</i>	lei			6 840,88
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m			24,75 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	274312354902727	Cornier perforat la glaf	m	1,000	16,00	16,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			3 477,37
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			817,55
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,02 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	85,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			9 263,77
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,15 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			817,55
47	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2			42,82 24,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	70,00	24,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	30,00	0,09
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	35,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			8 435,54
		1.2.4. Goluri				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			29,40
						29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	70,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			1 037,26
49	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar	m2			3 045,98
						126,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	70,00	102,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	70,00	17,50
	203011293000000	Usi interioare din MDF	m2	1,000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	12,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	45,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			107 462,05
50	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 2x2,1 m-2 buc	m2			2 993,81
						94,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	70,00	94,96
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000	2 800,00	2 800,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,122	115,00	14,03
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,140	10,00	21,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,510	10,00	15,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,370	10,00	3,70
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,783	7,50	35,87
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,008	35,00	0,28
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,134	25,00	3,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,087	25,00	2,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	85,00	2,95
		<i>Total</i>	lei			26 525,19
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			455,90
						175,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	70,00	169,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
		<i>Total</i>	lei			10 485,70
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			43,42
						35,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	70,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,70	2,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	550,00	2,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	85,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 558,64
53	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			73,63 ----- 58,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 500,00	6,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	30,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	85,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			935,06
		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare				
54	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv	m			10,30 ----- 7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,110	70,00	7,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,017	65,00	1,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,009	65,00	0,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,009	50,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,010	30,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			67,99
55	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			74,07 ----- 50,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,720	70,00	50,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,180	65,00	11,69
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	50,00	5,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,010	30,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			213,33
		1.2.6. Diverse				
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00 ----- 7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	70,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			1 890,00
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,85 ----- 21,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			7 789,50
58	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,00 ----- 21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			1 386,00
59	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,48 ----- 10,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	70,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	30,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	85,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			890,01
60	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			310,80
						310,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440	70,00	310,80
		<i>Total</i>	lei			5 594,40
61	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			24,50
						24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,350	70,00	24,50
		<i>Total</i>	lei			441,00
62	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t			218,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,364	600,00	218,40
		<i>Total</i>	lei			3 931,20
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Iluminat electric coridoare et 3				
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20
						4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	70,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			8,40
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			15,40
						15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	70,00	15,40
		<i>Total</i>	lei			92,40
65	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			133,72
						23,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,330	70,00	23,10
	111100010002021	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,000	95,00	95,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,200	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			267,43
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc			645,68
						19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	70,00	19,60
	2875274400501 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	1,000	565,00	587,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	12,00	12,48
		<i>Total</i>	lei			3 874,08
67	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			613,12
						550,20
	1	Muncitor	h-om	7,860	70,00	550,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	0,20	0,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			306,56
68	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			191,80 160,30
	1	Muncitor	h-om	2,290	70,00	160,30
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			115,08
69		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m			31,21 0,00
	6521487	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	1,030	30,30	31,21
		<i>Total</i>	lei			1 560,45
70		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m			29,36 0,00
	6521487 1	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	1,030	28,50	29,36
		<i>Total</i>	lei			1 761,30
71	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 364,50 1 169,00
	1	Muncitor	h-om	16,700	70,00	1 169,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	3,50	42,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,50	42,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	75,00	15,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 850,00	38,85
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,50	16,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	20,00	10,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,300	25,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	25,00	20,25
		<i>Total</i>	lei			1 364,50
72		Tub PE d20 mm	m			4,95 0,00
	6251222	Tub PE d20 mm	m	1,000	4,95	4,95
		<i>Total</i>	lei			495,00
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			112,92 45,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	70,00	45,50
	1111000100020 20	Intrerupator automat 16A	buc	1,000	60,00	60,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	2,50	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			225,85
		2.2. Iluminat electric etaj 3 (21 camere)				

1	2	3	4	5	6	7
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20 4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	70,00	4,20
		Total	lei			264,60
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40 15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	70,00	15,40
		Total	lei			646,80
76	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			613,10 550,20
	1	Muncitor	h-om	7,860	70,00	550,20
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	0,20	0,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
		Total	lei			2 452,41
77	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			191,79 160,30
	1	Muncitor	h-om	2,290	70,00	160,30
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,09
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,49
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	250,00	2,49
		Total	lei			500,58
78		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m			29,36 0,00
	6521487 1	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	1,030	28,50	29,36
		Total	lei			7 661,66
79		Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m			31,21 0,00
	6521487	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2	m	1,030	30,30	31,21
		Total	lei			12 483,60
80	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 364,61 1 169,00
	1	Muncitor	h-om	16,700	70,00	1 169,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	3,50	42,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	3,50	42,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	75,00	15,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 850,00	38,96
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,50	16,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	20,00	10,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,300	25,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,810	25,00	20,25
		Total	lei			9 006,44
81		Tub PE d20 mm	m			4,95

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6251222	Tub PE d20 mm	m	1,000	4,95	4,95
		<i>Total</i>	lei			3 267,00
82	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic duble	buc			167,74 28,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,400	70,00	28,00
	27461673351001	Priza duble	buc	1,020	115,00	117,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	2,50	5,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	1,20	2,40
		<i>Total</i>	lei			14 090,16
83	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc			133,72 23,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,330	70,00	23,10
	111100010002021	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,000	95,00	95,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	3,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 808,02
84	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k)	buc			645,68 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	70,00	19,60
	287527440050101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	1,000	565,00	587,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	12,00	12,48
		<i>Total</i>	lei			27 118,56
85	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			112,93 45,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	70,00	45,50
	111100010002025	Intrerupator automat 25 A	buc	1,000	60,00	60,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	2,50	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			790,48
86	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			112,93 45,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,650	70,00	45,50
	111100010002020	Intrerupator automat 16A	buc	1,000	60,00	60,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	2,50	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			790,48

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.