

Antreprenor: SMART BUILD S.R.L.

Investitor: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5

| Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30 |                             |  |      |  |                      |                             |
|--|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------------------------|
| Devizul: Lista cu cantitățile de lucrări   |                             |  |      |  |                      |                             |
| Nr.  | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei)        |                             |
|  |                             |  |      |  | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul        |
| 1  | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                           |
| <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc</b>            |                             |  |      |  |                      |                             |
| 1.1.1  | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2   |  |                      | <b>40,63</b><br>39,63       |
| 1.1.1.1  | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om | 0,36                                   | 55,04                | 19,81                       |
| 1.1.1.2  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,36                                   | 55,04                | 19,81                       |
| 1.1.1.3  | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,02                                   | 50,00                | 1,00                        |
| 1.1.2  | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,  | m    |  |                      | <b>8,21</b><br>7,70         |
| 1.1.2.1  | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om | 0,09                                   | 55,04                | 4,95                        |
| 1.1.2.2  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,05                                   | 55,04                | 2,75                        |
| 1.1.2.3  | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,01                                   | 50,00                | 0,50                        |
| 1.1.3  | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.  | m2   |  |                      | <b>11,41</b><br>9,91        |
| 1.1.3.1  | 7124010010700               | Dulgher  | h-om | 0,09                                   | 55,04                | 4,95                        |
| 1.1.3.2  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,09                                   | 55,04                | 4,95                        |
| 1.1.3.3  | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,03                                   | 50,00                | 1,50                        |
| 1.1.4  | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.  | m2   |  |                      | <b>24,96</b><br>21,46       |
| 1.1.4.1  | 7124010010700               | Dulgher  | h-om | 0,28                                   | 55,04                | 15,41                       |
| 1.1.4.2  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,11                                   | 55,04                | 6,05                        |
| 1.1.4.3  | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,07                                   | 50,00                | 3,50                        |
| 1.1.5  | CE41A                       | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.  | m3   |  |                      | <b>8 635,36</b><br>1 326,06 |
| 1.1.5.1  | 20101029087372              | Grinzi ecarisate de rasinoase  | m3   | 0,16                                   | 5 680,00             | 908,80                      |
| 1.1.5.2  | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm  | m3   | 0,06                                   | 5 680,00             | 340,80                      |
| 1.1.5.3  | 20101029041692              | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a I a  | m3   | 0,83                                   | 5 680,00             | 4 714,40                    |
| 1.1.5.4  | 28741458870491              | Cuie de constructie  | kg   | 7,20                                   | 18,00                | 129,60                      |
| 1.1.5.5  | 27106020001211              | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   | kg   | 4,38                                   | 15,00                | 65,70                       |
| 1.1.5.6  | 26821326004260              | Carton gudronat  | m2   | 3,38                                   | 7,50                 | 25,35                       |
| 1.1.5.7  | 27859                       | Pastă antiseptică  | kg   | 1,96                                   | 22,00                | 43,12                       |
| 1.1.5.8  | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg  | kg   | 38,00                                  | 25,00                | 950,00                      |
| 1.1.5.9  | 7124010010730               | Dulgher 3  | h-om | 21,68                                  | 55,04                | 1 193,27                    |
| 1.1.5.10   | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,41                                   | 55,04                | 132,65                      |
| 1.1.5.11   | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele   | h-ut | 0,15                                   | 500,00               | 75,00                       |
| 1.1.5.12   | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)  | h-ut | 0,44                                   | 150,00               | 66,00                       |
| 1.1.6  | CN50A                       | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   |  |                      | <b>325,16</b><br>46,89      |
| 1.1.6.1  | 4100126202818               | Apă  | m3   | 0,23                                   | 12,99                | 2,99                        |
| 1.1.6.2  | 2124117000002               | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara  | kg   | 1,70                                   | 35,00                | 59,50                       |
| 1.1.6.3  | 2430127317192               | Diamoniu fosfat  | kg   | 6,70                                   | 25,00                | 167,50                      |
| 1.1.6.4  | 2430116104841               | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare   | kg   | 0,01                                   | 58,00                | 0,58                        |
| 1.1.6.5  | 2320166200755               | Petrol distilat tip 0/200  | kg   | 1,00                                   | 36,35                | 36,35                       |
| 1.1.6.6  | 9310060019930               | Muncitor   | h-om | 0,85                                   | 55,04                | 46,78                       |
| 1.1.6.7  | 2410520006700               | Automacara   | h-ut | 0,01                                   | 500,00               | 5,00                        |
| 1.1.6.8  | 2952270002921               | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,06                                   | 50,00                | 3,00                        |
| 1.1.6.9  | 3410540000001               | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,01                                   | 250,00               | 2,50                        |
| 1.1.7  | CE07A                       | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H=35mm, gr. min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coante, pazie, profil 1rcntru etansare) | m2   |  |                      | <b>269,35</b><br>63,30      |
| 1.1.7.1  | 2710403643000               | Placi din tabla amprentata tip tigla profnastil H=35 mm, gr. 0.5mm   | m2   | 1,15                                   | 170,00               | 195,50                      |
| 1.1.7.2  | 2875276312000               | Accesorii metalice pentru fixare   | buc  | 9,00                                   | 0,15                 | 1,35                        |
| 1.1.7.3  | 2710403740000               | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc  | 0,04                                   | 180,00               | 7,20                        |

|          |               |  |      |       |        |                  |
|----------|---------------|--|------|-------|--------|------------------|
| 1.1.7.4  | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,90  | 55,04  | 49,54            |
| 1.1.7.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,25  | 55,04  | 13,76            |
| 1.1.7.6  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,05  | 40,00  | 2,00             |
| 1.1.8    | CK26B         | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul) - pituratori, elemenre de inchidere, dolii, etc                                  | m    |       |        | <b>49,82</b>     |
|          |               |  |      |       |        | 22,02            |
| 1.1.8.1  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv   | m    | 1,00  | 25,00  | 25,00            |
| 1.1.8.2  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,00  | 0,60   | 2,40             |
| 1.1.8.3  | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,32  | 55,04  | 17,61            |
| 1.1.8.4  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,08  | 55,04  | 4,40             |
| 1.1.8.5  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,01  | 40,00  | 0,40             |
| 1.1.9    | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.  | m    |       |        | <b>366,48</b>    |
|          |               |  |      |       |        | 16,51            |
| 1.1.9.1  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   | m    | 1,05  | 150,00 | 157,50           |
| 1.1.9.2  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,40  | 45,00  | 63,00            |
| 1.1.9.3  | 2666122800555 | Element de inchidere   | buc  | 0,20  | 40,00  | 8,00             |
| 1.1.9.4  | 2875274000050 | Elemente de legatura   | buc  | 0,10  | 45,00  | 4,50             |
| 1.1.9.5  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,20  | 195,00 | 39,00            |
| 1.1.9.6  | 2875274000501 | Cot de jgheab  | buc  | 0,20  | 210,00 | 42,00            |
| 1.1.9.7  | 2874115837745 | Suruburi   | buc  | 10,00 | 2,50   | 25,00            |
| 1.1.9.8  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT  | %    | 3,00  | 0,00   | 10,17            |
| 1.1.9.9  | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,30  | 55,04  | 16,51            |
| 1.1.9.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,02  | 40,00  | 0,80             |
| 1.1.10   | RpCU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t    |       |        | <b>68,80</b>     |
|          |               |  |      |       |        | 68,80            |
| 1.1.10.1 | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 0,25  | 55,04  | 13,76            |
| 1.1.10.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 1,00  | 55,04  | 55,04            |
| 1.1.11   | TsH92B        | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.   | t    |       |        | <b>49,68</b>     |
|          |               |  |      |       |        | 49,68            |
| 1.1.11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 1,11  | 44,76  | 49,68            |
| 1.1.12   | Tsl50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.   | t    |       |        | <b>215,00</b>    |
|          |               |  |      |       |        | 0,00             |
| 1.1.12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,43  | 500,00 | 215,00           |
|          |               | <b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc</b>  |      |       |        | <b>94 818,18</b> |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Directia educatie, tineret și sport  
sectorul Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

## Deviz local Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 134 238,02 (Lei)

| Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30 |                                   |  |      |  |                         |                  |
|--|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|------------------|
| Devizul: Lista cu cantitățile de lucrări   |                                   |  |      |  |                         |                  |
| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                  |
|  |                                   |  |      |  | Pe unitate de<br>masura | Total            |
| 1  | 2                                 | 3  | 4    | 5  | 6                       | 7                |
|  |                                   | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparație la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc</b>  |      |  |                         |                  |
| 1.1.1  | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2   | 150,40   | 40,63                   | 6 110,24         |
|  |                                   |  |      |  | 39,63                   | 5 959,74         |
| 1.1.2  | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,  | m    | 37,60  | 8,21                    | 308,52           |
|  |                                   |  |      |  | 7,70                    | 289,52           |
| 1.1.3  | RpCH32C                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.  | m2   | 150,40   | 11,41                   | 1 715,98         |
|  |                                   |  |      |  | 9,91                    | 1 490,48         |
| 1.1.4  | RpCH32B                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.  | m2   | 150,40   | 24,96                   | 3 754,59         |
|  |                                   |  |      |  | 21,46                   | 3 228,09         |
| 1.1.5  | CE41A                             | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.  | m3   | 2,70   | 8 635,36                | 23 315,48        |
|  |                                   |  |      |  | 1 326,06                | 3 580,35         |
| 1.1.6  | CN50A                             | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   | 2,70   | 325,16                  | 877,93           |
|  |                                   |  |      |  | 46,89                   | 126,59           |
| 1.1.7  | CE07A                             | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H=35mm, gr. min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coante, pазie, profil 1rcntru etansare) | m2   | 155,00   | 269,35                  | 41 748,63        |
|  |                                   |  |      |  | 63,30                   | 9 810,88         |
| 1.1.8  | CK26B                             | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul) - pituratori, elemenre de inchidere, dolii, etc  | m    | 37,60  | 49,82                   | 1 873,24         |
|  |                                   |  |      |  | 22,02                   | 827,80           |
| 1.1.9  | CE20A                             | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.  | m    | 37,60  | 366,48                  | 13 779,64        |
|  |                                   |  |      |  | 16,51                   | 620,85           |
| 1.1.10   | RpCU09C                           | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).   | t    | 4,00   | 68,80                   | 275,20           |
|  |                                   |  |      |  | 68,80                   | 275,20           |
| 1.1.11   | Tsh92B                            | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.   | t    | 4,00   | 49,68                   | 198,73           |
|  |                                   |  |      |  | 49,68                   | 198,73           |
| 1.1.12   | Tsl50C10                          | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.   | t    | 4,00   | 215,00                  | 860,00           |
|  |                                   |  |      |  | 0,00                    | 0,00             |
|  |                                   | <b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de reparație la acoperisurile pavilioanelor - 4 buc</b>  |      |  |                         | <b>94 818,18</b> |
|  |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>   |      |  |                         | <b>26 408,23</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>480,63</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0,00</b>   |

|                              |        |            |
|------------------------------|--------|------------|
| Total                        |        | 94 818,18  |
| Asigurari sociale            | 24,00% | 6 337,98   |
| Total                        |        | 101 156,16 |
| Cheltuieli de transport      | 3,00%  | 1 975,78   |
| Total                        |        | 103 131,94 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,00%  | 1 317,19   |
| Total                        |        | 104 449,13 |
| Cheltuieli de regie          | 5,00%  | 5 222,46   |
| Total                        |        | 109 671,59 |
| Beneficiu de deviz           | 2,00%  | 2 193,43   |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Total Deviz fara TVA</b>   | <b>111 865,02</b> |
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>111 865,02</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              | <b>22 373,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>134 238,02</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      | <b>26 408,23</b>  |

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

## Devizul local de resurse Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-04-05

Valoarea de deviz 134 238,02 (Lei)

| Obiect: Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30 |                             |  |      |                                       |                         |                  |
|--|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Deviz: Lista cu cantitățile de lucrări   |                             |  |      |                                       |                         |                  |
| Nr.  | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                  |
|  |                             |  |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total            |
| 1  | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                       | 7                |
| <b>Manopera</b>  |                             |  |      |                                       |                         |                  |
| 1  | 7124010010700               | Dulgher  | h-om | 56,65                                 | 55,04                   | 3 118,01         |
| 2  | 7124010010730               | Dulgher 3  | h-om | 58,54                                 | 55,04                   | 3 222,04         |
| 3  | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om | 208,30                                | 55,04                   | 11 464,84        |
| 4  | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 12,03                                 | 55,04                   | 662,13           |
| 5  | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 4,44                                  | 44,76                   | 198,73           |
| 6  | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 134,37                                | 55,04                   | 7 395,73         |
| 7  | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 4,00                                  | 55,04                   | 220,16           |
| 8  | 9310060019930               | Muncitor   | h-om | 2,30                                  | 55,04                   | 126,59           |
| <b>Total manopera</b>  |                             |  |      |                                       |                         | <b>26 408,23</b> |
| <b>Materiale</b>   |                             |  |      |                                       |                         |                  |
| 1  | 20101029041692              | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a I a                        | m3   | 2,24                                  | 5 680,00                | 12 723,20        |
| 2  | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm                      | m3   | 0,16                                  | 5 680,00                | 908,80           |
| 3  | 20101029087372              | Grinzi ecarisate de rasinoase                                      | m3   | 0,43                                  | 5 680,00                | 2 442,40         |
| 4  | 2124117000002               | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                        | kg   | 4,59                                  | 35,00                   | 160,65           |
| 5  | 2222222222991               | MATERIAL MARUNT  | %    | 3,00                                  | 0,00                    | 382,39           |
| 6  | 2320166200755               | Petrol distilat tip 0/200  | kg   | 2,70                                  | 36,35                   | 98,15            |
| 7  | 2430116104841               | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                           | kg   | 0,03                                  | 58,00                   | 1,74             |
| 8  | 2430127317192               | Diamoniu fosfat  | kg   | 18,09                                 | 25,00                   | 452,25           |
| 9  | 2666122800555               | Element de inchidere   | buc  | 7,52                                  | 40,00                   | 300,80           |
| 10   | 26821326004260              | Carton gudronat  | m2   | 9,13                                  | 7,50                    | 68,48            |
| 11   | 2710403643000               | Placi din tabla amprentata tip tigla profnastil H=35 mm, gr. 0.5mm | m2   | 178,25                                | 170,00                  | 30 302,50        |
| 12   | 2710403740000               | Pazie din tabla protejata anticoroziv                              | buc  | 6,20                                  | 180,00                  | 1 116,00         |
| 13   | 2710406311800               | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                       | m    | 39,48                                 | 150,00                  | 5 922,00         |
| 14   | 27106020001211              | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm               | kg   | 11,83                                 | 15,00                   | 177,45           |
| 15   | 2743123549026               | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv                   | m    | 37,60                                 | 25,00                   | 940,00           |
| 16   | 27859                       | Pastă antiseptică  | kg   | 5,29                                  | 22,00                   | 116,38           |
| 17   | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg                        | kg   | 102,60                                | 25,00                   | 2 565,00         |
| 18   | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                           | buc  | 150,40                                | 0,60                    | 90,24            |
| 19   | 2874115837745               | Suruburi   | buc  | 376,00                                | 2,50                    | 940,00           |
| 20   | 28741458870491              | Cuie de constructie  | kg   | 19,44                                 | 18,00                   | 349,92           |
| 21   | 2875274000050               | Elemente de legatura   | buc  | 3,76                                  | 45,00                   | 169,20           |
| 22   | 2875274000501               | Cot de jgheab  | buc  | 7,52                                  | 210,00                  | 1 579,20         |
| 23   | 2875274110101               | Piesa de racordare jgheab -burlan                                  | buc  | 7,52                                  | 195,00                  | 1 466,40         |
| 24   | 2875276311231               | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                               | buc  | 52,64                                 | 45,00                   | 2 368,80         |
| 25   | 2875276312000               | Accesorii metalice pentru fixare                                   | buc  | 1 395,00                              | 0,15                    | 209,25           |
| 26   | 4100126202818               | Apă  | m3   | 0,62                                  | 12,99                   | 8,05             |
| <b>Total materiale</b>   |                             |  |      |                                       |                         | <b>65 859,25</b> |
| <b>Utilaje</b>   |                             |  |      |                                       |                         |                  |
| 1  | 2410520006700               | Automacara   | h-ut | 0,03                                  | 500,00                  | 15,00            |
| 2  | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,41                                  | 500,00                  | 205,00           |
| 3  | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 15,04                                 | 50,00                   | 752,00           |
| 4  | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                            | h-ut | 3,39                                  | 50,00                   | 169,50           |

|                              |                |   |      |        |        |                   |
|------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 5                            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 8,88   | 40,00  | 355,20            |
| 6                            | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,16   | 50,00  | 8,00              |
| 7                            | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,19   | 150,00 | 178,50            |
| 8                            | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                     | h-ut | 0,03   | 250,00 | 7,50              |
| 9                            | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                   | h-ut | 1,72   | 500,00 | 860,00            |
| <b>Total utilaje</b>         |                |   |      |        |        | <b>2 550,70</b>   |
| Total                        |                |   |      |        |        | 94 818,18         |
| Asigurari sociale            |                |   |      | 24,00% |        | 6 337,98          |
| Total                        |                |   |      |        |        | 101 156,16        |
| Cheltuieli de transport      |                |   |      | 3,00%  |        | 1 975,78          |
| Total                        |                |   |      |        |        | 103 131,94        |
| Cheltuieli pentru depozitare |                |   |      | 2,00%  |        | 1 317,19          |
| Total                        |                |   |      |        |        | 104 449,13        |
| Cheltuieli de regie          |                |   |      | 5,00%  |        | 5 222,46          |
| Total                        |                |   |      |        |        | 109 671,59        |
| Beneficiu de deviz           |                |   |      | 2,00%  |        | 2 193,43          |
| <b>TOTAL Deviz fara TVA</b>  |                |   |      |        |        | <b>111 865,02</b> |
| <b>Total</b>                 |                |   |      |        |        | <b>111 865,02</b> |
| TVA                          |                |   |      | 20%    |        | 22 373,00         |
| <b>TOTAL Deviz</b>           |                |   |      |        |        | <b>134 238,02</b> |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)