

**Lucrari de reparatie a strazilor din mun.Orhei (8 strazi)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 14 341 224,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Str. Constantin Stamati, nr. 24 - 53, L = 240,5 m, B=5,5 m</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 | 4,86                                  | 1 125,00<br>0,00                      | 5 467,50<br>0,00       |
| 2      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      | 898,80                                | 23,98<br>0,00                         | 21 555,03<br>0,00      |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 | 4,86                                  | 235,37<br>34,06                       | 1 143,91<br>165,51     |
| 4      | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  | 16,20                                 | 156,00<br>0,00                        | 2 527,20<br>0,00       |
| 5      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 | 4,05                                  | 500,64<br>0,00                        | 2 027,59<br>0,00       |
| 6      | DI110                       | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     | 161,95                                | 625,56<br>14,19                       | 101 308,76<br>2 298,07 |
| 7      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare   | m3     | 224,90                                | 662,43                                | 148 980,50             |

| 1  | 2        | 3   | 4  | 5        | 6                  | 7                       |
|----|----------|---|----|----------|--------------------|-------------------------|
|    |          | din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                  |    |          | 56,76              | 12 765,32               |
| 8  | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2 | 1 499,30 | 24,07<br>7,57      | 36 085,15<br>11 346,70  |
| 9  | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg | 22,80    | 8,51<br>8,51       | 194,12<br>194,12        |
| 10 | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg | 6 122,80 | 38,78<br>8,51      | 237 466,68<br>52 129,52 |
| 11 | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3 | 206,85   | 2 431,05<br>364,21 | 502 862,50<br>75 336,84 |
| 12 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m  | 504,50   | 78,55<br>15,14     | 39 626,47<br>7 636,11   |
| 13 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m  | 504,50   | 38,85<br>10,41     | 19 597,81<br>5 249,83   |
| 14 | material | Mastic bituminos  | kg | 454,00   | 30,00<br>0,00      | 13 620,00<br>0,00       |
| 15 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)  | m  | 27,50    | 15,14<br>15,14     | 416,24<br>416,24        |
| 16 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm   | m2 | 4,20     | 37,44<br>0,00      | 157,25<br>0,00          |
| 17 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m  | 27,50    | 38,85<br>10,41     | 1 068,26<br>286,16      |
| 18 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-   | kg | 363,00   | 30,00              | 10 890,00               |

| 1  | 2        | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                                  |
|----|----------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------------------|
|    |          | 20mm, proportie 0,8:3  |           |          | 0,00               | 0,00                               |
| 19 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3        | 36,00    | 17,03<br>17,03     | 613,01<br>613,01                   |
| 20 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100<br>m3 | 0,36     | 2 720,36<br>834,36 | 979,33<br>300,37                   |
| 21 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2        | 239,00   | 50,89<br>3,00      | 12 162,11<br>716,72                |
|    |          | <i>Total</i>   | Lei       |          |                    | 1 158 749,42                       |
|    |          | <b>Total Str. Constantin Stamati, nr. 24 - 53, L = 240,5 m, B=5,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                    | <b>1 158 749,42<br/>169 454,52</b> |
|    |          | <b>2. Str. Colindatorilor, nr. 28 - 64, L = 341 m, B=5,5 m</b>   |           |          |                    |                                    |
| 22 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100<br>m3 | 6,83     | 1 125,00<br>0,00   | 7 683,75<br>0,00                   |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t         | 1 264,30 | 23,98<br>0,00      | 30 320,43<br>0,00                  |
| 24 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea materialului demolat  | 100<br>m3 | 6,83     | 235,37<br>34,06    | 1 607,61<br>232,60                 |
| 25 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei                            | 100m2     | 22,78    | 156,00<br>0,00     | 3 553,70<br>0,00                   |

| 1  | 2        | 3  | 4      | 5        | 6                  | 7                        |
|----|----------|--|--------|----------|--------------------|--------------------------|
|    |          | drumului)  |        |          |                    |                          |
| 26 | DI96     | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)   | 100 m3 | 5,695    | 500,64<br>0,00     | 2 851,13<br>0,00         |
| 27 | DI110    | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm  | m3     | 227,80   | 625,56<br>14,19    | 142 501,66<br>3 232,48   |
| 28 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3     | 316,20   | 662,43<br>56,76    | 209 460,36<br>17 947,51  |
| 29 | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2     | 2 108,00 | 24,07<br>7,57      | 50 735,34<br>15 953,34   |
| 30 | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m   | kg     | 25,80    | 8,51<br>8,51       | 219,66<br>219,66         |
| 31 | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm   | kg     | 8 600,30 | 38,78<br>8,51      | 333 554,03<br>73 222,95  |
| 32 | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3     | 290,55   | 2 431,05<br>364,21 | 706 341,52<br>105 821,22 |
| 33 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)                  | m      | 715,00   | 78,55<br>15,14     | 56 160,39<br>10 822,24   |
| 34 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 715,00   | 38,85<br>10,41     | 27 774,89<br>7 440,29    |
| 35 | material | Mastic bituminos   | kg     | 644,00   | 30,00<br>0,00      | 19 320,00<br>0,00        |
| 36 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din   | m      | 38,50    | 15,14              | 582,74                   |

| 1  | 2        | 3  | 4      | 5      | 6                  | 7                                  |
|----|----------|--|--------|--------|--------------------|------------------------------------|
|    |          | beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)  |        |        | 15,14              | 582,74                             |
| 37 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     | 5,80   | 37,44<br>0,00      | 217,15<br>0,00                     |
| 38 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 38,50  | 38,85<br>10,41     | 1 495,57<br>400,63                 |
| 39 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 508,00 | 30,00<br>0,00      | 15 240,00<br>0,00                  |
| 40 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     | 51,20  | 17,03<br>17,03     | 871,83<br>871,83                   |
| 41 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 | 0,512  | 2 720,37<br>834,36 | 1 392,83<br>427,19                 |
| 42 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     | 341,00 | 50,89<br>3,00      | 17 352,59<br>1 022,60              |
|    |          | <i>Total</i>   | Lei    |        |                    | 1 629 237,18                       |
|    |          | <b>Total Str. Colindatorilor, nr. 28 - 64, L = 341 m, B=5,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                    | <b>1 629 237,18<br/>238 197,28</b> |
|    |          | <b>3. Str. Tudose Roman, nr. 54 - 94, L = 359 m, B=5,5 m</b>   |        |        |                    |                                    |
| 43 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100 m3 | 7,01   | 1 125,00<br>0,00   | 7 886,25<br>0,00                   |

| 1  | 2        | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                        |
|----|----------|---|--------|----------|--------------------|--------------------------|
| 44 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      | 1 297,00 | 23,98<br>0,00      | 31 104,65<br>0,00        |
| 45 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 | 7,01     | 235,37<br>34,06    | 1 649,97<br>238,73       |
| 46 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  | 23,37    | 156,00<br>0,00     | 3 645,70<br>0,00         |
| 47 | DI96     | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 | 5,84     | 500,64<br>0,00     | 2 923,75<br>0,00         |
| 48 | DI110    | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     | 233,70   | 625,56<br>14,19    | 146 192,42<br>3 316,20   |
| 49 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     | 323,63   | 662,43<br>56,76    | 214 382,23<br>18 369,24  |
| 50 | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     | 2 157,50 | 24,07<br>7,57      | 51 926,70<br>16 327,95   |
| 51 | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg     | 28,80    | 8,51<br>8,51       | 245,20<br>245,20         |
| 52 | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg     | 8 782,30 | 38,78<br>8,51      | 340 612,72<br>74 772,50  |
| 53 | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3     | 296,70   | 2 431,05<br>364,21 | 721 292,75<br>108 061,11 |
| 54 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de   | m      | 749,50   | 78,55<br>15,14     | 58 870,21<br>11 344,43   |

| 1  | 2        | 3  | 4         | 5      | 6                  | 7                     |
|----|----------|--|-----------|--------|--------------------|-----------------------|
|    |          | uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)  |           |        |                    |                       |
| 55 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m         | 749,50 | 38,85<br>10,41     | 29 115,08<br>7 799,30 |
| 56 | material | Mastic bituminos   | kg        | 674,60 | 30,00<br>0,00      | 20 238,00<br>0,00     |
| 57 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m         | 44,00  | 15,14<br>15,14     | 665,98<br>665,98      |
| 58 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2        | 6,60   | 37,44<br>0,00      | 247,10<br>0,00        |
| 59 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m         | 44,00  | 38,85<br>10,41     | 1 709,22<br>457,86    |
| 60 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg        | 580,10 | 30,00<br>0,00      | 17 403,00<br>0,00     |
| 61 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3        | 54,00  | 17,03<br>17,03     | 919,51<br>919,51      |
| 62 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant coeziv (doar compactarea)                                       | 100<br>m3 | 0,54   | 2 720,37<br>834,37 | 1 469,00<br>450,56    |
| 63 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2        | 360,00 | 50,89<br>3,00      | 18 319,48<br>1 079,58 |
|    |          | <i>Total</i>   | Lei       |        |                    | 1 670 818,92          |

| 1  | 2        | 3   | 4      | 5        | 6                | 7                                  |
|----|----------|---|--------|----------|------------------|------------------------------------|
|    |          | <b>Total Str. Tudose Roman, nr. 54 - 94, L = 359 m, B=5,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                  | <b>1 670 818,92<br/>244 048,15</b> |
|    |          | <b>4. Str. Ion Pelivan, nr. 2 - 38, L = 367 m, B=5,5 m</b>  |        |          |                  |                                    |
| 64 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 | 7,19     | 1 125,00<br>0,00 | 8 088,75<br>0,00                   |
| 65 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      | 1 329,80 | 23,98<br>0,00    | 31 891,27<br>0,00                  |
| 66 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 | 7,19     | 235,38<br>34,06  | 1 692,36<br>244,86                 |
| 67 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  | 23,96    | 156,00<br>0,00   | 3 737,75<br>0,00                   |
| 68 | DI96     | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 | 5,99     | 500,64<br>0,00   | 2 998,84<br>0,00                   |
| 69 | DI110    | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     | 239,60   | 625,56<br>14,19  | 149 883,24<br>3 399,92             |
| 70 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     | 331,90   | 662,43<br>56,76  | 219 860,51<br>18 838,64            |
| 71 | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     | 2 212,50 | 24,07<br>7,57    | 53 250,45<br>16 744,20             |
| 72 | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg     | 27,80    | 8,51<br>8,51     | 236,69<br>236,69                   |

| 1  | 2        | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                        |
|----|----------|--|-----------|----------|--------------------|--------------------------|
| 73 | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg        | 9 008,80 | 38,78<br>8,51      | 349 397,30<br>76 700,92  |
| 74 | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3        | 304,35   | 2 431,05<br>364,21 | 739 889,86<br>110 847,32 |
| 75 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)  | m         | 768,50   | 78,55<br>15,14     | 60 362,62<br>11 632,02   |
| 76 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m         | 768,50   | 38,85<br>10,41     | 29 853,15<br>7 997,01    |
| 77 | material | Mastic bituminos   | kg        | 692,00   | 30,00<br>0,00      | 20 760,00<br>0,00        |
| 78 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m         | 44,00    | 15,14<br>15,14     | 665,98<br>665,98         |
| 79 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2        | 6,60     | 37,44<br>0,00      | 247,10<br>0,00           |
| 80 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m         | 44,00    | 38,85<br>10,41     | 1 709,22<br>457,86       |
| 81 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg        | 580,10   | 30,00<br>0,00      | 17 403,00<br>0,00        |
| 82 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3        | 54,00    | 17,03<br>17,03     | 919,51<br>919,51         |
| 83 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm  | 100<br>m3 | 0,54     | 2 720,37<br>834,37 | 1 469,00<br>450,56       |

| 1  | 2        | 3   | 4      | 5      | 6                | 7                                  |
|----|----------|---|--------|--------|------------------|------------------------------------|
|    |          | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)  |        |        |                  |                                    |
| 84 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)   | m2     | 369,00 | 50,89<br>3,00    | 18 777,43<br>1 106,56              |
|    |          | <i>Total</i>  | Lei    |        |                  | 1 713 094,03                       |
|    |          | <b>Total Str. Ion Pelivan, nr. 2 - 38, L = 367 m, B=5,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                  | <b>1 713 094,03<br/>250 242,05</b> |
|    |          | <b>5. Str. Ion Pelivan, nr. 40 - 48, L = 86 m, B=3,5 m</b>  |        |        |                  |                                    |
| 85 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 | 1,20   | 1 125,00<br>0,00 | 1 350,00<br>0,00                   |
| 86 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      | 222,60 | 23,98<br>0,00    | 5 338,41<br>0,00                   |
| 87 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 | 1,20   | 235,38<br>34,06  | 282,45<br>40,87                    |
| 88 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  | 4,01   | 156,00<br>0,00   | 625,55<br>0,00                     |
| 89 | DI96     | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 | 1,00   | 500,64<br>0,00   | 500,64<br>0,00                     |
| 90 | DI110    | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     | 40,10  | 625,56<br>14,19  | 25 084,81<br>569,02                |
| 91 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,  | m3     | 53,70  | 662,43           | 35 572,48                          |

| 1   | 2        | 3   | 4  | 5        | 6                  | 7                       |
|-----|----------|---|----|----------|--------------------|-------------------------|
|     |          | cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)   |    |          | 56,76              | 3 048,01                |
| 92  | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2 | 358,00   | 24,07<br>7,57      | 8 616,34<br>2 709,34    |
| 93  | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg | 12,80    | 8,51<br>8,51       | 108,98<br>108,98        |
| 94  | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg | 1 398,60 | 38,78<br>8,51      | 54 243,30<br>11 907,68  |
| 95  | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3 | 47,25    | 2 431,05<br>364,21 | 114 867,05<br>17 208,92 |
| 96  | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m  | 93,50    | 78,55<br>15,14     | 7 344,04<br>1 415,22    |
| 97  | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m  | 93,50    | 38,85<br>10,41     | 3 632,10<br>972,96      |
| 98  | material | Mastic bituminos  | kg | 84,20    | 30,00<br>0,00      | 2 526,00<br>0,00        |
| 99  | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)  | m  | 7,00     | 15,14<br>15,14     | 105,95<br>105,95        |
| 100 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm   | m2 | 1,01     | 37,44<br>0,00      | 37,81<br>0,00           |
| 101 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m  | 7,00     | 38,85<br>10,41     | 271,92<br>72,84         |
| 102 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3  | kg | 92,40    | 30,00<br>0,00      | 2 772,00<br>0,00        |

| 1   | 2        | 3  | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|----------|--|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 103 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     | 13,00    | 17,03<br>17,03     | 221,36<br>221,36                |
| 104 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 | 0,13     | 2 720,38<br>834,38 | 353,65<br>108,47                |
| 105 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     | 89,00    | 50,89<br>3,00      | 4 528,95<br>266,89              |
|     |          | <i>Total</i>   | Lei    |          |                    | 268 383,79                      |
|     |          | <b>Total Str. Ion Pelivan, nr. 40 - 48, L = 86 m, B=3,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>268 383,79<br/>38 756,51</b> |
|     |          | <b>6. Str. Constantin Stere, L = 359 m, B=5,5 m</b>  |        |          |                    |                                 |
| 106 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100 m3 | 6,87     | 1 125,00<br>0,00   | 7 728,75<br>0,00                |
| 107 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t      | 1 270,40 | 23,98<br>0,00      | 30 466,72<br>0,00               |
| 108 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea materialului demolat  | 100 m3 | 6,87     | 235,38<br>34,06    | 1 617,04<br>233,96              |
| 109 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului)                  | 100m2  | 22,89    | 156,00<br>0,00     | 3 570,85<br>0,00                |

| 1   | 2        | 3  | 4      | 5        | 6                  | 7                        |
|-----|----------|--|--------|----------|--------------------|--------------------------|
| 110 | DI96     | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)   | 100 m3 | 5,72     | 500,64<br>0,00     | 2 863,64<br>0,00         |
| 111 | DI110    | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm  | m3     | 228,90   | 625,56<br>14,19    | 143 189,75<br>3 248,09   |
| 112 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3     | 316,43   | 662,43<br>56,76    | 209 612,74<br>17 960,57  |
| 113 | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2     | 2 109,50 | 24,07<br>7,57      | 50 771,44<br>15 964,69   |
| 114 | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m   | kg     | 25,80    | 8,51<br>8,51       | 219,66<br>219,66         |
| 115 | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm   | kg     | 8 569,20 | 38,78<br>8,51      | 332 347,85<br>72 958,17  |
| 116 | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3     | 289,50   | 2 431,05<br>364,21 | 703 788,99<br>105 438,80 |
| 117 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)                  | m      | 749,50   | 78,55<br>15,14     | 58 870,21<br>11 344,43   |
| 118 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 749,50   | 38,85<br>10,41     | 29 115,08<br>7 799,30    |
| 119 | material | Mastic bituminos   | kg     | 674,60   | 30,00<br>0,00      | 20 238,00<br>0,00        |
| 120 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din   | m      | 44,00    | 15,14<br>15,14     | 665,98<br>665,98         |

| 1   | 2        | 3  | 4         | 5      | 6                  | 7                                  |
|-----|----------|--|-----------|--------|--------------------|------------------------------------|
|     |          | norma a fost exclusa)  |           |        |                    |                                    |
| 121 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2        | 6,60   | 37,44<br>0,00      | 247,10<br>0,00                     |
| 122 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m         | 44,00  | 38,85<br>10,41     | 1 709,22<br>457,86                 |
| 123 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg        | 580,10 | 30,00<br>0,00      | 17 403,00<br>0,00                  |
| 124 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3        | 54,00  | 17,03<br>17,03     | 919,51<br>919,51                   |
| 125 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100<br>m3 | 0,54   | 2 720,37<br>834,37 | 1 469,00<br>450,56                 |
| 126 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2        | 359,00 | 50,89<br>3,00      | 18 268,61<br>1 076,58              |
|     |          | <i>Total</i>   | Lei       |        |                    | 1 635 083,14                       |
|     |          | <b>Total Str. Constantin Stere, L = 359 m, B=5,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |        |                    | <b>1 635 083,14<br/>238 738,16</b> |
|     |          | <b>7. Str. Constantin Stere, nr. 1 - 11, L = 122 m, B=4,5 m</b>  |           |        |                    |                                    |
| 127 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100<br>m3 | 2,05   | 1 125,00<br>0,00   | 2 306,25<br>0,00                   |
| 128 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu  | t         | 379,00 | 23,98              | 9 089,18                           |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                       |
|-----|---------|---|--------|----------|--------------------|-------------------------|
|     |         | autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   |        |          | 0,00               | 0,00                    |
| 129 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 | 2,05     | 235,38<br>34,05    | 482,52<br>69,81         |
| 130 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  | 6,83     | 156,00<br>0,00     | 1 065,50<br>0,00        |
| 131 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 | 1,71     | 500,64<br>0,00     | 856,09<br>0,00          |
| 132 | DI110   | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     | 68,30    | 625,56<br>14,19    | 42 725,49<br>969,18     |
| 133 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     | 93,30    | 662,43<br>56,76    | 61 804,72<br>5 295,71   |
| 134 | DA17B   | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     | 622,00   | 24,07<br>7,57      | 14 970,30<br>4 707,30   |
| 135 | PD04A   | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg     | 8,80     | 8,51<br>8,51       | 74,92<br>74,92          |
| 136 | PD04A   | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg     | 2 490,80 | 38,78<br>8,51      | 96 603,19<br>21 206,67  |
| 137 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3     | 84,15    | 2 431,05<br>364,21 | 204 572,97<br>30 648,27 |
| 138 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi  | m      | 112,50   | 78,55<br>15,14     | 8 836,44<br>1 702,80    |

| 1   | 2        | 3  | 4      | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|----------|--|--------|--------|--------------------|----------------------|
|     |          | transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)   |        |        |                    |                      |
| 139 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 112,50 | 38,85<br>10,41     | 4 370,18<br>1 170,68 |
| 140 | material | Mastic bituminos   | kg     | 101,30 | 30,00<br>0,00      | 3 039,00<br>0,00     |
| 141 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m      | 7,00   | 15,14<br>15,14     | 105,95<br>105,95     |
| 142 | material | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     | 1,10   | 37,44<br>0,00      | 41,18<br>0,00        |
| 143 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 7,00   | 38,85<br>10,41     | 271,92<br>72,84      |
| 144 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 92,40  | 30,00<br>0,00      | 2 772,00<br>0,00     |
| 145 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     | 18,30  | 17,03<br>17,03     | 311,61<br>311,61     |
| 146 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 | 0,183  | 2 720,38<br>834,37 | 497,83<br>152,69     |
| 147 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     | 116,00 | 50,89<br>3,00      | 5 902,95<br>347,86   |
|     |          | <i>Total</i>   | Lei    |        |                    | 460 700,19           |
|     |          | <b>Total Str. Constantin Stere, nr. 1 -</b>  |        |        |                    | <b>460 700,19</b>    |

| 1   | 2        | 3   | 4      | 5        | 6                | 7                       |
|-----|----------|---|--------|----------|------------------|-------------------------|
|     |          | <b>11, L = 122 m, B=4,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                  | <b>66 836,29</b>        |
|     |          | <b>8. Str. fara denumire (str. Prieteniei nr.2 - str. Constantin Stamati, nr. 53), L = 415 m, B=5,5 m</b>   |        |          |                  |                         |
| 148 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 | 8,95     | 1 125,00<br>0,00 | 10 068,75<br>0,00       |
| 149 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      | 1 656,00 | 23,98<br>0,00    | 39 714,19<br>0,00       |
| 150 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 | 8,95     | 235,38<br>34,06  | 2 106,61<br>304,80      |
| 151 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  | 29,84    | 156,00<br>0,00   | 4 655,05<br>0,00        |
| 152 | DI96     | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 | 7,46     | 500,64<br>0,00   | 3 734,77<br>0,00        |
| 153 | DI110    | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     | 298,40   | 625,56<br>14,19  | 186 665,89<br>4 234,30  |
| 154 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     | 416,50   | 662,43<br>56,76  | 275 902,10<br>23 640,54 |
| 155 | DA17B    | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     | 2 776,50 | 24,07<br>7,57    | 66 824,80<br>21 012,55  |
| 156 | PD04A    | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu  | kg     | 32,80    | 8,51<br>8,51     | 279,26<br>279,26        |

| 1   | 2        | 3  | 4      | 5         | 6                  | 7                        |
|-----|----------|--|--------|-----------|--------------------|--------------------------|
|     |          | pasul de 1,50 x1,50 m  |        |           |                    |                          |
| 157 | PD04A    | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg     | 11 406,40 | 38,78<br>8,51      | 442 385,82<br>97 114,09  |
| 158 | RpDD03A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3     | 385,35    | 2 431,05<br>364,21 | 936 804,92<br>140 348,33 |
| 159 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)  | m      | 871,50    | 78,55<br>15,14     | 68 452,82<br>13 191,02   |
| 160 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 871,50    | 38,85<br>10,41     | 33 854,29<br>9 068,83    |
| 161 | material | Mastic bituminos   | kg     | 784,40    | 30,00<br>0,00      | 23 532,00<br>0,00        |
| 162 | RpAr20A  | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m      | 49,50     | 15,14<br>15,14     | 749,23<br>749,23         |
| 163 | material | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     | 7,50      | 37,44<br>0,00      | 280,80<br>0,00           |
| 164 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      | 49,50     | 38,85<br>10,41     | 1 922,88<br>515,10       |
| 165 | material | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 653,40    | 30,00<br>0,00      | 19 602,00<br>0,00        |
| 166 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     | 63,00     | 17,03<br>17,03     | 1 072,76<br>1 072,76     |
| 167 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in   | 100 m3 | 0,63      | 2 720,37           | 1 713,83                 |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5      | 6             | 7                                  |
|-----|-------|---|-----|--------|---------------|------------------------------------|
|     |       | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea) |     |        | 834,37        | 525,65                             |
| 168 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)         | m2  | 388,00 | 50,89<br>3,00 | 19 744,33<br>1 163,54              |
|     |       | <i>Total</i>  | Lei |        |               | 2 140 067,10                       |
|     |       | <b>Total Str. fara denumire (str. Prieteniei nr.2 - str. Constantin Stamati, nr. 53), L = 415 m, B=5,5 m<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |        |               | <b>2 140 067,10<br/>313 220,00</b> |

|  |  |  |       |                                       |
|--|--|--|-------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei   | 10 676 133,77                         |
|  |  | Inclusiv salariul                        | 100 % | 1 559 492,96                          |
|  |  | Fondul social si asigurarea medicala     | 24 %  | 374 278,31                            |
|  |  | Total                                    |       | 11 050 412,08                         |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 5 %   | 552 520,61                            |
|  |  | Total                                    |       | 11 602 932,69                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %   | 348 087,98                            |
|  |  | Total                                    |       | 11 951 020,67                         |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 2 390 204,13                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |       | <b>14 341 224,80<br/>1 559 492,96</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a strazilor din mun.Orhei (8 strazi)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 14 341 224,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |           |       |                     |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 5 015,895 | 94,60 | 474 503,68          |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 5 090,814 | 94,60 | 481 590,99          |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1 245,936 | 94,60 | 117 865,54          |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 415,299   | 94,60 | 39 287,28           |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 692,165   | 94,60 | 65 478,79           |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 108,3123  | 94,60 | 10 246,29           |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 3 047,52  | 94,60 | 288 295,40          |
| 8. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 869,1862  | 94,60 | 82 224,99           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>1 559 492,96</b> |

### Materiale:

|     |                   |   |     |            |          |              |
|-----|-------------------|---|-----|------------|----------|--------------|
| 1.  | 101195412100213   | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3                      | kg  | 3 449,50   | 30,00    | 103 485,00   |
| 2.  | 10119951-1        | Mastic bituminos  | kg  | 4 109,10   | 30,00    | 123 273,00   |
| 3.  | 1212121212121     | Apa   | m3  | 617,98     | 19,00    | 11 741,63    |
| 4.  | 1234561223        | Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm  | m2  | 47,292     | 31,20    | 1 475,49     |
| 5.  | 1411122201646     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3  | 421,5417   | 330,00   | 139 108,77   |
| 6.  | 14111222016601    | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)                                     | m3  | 284,886    | 330,00   | 94 012,38    |
| 7.  | 1411122201672     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3  | 2 531,3267 | 330,00   | 835 337,81   |
| 8.  | 1411122201752     | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3  | 0,1798     | 330,00   | 59,33        |
| 9.  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018 | m3  | 1 828,475  | 480,00   | 877 668,00   |
| 10. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3  | 188,3368   | 420,00   | 79 101,46    |
| 11. | 2663102100001     | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h=15 cm)                                  | m3  | 2 020,6961 | 1 850,00 | 3 738 287,77 |
| 12. | 2670112205061     | Placi PFL poros 16 mm, clasa I  | m3  | 1,3144     | 5 500,00 | 7 229,20     |
| 13. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc | 15,9757    | 300,00   | 4 792,71     |
| 14. | 2682122600749     | Cart bit. str.acop. CA 300  | m2  | 1 139,8296 | 35,00    | 39 894,04    |
| 15. | 2682132601130     | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2  | 15 227,63  | 15,00    | 228 414,45   |
| 16. | 271060200100      | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm   | kg  | 185,40     | 0,00     | 0,00         |

|     |                |   |    |           |       |                          |
|-----|----------------|---|----|-----------|-------|--------------------------|
|     |                | cu saiba 30x30<br>mm cu grosimea 0,80 mm                    |    |           |       |                          |
| 17. | 271060200100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi<br>100x100mm                 | kg | 56 379,20 | 30,00 | 1 691 376,0<br>0         |
| 18. | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm                    | kg | 13,733    | 25,00 | 343,32                   |
| 19. | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm                                | kg | 845,688   | 18,00 | 15 222,39                |
| 20. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam. | m3 | 614,8035  | 19,00 | 11 681,27                |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                       |    |           |       | <b>8 002 504,0<br/>2</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |  |      |           |        |                          |
|-----|----------------|--|------|-----------|--------|--------------------------|
| 1.  | 28752774100001 | Compresor  | h-ut | 82,042    | 120,00 | 9 845,04                 |
| 2.  | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului<br>si compresorului              | h-ut | 193,04    | 280,00 | 54 051,20                |
| 3.  | 2952220000004  | Autogudronator   | h-ut | 91,694    | 800,00 | 73 355,20                |
| 4.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 174,2874  | 500,00 | 87 143,70                |
| 5.  | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime   | h-ut | 8 933,043 | 2,00   | 17 866,08                |
| 6.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                     | h-ut | 1,0174    | 420,00 | 427,30                   |
| 7.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf        | h-ut | 535,7524  | 420,00 | 225 016,00               |
| 8.  | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu<br>motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 257,1346  | 100,00 | 25 713,46                |
| 9.  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 24,871    | 360,00 | 8 953,56                 |
| 10. | 2952240004118  | Compactor 18 t   | h-ut | 40,9158   | 400,00 | 16 366,32                |
| 11. | 2952240004125  | Compactor 25 t   | h-ut | 44,6582   | 420,00 | 18 756,45                |
| 12. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc             | h-ut | 101,16    | 500,00 | 50 580,00                |
| 13. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 17,984    | 500,00 | 8 992,00                 |
| 14. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)                   | h-ut | 32,3921   | 200,00 | 6 478,42                 |
| 15. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive                    | h-ut | 730,32    | 105,00 | 76 683,60                |
| 16. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t   | h-ut | 474,9521  | 420,00 | 199 479,88               |
| 17. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                           | h-ut | 837,245   | 280,00 | 234 428,58               |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>  |      |           |        | <b>1 114 136,7<br/>9</b> |

|                                      |       |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| Total                                | Lei   | 10 676 133,77 |
| Inclusiv salariul                    | 100 % | 1 559 492,96  |
| Fondul social si asigurarea medicala | 24 %  | 374 278,31    |
| Total                                |       | 11 050 412,08 |
| Cheltueli de regie                   | 5 %   | 552 520,61    |
| Total                                |       | 11 602 932,69 |
| Beneficiu de deviz                   | 3 %   | 348 087,98    |
| Total                                |       | 11 951 020,67 |
| TVA                                  | 20 %  | 2 390 204,13  |

**Total deviz:**

**14 341 224,80**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor din  
mun.Orhei (8 strazi)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Str. Constantin Stamati, nr. 24 - 53, L = 240,5 m, B=5,5 m</b>  |        |  |                      |                        |
| 1       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 |  |                      | 1 125,00<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 500,00               | 1 125,00               |
|         |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 5 467,50               |
| 2       | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      |  |                      | 23,98<br>0,00          |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0571                                 | 420,00               | 23,98                  |
|         |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 21 555,03              |
| 3       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 |  |                      | 235,37<br>34,06        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600                                 | 94,60                | 34,06                  |
|         | 1411122201752               | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3     | 0,0040                                 | 330,00               | 1,32                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000                                 | 500,00               | 200,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 1 143,91               |
| 4       | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  |  |                      | 156,00<br>0,00         |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120                                 | 500,00               | 156,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 2 527,20               |
| 5       | DI96                        | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 |  |                      | 500,64<br>0,00         |
|         | 2952240004125               | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,1920                                 | 420,00               | 500,64                 |
|         |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 2 027,59               |
| 6       | DII10                       | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     |  |                      | 625,56<br>14,19        |
|         | 9310060019930               | Muncitor  | h-om   | 0,1500                                 | 94,60                | 14,19                  |
|         | 1421102200467-278           | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018   | m3     | 1,2200                                 | 480,00               | 585,60                 |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0700                                 | 19,00                | 1,33                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216                                 | 500,00               | 10,80                  |
|         | 2952240004118               | Compactor 18 t  | h-ut   | 0,0273                                 | 400,00               | 10,92                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0097                                 | 280,00               | 2,72                   |
|         |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 101 308,76             |
| 7       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     |  |                      | 662,43<br>56,76        |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76              |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3   | 0,2030  | 330,00   | 66,99              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3   | 1,2190  | 330,00   | 402,27             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,1500  | 19,00    | 2,85               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,2580  | 420,00   | 108,36             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0150  | 280,00   | 4,20               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 148 980,50         |
| 8  | DA17B          | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2   |         |          | 24,07<br>7,57      |
|    | 7129040010110  | Asfaltator  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84               |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug   | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73               |
|    | 2682132601130  | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2   | 1,1000  | 15,00    | 16,50              |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 36 085,15          |
| 9  | PD04A          | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg   |         |          | 8,51<br>8,51       |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51               |
|    | 271060200100   | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm   | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 194,12             |
| 10 | PD04A          | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg   |         |          | 38,78<br>8,51      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51               |
|    | 271060200100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|    | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm  | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 237 466,68         |
| 11 | RpDD03A        | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3   |         |          | 2 431,05<br>364,21 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36             |
|    | 2663102100001  | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,67           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53              |
|    | 1212121212121  | Apa   | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16               |
|    | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm  | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18               |
|    | 2670112205061  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I  | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,79               |
|    | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300  | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95              |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime  | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38               |
|    | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw   | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 502 862,50         |
| 12 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m    |         |          | 78,55<br>15,14     |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14              |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05               |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76               |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,1600  | 280,00   | 44,80              |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 39 626,47          |
| 13 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m    |         |          | 38,85<br>10,41     |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41              |
|    | 2952220000004  | Autogudronator  | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20              |
|    | 28752774100001 | Compresor   | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04               |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si  | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20              |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|-----------|
|    |                 | compresorului  |        |         |        |           |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 19 597,81 |
| 14 | material        | Mastic bituminos   | kg     |         |        | 30,00     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 10119951-1      | Mastic bituminos   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 13 620,00 |
| 15 | RpAr20A         | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m      |         |        | 15,14     |
|    |                 |  |        |         |        | 15,14     |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1600  | 94,60  | 15,14     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 416,24    |
| 16 | material        | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     |         |        | 37,44     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 1234561223      | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm   | m2     | 1,2000  | 31,20  | 37,44     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 157,25    |
| 17 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |         |        | 38,85     |
|    |                 |  |        |         |        | 10,41     |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41     |
|    | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190  | 800,00 | 15,20     |
|    | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170  | 120,00 | 2,04      |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 1 068,26  |
| 18 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     |         |        | 30,00     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 10 890,00 |
| 19 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |         |        | 17,03     |
|    |                 |  |        |         |        | 17,03     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 613,01    |
| 20 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |         |        | 2 720,36  |
|    |                 |  |        |         |        | 834,36    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,36    |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,00  |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 979,33    |
| 21 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)   | m2     |         |        | 50,89     |
|    |                 |  |        |         |        | 3,00      |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00      |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27      |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96      |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19      |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 12 162,11 |
|    |                 | <b>2. Str. Colindatorilor, nr. 28 - 64, L = 341 m, B=5,5 m</b>   |        |         |        |           |
| 22 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren  | 100 m3 |         |        | 1 125,00  |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |

| 1  | 2                 | 3   | 4      | 5      | 6      | 7          |
|----|-------------------|---|--------|--------|--------|------------|
|    |                   | catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   |        |        |        |            |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 500,00 | 1 125,00   |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 7 683,75   |
| 23 | Ts151A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      |        |        | 23,98      |
|    |                   |   |        |        |        | 0,00       |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0571 | 420,00 | 23,98      |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 30 320,43  |
| 24 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 |        |        | 235,37     |
|    |                   |   |        |        |        | 34,06      |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 94,60  | 34,06      |
|    | 1411122201752     | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3     | 0,0040 | 330,00 | 1,32       |
|    | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 500,00 | 200,00     |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 1 607,61   |
| 25 | TsE05C            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  |        |        | 156,00     |
|    |                   |   |        |        |        | 0,00       |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120 | 500,00 | 156,00     |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 3 553,70   |
| 26 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 |        |        | 500,64     |
|    |                   |   |        |        |        | 0,00       |
|    | 2952240004125     | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,1920 | 420,00 | 500,64     |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 2 851,13   |
| 27 | DI110             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     |        |        | 625,56     |
|    |                   |   |        |        |        | 14,19      |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,1500 | 94,60  | 14,19      |
|    | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018   | m3     | 1,2200 | 480,00 | 585,60     |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0700 | 19,00  | 1,33       |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216 | 500,00 | 10,80      |
|    | 2952240004118     | Compactor 18 t  | h-ut   | 0,0273 | 400,00 | 10,92      |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0097 | 280,00 | 2,72       |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 142 501,66 |
| 28 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     |        |        | 662,43     |
|    |                   |   |        |        |        | 56,76      |
|    | 7129020012800     | Pavator   | h-om   | 0,6000 | 94,60  | 56,76      |
|    | 1411122201646     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3     | 0,2030 | 330,00 | 66,99      |
|    | 1411122201672     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3     | 1,2190 | 330,00 | 402,27     |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1500 | 19,00  | 2,85       |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 500,00 | 21,00      |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580 | 420,00 | 108,36     |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0150 | 280,00 | 4,20       |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 209 460,36 |
| 29 | DA17B             | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     |        |        | 24,07      |
|    |                   |   |        |        |        | 7,57       |
|    | 7129040010110     | Asfaltator  | h-om   | 0,0300 | 94,60  | 2,84       |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug   | h-om   | 0,0500 | 94,60  | 4,73       |
|    | 2682132601130     | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     | 1,1000 | 15,00  | 16,50      |
|    |                   | Total   | Lei    |        |        | 50 735,34  |
| 30 | PD04A             | Montarea diblurilor de prindere a peliculei   | kg     |        |        | 8,51       |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------|
|    |                | din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  |      |         |          | 8,51       |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51       |
|    | 271060200100   | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm   | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00       |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 219,66     |
| 31 | PD04A          | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg   |         |          | 38,78      |
|    |                |   |      |         |          | 8,51       |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51       |
|    | 271060200100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00      |
|    | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm  | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27       |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 333 554,03 |
| 32 | RpDD03A        | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3   |         |          | 2 431,05   |
|    |                |   |      |         |          | 364,21     |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36     |
|    | 2663102100001  | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,67   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53      |
|    | 1212121212121  | Apa   | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16       |
|    | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm  | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18       |
|    | 2670112205061  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I  | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,80       |
|    | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300  | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95      |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime  | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38       |
|    | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw   | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68       |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 706 341,52 |
| 33 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m    |         |          | 78,55      |
|    |                |   |      |         |          | 15,14      |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14      |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05       |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76       |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,1600  | 280,00   | 44,80      |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 56 160,39  |
| 34 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m    |         |          | 38,85      |
|    |                |   |      |         |          | 10,41      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41      |
|    | 2952220000004  | Autogudronator  | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20      |
|    | 28752774100001 | Compresor   | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04       |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului  | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20      |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 27 774,89  |
| 35 | material       | Mastic bituminos  | kg   |         |          | 30,00      |
|    |                |   |      |         |          | 0,00       |
|    | 10119951-1     | Mastic bituminos  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00      |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 19 320,00  |
| 36 | RpAr20A        | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)  | m    |         |          | 15,14      |
|    |                |   |      |         |          | 15,14      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14      |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 582,74     |
| 37 | material       | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm   | m2   |         |          | 37,44      |
|    |                |   |      |         |          | 0,00       |
|    | 1234561223     | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm  | m2   | 1,2000  | 31,20    | 37,44      |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 217,15     |
| 38 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din   | m    |         |          | 38,85      |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|-----------|
|    |                 | norma se exclude)  |        |         |        | 10,41     |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41     |
|    | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190  | 800,00 | 15,20     |
|    | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170  | 120,00 | 2,04      |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 1 495,57  |
| 39 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     |         |        | 30,00     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 15 240,00 |
| 40 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |         |        | 17,03     |
|    |                 |  |        |         |        | 17,03     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 871,83    |
| 41 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |         |        | 2 720,37  |
|    |                 |  |        |         |        | 834,36    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,36    |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,02  |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 1 392,83  |
| 42 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     |         |        | 50,89     |
|    |                 |  |        |         |        | 3,00      |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00      |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,75      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27      |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96      |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19      |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 17 352,59 |
|    |                 | <b>3. Str. Tudose Roman, nr. 54 - 94, L = 359 m, B=5,5 m</b>   |        |         |        |           |
| 43 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100 m3 |         |        | 1 125,00  |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500  | 500,00 | 1 125,00  |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 7 886,25  |
| 44 | TsI51A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t      |         |        | 23,98     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0571  | 420,00 | 23,98     |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 31 104,65 |
| 45 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea materialului demolat  | 100 m3 |         |        | 235,37    |
|    |                 |  |        |         |        | 34,06     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 94,60  | 34,06     |
|    | 1411122201752   | Piatra split fr. 8-63 LA/30  | m3     | 0,0040  | 330,00 | 1,32      |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 500,00 | 200,00    |
|    |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 1 649,97  |
| 46 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si  | 100m2  |         |        | 156,00    |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |

| 1  | 2                 | 3  | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                   | deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului)  |        |        |        |                    |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,3120 | 500,00 | 156,00             |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 3 645,70           |
| 47 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)   | 100 m3 |        |        | 500,64<br>0,00     |
|    | 2952240004125     | Compactor 25 t   | h-ut   | 1,1920 | 420,00 | 500,64             |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 2 923,75           |
| 48 | DI110             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm  | m3     |        |        | 625,56<br>14,19    |
|    | 9310060019930     | Muncitor   | h-om   | 0,1500 | 94,60  | 14,19              |
|    | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm. GA-75, conform SM EN 13285:2018  | m3     | 1,2200 | 480,00 | 585,60             |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0700 | 19,00  | 1,33               |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0216 | 500,00 | 10,80              |
|    | 2952240004118     | Compactor 18 t   | h-ut   | 0,0273 | 400,00 | 10,92              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,0097 | 280,00 | 2,72               |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 146 192,42         |
| 49 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3     |        |        | 662,43<br>56,76    |
|    | 7129020012800     | Pavator  | h-om   | 0,6000 | 94,60  | 56,76              |
|    | 1411122201646     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1   | m3     | 0,2030 | 330,00 | 66,99              |
|    | 1411122201672     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1   | m3     | 1,2190 | 330,00 | 402,27             |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,1500 | 19,00  | 2,85               |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0420 | 500,00 | 21,00              |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,2580 | 420,00 | 108,36             |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,0150 | 280,00 | 4,20               |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 214 382,23         |
| 50 | DA17B             | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2     |        |        | 24,07<br>7,57      |
|    | 7129040010110     | Asfaltator   | h-om   | 0,0300 | 94,60  | 2,84               |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug  | h-om   | 0,0500 | 94,60  | 4,73               |
|    | 2682132601130     | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2     | 1,1000 | 15,00  | 16,50              |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 51 926,70          |
| 51 | PD04A             | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m   | kg     |        |        | 8,51<br>8,51       |
|    | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om   | 0,0900 | 94,60  | 8,51               |
|    | 271060200100      | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm  | kg     | 1,0000 | 0,00   | 0,00               |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 245,20             |
| 52 | PD04A             | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm   | kg     |        |        | 38,78<br>8,51      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om   | 0,0900 | 94,60  | 8,51               |
|    | 271060200100-7    | Plasa VR cu diam. 6.0 mm, ochi 100x100mm   | kg     | 1,0000 | 30,00  | 30,00              |
|    | 2746133803141     | Sirma moale obisnuita D=1 mm   | kg     | 0,0150 | 18,00  | 0,27               |
|    |                   | Total  | Lei    |        |        | 340 612,72         |
| 53 | RpDD03A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3     |        |        | 2 431,05<br>364,21 |
|    | 7123010010200     | Betonist   | h-om   | 2,2500 | 94,60  | 212,85             |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire   | h-om   | 1,6000 | 94,60  | 151,36             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|----------------|
|    | 2663102100001   | Beton de ciment C20/25<br>XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h=15 cm)  | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,66       |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53          |
|    | 1212121212121   | Apa  | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16           |
|    | 2710603419635   | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm   | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18           |
|    | 2670112205061   | Placi PFL poros 16 mm, clasa I   | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,80           |
|    | 2682122600749   | Cart bit. str.acop. CA 300   | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95          |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime   | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38           |
|    | 2952240004019   | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw  | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50          |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68           |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 721 292,75     |
| 54 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)  | m    |         |          | 78,55<br>15,14 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14          |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76           |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80          |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,1600  | 280,00   | 44,80          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 58 870,21      |
| 55 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m    |         |          | 38,85<br>10,41 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41          |
|    | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20          |
|    | 28752774100001  | Compresor  | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04           |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 29 115,08      |
| 56 | material        | Mastic bituminos   | kg   |         |          | 30,00<br>0,00  |
|    | 10119951-1      | Mastic bituminos   | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 20 238,00      |
| 57 | RpAr20A         | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m    |         |          | 15,14<br>15,14 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 665,98         |
| 58 | material        | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2   |         |          | 37,44<br>0,00  |
|    | 1234561223      | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm   | m2   | 1,2000  | 31,20    | 37,44          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 247,10         |
| 59 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m    |         |          | 38,85<br>10,41 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41          |
|    | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20          |
|    | 28752774100001  | Compresor  | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04           |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 1 709,22       |
| 60 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg   |         |          | 30,00<br>0,00  |
|    | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 17 403,00      |
| 61 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3   |         |          | 17,03<br>17,03 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03          |
|    |                 | Total  | Lei  |         |          | 919,51         |

| 1  | 2                 | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 62 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                      | 100 m3 |         |        | 2 720,37<br>834,37 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,37             |
|    | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,00           |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 1 469,00           |
| 63 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     |         |        | 50,89<br>3,00      |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00               |
|    | 14111222016601    | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)   | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58              |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13               |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76               |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27               |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t   | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96               |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19               |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 18 319,48          |
|    |                   | <b>4. Str. Ion Pelivan, nr. 2 - 38, L = 367 m, B=5,5 m</b>  |        |         |        |                    |
| 64 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 |         |        | 1 125,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500  | 500,00 | 1 125,00           |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 8 088,75           |
| 65 | TsI51A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      |         |        | 23,98<br>0,00      |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0571  | 420,00 | 23,98              |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 31 891,27          |
| 66 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 |         |        | 235,38<br>34,06    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 94,60  | 34,06              |
|    | 1411122201752     | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3     | 0,0040  | 330,00 | 1,32               |
|    | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 500,00 | 200,00             |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 1 692,36           |
| 67 | TsE05C            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  |         |        | 156,00<br>0,00     |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120  | 500,00 | 156,00             |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 3 737,75           |
| 68 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 |         |        | 500,64<br>0,00     |
|    | 2952240004125     | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,1920  | 420,00 | 500,64             |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 2 998,84           |
| 69 | DI110             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     |         |        | 625,56<br>14,19    |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,1500  | 94,60  | 14,19              |
|    | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018   | m3     | 1,2200  | 480,00 | 585,60             |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0700  | 19,00  | 1,33               |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216  | 500,00 | 10,80              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2952240004118  | Compactor 18 t   | h-ut | 0,0273  | 400,00   | 10,92              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0097  | 280,00   | 2,72               |
|    |                | Total  | Lei  |         |          | 149 883,24         |
| 70 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3   |         |          | 662,43<br>56,76    |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76              |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1   | m3   | 0,2030  | 330,00   | 66,99              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1   | m3   | 1,2190  | 330,00   | 402,27             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,1500  | 19,00    | 2,85               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,2580  | 420,00   | 108,36             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0150  | 280,00   | 4,20               |
|    |                | Total  | Lei  |         |          | 219 860,51         |
| 71 | DA17B          | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2   |         |          | 24,07<br>7,57      |
|    | 7129040010110  | Asfaltator   | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84               |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73               |
|    | 2682132601130  | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2   | 1,1000  | 15,00    | 16,50              |
|    |                | Total  | Lei  |         |          | 53 250,45          |
| 72 | PD04A          | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m   | kg   |         |          | 8,51<br>8,51       |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51               |
|    | 271060200100   | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm  | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    |                | Total  | Lei  |         |          | 236,69             |
| 73 | PD04A          | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm   | kg   |         |          | 38,78<br>8,51      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51               |
|    | 271060200100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm   | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|    | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm   | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27               |
|    |                | Total  | Lei  |         |          | 349 397,30         |
| 74 | RpDD03A        | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   |         |          | 2 431,05<br>364,21 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36             |
|    | 2663102100001  | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,66           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53              |
|    | 1212121212121  | Apa  | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16               |
|    | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm   | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18               |
|    | 2670112205061  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I   | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,79               |
|    | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300   | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95              |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime   | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38               |
|    | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw  | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68               |
|    |                | Total  | Lei  |         |          | 739 889,86         |
| 75 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)                  | m    |         |          | 78,55<br>15,14     |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14              |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76               |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80              |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|-----------|
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,1600  | 280,00 | 44,80     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 60 362,62 |
| 76 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |         |        | 38,85     |
|    |                 |  |        |         |        | 10,41     |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41     |
|    | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190  | 800,00 | 15,20     |
|    | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170  | 120,00 | 2,04      |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 29 853,15 |
| 77 | material        | Mastic bituminos   | kg     |         |        | 30,00     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 10119951-1      | Mastic bituminos   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 20 760,00 |
| 78 | RpAr20A         | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m      |         |        | 15,14     |
|    |                 |  |        |         |        | 15,14     |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1600  | 94,60  | 15,14     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 665,98    |
| 79 | material        | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     |         |        | 37,44     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 1234561223      | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm   | m2     | 1,2000  | 31,20  | 37,44     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 247,10    |
| 80 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |         |        | 38,85     |
|    |                 |  |        |         |        | 10,41     |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41     |
|    | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190  | 800,00 | 15,20     |
|    | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170  | 120,00 | 2,04      |
|    | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 1 709,22  |
| 81 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     |         |        | 30,00     |
|    |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|    | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 17 403,00 |
| 82 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |         |        | 17,03     |
|    |                 |  |        |         |        | 17,03     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03     |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 919,51    |
| 83 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |         |        | 2 720,37  |
|    |                 |  |        |         |        | 834,37    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,37    |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,00  |
|    |                 | Total  | Lei    |         |        | 1 469,00  |
| 84 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     |         |        | 50,89     |
|    |                 |  |        |         |        | 3,00      |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00      |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58     |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27      |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96      |

| 1  | 2                 | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|---|--------|---------|--------|------------------|
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19             |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 18 777,43        |
|    |                   | <b>5. Str. Ion Pelivan, nr. 40 - 48, L = 86 m, B=3,5 m</b>  |        |         |        |                  |
| 85 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 |         |        | 1 125,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500  | 500,00 | 1 125,00         |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 1 350,00         |
| 86 | TsI51A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      |         |        | 23,98<br>0,00    |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0571  | 420,00 | 23,98            |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 5 338,41         |
| 87 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 |         |        | 235,38<br>34,06  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 94,60  | 34,06            |
|    | 1411122201752     | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3     | 0,0040  | 330,00 | 1,32             |
|    | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 500,00 | 200,00           |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 282,45           |
| 88 | TsE05C            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  |         |        | 156,00<br>0,00   |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120  | 500,00 | 156,00           |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 625,55           |
| 89 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 |         |        | 500,64<br>0,00   |
|    | 2952240004125     | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,1920  | 420,00 | 500,64           |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 500,64           |
| 90 | DI110             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     |         |        | 625,56<br>14,19  |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,1500  | 94,60  | 14,19            |
|    | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018   | m3     | 1,2200  | 480,00 | 585,60           |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0700  | 19,00  | 1,33             |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216  | 500,00 | 10,80            |
|    | 2952240004118     | Compactor 18 t  | h-ut   | 0,0273  | 400,00 | 10,92            |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0097  | 280,00 | 2,72             |
|    |                   | Total   | Lei    |         |        | 25 084,81        |
| 91 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     |         |        | 662,43<br>56,76  |
|    | 7129020012800     | Pavator   | h-om   | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|    | 1411122201646     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3     | 0,2030  | 330,00 | 66,99            |
|    | 1411122201672     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3     | 1,2190  | 330,00 | 402,27           |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1500  | 19,00  | 2,85             |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420  | 500,00 | 21,00            |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580  | 420,00 | 108,36           |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0150  | 280,00 | 4,20             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------|
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 35 572,48  |
| 92 | DA17B          | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2   |         |          | 24,07      |
|    |                |   |      |         |          | 7,57       |
|    | 7129040010110  | Asfaltator  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73       |
|    | 2682132601130  | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2   | 1,1000  | 15,00    | 16,50      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 8 616,34   |
| 93 | PD04A          | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg   |         |          | 8,51       |
|    |                |   |      |         |          | 8,51       |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51       |
|    | 271060200100   | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm   | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00       |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 108,98     |
| 94 | PD04A          | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg   |         |          | 38,78      |
|    |                |   |      |         |          | 8,51       |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51       |
|    | 271060200100-7 | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00      |
|    | 2746133803141  | Sirma moale obisnuita D=1 mm  | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27       |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 54 243,30  |
| 95 | RpDD03A        | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3   |         |          | 2 431,05   |
|    |                |   |      |         |          | 364,21     |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36     |
|    | 2663102100001  | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,66   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53      |
|    | 1212121212121  | Apa   | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16       |
|    | 2710603419635  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm  | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18       |
|    | 2670112205061  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I  | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,79       |
|    | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300  | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,94      |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime  | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38       |
|    | 2952240004019  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw   | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68       |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 114 867,05 |
| 96 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m    |         |          | 78,55      |
|    |                |   |      |         |          | 15,14      |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14      |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05       |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76       |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,1600  | 280,00   | 44,80      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 7 344,04   |
| 97 | RpAr6A         | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m    |         |          | 38,85      |
|    |                |   |      |         |          | 10,41      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41      |
|    | 2952220000004  | Autogudronator  | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20      |
|    | 28752774100001 | Compresor   | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04       |
|    | 2932110004424  | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului  | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 3 632,10   |
| 98 | material       | Mastic bituminos  | kg   |         |          | 30,00      |
|    |                |   |      |         |          | 0,00       |
|    | 10119951-1     | Mastic bituminos  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 2 526,00   |
| 99 | RpAr20A        | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)  | m    |         |          | 15,14      |
|    |                |   |      |         |          | 15,14      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14      |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7         |
|-----|-----------------|--|--------|---------|--------|-----------|
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 105,95    |
| 100 | material        | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     |         |        | 37,44     |
|     | 1234561223      | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm   | m2     | 1,2000  | 31,20  | 37,44     |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 37,81     |
| 101 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |         |        | 38,85     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41     |
|     | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190  | 800,00 | 15,20     |
|     | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170  | 120,00 | 2,04      |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 271,92    |
| 102 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     |         |        | 30,00     |
|     | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 2 772,00  |
| 103 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |         |        | 17,03     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03     |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 221,36    |
| 104 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |         |        | 2 720,38  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,38    |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,00  |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 353,65    |
| 105 | DII15           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     |         |        | 50,89     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00      |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27      |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19      |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 4 528,95  |
|     |                 | <b>6. Str. Constantin Stere, L = 359 m, B=5,5 m</b>  |        |         |        |           |
| 106 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100 m3 |         |        | 1 125,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500  | 500,00 | 1 125,00  |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 7 728,75  |
| 107 | TsI51A10        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t      |         |        | 23,98     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0571  | 420,00 | 23,98     |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 30 466,72 |
| 108 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea materialului demolat  | 100 m3 |         |        | 235,38    |

| 1   | 2                 | 3   | 4      | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
|     |                   |   |        |        |        | 34,06           |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 94,60  | 34,06           |
|     | 1411122201752     | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3     | 0,0040 | 330,00 | 1,32            |
|     | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 500,00 | 200,00          |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 1 617,04        |
| 109 | TsE05C            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  |        |        | 156,00<br>0,00  |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120 | 500,00 | 156,00          |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 3 570,85        |
| 110 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 |        |        | 500,64<br>0,00  |
|     | 2952240004125     | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,1920 | 420,00 | 500,64          |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 2 863,64        |
| 111 | DII10             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     |        |        | 625,56<br>14,19 |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,1500 | 94,60  | 14,19           |
|     | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018   | m3     | 1,2200 | 480,00 | 585,60          |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0700 | 19,00  | 1,33            |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216 | 500,00 | 10,80           |
|     | 2952240004118     | Compactor 18 t  | h-ut   | 0,0273 | 400,00 | 10,92           |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0097 | 280,00 | 2,72            |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 143 189,75      |
| 112 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)                        | m3     |        |        | 662,43<br>56,76 |
|     | 7129020012800     | Pavator   | h-om   | 0,6000 | 94,60  | 56,76           |
|     | 1411122201646     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3     | 0,2030 | 330,00 | 66,99           |
|     | 1411122201672     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3     | 1,2190 | 330,00 | 402,27          |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1500 | 19,00  | 2,85            |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420 | 500,00 | 21,00           |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2580 | 420,00 | 108,36          |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0150 | 280,00 | 4,20            |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 209 612,74      |
| 113 | DA17B             | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     |        |        | 24,07<br>7,57   |
|     | 7129040010110     | Asfaltator  | h-om   | 0,0300 | 94,60  | 2,84            |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug   | h-om   | 0,0500 | 94,60  | 4,73            |
|     | 2682132601130     | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2     | 1,1000 | 15,00  | 16,50           |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 50 771,44       |
| 114 | PD04A             | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg     |        |        | 8,51<br>8,51    |
|     | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om   | 0,0900 | 94,60  | 8,51            |
|     | 271060200100      | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm   | kg     | 1,0000 | 0,00   | 0,00            |
|     |                   | Total   | Lei    |        |        | 219,66          |
| 115 | PD04A             | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm  | kg     |        |        | 38,78<br>8,51   |
|     | 7123020011140     | Fierar beton  | h-om   | 0,0900 | 94,60  | 8,51            |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     | 271060200100-7  | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|     | 2746133803141   | Sirna moale obisnuita D=1 mm  | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27               |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 332 347,85         |
| 116 | RpDD03A         | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3   |         |          | 2 431,05<br>364,21 |
|     | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36             |
|     | 2663102100001   | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,66           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53              |
|     | 1212121212121   | Apa   | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16               |
|     | 2710603419635   | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm  | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18               |
|     | 2670112205061   | Placi PFL poros 16 mm, clasa I  | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,80               |
|     | 2682122600749   | Cart bit. str.acop. CA 300  | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95              |
|     | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime  | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38               |
|     | 2952240004019   | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw   | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68               |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 703 788,99         |
| 117 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare) | m    |         |          | 78,55<br>15,14     |
|     | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14              |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05               |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76               |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,1600  | 280,00   | 44,80              |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 58 870,21          |
| 118 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m    |         |          | 38,85<br>10,41     |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41              |
|     | 2952220000004   | Autogudronator  | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20              |
|     | 28752774100001  | Compresor   | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04               |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului  | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20              |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 29 115,08          |
| 119 | material        | Mastic bituminos  | kg   |         |          | 30,00<br>0,00      |
|     | 10119951-1      | Mastic bituminos  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 20 238,00          |
| 120 | RpAr20A         | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)  | m    |         |          | 15,14<br>15,14     |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14              |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 665,98             |
| 121 | material        | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm   | m2   |         |          | 37,44<br>0,00      |
|     | 1234561223      | Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm  | m2   | 1,2000  | 31,20    | 37,44              |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 247,10             |
| 122 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)   | m    |         |          | 38,85<br>10,41     |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41              |
|     | 2952220000004   | Autogudronator  | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20              |
|     | 28752774100001  | Compresor   | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04               |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului  | h-ut | 0,0400  | 280,00   | 11,20              |
|     |                 | Total   | Lei  |         |          | 1 709,22           |
| 123 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3  | kg   |         |          | 30,00<br>0,00      |
|     | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00              |

| 1   | 2              | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                           |
|-----|----------------|--|--------|---------|--------|-----------------------------|
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 17 403,00                   |
| 124 | TsD01A         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |         |        | 17,03<br>-----<br>17,03     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03                       |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 919,51                      |
| 125 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |         |        | 2 720,37<br>-----<br>834,37 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,37                      |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,00                    |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 1 469,00                    |
| 126 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     |         |        | 50,89<br>-----<br>3,00      |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00                        |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58                       |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13                        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76                        |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27                        |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96                        |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19                        |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 18 268,61                   |
|     |                | <b>7. Str. Constantin Stere, nr. 1 - 11, L = 122 m, B=4,5 m</b>  |        |         |        |                             |
| 127 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)                    | 100 m3 |         |        | 1 125,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500  | 500,00 | 1 125,00                    |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 2 306,25                    |
| 128 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t      |         |        | 23,98<br>-----<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0571  | 420,00 | 23,98                       |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 9 089,18                    |
| 129 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea materialului demolat  | 100 m3 |         |        | 235,38<br>-----<br>34,05    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 94,60  | 34,05                       |
|     | 1411122201752  | Piatra split fr. 8-63 LA/30  | m3     | 0,0040  | 330,00 | 1,32                        |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 500,00 | 200,00                      |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 482,52                      |
| 130 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului)                  | 100m2  |         |        | 156,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,3120  | 500,00 | 156,00                      |
|     |                | <i>Total</i>   | Lei    |         |        | 1 065,50                    |
| 131 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)   | 100 m3 |         |        | 500,64<br>-----<br>0,00     |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t   | h-ut   | 1,1920  | 420,00 | 500,64                      |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-------------------|--|------|---------|----------|-----------|
|     |                   | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 856,09    |
| 132 | DI110             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm  | m3   |         |          | 625,56    |
|     | 9310060019930     | Muncitor   | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,19     |
|     | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018  | m3   | 1,2200  | 480,00   | 585,60    |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0700  | 19,00    | 1,33      |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0216  | 500,00   | 10,80     |
|     | 2952240004118     | Compactor 18 t   | h-ut | 0,0273  | 400,00   | 10,92     |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0097  | 280,00   | 2,72      |
|     |                   | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 42 725,49 |
| 133 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3   |         |          | 662,43    |
|     | 7129020012800     | Pavator  | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76     |
|     | 1411122201646     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1   | m3   | 0,2030  | 330,00   | 66,99     |
|     | 1411122201672     | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1   | m3   | 1,2190  | 330,00   | 402,27    |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,1500  | 19,00    | 2,85      |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00     |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,2580  | 420,00   | 108,36    |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0150  | 280,00   | 4,20      |
|     |                   | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 61 804,72 |
| 134 | DA17B             | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2   |         |          | 24,07     |
|     | 7129040010110     | Asfaltator   | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84      |
|     | 7134030012200     | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73      |
|     | 2682132601130     | Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat   | m2   | 1,1000  | 15,00    | 16,50     |
|     |                   | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 14 970,30 |
| 135 | PD04A             | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m   | kg   |         |          | 8,51      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51      |
|     | 271060200100      | Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm  | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00      |
|     |                   | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 74,92     |
| 136 | PD04A             | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cudimensiunea ochilor de 100x100mm   | kg   |         |          | 38,78     |
|     | 7123020011140     | Fierar beton   | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51      |
|     | 271060200100-7    | Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm   | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00     |
|     | 2746133803141     | Sirma moale obisnuita D=1 mm   | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27      |
|     |                   | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 96 603,19 |
| 137 | RpDD03A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   |         |          | 2 431,05  |
|     | 7123010010200     | Betonist   | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85    |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire   | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36    |
|     | 2663102100001     | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)  | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,66  |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53     |
|     | 1212121212121     | Apa  | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16      |
|     | 2710603419635     | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm   | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18      |
|     | 2670112205061     | Placi PFL poros 16 mm, clasa I   | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,80      |
|     | 2682122600749     | Cart bit. str.acop. CA 300   | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95     |
|     | 2952240000000     | Longrina metalica de 3 m lungime   | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38      |
|     | 2952240004019     | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw  | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50     |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68      |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 204 572,97         |
| 138 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare si rostul longitudinal de comprimare)  | m      |        |        | 78,55<br>15,14     |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,1600 | 94,60  | 15,14              |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc    | 0,0035 | 300,00 | 1,05               |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0400 | 19,00  | 0,76               |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,1600 | 105,00 | 16,80              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,1600 | 280,00 | 44,80              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 8 836,44           |
| 139 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |        |        | 38,85<br>10,41     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100 | 94,60  | 10,41              |
|     | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190 | 800,00 | 15,20              |
|     | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170 | 120,00 | 2,04               |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400 | 280,00 | 11,20              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 4 370,18           |
| 140 | material        | Mastic bituminos   | kg     |        |        | 30,00<br>0,00      |
|     | 10119951-1      | Mastic bituminos   | kg     | 1,0000 | 30,00  | 30,00              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 3 039,00           |
| 141 | RpAr20A         | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m      |        |        | 15,14<br>15,14     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1600 | 94,60  | 15,14              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 105,95             |
| 142 | material        | Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     |        |        | 37,44<br>0,00      |
|     | 1234561223      | Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm   | m2     | 1,2000 | 31,20  | 37,44              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 41,18              |
| 143 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |        |        | 38,85<br>10,41     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100 | 94,60  | 10,41              |
|     | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190 | 800,00 | 15,20              |
|     | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170 | 120,00 | 2,04               |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400 | 280,00 | 11,20              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 271,92             |
| 144 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     |        |        | 30,00<br>0,00      |
|     | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 1,0000 | 30,00  | 30,00              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 2 772,00           |
| 145 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |        |        | 17,03<br>17,03     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800 | 94,60  | 17,03              |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 311,61             |
| 146 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |        |        | 2 720,38<br>834,37 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200 | 94,60  | 834,37             |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300 | 200,00 | 1 886,01           |
|     |                 | <i>Total</i>   | Lei    |        |        | 497,83             |
| 147 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de   | m2     |        |        | 50,89              |

| 1   | 2                 | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|-------------------|---|--------|---------|--------|------------------|
|     |                   | piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  |        |         |        | 3,00             |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00             |
|     | 14111222016601    | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)   | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58            |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13             |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76             |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27             |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t   | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96             |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19             |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 5 902,95         |
|     |                   | <b>8. Str. fara denumire (str. Prieteniei nr.2 - str. Constantin Stamati, nr. 53), L = 415 m, B=5,5 m</b>   |        |         |        |                  |
| 148 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea din debleu, executia covatei drumului)   | 100 m3 |         |        | 1 125,00<br>0,00 |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500  | 500,00 | 1 125,00         |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 10 068,75        |
| 149 | TsI51A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t      |         |        | 23,98<br>0,00    |
|     | 3410540000007     | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0571  | 420,00 | 23,98            |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 39 714,19        |
| 150 | TsC51B            | Lucrari la descarcarea materialului demolat   | 100 m3 |         |        | 235,38<br>34,06  |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 94,60  | 34,06            |
|     | 1411122201752     | Piatra split fr. 8-63 LA/30   | m3     | 0,0040  | 330,00 | 1,32             |
|     | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 500,00 | 200,00           |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 2 106,61         |
| 151 | TsE05C            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului) | 100m2  |         |        | 156,00<br>0,00   |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120  | 500,00 | 156,00           |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 4 655,05         |
| 152 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)  | 100 m3 |         |        | 500,64<br>0,00   |
|     | 2952240004125     | Compactor 25 t  | h-ut   | 1,1920  | 420,00 | 500,64           |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 3 734,77         |
| 153 | DI110             | Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018, H - 10 cm   | m3     |         |        | 625,56<br>14,19  |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om   | 0,1500  | 94,60  | 14,19            |
|     | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM EN 13285:2018   | m3     | 1,2200  | 480,00 | 585,60           |
|     | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0700  | 19,00  | 1,33             |
|     | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0216  | 500,00 | 10,80            |
|     | 2952240004118     | Compactor 18 t  | h-ut   | 0,0273  | 400,00 | 10,92            |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0097  | 280,00 | 2,72             |
|     |                   | Total   | Lei    |         |        | 186 665,89       |
| 154 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15                           | m3     |         |        | 662,43<br>56,76  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------------------|
|     |                | m)  |      |         |          |                             |
|     | 7129020012800  | Pavator   | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76                       |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3   | 0,2030  | 330,00   | 66,99                       |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1  | m3   | 1,2190  | 330,00   | 402,27                      |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3   | 0,1500  | 19,00    | 2,85                        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00                       |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,2580  | 420,00   | 108,36                      |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0150  | 280,00   | 4,20                        |
|     |                | Total   | Lei  |         |          | 275 902,10                  |
| 155 | DA17B          | Pelicolă - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2   |         |          | 24,07<br>-----<br>7,57      |
|     | 7129040010110  | Asfaltator  | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84                        |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulg  | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73                        |
|     | 2682132601130  | Pelicolă - 100 micr. din polietilen, dublu strat  | m2   | 1,1000  | 15,00    | 16,50                       |
|     |                | Total   | Lei  |         |          | 66 824,80                   |
| 156 | PD04A          | Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m  | kg   |         |          | 8,51<br>-----<br>8,51       |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51                        |
|     | 271060200100   | Diblu din fier cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm   | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00                        |
|     |                | Total   | Lei  |         |          | 279,26                      |
| 157 | PD04A          | Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm și dimensiunea ochilor de 100x100mm   | kg   |         |          | 38,78<br>-----<br>8,51      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51                        |
|     | 271060200100-7 | Plasă VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm  | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00                       |
|     | 2746133803141  | Sirma moale obișnuită D=1 mm  | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27                        |
|     |                | Total   | Lei  |         |          | 442 385,82                  |
| 158 | RpDD03A        | Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   |         |          | 2 431,05<br>-----<br>364,21 |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85                      |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,6000  | 94,60    | 151,36                      |
|     | 2663102100001  | Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN 206 + A1:2017, h= 15 cm)   | m3   | 1,0300  | 1 850,00 | 1 962,66                    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0960  | 420,00   | 41,53                       |
|     | 1212121212121  | Apa   | m3   | 0,3150  | 19,00    | 6,16                        |
|     | 2710603419635  | Oțel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm  | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18                        |
|     | 2670112205061  | Placi PFL poroși 16 mm, clasa I   | m3   | 0,00067 | 5 500,00 | 3,80                        |
|     | 2682122600749  | Cart bit. str.acop. CA 300  | m2   | 0,5810  | 35,00    | 20,95                       |
|     | 2952240000000  | Longrina metalică de 3 m lungime  | h-ut | 4,6900  | 2,00     | 9,38                        |
|     | 2952240004019  | Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw   | h-ut | 0,1350  | 100,00   | 13,50                       |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0310  | 280,00   | 8,68                        |
|     |                | Total   | Lei  |         |          | 936 804,92                  |
| 159 | DC04A          | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare și rostul longitudinal de comprimare) | m    |         |          | 78,55<br>-----<br>15,14     |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14                       |
|     | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm   | buc  | 0,0035  | 300,00   | 1,05                        |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3   | 0,0400  | 19,00    | 0,76                        |
|     | 2952270004204  | Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive  | h-ut | 0,1600  | 105,00   | 16,80                       |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,1600  | 280,00   | 44,80                       |
|     |                | Total   | Lei  |         |          | 68 452,82                   |
| 160 | RpAr6A         | Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din normă se exclude)   | m    |         |          | 38,85<br>-----<br>10,41     |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1100  | 94,60    | 10,41                       |
|     | 2952220000004  | Autogudronator  | h-ut | 0,0190  | 800,00   | 15,20                       |
|     | 28752774100001 | Compresor   | h-ut | 0,0170  | 120,00   | 2,04                        |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7         |
|-----|-----------------|--|--------|---------|--------|-----------|
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 33 854,29 |
| 161 | material        | Mastic bituminos   | kg     |         |        | 30,00     |
|     |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|     | 10119951-1      | Mastic bituminos   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 23 532,00 |
| 162 | RpAr20A         | Instalarea garniturii din lemn in rostul de largire a placilor din beton de ciment (scindura din norma a fost exclusa)   | m      |         |        | 15,14     |
|     |                 |  |        |         |        | 15,14     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1600  | 94,60  | 15,14     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 749,23    |
| 163 | material        | Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de 4 cm  | m2     |         |        | 37,44     |
|     |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|     | 1234561223      | Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm   | m2     | 1,2000  | 31,20  | 37,44     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 280,80    |
| 164 | RpAr6A          | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (masticul bituminos din norma se exclude)  | m      |         |        | 38,85     |
|     |                 |  |        |         |        | 10,41     |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,1100  | 94,60  | 10,41     |
|     | 2952220000004   | Autogudronator   | h-ut   | 0,0190  | 800,00 | 15,20     |
|     | 28752774100001  | Compresor  | h-ut   | 0,0170  | 120,00 | 2,04      |
|     | 2932110004424   | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului   | h-ut   | 0,0400  | 280,00 | 11,20     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 1 922,88  |
| 165 | material        | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     |         |        | 30,00     |
|     |                 |  |        |         |        | 0,00      |
|     | 101195412100213 | Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3   | kg     | 1,0000  | 30,00  | 30,00     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 19 602,00 |
| 166 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor( Umplerea acostamentelor cu pamant), h=10cm | m3     |         |        | 17,03     |
|     |                 |  |        |         |        | 17,03     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03     |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 1 072,76  |
| 167 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)                                       | 100 m3 |         |        | 2 720,37  |
|     |                 |  |        |         |        | 834,37    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 94,60  | 834,37    |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300  | 200,00 | 1 886,00  |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 1 713,83  |
| 168 | DII15           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m2     |         |        | 50,89     |
|     |                 |  |        |         |        | 3,00      |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,0317  | 94,60  | 3,00      |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)  | m3     | 0,1260  | 330,00 | 41,58     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0070  | 19,00  | 0,13      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,00351 | 500,00 | 1,76      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,00097 | 280,00 | 0,27      |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 0,0110  | 360,00 | 3,96      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,00045 | 420,00 | 0,19      |
|     |                 | Total  | Lei    |         |        | 19 744,33 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.