

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a  
str. Stefan cel Mare si Sfint (de la  
Centrul Cultural pana la gospod.  
cet. Parapir Ana)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2018**

Valoarea de deviz 955 186,49 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m l=5m</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,3440	3 749,19	1 289,72
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	56,8000	11,35	644,40
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	34,4000	590,49	20 312,76
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2900	14 008,20	18 070,58
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 rul 50/70) nisipul bitumat din norma de exclude, iar norma la beton se alpica h=6cm k=1,5	m2	2 150,0000	266,74	573 484,98
		<i>Total</i>	lei			613 802,44
		<b>Total 1.Sistem rutier existent din</b>				<b>613 802,44</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>beton asfaltic L=430m l=5m Inclusiv salariu</b>				<b>10 962,52</b>
		<b>2. 2.Acostamente</b>				
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,3000	176,59	759,35
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piaha sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra spart LA30 fr.20-40 mm, h=15 cm) strat de baza	m3	64,5000	590,49	38 086,41
		<i>Total</i>	lei			38 845,76
		<b>Total 2.Acostamente Inclusiv salariu</b>				<b>38 845,76 2 322,00</b>

		Total	lei	652 648,20
		Asigurarea sociala	24 %	3 188,28
		Total		655 836,48
		Cheltuieli de regie	14,5 %	95 096,29
		Total		750 932,77
		Beneficiu	6 %	45 055,97
		Total		795 988,74
		TVA	20 %	159 197,75
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>955 186,49</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a  
str. Stefan cel Mare si Sfint (de la  
Centrul Cultural pana la gospod.  
cet. Parapir Ana)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2018**

**Valoarea de deviz 955 186,49 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	59,3400	60,00	3 560,40
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	161,2500	60,00	9 675,00
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8187	60,00	49,12
<b>Total manopera</b>						<b>13 284,52</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	303,1500	1 780,00	539 607,00
2.	14111222016460 63	Piatra spartafr 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	20,0767	330,00	6 625,32
3.	14111222016720 63	Piatra sparta fr 0-63 mm LA 30 SM EN 13285	m3	120,5591	315,00	37 976,11
4.	23203226000401	Bitum	t	1,3287	13 500,00	17 937,45
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,8350	8,00	118,68
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>602 264,56</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3870	344,00	133,13
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4954	566,00	3 110,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,0925	267,00	4 563,70
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,6087	280,00	11 930,44
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,0925	869,00	14 853,38
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,8528	322,00	1 240,60
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3178	489,00	644,40
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4835	420,00	623,07
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>37 099,12</b>

Total	lei	652 648,20
Asigurarea sociala	24 %	3 188,28

Total		655 836,48
Cheltuieli de regie	14,5 %	95 096,29
Total		750 932,77
Beneficiu	6 %	45 055,97
Total		795 988,74
TVA	20 %	159 197,75
<b>Total deviz:</b>		<b>955 186,49</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie (asfaltare)a str.  
Stefan cel Mare si Sfint (de la Centrul  
Cultural pana la gospod.  
cet. Parapir Ana)**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m l=5m</b>				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			3 749,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	60,00	142,79
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	322,00	3 606,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 289,72
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	489,00	11,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,40
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			590,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	141112220164606 3	Piatra spartafr 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	0,2030	330,00	66,99
	141112220167206 3	Piatra sparta fr 0-63 mm LA 30 SM EN 13285	m3	1,2190	315,00	383,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	566,00	23,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 312,76
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 008,20
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	344,00	103,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 070,58
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 rul 50/70) nisipul bitumat din norma de exclude, iar norma la beton se aplica h=6cm k=1,5	m2			266,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	60,00	4,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 780,00	250,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	267,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	869,00	6,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			573 484,98
		<b>2. 2.Acostamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			176,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	566,00	176,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			759,35
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piaha sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra spart LA30 fr.20-40 mm, h=15 cm) strat de baza	m3			590,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	1411122201646063	Piatra spartafr 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672063	Piatra sparta fr 0-63 mm LA 30 SM EN 13285	m3	1,2190	315,00	383,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	566,00	23,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 086,41

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.