

# Reconstructia acoperisului cladirii Liceului Teoretic s. Tomai

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 783 846,02 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Galeria "2"</b>				
		<b>1.1. 1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента - 480 шт	m2	792,000	23,96 23,76	18 976,32 18 817,92
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкций крыши с разборкой всех элементов включая сортировку материалов) балки - 7,8 м3	m2	792,000	13,57 12,87	10 747,44 10 193,04
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов) - 5,8 м3	m2	792,000	6,24 5,94	4 942,08 4 704,48
4	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiiilor- implutura de argila cu paie ( Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой - 62 м2)	m2	544,200	22,53 21,45	12 260,83 11 673,09
5	TrIIAA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые. транспортировкой до 10 м-) - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	145,600	14,85 14,85	2 162,16 2 162,16
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывозка строительных отходов - (пиломатериал, глина с соломой и	t	145,600	16,72 0,00	2 434,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		шифер) автосамосвалом на расстоянии до 3 км)				
<b>Total 1.1. Демонтажные работы</b>						<b>51 523,26</b>
		<b>1.2. 1.2. Кровля</b>				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - ( Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки- 0,9 м3 - балки - 7,8м3, раскосы, затяжки - 0,99 м3)	m3	9,690	4 636,68 742,50	44 929,38 7 194,82
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Установка стропил сечением 180*60мм с антисептированием)	m3	3,150	5 069,01 794,97	15 967,38 2 504,16
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	985,000	15,49 8,25	15 257,65 8 126,25
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планкиб карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	9,690	224,41 28,05	2 174,55 271,80
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли контробрешётка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок ( толщиной 30 мм), для обычных сооружений. - сечение 120*30 мм = 10,15 м3 = 2820мп)	m2	985,000	32,84 9,73	32 342,47 9 588,98
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. ( Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешётки 120*30 мм= 2820мп площадь пиломатериалов)	100 m2	8,460	791,69 104,28	6 697,71 882,21
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. - Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора - обрешётки	100 m2	8,460	499,67 144,87	4 227,21 1 225,60
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider RAL 3009) ( Кровля из плит штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытиякрыши (tip Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет материала согласовать	m2	985,000	175,16 30,36	172 528,91 29 904,60
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система	m	100,000	126,85	12 685,05

1	2	3	4	5	6	7
		желобов типа "Брасс" $\Phi=125$ мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 )			9,90	990,00
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система водосточных труб типа "Брасс" $\Phi=100$ мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	50,000	163,68 11,55	8 184,00 577,50
17	СК26В aplicativ	Opritori de zapada - снегодержатели 20 шт длиной 2м/ шт	m	40,000	51,50 13,20	2 060,00 528,00
18	CE42A	Executarea lucarnelor --- Устройство слуховых оконс деревянными жалюзями	buc	4,000	1 066,80 217,90	4 267,20 871,60
<b>Total 1.2. Кровля</b>						<b>321 321,48</b>
<b>1.3. 1.3. Утепление перекрытия</b>						
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенныйдля защиты минваты	m2	544,200	15,49 8,25	8 429,66 4 489,65
20	IzF14D	Strat fonoizolant executate cu placi din vata minerala bazalt gr = 150 mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненая из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 ммб просто закреплённых по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x15 см. Плотность материала: 25кг3 тел. 22027000	m2	544,200	86,22 4,62	46 920,92 2 514,20
21	CR09A	Podea peste grinzi in podul executate din scinduri de rasinoase gr= 30 mm ( Настил по балкам чердаков из хвойнных досок толщиной 30 мм снять 15 %от общего объёма ( 544,2x15%))	m2	462,570	77,25 8,25	35 733,41 3 816,20
<b>Total 1.3. Утепление перекрытия</b>						<b>91 084,11</b>
<b>Total 1. Галерея "2"</b>						<b>463 928,85</b>
<b>2. 1. Блок В</b>						
<b>2.1. 1.1. Демонтажные работы</b>						
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента - 560шт	m2	924,000	23,96 23,76	22 139,04 21 954,24
23	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной	m2	924,000	13,57 12,87	12 538,68 11 891,88

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций крыши с разборкой всех элементовв включая сортировку материалов) балки - 6.9 м3				
24	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытия и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов) - 4.6 м3	m2	924,000	6,24 5,94	5 765,76 5 488,56
25	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor- implutura de argila cu paie - 62 м3 ( Разборкаизоляционных и защитных материалов: кровли для звщиты изоляции - глина перемешанная с соломой - 62 м3)	m2	541,100	22,53 21,45	12 190,98 11 606,59
26	TrIIAA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые. транспортировкой до 10 м-) - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	146,100	14,85 14,85	2 169,59 2 169,59
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывозка строительных отходов - (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстоянии до 3 км)	t	146,100	16,72 0,00	2 442,79 0,00
<b>Total 1.1. Демонтажные работы</b>						<b>57 246,84</b>
<b>2.2. 1.2. Кровля</b>						
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - ( Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки- 0,9 м3 - балки - 7,8м3, раскосы, затяжки - 0,99 м3)	m3	12,850	4 636,68 742,50	59 581,27 9 541,13
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Установка стропил сечением 180*60мм с антисептированием)	m3	3,500	5 069,01 794,97	17 741,53 2 782,39
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	830,000	15,49 8,25	12 856,70 6 847,50
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планкиб карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	16,350	224,41 28,05	3 669,12 458,62
32	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	830,000	32,84 9,73	27 253,05 8 080,05

1	2	3	4	5	6	7
		Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли контробрешётка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок ( толщиной 30 мм), для обычных сооружений. - сечение 120*30 мм = 9,1 м3 = 2520мп)				
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. ( Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешётки 120*30 мм= 2520мп площадь пиломатериалов)	100 m2	7,560	791,69 104,28	5 985,19 788,36
34	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. - Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора - обрешётки	100 m2	7,560	499,67 144,87	3 777,51 1 095,22
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider RAL 3009) ( Кровля из плит штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (tip Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет материала согласовать	m2	830,000	175,16 30,36	145 379,69 25 198,80
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система желобов типа "Брасс" Φ=125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 )	m	140,000	126,85 9,90	17 759,07 1 386,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система водосточных труб типа "Брасс" Φ= 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	65,000	163,68 11,55	10 639,20 750,75
38	CK26B aplicativ	Opritori de zapada - снегодержатели 20 шт длиной 2м/ шт	m	96,000	51,50 13,20	4 944,00 1 267,20
39	CE42A	Executarea lucarnelor --- Устройство слуховых оконс деревянными жалюзи	buc	4,000	1 066,80 217,90	4 267,20 871,60
<b>Total 1.2. Кровля</b>						<b>313 853,50</b>
<b>2.3. 1.3. Утепление перекрытия</b>						
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный для защиты минваты	m2	541,100	15,49 8,25	8 381,64 4 464,07
41	IzF14D	Strat fonoizolant executate cu placi din vata minerala bazalt gr = 150 mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 ммб просто закреплённых по внешней	m2	541,100	86,22 4,62	46 653,64 2 499,88

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x15 см. Плотность материала: 25кг3 тел. 22027000				
42	CR09A	Podea peste grinzi in podul executate din scinduri de rasinoase gr= 30 mm ( Настил по балкам чердаков из хвойнных досок толщиной 30 мм снять 15 %от общего объёма ( 541.1x15%))	m2	460,000	77,25 8,25	35 535,00 3 795,00
<b>Total 1.3. Утепление перекрытия</b>						<b>90 570,28</b>
<b>Total 1. Блок В</b>						<b>461 670,62</b>
		<b>3. 1. Блок С</b>				
		<b>3.1. 1.1. Демонтажные работы</b>				
43	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента - 520шт	m2	858,000	23,96 23,76	20 557,68 20 386,08
44	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкций крыши с разборкой всех элементовв включая сортировку материалов) балки - 5.4 м3	m2	858,000	13,57 12,87	11 643,06 11 042,46
45	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытия и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов) - 4.1 м3	m2	858,000	6,24 5,94	5 353,92 5 096,52
46	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor- implutura de argila cu paie - 52 м3 ( Разборкаизоляционных и защитных материалов: кровли для звщиты изоляции - глина перемешанная с соломой - 52 м3)	m2	460,130	22,53 21,45	10 366,73 9 869,79
47	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые. транспортировкой до 10 м- ) - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	123,700	14,85 14,85	1 836,94 1 836,94
48	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывозка строительных отходов - (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстоянии до 3 км)	t	123,700	16,72 0,00	2 068,26 0,00
<b>Total 1.1. Демонтажные</b>						<b>51 826,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>работы</b>						
		<b>3.2. 1.2. Кровля</b>				
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - ( Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки- 0,9 м3 - балки - 9.6м3, раскосы, затяжки - 0,7 м3)	m3	11,200	4 636,68 742,50	51 930,76 8 316,00
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Установка стропил сечением 180*60мм с антисептированием)	m3	3,000	5 069,01 794,97	15 207,03 2 384,91
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	710,000	15,49 8,25	10 997,90 5 857,50
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe.(Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планкиб карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	14,200	224,41 28,05	3 186,62 398,31
53	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли контробрешётка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок ( толщиной 30 мм), для обычных сооружений. - сечение 120*30 мм = 8.5 м3 = 2350мп)	m2	710,000	32,84 9,73	23 312,85 6 911,85
54	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. ( Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешётки 120*30 мм= 2350мп площадь пиломатериалов)	100 m2	7,050	791,69 104,28	5 581,40 735,17
55	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. - Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора - обрешётки	100 m2	7,050	499,67 144,87	3 522,67 1 021,33
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider RAL 3009) ( Кровля из плит штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (tip Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет материала согласовать	m2	710,000	175,16 30,36	124 360,94 21 555,60
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Система желобов типа "Брасс" Φ=125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 )	m	130,000	126,85 9,90	16 490,56 1 287,00
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m	80,000	163,68	13 094,40

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv ( Система водосточных труб типа "Брасс" Φ= 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)			11,55	924,00
59	CK26B aplicativ	Opritori de zapada - снегодержатели 20 шт длиной 2м/ шт	m	82,000	51,50 13,20	4 223,00 1 082,40
60	CE42A	Executarea lucarnelor --- Устройство слуховых окон с деревянными жалюзьями	buc	4,000	1 066,80 217,90	4 267,20 871,60

**Total 1.2. Кровля**

**276 175,35**

<b>3.3. 1.3. Утепление перекрытия</b>						
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный для защиты минваты	m2	460,100	15,49 8,25	7 126,95 3 795,82
62	IzF14D	Strat fonoizolant executate cu placi din vata minerala bazalt gr = 150 mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 ммб просто закреплённых по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x15 см. Плотность материала: 25кг3 тел. 22027000	m2	460,100	86,22 4,62	39 669,82 2 125,66
63	CR09A	Podeta peste grinzi in podul executate din scinduri de rasinoase gr= 30 mm ( Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30 мм снять 15 %от общего объёма ( 460,1x15%))	m2	391,100	77,25 8,25	30 212,47 3 226,57

**Total 1.3. Утепление перекрытия**

**77 009,25**

**Total 1. Блок C**

**405 011,19**

Cheltuieli direct	lei	1 330 610,59
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	79 357,32
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	19 223,27
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	28 199,36
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	29 147,81
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 486 538,35
TVA	20,00 %	297 307,67
Total, inclusiv TVA	lei	1 783 846,02

**Total deviz:**

**1 783 846,02**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)