

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16

Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 507 259,99 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33,6000	68,615 68,615	2 305,477 2 305,477
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	13,0000	17,875 17,875	232,370 232,370
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1300	872,215 508,562	113,388 66,113

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 651,235
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				2 651,235 2 603,960
		2. Фундаменты				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	0,5600	1 252,141 259,470	701,199 145,303
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 15 (Фундаменты стальные ФМ1..3 из бетона В15)	m3	2,0700	1 366,286 253,704	2 828,212 525,167
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,7000	92,937 69,192	1 552,048 1 155,506
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14,4000	16,981 4,555	244,528 65,594
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate Арматура класса АIII д=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты	kg	79,9000	16,059 3,633	1 283,080 290,243
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3	1,9300	369,883 57,083	713,875 110,171

1	2	3	4	5	6	7
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Фундамент ленточный из бетона B7,5)	m3	16,0000	1 237,268 253,704	19 796,284 4 059,264
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77,0400	92,935 69,192	7 159,687 5 330,552
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	12,8400	53,059 21,911	681,276 281,335
		Total	Lei			34 960,189
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				34 960,189 11 963,135
		3. Каркас				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона B15)	m3	4,0000	1 490,903 305,598	5 963,614 1 222,392
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	29,2000	102,088 74,958	2 980,969 2 188,773
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	75,3000	18,340 5,708	1 380,967 429,838

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура А1 д=6мм				
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АIII д=12, 14 мм	kg	155,5000	16,725 4,094	2 600,748 636,596
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Устройство пояса ПМ1 из бетона В15	m3	3,6000	1 490,904 305,598	5 367,253 1 100,153
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24,4800	92,367 69,192	2 261,141 1 693,820
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура А1 д=6, 8мм	kg	58,3000	18,340 5,708	1 069,195 332,796
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	255,3000	16,725 4,094	4 269,907 1 045,162
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали	kg	30,8700	31,973 12,109	987,012 373,792

1	2	3	4	5	6	7
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1,2300	79,516 63,426	97,805 78,014
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t	0,8300	17 665,714 2 185,313	14 662,543 1 813,810
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectioniilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,8300	63,427 63,427	52,644 52,644
25	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,8300	219,439 95,139	182,134 78,965
26	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,8300	437,261 220,261	362,927 182,817
		Total	Lei			42 238,859
		Total Каркас Inclusiv salariu				42-238,859 11 229,572



1	2	3	4	5	6	7
		4. Стены				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	53,4000	865,695 214,495	46 228,124 11 454,044
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка СГ-1 в кладке)	kg	56,2500	15,026 2,595	845,238 145,949
		<i>Total</i>	Lei			47 073,362
		Total Стены Inclusiv salariu				47 073,362 11 599,993
		5. Кровля				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическому каркасу толщ.100мм)	m2	102,0000	540,635 86,490	55 144,797 8 821,980
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	25,0000	148,420 57,660	3 710,499 1 441,500
		<i>Total</i>	Lei			58 855,296
		Total Кровля				58 855,296



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 263,480
		6. Proemi				
31	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные	m2	4,4700	1 037,557 98,887	4 637,882 442,027
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,0400	79,556 20,758	480,516 125,376
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,0400	105,714 23,064	638,512 139,306
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2	27,5000	1 266,606 71,498	34 831,676 1 966,206
		<i>Total</i>	Lei			40 588,586
		Total Proemi Inclusiv salariu				40 588,586 2 672,915
		7. Поны				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,7330	1 594,561 392,662	1 168,813 287,821
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	73,2800	116,614 51,894	8 545,481 3 802,792
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	73,2800	124,933 60,543	9 155,098 4 436,591

1	2	3	4	5	6	7
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-73,2800	48,942 5,766	-3 586,472 -422,532
		<i>Total</i>	Lei			15 282,920
		Total Полы Inclusiv salariu				15 282,920 8 104,672
		8. Внутренняя отделка				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	132,3000	85,697 69,192	11 337,713 9 154,102
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	132,3000	83,310 70,345	11 021,940 9 306,670
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	132,3000	4,980 1,730	658,828 228,853
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	132,3000	48,564 31,713	6 425,017 4 195,630

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Водоэмульсионная окраска стен)				
		<i>Total</i>	Lei			29 443,498
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				29 443,498 22 885,255
		9. Наружная отделка				
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2	113,2000	296,631 121,720	33 578,683 13 778,734
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	90,7500	17,544 6,919	1 592,135 627,917
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,7500	105,035 70,345	9 531,944 6 383,827
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М	m2	22,5000	107,109 92,256	s. 2 409,942 162 075,760

1	2	3	4	5	6	7
		25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)				
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	22,5000	559,082 392,088	12 579,337 8 821,980
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43	m2	8,6800	120,925 85,683	1 049,627 743,728
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	8,6800	17,544 6,919	152,284 60,059
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	8,6800	105,035 70,345	911,705 610,596
		Total	Lei			61 805,657
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				61 805,657 33 102,601
		10. Прочие				
		10.1. Козырек				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101,7600	26,445 12,109	2 691,003 1 232,172
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a	t	0,1020	63,422 63,422	6,469 6,469

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)(Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,1020	219,461 95,137	22,385 9,704
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,1020	437,235 220,235	44,598 22,464
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металлочерепица плоская	m2	20,0000	340,464 66,309	6 809,290 1 326,180
		Total	Lei			9 573,745
		Total Козырек Inclusiv salariu				9 573,745 2 596,989
		10.2. Отмостка шир.1,5 м				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм,	m3	2,7000	364,189 66,309	983,310 179,034

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	1,8900	1 352,612 259,470	2 556,437 490,398
		Total	Lei			3 539,747
		Total Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				3 539,747 669,432
		10.3. Пандус				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2720	1 594,562 392,662	433,721 106,804
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3	4,0800	298,637 66,309	1 218,438 270,541
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Пандус толщ.120мм из бетона B12,5	m3	3,2600	1 352,620 259,470	4 409,541 845,873
		Total	Lei			6 061,700
		Total Пандус Inclusiv salariu				6 061,700 1 223,218
		Total	Lei			19 175,192
		Total Прочие Inclusiv salariu				19 175,192 4 489,639
		Total	Lei			352 074,75
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %			26 755,92

1	2	3	4	5	6	7
		Transportare	5 %			11 277,90
		Depozitare	2 %			4 511,16
		Total				394 619,73
		Cheltuieli de regie	3 %			11 838,59
		Total				406 458,32
		Beneficiu	4 %			16 258,34
		Total				422 716,66
		Tva	20 %			84 543,33
		Total deviz:				507 259,99
		Inclisiv salariu				118 915,20

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			872,215 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,65
		2. Фундаменты				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			1 252,141 259,470
	2382	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000B 3.5	Beton B3.5	m3	1,0250	900,00	931,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 15 (Фундаменты стальные Фм1.3 из бетона B15)	m3			1 366,286 253,704
	2382	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000B 15	Beton B15	m3	1,0250	1 054,00	1 096,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	11,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,937 69,192

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16,981 4,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000334	Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate Арматура класса АШ d=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16,059 3,633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	27106022000002322	Арматура класса АШ d=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3			369,883 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Фундамент ленточный из бетона B7,5)	m3			1 237,268 253,704
	2382	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000B7.5	Beton B7.5	m3	1,0250	930,00	967,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,935 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция	m2			53,059 21,911

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,25
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	14,80	7,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
		3. Каркас				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам РМ1 из бетона В15)	m3			1 490,903 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 054,00	1 112,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			102,088 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	12,00	0,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура А1 d=6мм	kg			18,340 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000223	Арматура А1 d=6мм	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АШ d=12, 14 мм	kg			16,725 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060220000033344	Арматура АШ d=12, 14 мм	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Устройство пояса ПМ1 из бетона В15	m3			1 490,904 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 054,00	1 112,76

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			92,367 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	15,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Арматура АІ д=6, 8мм	kg			18,340 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	223222232330	Арматура АІ д=6, 8мм	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АІІІ д=12 мм)	kg			16,725 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	27106022000003343	Арматура АІІІ д=12 мм	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали	kg			31,973 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			79,516 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t			17,665,714 2 185,313
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7212030022700	Sudur	h-om	13,0000	57,66	749,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	57,66	109,55

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	40,00	60,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,35
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,60	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,35
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	50,00	75,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	200,00	340,00
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63,427 63,427
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,43
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			219,439 95,139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	6,00
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			437,261 220,261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
		4. Стены				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			865,695 214,495
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	480,00	432,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	780,00	54,60
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	785,00	78,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Серка СГ-1 в кладке)	kg			15,026 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		5. Кровля				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с	m2			540,635 86,490

1	2	3	4	5	6	7
		термоизолацией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2811236304903	Panouri "Sandwich" * 100	m2	1,0200	389,00	404,72
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	12,00	31,58
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,60	1,84
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			148,420 57,660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,00	87,41
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		6. Проемы				
31	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-камерные	m2			1 037,557 98,887
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	870,00	870,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,70	4,55
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	7,00	18,48
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,00	19,18
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	7,00	4,48
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,55
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	10,00	1,18
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			79,556 20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	55,00	56,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			105,714 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026334	(отливы)	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2030112947100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	1 180,00	1 180,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	40,00	12,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7500	2,00	1,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,60	1,28
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	10,00	0,01
		7. Полы				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 594,561
						392,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	74,90
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			116,614
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	10,00	0,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			124,933
						60,543
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,60	38,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	150,00	9,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,20
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			48,942
						5,766
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,60	26,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	150,00	6,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	220,00	9,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	10,00	0,23
		8. Внутренняя отделка				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			85,697
						69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,60	12,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	150,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			83,310
						70,345

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			4,980
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			48,564
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,35	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		9. Наружная отделка				
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2			296,631
						121,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,50	9,52
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,50	14,14
	252130232223232	противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм	m2	0,8200	130,00	107,67
	252130260290912 25	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 MM	m2	0,2500	130,00	32,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			17,544
						6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			105,035
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной	m2			107,109
						92,256

1	2	3	4	5	6	7
		кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,60	9,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	150,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,06
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2			559,082 392,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	26611122328008000	(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	1,0200	82,00	84,48
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,00	4,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,60	19,39
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,60	0,65
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	70,00	26,87
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	70,00	22,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43	m2			120,925 85,683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundimittel)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			17,544 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			105,035 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		10. Прочие				
		10.1. Козырек				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			26,445 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,00	0,02
52	IzD01A	Curățirea de vopsea veche cu rășcheta și peria de sîmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inimă plină, cai de rulare)(Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63,422 63,422
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,42
53	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			219,461 95,137
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	6,01
54	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			437,235 220,235
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	40,00	208,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
55	CE07A	Înveliitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru înveliitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металлочерепица плоская	m2			340,464 66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Plăci din tablă amprentată tip țigla Металлочерепица плоская	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,35
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	14,00	132,30
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0,1000	1,60	0,17
	2710403740000	Păzile din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		10.2. Отмостка шир.1,5 м				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			364,189 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,80	2,76
57	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1.352,612 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000B 12.5	Beton B12.5	m3	1,0250	997,00	1.032,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		10.3. Пандус				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 594,562
						392,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	74,90
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3			298,637
						66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Пандус толщ.120мм из бетона B12,5	m3			1 352,620
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000B 12.5	Beton B12.5	m3	1,0250	997,00	1 032,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Laiola SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16

Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 507 259,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera:

1.	2382	Betonist	h-om	74,4360	57,66	4 291,980
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	135,0000	57,66	7 784,100
3.	7122050013400	Zidar	h-om	328,8060	57,66	18 958,954
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,7106	57,66	16 301,093
5.	7123010010200	Betonist	h-om	177,5995	57,66	10 240,389
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,8489	57,66	2 758,968
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,6000	57,66	3 263,556
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,4270	57,66	5 675,301
9.	7129020012800	Pavator	h-om	7,7970	57,66	449,575
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	206,0240	57,66	11 879,344
11.	7136080025001	Montator	h-om	6,4827	57,66	373,792
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,0870	57,66	4 502,497
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,9316	57,66	687,976
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,1232	57,66	353,063
15.	7212030022700	Sudor	h-om	11,8076	57,66	680,826
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,7500	57,66	2 407,305
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,3700	57,66	1 808,794
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,1700	57,66	7 966,882
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,3344	57,66	1 114,822
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3,6240	57,66	208,960
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,9153	57,66	3 108,756
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,4803	57,66	8 792,011
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,8204	57,66	2 180,725
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,2066	57,66	3 125,553
		Total manopera				118 915,20

Materiale:

1.	141112205747	Praf de travertin	kg	7,2720	70,00	509,040
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	48,0600	480,00	23 068,800
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3450	220,00	1 615,900
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,7158	220,00	1 257,476
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,0550	160,00	8,800

		mm				
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8942	150,00	734,130
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,5411	150,00	1 731,165
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,5397	200,00	707,940
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6765	5,00	33,382
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0468	3 000,00	140,400
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3964	3 000,00	1 189,200
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0537	3 000,00	161,100
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0267	3 000,00	80,100
14.	2010237318750	Distantieri	buc	183,4520	0,04	7,337
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,9364	75,00	1 270,230
16.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,4700	870,00	3 888,900
17.	2030112947100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	27,5000	1 180,00	32 450,000
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,0550	0,70	20,338
19.	223222232330	Арматура А1 d=6, 8мм	kg	59,7575	12,00	717,090
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,6822	25,00	17,056
21.	2320187315789	Decofrol	kg	17,6904	15,00	265,356
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6236	25,00	15,590
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,8312	75,00	1 412,340
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,9253	75,00	69,398
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,8450	20,00	396,900
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,8464	40,00	193,856
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,9200	35,00	1 852,200
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2091	35,00	7,319
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,1502	35,00	110,257
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1279	35,00	4,477
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,2634	25,00	1 031,585
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,6040	35,00	91,140
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1353	25,00	3,383
34.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	431,0316	2,50	1 077,579
35.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	640,2592	2,50	1 600,648
36.	2466477302420	Sticla solubila	kg	6,4200	14,80	95,016
37.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,8008	7,00	82,606
38.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12,2478	7,00	85,735
39.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,8608	7,00	20,026
40.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,0500	5,00	5,250
41.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,1608	55,00	338,844
42.	25213023222323 2	противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм	m2	93,7522	130,00	12 187,786
43.	25213026029091 225	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 MM	m2	28,5830	130,00	3 715,790
44.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	268,4232	12,00	3 221,078
45.	2551447335247	Praf de frecat	kg	8,6355	70,00	604,485
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	125,7652	5,00	628,826

47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,7380	780,00	2 915,640
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3980	750,00	298,500
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	160,2000	3,20	512,640
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,1000	1,60	3,360
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,0900	1,60	14,544
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 754,4560	1,60	6 007,130
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,9380	1,35	10,716
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	944,6220	1,50	1 416,933
55.	26531021008311	Tink	kg	228,6890	15,00	3 430,335
56.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	126,8148	1,50	190,222
57.	2661122328008000	(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	23,1795	82,00	1 900,719
58.	2663102100000B12.5	Beton B12.5	m3	5,3315	997,00	5 315,505
59.	2663102100000B15	Beton B15	m3	10,1773	1 054,00	10 726,874
60.	2663102100000B3.5	Beton B3.5	m3	0,5797	900,00	521,730
61.	2663102100000B7.5	Beton B7.5	m3	16,6460	930,00	15 480,780
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,3400	785,00	4 191,900
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,3960	5,00	331,980
64.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,5000	14,00	147,000
65.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	145,6875	15,00	2 185,312
66.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla Металлочерепица плоская	m2	24,1500	110,00	2 656,500
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,8400	0,00	0,000
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2812	12,00	3,374
69.	271060210000023	Арматура A1 d=6мм	kg	77,1825	12,00	926,190
70.	271060210000034	Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14,7600	12,00	177,120
71.	27106022000002322	Арматура класса AIII d=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты	kg	81,8975	12,00	982,770
72.	27106022000003344	Арматура AIII d=12, 14 мм	kg	159,3875	12,00	1 912,650
73.	27106022000003343	Арматура AIII d=12 мм	kg	261,6825	12,00	3 140,190
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,50	0,000
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0176	12,00	12,211
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,3710	12,00	88,452
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,9495	12,00	83,394
78.	2743123549026334	(ОТЛИВЫ)	m	6,0400	80,00	483,200
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	101,7600	14,00	1 424,640
80.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830,0000	15,00	12 450,000
81.	2811236304903	Panouri "Sandwich" * 100	m2	106,1208	389,00	41 280,991
82.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,4258	14,00	453,961
83.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,3360	12,00	28,032
84.	2873122004100	Plase sudate	kg	56,8125	12,00	681,750

85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,8412	15,00	132,618
86.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,7875	15,00	11,812
87.	2873147300863	Agrafe	kg	6,5625	10,00	65,625
88.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3118	40,00	12,472
89.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,2500	40,00	330,000
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5088	40,00	20,352
91.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2450	40,00	49,800
92.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,7350	0,60	2,241
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44,2260	0,60	26,535
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,8032	0,60	29,282
95.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	312,1200	0,30	93,636
96.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	312,1200	0,60	187,272
97.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44,2260	0,30	13,268
98.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,7350	0,30	1,121
99.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,7350	0,30	1,121
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7371	15,00	11,057
101.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	685,9920	0,60	411,595
102.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,8628	12,00	106,354
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,4226	10,00	44,226
104.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,0000	14,00	2 646,000
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,4391	2,00	42,878
106.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5730	10,00	15,730
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,2835	10,00	112,835
108.	4100126202818	Apa	m3	1,9158	10,00	19,158
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,5865	5,00	57,933
Total materiale de constructii						225 558,00

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8106	40,00	32,424
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4053	200,00	81,060
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2674	25,00	81,685
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,8916	200,00	4 778,320
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,6036	25,00	65,090
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8140	25,00	20,350
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,0950	25,00	852,375
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0373	200,00	207,460
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2676	15,00	64,014
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2932	180,00	52,776
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,2840	25,00	57,100

12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,4020	25,00	385,050
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8794	30,00	26,382
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3590	30,00	40,770
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5014	35,00	122,549
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5966	25,00	14,914
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2569	25,00	6,423
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,5284	10,00	5,284
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4696	50,00	123,480
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2450	50,00	62,250
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,4110	200,00	282,200
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0736	200,00	214,720
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0514	120,00	6,168
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1559	120,00	18,708
Total utilaje de constructii						7 601,55

Total	Lei	352 074,75
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	26 755,92
Transportare	5 %	11 277,90
Depozitare	2 %	4 511,16
Total		394 619,73
Cheltuieli de regie	3 %	11 838,59
Total		406 458,32
Beneficiu	4 %	16 258,34
Total		422 716,66
Tva	20 %	84 543,33

Total deviz:

507 259,99

Intocmit


Verificat

Laiola SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI

Valoarea de deviz 7 211,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АП50-2MT)	buc	1,0000	121,865 89,950	121,865 89,950
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,0400	38 606,150 6 688,550	1 544,246 267,542
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,0000	18,000 0,000	144,000 0,000
4		Стартер 80с-220-1	buc	8,0000	9,000 0,000	72,000 0,000
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc	2,0000	372,709 66,309	745,418 132,618
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,0400	2 498,175 2 277,575	99,927 91,103
7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,0000	25,000 0,000	250,000 0,000
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la:	100 m	0,5000	1 946,894 100 35000	973,447

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)			847,602	423,801
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2	100 m	0,1000	1 784,580 847,600	178,458 84,760
		<i>Total</i>	Lei			4 129,361
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			245,199
		<i>Depozitare</i>	2 %			57,782
		<i>Transportare</i>	2 %			57,782
		<i>Total</i>				4 490,124
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			828,228
		<i>Total</i>				5 318,352
		<i>Beneficiu</i>	5 %			265,917
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				5 584,269 1 089,774
		2. Valoarea utilajului				
10		Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,0000	420,000 0,000	420,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			420,000
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			5,040
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				425,040

		Total	Lei	6 009,30
		Tva	20 %	1 201,86
		7 211,16		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		1 089,77		

Intocmit


Verificat

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (API50-2MT)	buc			121,865 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	15,00	0,73
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc			38 606,150 6 688,550
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,55
	34234234233343	ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	buc	100,0000	300,00	30 000,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	200,00	536,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	120,00	321,60
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc			18,000 0,000
	4324342342333444	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	1,0000	18,00	18,00
4		Стартер 80с-220-1	buc			9,000 0,000
	3423423334444	Стартер 80с-220-1	buc	1,0000	9,00	9,00
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 HПП 05x100	buc			372,709 66,309
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	234232334433443	Corp de iluminat IP54 HПП 05x100	buc	1,0000	300,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
6	08-03-591-1	Interrupitor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc			2498,175 2 277,57
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
7		Ответственная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc			25,000 0,000
	334433432324234	Ответственная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc	1,0000	25,00	25,00
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)	100 m			1 946,894 847,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	12 000,00	2,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	80,00	1,66
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	180,00	4,43
	234234232344234 2323	(BBГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)	buc	100,0000	8,90	890,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg BBГнг-660 сеч. 2x1,5mm2	100 m			1 784,580 847,600
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	12 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	80,00	1,68
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	180,00	4,50
	23232342323233	BBГнг-660 сеч. 2x1,5mm2	m	100,0000	7,30	730,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
		2. Valoarea utilajului				
10		Выключатель автом. АП50-2MT	buc			420,000 0,000
	442242323423	Выключатель автом. АП50-2MT	buc	1,0000	420,00	420,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele) S.R.L.

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEI/IEI

Valoarea de deviz 7 211,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,9000	57,66	1 089,774
		Total manopera				1 089,77

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	12 000,00	1,200
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,800
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	15,00	0,735
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0548	50,00	2,740
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,1000	5,00	80,500
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,260
7.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,000
8.	23232342323233	ВВГнг-660 сеч. 2х1,5мм2	m	10,0000	7,30	73,000
9.	234232334433443	Corp de iluminat IP54 НПП 05х100	buc	2,0000	300,00	600,000
10.	2342342323442342323	(ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2)	buc	50,0000	8,90	445,000
11.	334433432324234	Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc	10,0000	25,00	250,000
12.	3423423334444	Стартер 80с-220-1	buc	8,0000	9,00	72,000
13.	34234234233343	ЛПП12-2х36 IP54 с ЭПРА	buc	4,0000	300,00	1 200,000
14.	4324342342333444	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,0000	18,00	144,000
15.	442242323423	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,0000	420,00	420,000
16.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0125	80,00	1,000
17.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0148	180,00	2,664
18.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,180
		Total materiale de constructii				3 309,08

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1872	200,00	37,440
----	--------	---	------	--------	--------	--------

		conductelor principale), 10 t				
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1072	200,00	21,440
4.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960	25,00	42,400
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2960	25,00	7,400
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2944	120,00	35,328
		Total utilaje de constructii				150,50

Total	Lei	6 009,30
Tva	20 %	1 201,86

Total deviz:

7 211,16

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

Valoarea de deviz 2 185,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Огнетушитель ОП-5	buc	4,0000	450,000 0,000	1 800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 800,000
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			21,600
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				1 821,600
		Total	Lei			1 821,60
		Tva	20 %			364,32
		Total deviz: Inclisiv salariu				2 185,92

Intocmit


Verificat

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Огнетушитель ОП-5	buc			450,000
						0,000
	442242334323423	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

**Inspectoratul General al Poliției de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

Valoarea de deviz 2 185,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	442242334323423	Огнетушитель ОП-5	buc	4,0000	450,00	1 800,000
		Total materiale de construcții				1 800,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	1 821,60
Tva	20 %	364,32

Total deviz:

2 185,92

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 34 097,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BE1, BE2				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	17,8000	400,387 141,844	7 126,889 2 524,816
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h	buc	4,0000	1 398,007 56,507	5 592,027 226,027
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250 Materiale marunte=1,05	buc	2,0000	641,779 91,103	1 283,559 182,206
		<i>Total</i>	Lei			
		Total BE1, BE2 Inclusiv salariu				
		2. ПЕ1				



1	2	3	4	5	6	7
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,0000	129,630 28,830	259,260 57,660
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,2000	349,562 198,350	419,475 238,020
		<i>Total</i>	Lei			678,735
		Total PE1 Inclusiv salariu				678,735 295,680
		3. Изоляция				
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия	m2	19,0000	242,191 52,471	4 601,621 996,941
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,0000	124,543 17,990	2 366,315 341,808
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,0000	32,107 27,907	610,041 530,241

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 577,977
		Total Изолация Inclusiv salariu				7 577,977 1 868,990

		Total	Lei	22 259,20
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	1 146,99
		Transportare	5 %	853,49
		Depozitare	2 %	341,40
		Total		24 601,08
		Cheltuieli de regie	10 %	2 460,11
		Total		27 061,19
		Beneficiu	5 %	1 353,06
		Total		28 414,25
		Tva	20 %	5 682,85
				34 097,10
		Total deviz: Inclisiv salariu		5 097,73

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BE1, BE2				
1	VA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			400,387 141,844
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	35,00	1,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,00	16,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	12,00	0,48
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	15,00	43,18
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	15,00	68,17
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	15,00	109,08
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h	buc			1 398,007 56,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570023 232	ORG 400x200h	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	12,00	7,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	50,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250 Materiale marunte=1,05	buc			641,779 91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,25
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	35,00	3,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	12,00	2,52
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	15,00	100,80
	2710403600409	Tabla neagra cal.I 0,8mm grosime	kg	6,2500	15,00	98,44
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	234234233334	зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250	buc	1,0000	300,00	300,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. IIE1				
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc			129,630 28,830


1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620015 0150	Grila MVM150s VENTS 150x150	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			349,562 198,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,70
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	35,00	0,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,00	17,57
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,00	0,36
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	15,00	43,94
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,00	71,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		3. Изоляция				
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 35 cm ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия	m2			242,191 52,471
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,9100	57,66	52,47
	26821626134323 1305	ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия	m2	1,0180	180,00	183,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	14,00	5,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	12,00	0,70
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	12,00	0,49
7	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatii intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			124,543 17,990
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	17,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	15,00	106,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	2,00	0,10
8	Izl09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatii intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			32,107 27,907
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,91
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,60	4,20

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 19
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)**

Valoarea de deviz 34 097,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	57,66	54,200
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,2900	57,66	996,941
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,9960	57,66	3 171,069
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,1240	57,66	872,049
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,460
		Total manopera				5 097,73

Materiale:

1.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1115	16,00	1,784
2.	234234233334	зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250	buc	2,1000	300,00	630,000
3.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0335	35,00	36,173
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,600
5.	26821626134342 31305	ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия	m2	19,3420	180,00	3 481,560
6.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,4400	15,00	201,600
7.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	13,1250	15,00	196,875
8.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,8430	15,00	2 022,645
9.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	54,7521	15,00	821,281
10.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	86,5974	15,00	1 298,961
11.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	129,4416	15,00	1 941,624
12.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7350	12,00	8,820
13.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8757	12,00	10,508
14.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,0277	12,00	312,333
15.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,9696	12,00	11,635
16.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,1020	12,00	13,224

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 46 333,50 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	0,7600	574,000 0,000	436,240 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,5000	118,780 118,780	296,949 296,949
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5000	196,200 0,000	98,100 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000	768,312 508,562	384,156 254,281

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	12,5000	93,833 92,833	1 172,908 1 160,408
6		Nisip	m3	16,0000	160,000 0,000	2 560,000 0,000
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	1 km	0,0120	69 918,750 7 668,750	839,025 92,025
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	3,0000	68,615 68,615	205,846 205,846
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	3,0000	17,875 17,875	53,624 53,624
		<i>Total</i>	Lei			6 046,848
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			746,888
		<i>Transportare</i>	5 %			165,975
		<i>Depozitare</i>	2 %			66,390
		<i>Total</i>				7 026,101
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			702,611
		<i>Total</i>				7 728,712
		<i>Beneficiu</i>	5 %			386,436
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				8 115,148
		2. Lucrari de montare				2 068,133



1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000	244,787 159,142	244,787 159,142
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m	1,3500	1 115,674 789,942	1 506,160 1 066,422
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,1200	1 237,050 1 055,175	148,446 126,621
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,1000	1 237,020 1 055,180	123,702 105,518
14		Кабель АПвзББШп-1 4x70,0мм2	m	157,0000	88,000 0,000	13 816,000 0,000
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,5700	1 979,086 382,286	3 107,165 600,189
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,3500	1 732,167 375,367	2 338,425 506,745
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,0000	120,068 99,752	240,136 199,504
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,0200	2 761,100 1 695,200	55,222 33,904
19		m (Короб стальной оцинкованный)	m	2,0000	70,000 0,000	140,000 0,000
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 653,000 478,000	495,900 143,400
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm(д=20мм)	100 m	0,1200	2 743,850 1 026,350	329,262 128,162
		Total	Lei			



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			689,537
		<i>Depozitare</i>	2 %			294,306
		<i>Transportare</i>	2 %			294,306
		<i>Total</i>				23 823,354
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 329,101
		<i>Total</i>				26 152,455
		<i>Beneficiu</i>	5 %			1 307,622
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				27 460,077 3 064,607
		3. Valoarea utilajului				
22		Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем MP211	buc	1,0000	$\frac{3\,000,000}{0,000}$	$\frac{3\,000,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			3 000,000
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			36,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				3 036,000

		Total	Lei			38 611,25
		Tva	20 %			7 722,25
		Total deviz: Inclisiv salariu				46 333,50 5 127,74

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			574,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	280,00	574,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			196,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			768,312 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			93,833 92,833
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	57,66	92,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
6		Nisip	m3			160,000 0,000
	23423423232343	Nisip	m3	1,0000	160,00	160,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ Д=110мм)	1 km			69 918,750 7 668,750
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,75
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	18,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 000,00	250,00
	530-0182	(Труба ПЭ Д=110мм)	m	1 000,0000	62,00	62 000,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			244,787 159,142
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	15,00	6,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m			1 115,674 789,942
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 000,00	0,89
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 000,00	12,44
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	35,00	8,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	120,00	67,20
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПБХ)	100 m			1 237,050 1 055,175
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	120,00	67,20
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			1 237,020 1 055,180
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	80,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	120,00	67,20

1	2	3	4	5	6	7
14		Кабель АПвзББШп-1 4x70,0мм2	m			88,000 0,000
	342343333444	Кабель АПвзББШп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	88,00	88,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			1 979,086 382,286
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 732,167 375,367
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			120,068 99,752
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	18 000,00	14,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	80,00	0,16
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	9,00	1,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	180,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 761,100 1 695,200
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	2,00	25,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	25,00	228,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	120,00	130,80
19		m (Короб стальной оцинкованный)	m			70,000 0,000
	333233244434	m (Короб стальной оцинкованный)	m	1,0000	70,00	70,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 653,000 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru (d=20mm)	t	0,0810	12 000,00	972,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	168,00
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm(d=20mm)	100 m			2 743,850 1 026,850
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,850
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	12 000,00	6,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru (d=20mm)	t	0,0920	12 000,00	1 100,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	40,00	72,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,5500	200,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	50,00	359,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	120,00	66,00
		3. Valoarea utilajului				
22		Автомат. выключатель BA88-35/3/250A с электрон. расцепителем MP211	buc			3 000,000
						0,000
	32334333434444	Автомат. выключатель BA88-35/3/250A с электрон. расцепителем MP211	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 46 333,50 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	54,7456	57,66	3 156,632
2.	7137010011500	Electrician	h-om	20,1250	57,66	1 160,408
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,0600	57,66	810,700
		Total manopera				5 127,74

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	18,00	0,000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	18 000,00	28,800
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	12 000,00	2,400
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru (d=20мм)	t	0,0353	12 000,00	423,600
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0135	12 000,00	162,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0014	12 000,00	16,800
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6568	40,00	26,272
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	15,00	6,465
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,4700	2,00	2,940
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0220	50,00	1,100
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,4700	5,00	7,350
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	35,00	0,560
13.	1019852	Vopsea	kg	0,3845	35,00	13,457
14.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0010	3 000,00	3,000
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,000
16.	23423423232343	Nisip	m3	16,0000	160,00	2 560,000
17.	32334333434444	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000



		с электрон. расцепителем МР211				
18.	333233244434	m (Короб стальной оцинкованный)	m	2,0000	70,00	140,000
19.	342343333444	Кабель АПвзББШп-1 4х70,0мм2	m	157,0000	88,00	13 816,000
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2500	10,00	12,500
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,200
22.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0171	80,00	1,368
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0963	50,00	4,815
24.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0200	180,00	3,600
25.	530-0182	(Труба ПЭ д=110мм)	m	12,0000	62,00	744,000
26.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3600	9,00	3,240
27.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,315
Total materiale de construcții						21 034,77

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,5933	200,00	2 918,660
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,1824	25,00	4,560
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7980	50,00	89,900
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5580	280,00	436,240
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5450	180,00	98,100
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,1950	25,00	129,875
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,5933	120,00	1 751,196
Total utilaje de construcții						5 429,54

Total	Lei	38 611,25
Tva	20 %	7 722,25

Total deviz:

46 333,50

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 21 Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 246 218,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3,9000	209,891 194,891	818,574 760,074
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,8000	310,157 92,256	2 419,222 719,597
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110,0000	17,298 17,298	1 902,780 1 902,780
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,1720	910,000 0,000	156,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобиле, к=0,85)				
5	TsI50F	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 10 km	t	36,1200	21,840 0,000	788,856 0,000
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2)	100 m3	0,1720	33,128 0,000	5,698 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 091,650
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				6 091,650 3 382,451
		2. Замоещение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	75,0000	278,774 21,334	20 908,065 1 600,065
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	56,2500	331,214 21,334	18 630,773 1 200,049
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3	37,5000	1 363,731 259,470	51 139,901 9 730,126
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	375,0000	166 103,365 34 365	62 290,269 12 887,009



1	2	3	4	5	6	7
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	95,0000	115,406 34,019	10 963,608 3 231,843
		<i>Total</i>	Lei			163 932,606
		Total Замощение - 375м2 Inclusiv salariu				163 932,606 28 649,092

		Total	Lei	170 024,27
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	7 207,10
		Transportare	5 %	6 339,04
		Depozitare	2 %	2 535,62
		Total		186 106,03
		Cheltuieli de regie	5 %	9 305,30
		Total		195 411,33
		Beneficiu	5 %	9 770,57
		Total		205 181,90
		Tva	20 %	41 036,37
		Total deviz: Inclisiv salariu		246 218,27 32 031,55

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосточков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3			209,891 194,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	57,66	194,89
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	25,00	15,00
2	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			310,157 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			17,298 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
4	TsC03H1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren cat. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	280,00	910,00
5	TsI50F	Transportarea pământului cu autocamioane la distanță de 10 km	t			21,840 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	120,00	21,84
6	TsC50D	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			33,128 0,000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0200	220,00	4,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	180,00	28,78
		2. Замошение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,1530	200,00	30,60



1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3			331,214 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон В10)	m3			1 363,731 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000B10	Beton B10	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	240,00	60,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			166,107 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	50,00	2,14
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			115,406 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	160,00	1,28
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare Укладка бортового камня БР 100.30.15	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 246 218,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 21:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	144,3750	57,66	8 324,663
2.	7129020012800	Pavator	h-om	307,9375	57,66	17 755,676
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,4320	57,66	3 484,509
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3750	57,66	1 405,463
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9250	57,66	341,635
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,4800	57,66	719,597
Total manopera						32 031,55

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0034	220,00	0,748
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7600	160,00	121,600
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,3250	160,00	15 732,000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,8750	160,00	300,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,0500	50,00	802,500
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	73,7437	200,00	14 748,740
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277,4000	1,60	443,840
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600,0000	1,60	960,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 951,2500	1,60	4 722,000
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	380,6250	110,00	41 868,750
11.	2663102100000 B10	Beton B10	m3	38,8219	1 000,00	38 821,900
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare Укладка бортового камня БР 100.30.15	m	95,4750	75,00	7 160,625
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,5000	100,00	750,000
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,4500	10,00	304,500
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3575	10,00	43,575

		Total materiale de construcții				126 780,79
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,0450	250,00	1 511,250
2.	2922140007000	Macara	h-ut	9,3750	240,00	2 250,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4490	250,00	1 612,250
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,0812	200,00	4 016,240
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5590	280,00	156,520
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0275	180,00	4,950
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,0000	20,00	300,000
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,0450	25,00	151,125
9.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3400	25,00	58,500
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5738	120,00	788,856
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0187	120,00	362,244
		Total utilaje de construcții				11 211,93

Total	Lei	170 024,27
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	7 207,10
Transportare	5 %	6 339,04
Depozitare	2 %	2 535,62
Total		186 106,03
Cheltuieli de regie	5 %	9 305,30
Total		195 411,33
Beneficiu	5 %	9 770,57
Total		205 181,90
Tva	20 %	41 036,37

Total deviz:

246 218,27

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Valoarea de deviz 37 537,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,7700	451,000 0,000	347,270 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuală de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	2,3700	118,780 118,780	281,508 281,508
3	TsD02A1	Imprăstierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,5800	196,200 0,000	113,796 0,000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,5800	508,560 508,560	294,965 294,965

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,4100	17,875 17,875	257,573 257,573
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,0700	495,000 0,000	34,650 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	14,9200	9,120 0,000	136,068 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км,с κ=2)	100 m3	0,0700	27,714 0,000	1,940 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0700	93,700 20,757	6,559 1,453
		<i>Total</i>	Lei			1 474,329
		Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы Inclusiv salariu				1 474,329 835,499
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc	1,0000	1 279,713 31,713	1 279,713 31,713
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc	2,0000	239,392 33,443	478,783 66,886

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0000	177,591 33,443	355,183 66,886
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,0000	50,438 3,114	1 714,880 105,864
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,0000	6,906 2,306	234,818 78,418
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	34,0000	0,676 0,236	22,998 8,038
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc	3,0000	9,226 9,226	27,677 27,677
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri , (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc	2,0000	141,907 74,958	283,815 149,916
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка , диам. 63 мм)	piesa	1,0000	240,693 181,629	240,693 181,629
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,0000	287,694 51,894	538,588 103,788
		Total	Lei		5213,948	5213,948
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				820,815

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Канализация хоз-бытовая				
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	20,0000	113,150 17,298	2 262,992 345,960
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,0000	76,568 17,298	918,811 207,576
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,0000	309,535 202,387	309,535 202,387
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,0000	287,694 51,894	575,388 103,788
		<i>Total</i>	Lei			4 066,726
		Total Канализация хоз-бытовая Inclusiv salariu				4 066,726 859,711
		1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3800	1 016,495 555,843	1 402,763 767,063
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,0000	1 600,000 0,000	3 200,000 0,000
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	920,000 0,000	920,000 0,000
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стрелянки)	m2	0,9200	80,887 63,426	74,416 58,352
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	0,1900	364,253 66,311	69,208 12,599
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	1,9000	81,659 4,613	155,152 8,764
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3	0,4600	1 281,365 799,743	589,428 367,882
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc	2,0000	180,000 0,000	360,000 0,000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	1,0000	380,000	380,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1			0,000	0,000
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	2,0000	1 600,000 0,000	3 200,000 0,000
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0100	1 656,500 311,300	16,565 3,113
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,1900	364,253 66,311	69,208 12,599
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2	1,9000	81,659 4,613	155,152 8,764
		<i>Total</i>	Lei			13 391,892
		Total Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных Inclusiv salariu				13 391,892
		1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m				



1	2	3	4	5	6	7
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	5,0000	38,821 16,721	194,107 83,607
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	1,0300	116,987 92,256	120,497 95,024
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,0100	572,000 0,000	5,720 0,000
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз)	t	2,1600	12,722 0,000	27,480 0,000
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дорог)	100 m3	0,0100	29,200 0,000	0,292 0,000
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,0100	99,700 21,900	0,997 0,219
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.0,20м)	m3	0,5000	311,748 66,308	155,874 33,154
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема)	m3	0,2600	395,992 80,723	102,958 20,988
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема. без ст.щебня)	m3	0,2600	395,992 80,723	102,958 20,988
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	0,1500	126,740	19,011

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон)			2,880	0,432
		<i>Total</i>	Lei			729,894
		Total Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m Inclusiv salariu				729,894 254,412
		<i>Total</i>	Lei			24 876,789
		Total A1 Водопровод хоз- питьевой Inclusiv salariu				24 876,789 4 009,573

		Total	Lei	24 876,80
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	902,15
		Transportare	5 %	931,78
		Depozitare	2 %	372,71
		Total		27 083,44
		Cheltuieli de regie	10 %	2 708,35
		Total		29 791,79
		Beneficiu	5 %	1 489,60
		Total		31 281,39
		Tva	20 %	6 256,28
		37 537,67		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		4 009,57		

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой				
		1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			451,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	220,00	451,00
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			196,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,20
4	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			508,560 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			495,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	220,00	495,00
7	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 3 km	t			
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	120,00	9,12
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, c k=2)	100 m3			0,000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0120	220,00	2,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	25,20
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit,	100 m3			93,700

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II.				20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		1.2. Armatura и трубопроводы				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc			1 279,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000063	(Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc			239,392 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442820063	Flansa rotunda libera dn=63mm	buc	1,0000	180,00	185,40
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,60
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,60	4,94
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			177,591 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442820063	Capat flansa dn=63 mm	buc	1,0000	120,00	123,60
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,60
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	0,60	4,94
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m			50,438 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000116	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	40,00	40,12
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,906 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	120,00	3,60
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,676 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	220,00	0,44
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc			9,226
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	57,66	9,23
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri , (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			141,907 74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	272210331000090	Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	0,6000	100,00	60,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,60	1,37
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	160,00	0,77
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	10,00	0,01
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка, диам. 63 мм)	piesa			240,693
						181,629
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	57,66	100,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	40,00	7,56
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	50,00	51,50
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			287,694
						51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
		1.3. Канализация хоз-бытовая				
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			113,150
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500160	Teava din PVC 160 mm SN4 SDR41	m	1,0400	90,00	94,07
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			76,568
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500110	Teava din PVC 110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	55,00	57,49
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			309,535
						202,387
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	40,00	9,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	50,00	98,00
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			287,694
						51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
		1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 016,495
						555,843
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	75,00	9,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	860,00	8,72
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,22
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,00

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			1 600,00 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	14,00	0,00
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			920,00 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			900,00 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			650,00 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			650,00 0,000
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
30		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			100,00 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2			80,887 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,00	6,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			364,253 66,311
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	120,00	2,78
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			81,659 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 280,00	75,52
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3			1 281,365
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	558,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	9,75
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	860,00	66,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	160,00	25,77
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,00
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			400,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10				0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10-3	buc			180,000 0,000
	2661126433101110-3	Inel prefabricat pt. camine КЦД-10-3	buc	1,0000	180,00	180,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			380,000 0,000
	2661126124331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc			100,000 0,000
	26611264322330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.. (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л"	buc			1 600,000 0,000
	287527344200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 656,500 311,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,20	1 260,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см)	m3			364,253 66,311
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,78
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2			81,659 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 280,00	75,52
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
		1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия ,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=2.5m				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			38,821 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3			116,987 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	280,00	5,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			572,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	220,00	572,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз)	t			12,722 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дорог)	100 m3			29,200 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	220,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			99,700 21,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	2,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	180,00	75,60
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.0,20м)	m3			311,748 66,308
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема)	m3			395,992 80,723
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	50,60
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема, без ст.щебня)	m3			395,992 80,723
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40


1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,77
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică . (Мелкозернистый асф/бетон)	m2			126,740 2,880
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,00	120,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	240,00	1,28

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

**Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Valoarea de deviz 37 537,67 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0448	57,66	2,583
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500	57,66	83,607
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7400	57,66	100,328
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3115	57,66	17,960
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	57,66	149,916
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,7916	57,66	1 833,105
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3634	57,66	78,614
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0120	57,66	58,352
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0939	57,66	1 043,294
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6120	57,66	35,288
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8618	57,66	510,972
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6572	57,66	95,554
		Total manopera				4 009,57

Materiale:


1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,2383	1 280,00	305,024
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6604	220,00	145,288
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3739	220,00	82,258
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1296	160,00	820,736
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096	160,00	1,536
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,4982	200,00	99,640
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0460	5,00	0,230
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056	3 000,00	16,800
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2283	75,00	17,122
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 000,00	0,000
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,0920	25,00	2,300
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400	40,00	9,600
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	40,00	6,256
14.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0957	40,00	3,828
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1012	25,00	2,530
16.	25132066215001	Banda de avertizare	m	36,7200	11,30	414,736
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,1612	15,00	62,418



18.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,6984	15,00	55,475
19.	2521216700500110	Teava din PVC 110 mm SN4 SDR41	m	12,5424	55,00	689,832
20.	2521216700500160	Teava din PVC 160 mm SN4 SDR41	m	20,9040	90,00	1 881,360
21.	2521216710001163	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,1020	40,00	1 364,080
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9400	3,20	12,608
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	1,60	2,739
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,3706	1,60	0,593
25.	2661126124331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	380,00	380,000
26.	26611264322330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
27.	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
28.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10(0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,000
29.	2661126433101110-3	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3	buc	2,0000	180,00	360,000
30.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15(0,38 m3)	buc	1,0000	920,00	920,000
31.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9(0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
32.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a(0,31 m3)	buc	1,0000	650,00	650,000
33.	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,000
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0497	860,00	42,742
35.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175	2 000,00	35,000
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1840	5,00	0,920
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0282	12,00	0,339
38.	272210331000090	Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	1,2000	100,00	120,000
39.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,4178	40,00	16,712
40.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	14,00	0,000
41.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,9600	0,60	19,776
42.	287411730000063	(Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc	1,0400	1 200,00	1 248,000
43.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1121	15,00	1,681
44.	287527344200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	1 600,00	3 200,000
45.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	1 600,00	3 200,000
46.	287527442820063cf	Capat flansa dn=63 mm	buc	2,0600	120,00	247,200
47.	287527442820063fl	Flansa rotunda libera dn=63mm	buc	2,0600	180,00	370,800
48.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4302	10,00	4,302
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0044	10,00	0,044
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,4024	10,00	34,024
51.	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,000
Total materiale de constructii						18 635,53

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6800	55,00	92,400
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0680	220,00	14,960
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,8400	170,00	142,800



		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0040	200,00	0,800
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9900	50,00	149,500
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,3600	25,00	34,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0197	280,00	5,516
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0008	200,00	0,160
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2533	200,00	50,660
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0008	240,00	0,192
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7620	220,00	387,640
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6322	180,00	113,796
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0435	180,00	7,830
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0320	50,00	1,600
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7983	25,00	19,957
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700	50,00	73,500
17.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,3600	120,00	163,200
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,4224	200,00	684,480
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3629	120,00	163,548
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0429	120,00	125,148
		Total utilaje de constructii				2 231,70

Total	Lei	24 876,80
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	902,15
Transportare	5 %	931,78
Depozitare	2 %	372,71
Total		27 083,44
Cheltuieli de regie	10 %	2 708,35
Total		29 791,79
Beneficiu	5 %	1 489,60
Total		31 281,39
Tva	20 %	6 256,28

Total deviz:

37 537,67

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 282 734,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	116,0000	278,774 21,334	32 337,807 2 474,767
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2	580,0000	166,321 34,365	96 466,389 19 931,909
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP100x20x80)	m	245,0000	74,715 17,298	18 305,175 4 238,010
		<i>Total</i>	Lei			147 109,371



1	2	3	4	5	6	7
		Total Trotuar iz betonной плитки - 580 m2 Inclusiv salariu				147 109,371 26 644,686
		2. Подпорная стенка - L=37м				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	21,1000	68,615 68,615	1 447,785 1 447,785
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	5,9000	17,875 17,875	105,460 105,460
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,4800	327,883 57,083	485,267 84,483
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3	19,2400	1 546,455 221,991	29 753,795 4 271,106
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	96,2000	92,682 69,192	8 916,009 6 656,271
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	16,0000	19,619 6,919	313,907 110,703
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм.,	m2	16,0000	105,035 70,345	1 680,563 125,523

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен смесью "ТИНК")				
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2	16,0000	260,547 141,267	4 168,752 2 260,272
		<i>Total</i>	Lei			46 871,538
		Total Подпорная стенка - L=37м Inclusiv salariu				46 871,538 16 061,607

		Total	Lei	193 980,92
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	9 608,92
		Transportare	5 %	7 226,49
		Depozitare	2 %	2 890,60
		Total		213 706,93
		Cheltuieli de regie	5 %	10 685,35
		Total		224 392,28
		Beneficiu	5 %	11 219,62
		Total		235 611,90
		Tva	20 %	47 122,37
		Total deviz: Inclisiv salariu		282 734,27 42 706,30

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			278,774
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
2	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2			166,321
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	55,00	2,35
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	100,00	2,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Placă de tip "Bordur" pentru pietonie BP100x20x80)	m			74,715
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,48
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Placă de tip "Bordur" pentru pietonie BP100x20x80)	m	1,0050	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		2. Подпорная стенка - L=37м				
4	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul	m3			17,875

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			327,883
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3			1 546,455
						221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	240,00	60,00
8	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92,682
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			19,619
						6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			105,035
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,00	34,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2			260,547
						141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 282 734,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,5200	57,66	1 125,523
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,3780	57,66	3 827,355
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	101,0100	57,66	5 824,237
4.	7129020012800	Pavator	h-om	423,5360	57,66	24 421,086
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,0000	57,66	2 075,760
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9200	57,66	110,707
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,8032	57,66	3 332,932
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,3260	57,66	1 460,297
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1640	57,66	528,396
		Total manopera				42 706,30

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7020	220,00	374,440
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7350	160,00	117,600
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152,0760	160,00	24 332,160
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,9000	160,00	464,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,8240	55,00	1 365,320
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0481	3 000,00	144,300
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3367	3 000,00	1 010,100
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,0000	0,04	12,800
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,6200	75,00	721,500
10.	2320187315789	Decofrol	kg	11,5440	12,00	138,528
11.	24302261000001	Fuga	kg	5,2800	12,00	63,360
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,6400	30,00	199,200
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,0000	2,00	128,000
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	249,9000	1,60	399,840
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	928,0000	1,60	1 484,800

		rosturi)				
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4000	1,60	10,240
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 564,6000	1,60	7 303,360
18.	26531021008311	Tink	kg	36,8000	15,00	552,000
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	588,7000	110,00	64 757,000
20.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	20,0168	1 200,00	24 020,160
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP100x20x80)	m	246,2250	55,00	13 542,375
22.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,8000	100,00	1 680,000
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,8100	12,00	57,720
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,6960	15,00	115,440
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,8600	0,50	14,430
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,8600	0,30	8,658
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4810	12,00	5,772
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,8860	15,00	43,290
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,6000	100,00	1 160,000
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,9120	10,00	269,120
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8159	10,00	28,159
32.	4100126202818	Apa	m3	0,2120	10,00	2,120
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8000	5,00	4,000
		Total materiale de constructii				144 529,80

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6216	40,00	24,864
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200	25,00	8,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5680	250,00	1 392,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,7480	200,00	3 549,600
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920	25,00	4,800
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,5440	25,00	288,600
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0960	25,00	2,400
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,8100	240,00	1 154,400
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6680	120,00	320,160
		Total utilaje de constructii				6 744,82

Total	Lei	193 980,9 2
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	9 608,92
Transportare	5 %	7 226,49
Depozitare	2 %	2 890,60
Total		213 706,9 3
Cheltuieli de regie	5 %	10 685,35
Total		224 392,2 8



Beneficiu	5 %	11 219,62
Total		235 611,90
Tva	20 %	47 122,37
Total deviz:		282 734,27

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24 Ingradirea (marca PG)

Valoarea de deviz 211 240,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	15,9600	68,615 68,615	1 095,102 1 095,102
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3	13,8600	1 578,169 253,704	21 873,425 3 516,337
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77,6000	92,682 69,192	7 192,123 5 369,299

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка)				
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима Н=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50х50х2)	m	215,0000	461,377 74,958	99 196,070 16 115,970
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот Н=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2	9,0000	914,609 98,599	8 231,477 887,387
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот и калитки)	m2	11,2000	81,016 63,426	907,379 710,371
		<i>Total</i>	Lei			138 495,576
		Total Ограждение Inclusiv salariu				138 495,576 27 694,466

	Total	Lei	138 495,58
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	6 231,26
	Transportare	5 %	5 488,08
	Depozitare	2 %	2 195,23
	Total		152 410,15
	Cheltuieli de regie	10 %	15 241,02
	Total		167 651,17
	Beneficiu	5 %	8 382,55
	Total		176 033,72
	Tva	20 %	35 206,75
	Total deviz:		211 240,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				27 694,47

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3			1 578,169 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	240,00	60,00
3	CB02A	Cofraje din panouri refoiosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92,682 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
4	CO06B4	Imprejmuiiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима Н=1,8м, L=2,5м, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50х50х2)	m			461,377
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirna	m2	1,9000	130,00	253,67
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,76
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	18,00	115,54
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63	m3	0,0500	220,00	11,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2			914,609 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	160,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот и калитки)	m2			81,016 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,00	1,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50

APROBAT:

Intocmit
Laiola S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24
Ingradirea (marca PG)**

Valoarea de deviz 211 240,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,4400	57,66	3 196,670
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,8000	57,66	11 405,148
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,4800	57,66	4 698,137
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,9400	57,66	803,780
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7100	57,66	98,599
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,6400	57,66	498,182
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,9924	57,66	1 095,102
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,3040	57,66	5 898,848
		Total manopera				27 694,47

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,0403	220,00	2 428,866
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0360	160,00	5,760
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5600	5,00	2,800
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0388	3 000,00	116,400
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2716	3 000,00	814,800
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,7600	75,00	582,000
7.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,0000	800,00	7 200,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,1200	25,00	28,000
9.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3120	12,00	111,744
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,9040	35,00	66,640
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,9000	35,00	31,500
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,1648	35,00	40,768
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5600	30,00	16,800
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,2320	25,00	30,800
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,2500	1,60	18,000
16.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	14,4196	1 200,00	17 303,520
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2400	5,00	11,200

18.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,9864	12,00	1 271,837
19.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	419,5295	130,00	54 538,835
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8800	12,00	46,560
21.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 380,0312	18,00	24 840,562
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2080	15,00	93,120
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0350	40,00	41,400
24.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,0000	0,60	21,600
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,2800	0,50	11,640
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,2800	0,30	6,984
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	0,30	10,800
28.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,0000	0,30	10,800
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3880	12,00	4,656
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3280	15,00	34,920
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0700	2,00	4,140
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4158	10,00	14,158
Total materiale de constructii						109 761,61

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1800	0,00	0,000
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,3160	25,00	207,900
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,4650	240,00	831,600
Total utilaje de constructii						1 039,50

Total	Lei	138 495,58
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	6 231,26
Transportare	5 %	5 488,08
Depozitare	2 %	2 195,23
Total		152 410,15
Cheltuieli de regie	10 %	15 241,02
Total		167 651,17
Beneficiu	5 %	8 382,55
Total		176 033,72
Tva	20 %	35 206,75

Total deviz:

211 240,4

7

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25
Inverzirea (marca PG)

Valoarea de deviz 25 617,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	640,0000	10,955 10,955	7 011,456 7 011,456
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	6,4000	634,321 277,921	4 059,656 1 778,696
		<i>Total</i>	Lei			11 071,112
		Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu				11 071,112 8 790,152
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2	1,2000	407,656 407,656	489,187 489,187
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea	m2	120,0000	10,955 10,955	1 314,648 1 314,648

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)				
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc	1,2000	1 706,479 145,879	2 047,775 175,055
		<i>Total</i>	Lei			3 851,610
		Total Цветы многолетние Inclusiv salariu				3 851,610 1 978,890
		3. Очистка участка под озеленение				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc	4,0000	23,640 23,640	94,562 94,562
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc	4,0000	149,409 147,033	597,636 588,132
		<i>Total</i>	Lei			692,198
		Total Очистка участка под озеленение Inclusiv salariu				692,198 682,694

	Total	Lei	15 614,93
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	2 576,64
	Transportare	5 %	208,16
	Depozitare	2 %	83,26
	Total		18 482,99
	Cheltuieli de regie	10 %	1 848,30
	Total		20 331,29
	Beneficiu	5 %	1 016,57
	Total		21 347,86
	Tva	20 %	4 269,57
			25 617,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclisiv salariu				11 451,75

Intocmit

Laiola SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de

Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыление)	m2			10,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2			634,321
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	90,00	356,40
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2			407,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыление под цветы многолетние)	m2			10,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc			1 706,479
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	57,66	119,93
	1111000100003	Flori multianuale (Flori)	buc	104,0000	15,00	1 560,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	10,00	0,60
		3. Очистка участка под озеленение				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc			23,640
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4100	57,66	23,64
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc			149,409
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	57,66	81,88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,1980	12,00	2,38

Intocmit
Larola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

**Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25
Inverzirea (marca PG)**

Valoarea de deviz 25 617,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138,3040	57,66	7 974,608
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,3040	57,66	3 477,128
		Total manopera				11 451,75

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,3440	90,00	2 280,960
2.	1111000100003	Flori multianuale (Flori)	buc	124,8000	15,00	1 872,000
3.	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,7920	12,00	9,504
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0720	10,00	0,720
		Total materiale de construcții				4 163,18
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	15 614,93
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	2 576,64
Transportare	5 %	208,16
Depozitare	2 %	83,26
Total		18 482,99
Cheltuieli de regie	10 %	1 848,30
Total		20 331,29
Beneficiu	5 %	1 016,57
Total		21 347,86
Tva	20 %	4 269,57

Total deviz:

25 617,43

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26

Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 25 265,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,0000	2 149,052 415,152	8 596,208 1 660,608
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc	3,0000	1 017,294 340,194	3 051,882 1 020,582
3		Контейнер для мусора	buc	2,0000	2 500,000 0,000	5 000,000 0,000

	Total	Lei	16 648,09
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	603,27
	Transportare	5 %	698,35
	Depozitare	2 %	279,34
	Total		18 229,05
	Cheltuieli de regie	10 %	1 822,91
	Total		20 051,96
	Beneficiu	5 %	1 002,60
	Total		21 054,56
	Tva	20 %	4 210,91
	Total deviz:		25 265,47
	Inclisiv salariu		2 681,19

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc			2 149,052
						415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	900,00	32,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc			1 017,294
						340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	600,00	600,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	900,00	75,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
3		Контейнер для мусора	buc			2 500,000
						0,000
	32232233434	Контейнер для мусора	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00

APROBAT:

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

**Inspectoratul General al Poliției de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26

Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 25 265,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,9500	57,66	1 957,557
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4000	57,66	542,004
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500	57,66	181,629
		Total manopera				2 681,19

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,0500	10,00	10,500
2.	2030112931102	Urne	buc	3,0000	600,00	1 800,000
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,0000	1 700,00	6 800,000
4.	2663102100000	Beton	m3	0,3960	900,00	356,400
5.	32232233434	Контейнер для мусора	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000
		Total materiale de construcții				13 966,90
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	16 648,09
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	603,27
Transportare	5 %	698,35
Depozitare	2 %	279,34
Total		18 229,05
Cheltuieli de regie	10 %	1 822,91
Total		20 051,96
Beneficiu	5 %	1 002,60
Total		21 054,56
Tva	20 %	4 210,91

Total deviz:

25 265,47

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27
Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 6 181,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3	4,2600	277,200 0,000	1 180,872 0,000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3	4,2600	144,000 0,000	613,440 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3	0,2400	630,000 0,000	151,200 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	39,6000	12,720 0,000	503,712 0,000
5	TsC50B	Repararea si intretinerea	100	0,2400	27,858	6,686

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)	m3		0,000	0,000
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	4,5000	425,396 88,796	1 914,284 399,584

	Total	Lei	4 370,19
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	89,91
	Transportare	5 %	0,03
	Depozitare	2 %	0,01
	Total		4 460,14
	Cheltuieli de regie	10 %	446,01
	Total		4 906,15
	Beneficiu	5 %	245,31
	Total		5 151,46
	Tva	20 %	1 030,29
	Total deviz:		6 181,75
	Inclisiv salariu		399,58

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3			277,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	180,00	277,20
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3			144,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	180,00	144,00
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3			630,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
4	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t			12,720 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	120,00	12,72
5	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3			27,858 0,000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0120	220,00	2,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	25,20
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			425,396 88,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	2,2440	150,00	336,60

APROBAT:

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"LAIOLA"

1003000039415

Investitor

**Inspectoratul General al Poliției de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 27
Sistematizarea verticala (marca PG)**

Valoarea de deviz 6 181,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9300	57,66	399,584
		Total manopera				399,58

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0029	220,00	0,638
		Total materiale de construcții				0,64

Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	10,0980	150,00	1 514,700
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5400	280,00	151,200
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,0020	180,00	1 800,360
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,1976	120,00	503,712
		Total utilaje de construcții				3 969,97

Total	Lei	4 370,19
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	89,91
Transportare	5 %	0,03
Depozitare	2 %	0,01
Total		4 460,14
Cheltuieli de regie	10 %	446,01
Total		4 906,15
Beneficiu	5 %	245,31
Total		5 151,46
Tva	20 %	1 030,29

Total deviz:

6 181,75

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28

Retele de gaze interioare

Valoarea de deviz 70 953,74 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм	2 buc	0,5000	27,958 20,758	13,979 10,379
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Кран шаровый фл. ф50мм	buc	2,0000	1 564,795 43,245	3 129,590 86,490
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20	buc	2,0000	428,725 16,145	857,450 32,290
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	2,0000	113,965 43,245	227,930 86,490
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind	buc	1,0000	92,965 43,245	92,965 43,245

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфтовый Ф15мм				
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	1,0000	113,965 43,245	113,965 43,245
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	74,979 25,947	74,979 25,947
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст. ф 50мм	buc	1,0000	108,867 51,317	108,867 51,317
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт	kg	6,2400	26,445 12,109	165,015 75,558
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт	kg	10,9200	26,445 12,109	288,774 132,225
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	42,092 42,092	126,275 126,275
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм	buc	1,0000	66,705 28,830	66,705 28,830

1	2	3	4	5	6	7
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр через стены из стальной трубы Ø50мм, L=500мм	buc	2,0000	34,111 23,064	68,221 46,128
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga Протаскивание труб через футляр	buc	2,0000	16,721 16,721	33,443 33,443
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm Окраска креплений и футляров	m2	1,9800	42,649 32,289	84,446 63,933
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм	m	9,0000	114,848 63,426	1 033,632 570,834
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба Ду 20x2,5мм	m	11,0000	75,185 54,777	827,035 602,547
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба Ду 15x2,5мм	m	29,0000	73,185 54,777	2 122,365 1 588,533
19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	40,0000	18,843 6,343	753,704 253,704
20	IE06B	Verificarea preliminară la	m	9,0000	26,149	235,341

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"			8,649	77,841
21	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	40,0000	15,189 5,189	607,576 207,576
22	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,0000	22,496 7,496	202,462 67,462
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	6,4200	42,650 32,290	273,810 207,299
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T	buc	1,0000	665,530 115,320	665,530 115,320
25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	136,0000	27,437 26,524	3 731,446 3 607,210
		<i>Total</i>	Lei			15 905,505
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			1 468,999
		<i>Transportare</i>	5 %			326,444
		<i>Depozitare</i>	2 %			130,578
		<i>Total</i>				17 831,526
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 783,153
		<i>Total</i>				19 614,679
		<i>Beneficiu</i>	5 %			980,734
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 595,413 8 184,121

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,0000	352,884 340,194	352,884 340,194
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	24,794 24,794	24,794 24,794
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	5,766 5,766	5,766 5,766
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованности	buc	2,0000	216,630 201,810	433,260 403,620
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,0000	129,159 129,159	129,159 129,159
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,0000	118,780 118,780	118,780 118,780
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	118,780 118,780	118,780 118,780
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			
		<i>Depozitare</i>	2 %			
		<i>Transportare</i>	2 %			



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 441,863
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			867,231
		<i>Total</i>				2 309,094
		<i>Beneficiu</i>	5 %			115,454
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 424,548 1 141,093
		3. Valoarea utilajului				
33		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	15 800,000 0,000	15 800,000 0,000
34		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	1 900,000 0,000	1 900,000 0,000
35		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
36		Сигнализатор загазованности	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
37		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
38		Термометр ртутный в оправе УТ-1-240-104	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
39		Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
40		Газоанализатор переносной	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
41		Переносной аккумуляторный фонарь	buc	1,0000	280,000 0,000	280,000 0,000
42		Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
43		Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 108,160
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			428,160
		Total Valoarea utilajului				36 108,160

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	59 128,12
		Tva	20 %	11 825,62
		Total deviz:		70 953,74
		Inclusiv salariu		9 325,20

Intocmit

Verificat


Laiola SRL
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
**Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI**
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Investitor Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм	2 buc			27,958 20,758
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	0,30	0,30
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	30,00	1,20
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Кран шаровый фл. ф50мм	buc			1 564,795 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420500050	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	287527442820050	Flansa rotunda libera 50	buc	2,0000	130,00	260,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,30	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	30,00	1,95
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20	buc			428,725 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	111100010200020	Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20	buc	1,0000	410,00	410,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	30,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	28,00	1,68
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc			113,965 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420520020	Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	1,0000	69,00	69,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,00	1,12
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc			92,965 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420520015	Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	48,00	48,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,00	1,12
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный	buc			113,965 43,245

1	2	3	4	5	6	7
		муфтовый Ф20мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287527420520020 20	Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	1,0000	69,00	69,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,00	1,12
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc			74,979 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	287527420520015 15	Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	48,00	48,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,00	0,67
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст. ф 50мм	buc			108,867 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010050 21	Заглушка ст. ф 50мм	buc	1,0000	40,00	40,00
	2513736601000	Gamituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,60	2,40
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт	kg			26,445 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт	kg			26,445 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,092 42,092
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм	buc			66,705 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	272210331000010 0	Teava instalatie Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм	m	0,3000	120,00	36,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,60	0,69
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	160,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	10,00	0,01
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм	buc			23,06 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	272210331000050	Teava instalatie Футляр через стены из стальной	m	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		трубы Ф50мм,				
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	40,00	0,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,60	0,51
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	10,00	0,01
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga Протаскивание труб через футляр	buc			16,721
						16,721
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	57,66	16,72
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm Окраска креплений и футляров	m2			42,649
						32,289
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	40,00	4,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	40,00	6,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,36
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм	m			114,848
						63,426
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	252121670100050	Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм	m	1,0150	50,00	50,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	12,00	0,61
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба Ду 20х2,5мм	m			75,185
						54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670100020	Труба Ду 20х2,5мм	m	1,0000	20,00	20,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	12,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба Ду 15х2,5мм	m			73,185
						54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670100015	Труба Ду 15х2,5мм	m	1,0000	18,00	18,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	12,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			18,843
						6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	250,00	12,50
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			26,149
						8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	250,00	17,50
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			15,189
						5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	250,00	10,00
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			22,496
						7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	250,00	15,00
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			42,650 32,290
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	40,00	4,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	40,00	6,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	18,00	0,36
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T	buc			665,530 115,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	500,00	500,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	40,00	20,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,60	2,40
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	160,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,00
25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			27,437 26,524
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	30,00	0,91
		2. Lucrari de montare				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc			352,884 340,194
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,30	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	30,00	3,09
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			24,794 24,794
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,79
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			5,766 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор загазованности	buc			216,630 201,810
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,30	2,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	12,00	3,12
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	30,00	2,10
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			129,159
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр ННМ-52	buc			118,780

1	2	3	4	5	6	7
						118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
		3. Valoarea utilajului				
33		Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			15 800,000
						0,000
	2342342323	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	15 800,00	15 800,00
34		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			1 900,000
						0,000
	123123121123	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
35		Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			800,000
						0,000
	12313123212323	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	800,00	800,00
36		Сигнализатор загазованности	buc			1 500,000
						0,000
	21223123122223	Сигнализатор загазованности	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
37		Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			10 000,000
						0,000
	211231231223	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
38		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			200,000
						0,000
	121212332	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	200,00	200,00
39		Напорометр НПИМ-52	buc			400,000
						0,000
	2131231212123323	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	400,00	400,00
40		Газоанализатор переносной	buc			1 500,000
						0,000
	1223123223232	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
41		Переносной аккумуляторный фонарь	buc			280,000
						0,000
	1211221312322	Переносной аккумуляторный фонарь	buc	1,0000	280,00	280,00
42		Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			450,000
						0,000
	23342343334343	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,0000	450,00	450,00
43		Огнетушитель порошковый Момент	buc			450,000
						0,000
	232342323234234	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

**Intocmit
Laiola SRL**

**Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28
Retele de gaze interioare

Valoarea de deviz 70 953,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 28:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,560
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,571
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,649
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,362
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,6600	57,66	4 650,856
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,5600	57,66	3 607,210
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4700	57,66	84,760
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7040	57,66	271,232
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1716	57,66	9,894
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	57,66	10,379
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,2604	57,66	187,995
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2116	57,66	127,520
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,226
Total manopera						9 325,20

Materiale:

1.	111100010200020	Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20	buc	2,0000	410,00	820,000
2.	1211221312322	Переносной аккумуляторный фонарь	buc	1,0000	280,00	280,000
3.	121212332	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	200,00	200,000
4.	1223123223232	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
5.	123123121123	Газовый электромагнитный клапан - отсекагель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000
6.	123131232123123	Газовый электромагнитный клапан - отсекагель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	800,00	800,000
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0860	160,00	13,760
8.	1714227322940	Cinera fuior	kg	4,2932	30,00	128,796
9.	211231231223	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
10.	21223123122223	Сигнализатор загазованности	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000

11.	21312312121233 23	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	400,00	400,000
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1680	18,00	3,024
13.	23234232323423 4	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,0000	450,00	900,000
14.	23342343334343	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,0000	450,00	900,000
15.	2342342323	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	15 800,00	15 800,000
16.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,2600	40,00	50,400
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8400	40,00	33,600
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0320	40,00	1,280
19.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	40,00	20,000
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3040	28,00	8,512
21.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0200	30,00	0,600
22.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3730	30,00	11,190
23.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
24.	25212167010001 5	Труба Ду 15x2,5мм	m	29,0000	18,00	522,000
25.	25212167010002 0	Труба Ду 20x2,5мм	m	11,0000	20,00	220,000
26.	25212167010005 0	Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм	m	9,1350	50,00	456,750
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0700	1,60	1,712
28.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,60	2,400
29.	27221033100001 00	Teava instalatie Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм	m	0,3000	120,00	36,000
30.	27221033100005 0	Teava instalatie Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм,	m	0,4000	50,00	20,000
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1716	12,00	2,059
32.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1650	12,00	1,980
33.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,5200	12,00	6,240
34.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,6990	12,00	20,388
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,1600	14,00	240,240
36.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	500,00	500,000
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0858	40,00	3,432
38.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,60	2,400
39.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	0,60	9,600
40.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,0000	0,60	1,200
41.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,5000	0,60	0,300
42.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,60	4,800
43.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,0000	0,60	9,600
44.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,0000	0,30	12,000
45.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,0000	0,30	0,600
46.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,5000	0,30	0,150
47.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,0000	0,60	0,600
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,5000	0,30	0,150
49.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,0000	0,30	12,000
50.	28752741101005 021	Заглушка ст. ф 50мм	buc	1,0000	40,00	40,000
51.	28752742050005	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	2,0000	1 250,00	2 500,000

	0					
52.	287527420520015	Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	48,00	48,000
53.	28752742052001515	Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	48,00	48,000
54.	287527420520020	Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	2,0000	69,00	138,000
55.	28752742052002020	Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	1,0000	69,00	69,000
56.	287527442820050	Flansa rotunda libera 50	buc	4,0000	130,00	520,000
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,000
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1373	2,00	0,275
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
60.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0016	10,00	0,016
		Total materiale de constructii				42 251,22

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,7700	250,00	1 192,500
		Total utilaje de constructii				1 192,50

Total	Lei	59 128,12
Tva	20 %	11 825,62

Total deviz:

70 953,74

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

