

РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ ПО ПЕРЕУЛКУ БЕЗЫМЯНЫЙ С.КАЗАКЛИЯ

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонт

Valoarea de deviz 87 371,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Под корыто	100 m3	0,7200	2 888,00	2 079,36
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,7200	1 267,50	912,60
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	93,6000	13,81	1 293,07
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,0000	573,44	20 643,84

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)Загрузка Плит 45 штук	t	108,0000	52,00	5 616,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	108,0000	13,82	1 492,02
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты предоставляет заказчик * NISIP =0 учтен предыдущей позиции 45 штук	100 m3	0,5400	27 727,00	14 972,58
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швовт пустот мужду плитами и 2 зуба Materiale marunte =1.05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3	3,8000	2 027,64	7 705,05

1	2	3	4	5	6	7
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,1800	464,00	83,52
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К=1.5 15 см фр 32, 5-63 по 0,5 м с двух сторон	m2	180,0000	66,32	11 937,69

	Total	lei	66 735,73
	Asigurari sociale	24 %	1 919,96
	TOTAL		68 655,69
	Cheltuiile de regie	5 %	3 432,79
	TOTAL		72 088,48
	Beneficiu	1 %	720,89
	Total		72 809,37
	TVA	20 %	14 561,88
	Total deviz: Inclusiv salariu		87 371,25

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

РЕМОНТ УЧАСТКА ДОРОГИ ПО ПЕРЕУЛКУ БЕЗЫМЯНЫЙ С.КАЗАКЛИЯ

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт

Valoarea de deviz 87 371,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,9000	50,00	1 045,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	13,3200	50,00	666,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,9200	50,00	1 296,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8100	50,00	940,50
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,0468	50,00	4 052,34
Total manopera						7 999,84

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,6800	450,00	10 206,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,7531	550,00	1 514,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,1960	300,00	14 158,80
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0005	300,00	900,15
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 189,0200	2,00	2 378,04
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,6120	20,00	192,24
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7581	20,00	15,16
Total materiale de construcții						29 364,59

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,6400	500,00	4 320,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	18,1710	600,00	10 902,60
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1044	800,00	83,52
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9590	800,00	3 967,20
5.	29522200003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,3564	850,00	302,94
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0810	450,00	36,45
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5080	700,00	3 855,60
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9800	400,00	792,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4040	650,00	912,60
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,2800	400,00	912,00

11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1891	450,00	2 785,09
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0026	500,00	501,30
Total utilaje de construcții						29 371,30

Total	lei	66 735,73
Asigurari sociale	24 %	1 919,96
TOTAL		68 655,69
Cheltuielile de regie	5 %	3 432,79
TOTAL		72 088,48
Beneficiu	1 %	720,89
Total		72 809,37
TVA	20 %	14 561,88

Total deviz:

87 371,25

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect REPARATIE UNDELA DE CALDURA SI
PEREULCU BEZYMANYI S.KAZAKLIYA**

**Investitor PRIMARIA S.
KAZAKLIYA**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Под корыто	100 m3			2 888,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	800,00	2 888,00
		<i>Total</i>	lei			2 079,36
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 267,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
		<i>Total</i>	lei			912,60
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			1 293,07
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-10 cm	m3			573,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	700,00	107,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	800,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			20 643,84
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)Загрузка Плит 45 штук	t			52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	500,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			5 616,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			1 492,02
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) Плиты предоставляет заказчик * NISIP =0 учтен предыдущей позиции 45 штук	100 m3			27 727,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	50,00	6 976,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	600,00	20 190,00
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	850,00	561,00
		<i>Total</i>	lei			14 972,58
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швовт пустот мужду плитами и 2 зуба Materiale marunte =1.05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			2 027,64
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	50,00	275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	50,00	247,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	2,00	625,80
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	300,00	236,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	550,00	398,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	400,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			7 705,05
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			464,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	800,00	464,00
		<i>Total</i>	lei			83,52
10	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1.5 15 см фр 32, 5-63 по 0,5 м с двух сторон	m2			66,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	800,00	2,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	500,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			11 937,69

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

Investitor

L.S.

L.S.