

**Constructia unui bloc de odihna
cu sala de conferente la Centrul
de odihnă pentru copii si tineret
„PRIETENIA,,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 3 956 390,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rezistenta				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,730	760,27 0,00	555,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,200	75,05 75,05	165,12 165,12
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (obratnaia zasipca)	100 m3	0,230	375,00 0,00	86,25 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000	11,30 11,30	225,99 225,99
5	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit,	100 m3	0,300	1 312,00 0,00	393,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,730	3 903,89 321,56	2 849,84 234,74
7	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (швелер №14 длиной 4м)	m2	11,200	2 012,64 248,58	22 541,62 2 784,05
Total Lucrari de terasament						26 817,42
Incluziv salariu						3 409,90
		1.2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, M50	m3	4,700	1 146,41 164,10	5 388,15 771,29
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	30,460	1 249,06 160,38	38 046,43 4 885,03
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	492,060	16,04 3,61	7 894,79 1 775,85
11	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	1 086,000	14,05 2,55	15 255,96 2 770,93
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,500	30,82 7,65	755,12 187,35
13	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	132,400	89,28 43,74	11 820,07 5 791,18
Total Fundatii						79 160,52

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 181,63
		1.3. Pereti				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	27,120	24 364,11 1 458,00	660 754,71 39 540,96
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	27,120	736,79 234,73	19 981,80 6 365,99
16	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	112,000	53,48 4,37	5 990,32 489,89
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm) (C-17)	m2	6,500	59,08 25,52	384,00 165,85
18	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,500	23,93 4,37	155,55 28,43
Total Pereti						687 266,38
Incluziv salariu						46 591,12
		1.4. Planseu				
19	CA04F	Beton M200 turnat in placi	m3	16,900	1 344,94 193,16	22 729,56 3 264,46
20	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 605,96 0	14,95 2,52	24 015,19 4 039,03
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv	m2	415,800	89,45 43,74	37 194,93 18 187,09

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	460,000	30,19 16,40	13 885,48 7 545,15
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	230,000	197,09 43,74	45 330,64 10 060,20
Total Planseu						143 155,80
Incluziv salariu						43 095,93
		1.5. Scari				
		1.5.1. Scara - L1 (C26)				
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	43,38 43,38	86,75 86,75
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	11,30 11,30	22,60 22,60
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, M50	m3	0,100	1 144,80 167,70	114,48 16,77
27	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii (C29)	m3	1,780	1 248,71 160,34	2 222,70 285,40
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	14,400	14,36 2,43	206,83 34,99
29	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	12,900	12,94	166,97

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			1,95	25,15
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,640	82,12 43,75	627,40 334,25
31	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul M20x800	buc	4,000	18,40 10,94	73,60 43,74
32	CA04F	Beton M200 turnat in scara LM-1.2	m3	1,610	1 345,01 193,11	2 165,46 310,91
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	116,680	16,06 3,61	1 873,95 421,00
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,850	88,05 43,74	1 131,47 562,06
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	26,000	29,82 16,40	775,34 426,47
36	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,468	24 364,02 1 457,99	11 402,36 682,34
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,468	736,82 234,42	344,83 109,71
Total Scara - L1 (C26)						21 214,74
Incluziv salariu						3 362,14
		1.5.2. Scara - L2 (C-32)				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,630	43,40 43,40	27,34 27,34
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,630	11,57 11,57	7,29 7,29
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, M50	m3	0,030	1 162,67 170,00	34,88 5,10
41	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	0,540	1 254,54 160,65	677,45 86,75
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,440	91,26 43,79	131,42 63,06
43	CA04F	Beton M200 turnat in scara LM-3.4.5	m3	1,870	1 341,99 193,17	2 509,52 361,22
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	126,900	16,06 3,61	2 038,03 458,18
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,920	91,14 43,72	721,82 346,27
46	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	30,58 16,40	489,31 262,44
47	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,573	24 367,38 1 457,36	13 962,51 835,07

1	2	3	4	5	6	7
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,573	736,91 234,73	422,25 134,50
Total Scara - L2 (C-32)						21 021,82
Incluziv salariu						2 587,22
Total Scari						42 236,56
Incluziv salariu						5 949,36
Cheltuieli directe			lei		978 636,68	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		25 926,29	
Transportarea materialelor			5,00 %		41 965,96	
Total			100,00 +		1 046 528,93	
Cheltuieli de regie			7,50 %		78 489,67	
Total			100,00 +		1 125 018,60	
Beneficiu de deviz			3,00 %		33 750,56	
Total			100,00 +		1 158 769,16	
Total Rezistenta						1 158 769,16
Incluziv salariu						115 227,94
		2. Arhitectura 2.1. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv (BCA): pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	58,440	1 435,67 176,78	83 900,72 10 331,02
Total Pereti						83 900,72
Incluziv salariu						10 331,02
		2.2. Acoperis				
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antecondensat)	m2	266,500	23,56 9,11	6 279,44 2 428,66
51	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din	m2	266,500	197,09 43,74	52 524,73 11 656,71

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,000	220,70 10,94	9 269,45 459,27
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,000	193,57 12,76	8 710,80 574,09
54	CF60F	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	210,100	253,60 102,26	53 280,69 21 485,09
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	210,000	23,56 9,11	4 947,43 1 913,63
56	CE30C	Placi din OSB	m2	210,100	83,11 10,21	17 460,47 2 144,35
57	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat gr. 205 mm	m2	210,100	349,35 5,10	73 398,24 1 071,99
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antecondensat)	m2	210,100	23,56 9,11	4 949,84 1 914,72
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (profile 150m la trecere de revizie)	kg	505,500	26,03 7,65	13 159,83 3 869,16
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,506	737,13 234,84	372,99 118,83
61	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata pentru zapada	m2	21,600	118,94 29,16	2 569,07 629,86

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis						246 922,98
Incluziv salariu						48 266,36
		2.3. Pereti despartitori				
62	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	105,000	232,53 97,80	24 415,88 10 269,42
63	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,743	27 080,35 6 202,38	20 120,70 4 608,37
Total Pereti despartitori						44 536,58
Incluziv salariu						14 877,79
		2.4. Ferestre si vitrale				
64	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	3,950	845,91 62,47	3 341,34 246,77
65	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	57,680	817,75 41,23	47 167,90 2 378,00
66	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 antiincendiare	m2	9,000	1 017,71 41,23	9 159,36 371,06
67	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	12,000	998,26 25,52	11 979,18 306,18
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	43,280	131,79 13,12	5 703,87 567,89
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Scurgre)	m	43,280	120,94 14,58	5 234,08 630,95
Total Ferestre si vitrale						82 585,73
Incluziv salariu						4 500,85
		2.5. Usi				
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	20,370	1 319,59 29,52	26 880,05 601,42

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	36,890	2 319,62 65,61	85 570,96 2 420,28
72	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (AR-3)	m2	4,000	118,92 29,16	475,70 116,64
73	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (наличники)	m	199,210	63,16 2,92	12 581,30 581,01
74	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	448,33 91,13	9 414,83 1 913,63
Total Usi						134 922,84
Incluziv salariu						5 632,98
		2.6. Pardosele				
		2.6.1. Compozitia A-31.6m2				
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,480	446,02 36,10	4 228,27 342,27
76	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,160	306,03 32,76	967,07 103,52
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate hidroizolata	m2	31,600	23,58 9,11	745,02 287,95
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (7 cm)	m2	31,600	59,08 25,51	1 866,96 806,27
79	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	31,600	43,09 4,37	1 361,65 138,14
80	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	87,530	16,24 1,10	1 421,07 95,87

1	2	3	4	5	6	7
81	IzF10H	Strat termoizolator la pardosele, din polistiren 50 mm	m2	31,600	38,70 4,37	1 222,79 138,14
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	87,530	16,24 1,10	1 421,07 95,87
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	41,210	59,06 25,52	2 433,77 1 051,58
84	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	31,600	23,93 4,37	756,24 138,14
85	IzF01A	Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron	m2	31,600	10,37 1,45	327,70 45,93
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,600	251,26 91,12	7 939,92 2 879,55
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,440	117,57 18,23	3 343,57 518,32
Total Compozitia A- 31.6m2						28 035,10
Incluziv salariu						6 641,55
2.6.2. Compozitia A-113.4m2						
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	34,020	446,06 36,09	15 174,80 1 227,64
89	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,340	305,72 32,82	3 466,85 372,15
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (7 cm)	m2	113,400	59,04 25,51	6 695,67 2 893,40
91	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	113,400	43,11 4,37	4 888,26 496,08

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga				
92	IzF01A	Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron	m2	113,400	10,47 1,46	1 187,14 165,48
93	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu sticla solubila 50 mm	m2	113,400	59,51 13,85	6 748,43 1 570,63
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	113,400	59,04 25,51	6 695,67 2 893,40
95	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	113,400	23,99 4,37	2 720,69 496,08
96	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	113,400	294,64 47,38	33 412,09 5 373,45
Total Compozitia A-113.4m2						80 989,60
Incluziv salariu						15 488,31
		2.6.3. Compozitia A-139.6m2				
97	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	139,600	232,00 82,74	32 386,91 11 550,64
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	113,400	59,04 25,51	6 695,67 2 893,40
99	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	139,600	23,99 4,37	3 348,37 610,54
100	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale - 50 mm	m2	139,600	67,95 4,37	9 486,04 610,54

1	2	3	4	5	6	7
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2	139,600	59,05 25,51	8 243,58 3 561,89
102	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	113,400	14,43 4,37	1 635,85 496,08
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	386,700	16,24 1,09	6 281,34 422,82
104	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	139,600	294,65 47,38	41 133,41 6 614,94
Total Compozitia A-139.6m2						109 211,17
Incluziv salariu						26 760,85
2.6.4. Compozitia A-23.55m2						
105	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	23,550	232,01 82,74	5 463,92 1 948,62
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	23,550	59,07 25,51	1 391,05 600,70
107	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	139,600	23,99 4,37	3 348,37 610,54
108	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale - 50 mm	m2	23,550	67,96 4,38	1 600,43 103,15
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2	23,550	59,07 25,51	1 391,05 600,70
110	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	23,550	14,42	339,61

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga			4,36	102,79
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	65,230	16,25 1,10	1 060,25 71,44
112	IzF01A	Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron	m2	23,550	10,34 1,45	243,55 34,26
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,550	251,29 91,13	5 917,95 2 146,18
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58,710	117,56 18,22	6 902,18 1 069,81
Total Compozitia A-23.55m2						27 658,36
Incluziv salariu						7 288,19
		2.6.5. Compozitia E-9.0m2				
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,000	251,19 91,12	2 260,73 820,12
Total Compozitia E-9.0m2						2 260,73
Incluziv salariu						820,12
		2.6.6. Compozitia F-18.85m2				
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	18,850	59,09 25,52	1 113,78 481,14
117	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	18,850	24,05 4,39	453,39 82,74
118	IzF01A	Hidroizolarea polimerica in 2 straturi calmatron	m2	18,850	10,35 1,45	195,05 27,34
119	IzF10H	Strat termoizolator la pardosele, din	m2	18,850	38,71	729,77

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren 50 mm			4,37	82,37
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)	m2	18,850	59,09 25,52	1 113,78 481,14
121	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	18,850	14,42 4,39	271,87 82,74
122	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	52,210	16,23 1,10	847,60 57,23
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,850	251,31 91,12	4 737,12 1 717,52
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,000	117,59 18,22	1 999,00 309,82
Total Compozitia F-18.85m2						11 461,36
Incluziv salariu						3 322,04
Total Pardosele						259 616,32
Incluziv salariu						60 321,06
		2.7. Scara				
125	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	82,000	23,64 4,37	1 938,21 358,67
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,082	739,76 235,61	60,66 19,32
Total Scara						1 998,87
Incluziv salariu						377,99

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. Finisari interioare				
		2.8.1. Tavan				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	145,200	242,94 80,19	35 274,99 11 643,59
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	161,900	81,90 55,77	13 259,41 9 029,03
129	CF53B k=-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-161,900	45,66 33,90	-7 392,17 -5 488,28
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa Supraton	m2	161,900	3,09 1,09	500,96 177,15
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	161,900	25,02 20,05	4 049,95 3 245,88
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	161,900	18,29 7,29	2 961,15 1 180,25
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa Supraton	m2	161,900	3,09 1,09	500,96 177,15
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161,900	29,64 20,05	4 799,34 3 245,87
Total Tavan						53 954,59
Incluziv salariu						23 210,64
		2.8.2. Pereti				
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	697,660	63,47 43,74	44 278,37 30 515,58
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	697,660	70,51 44,47	49 193,24 31 024,42

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	697,660	18,29 7,29	12 760,17 5 085,87
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa Supraton	m2	697,660	3,09 1,09	2 157,86 762,90
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	697,660	25,02 20,05	17 452,91 13 986,60
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa Supraton	m2	697,660	3,09 1,09	2 157,86 762,90
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	697,660	29,64 20,05	20 680,35 13 986,23
142	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	109,120	292,97 89,30	31 969,16 9 744,54
Total Pereti						180 649,92
Incluziv salariu						105 869,04
Total Finisari interioare						234 604,51
Incluziv salariu						129 079,68
		2.9. Finisari exterioare				
143	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	12,700	468,89 244,21	5 954,95 3 101,53

1	2	3	4	5	6	7
144	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - 100 mm	m2	271,800	176,60 62,62	48 001,10 17 020,69
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	271,800	15,79 4,37	4 291,32 1 189,00
146	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	271,800	102,51 44,47	27 862,34 12 086,82
147	CE30A	Ingradire din lemn (2.5 m3)	m2	83,000	112,03 10,75	9 298,84 892,66
148	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	83,000	51,06 36,45	4 237,98 3 025,35
Total Finisari exterioare						99 646,53
Incluziv salariu						37 316,05
		2.10. Lucrari diverse				
		2.10.1. Pereu (AR-6 nod 2)				
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,100	445,52 36,10	1 381,10 111,90
150	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	85,760	16,24 1,09	1 392,51 93,67
151	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,960	116,31 32,81	3 600,87 1 015,87
152	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton	m	36,000	170,94 21,51	6 153,98 774,20
Total Pereu (AR-6 nod 2)						12 528,46
Incluziv salariu						1 995,64
		2.10.2. Sectiunea A - A (AR-3)				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste	m3	1,320	43,36	57,23

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			43,36	57,23
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,320	11,32 11,32	14,94 14,94
155	CA03F	Beton M200	m3	3,960	1 229,13 140,28	4 867,35 555,50
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	152,700	16,24 1,09	2 479,97 166,94
Total Sectiunea A - A (AR-3)						7 419,49
Incluziv salariu						794,61
		2.10.3. Sectiunea 6 - 6 (AR-4)				
157	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,205	4 979,37 801,85	1 020,77 164,38
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cornier 50x5	kg	51,300	26,03 7,65	1 335,52 392,57
159	CF54B	Placarea peretilor cu placi din SML (магнезитовые панель)	m2	20,000	232,53 135,96	4 650,51 2 719,17
160	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)	m2	20,000	23,56 9,11	471,19 182,25
161	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2	20,000	142,80 5,10	2 856,06 102,06
162	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata	m2	20,000	118,91 29,16	2 378,19 583,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectiunea 6 - 6 (AR-4)						
						12 712,24
Incluziv salariu						4 143,63
		2.10.4. Sectiunea 5 - 5 (AR-5)				
163	CD72B	Pereti despartitori din SML	m2	12,800	276,29 97,79	3 536,51 1 251,69
164	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata	m2	8,000	118,91 29,16	951,25 233,28
165	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - 100 mm	m2	12,800	176,54 62,62	2 259,70 801,53
Total Sectiunea 5 - 5 (AR-5)						
						6 747,46
Incluziv salariu						2 286,50
		2.10.5. Compozit X S=32m2 (AR-6)				
166	CE30C	Placi din OSB	m2	32,000	83,11 10,21	2 659,47 326,59
167	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	32,000	142,80 5,10	4 569,70 163,30
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	18,29 7,29	585,28 233,28
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,000	15,79 4,37	505,21 139,97
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,000	102,51 44,47	3 280,27 1 423,01
Total Compozit X S=32m2 (AR-6)						
						11 599,93
Incluziv salariu						2 286,15

1	2	3	4	5	6	7
		2.10.6. Igradire AP-12				
171	CE30A	Ingradire din lemn (1.1m3)	m2	60,000	74,71 10,75	4 482,36 645,16
172	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	60,000	51,06 36,45	3 063,60 2 187,00
Total Igradire AP-12						7 545,96
Incluziv salariu						2 832,16
Total Lucrari diverse						58 553,54
Incluziv salariu						14 338,69
Cheltuieli directe			lei			1 247 288,62
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			73 134,56
Transportarea materialelor			5,00 %			43 951,27
Total			100,00 +			1 364 374,45
Cheltuieli de regie			7,50 %			102 328,08
Total			100,00 +			1 466 702,53
Beneficiu de deviz			3,00 %			44 001,08
Total			100,00 +			1 510 703,61
Total Arhitectura						1 510 703,61
Incluziv salariu						325 042,47
		3. Incalzire si ventilare				
		3.1. Incalzirea				
		3.1.1. Utilaj				
173	VENTS	Смесительный узел УСБК 3/4-4	buc	1,000	12 723,00 0,00	12 723,00 0,00
174	VENTS	Вентилятор ВКП 2Е 400x200	buc	2,000	4 890,00 0,00	9 780,00 0,00
175	Vortice	Вентилятор М 100/"4 LL Т Punto	buc	1,000	559,00 0,00	559,00 0,00
176	Vortice	Вентилятор М 120/"5 LL Т Punto	buc	1,000	658,00 0,00	658,00 0,00
177	Vortice	Вентилятор М 100/"4 Т-НCS Punto	buc	8,000	1 019,00	8 152,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
178	VENTS	Шумоглушитель СР 400-200	buc	2,000	1 119,00 0,00	2 238,00 0,00
179	Vents	Калорифер НВК 400x200-2	buc	1,000	1 823,00 0,00	1 823,00 0,00
180	VENTS	Фильтр ФБК 400x200	buc	1,000	843,00 0,00	843,00 0,00
181	VENTS	Клпан отсечной воздушный РРВ 400x200 с эл. приводом BELIMO	buc	2,000	3 979,00 0,00	7 958,00 0,00
182	Vents	Блок управления (регулятор управления РСА5Е-2-П, термостат Ф 3000, пульт управления)	buc	2,000	2 567,00 0,00	5 134,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		49 868,00	
Cheltuieli de dpozitare			1,20 %		598,42	
Total			100,00 +		50 466,42	
Total Utilaj					50 466,42	
Incluziv salariu					0,00	
		3.1.2. Lucrari de montare				
183	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	1,000	103,40 45,56	103,40 45,56
184	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	2,000	917,58 792,79	1 835,16 1 585,58
185	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	10,000	439,50 421,00	4 394,98 4 209,98
186	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,000	56,30 40,09	112,59 80,19
187	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000	392,20 361,58	392,20 361,58
188	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	539,83	539,83

1	2	3	4	5	6	7
					497,54	497,54
189	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной)	buc	2,000	351,75 323,31	703,51 646,62
190	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000	158,92 158,92	317,84 317,84
191	11-06-001-01	Панов, маса, kg, pina la: 50 Блок управления	buc	2,000	187,72 187,72	375,44 375,44
Cheltuieli directe			lei		8 774,95	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		1 827,07	
Transportarea materialelor			5,00 %		12,53	
Total			100,00 +		10 614,55	
Cheltuieli de regie			45,00 %		3 654,15	
Total			100,00 +		14 268,70	
Beneficiu de deviz			3,00 %		428,06	
Total			100,00 +		14 696,76	
Total Lucrari de montare					14 696,76	
Incluziv salariu					8 120,33	
		3.1.3. Lucrari sanitare 3.1.3.1. Incalzire				
192	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 11K 500x500 Kermi	buc	1,000	1 024,94 18,23	1 024,94 18,23
193	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 11K 500x900 Kermi	buc	1,000	1 513,94 18,23	1 513,94 18,23
194	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22K 500x900 Kermi	buc	1,000	2 431,94 18,23	2 431,94 18,23
195	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1100 KERMI	buc	1,000	2 797,50 23,69	2 797,50 23,69
196	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1200 KERMI	buc	5,000	2 971,61 23,69	14 858,05 118,46
197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1400 KERMI	buc	1,000	3 327,50 23,69	3 327,50 23,69

1	2	3	4	5	6	7
198	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 500x500 Kermi	buc	2,000	2 525,03 18,23	5 050,06 36,45
199	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 500x600 Kermi	buc	2,000	2 797,03 18,23	5 594,06 36,45
200	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K 500/1400 KERMI	buc	1,000	4 947,50 23,69	4 947,50 23,69
201	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K 500/1100 KERMI	buc	2,000	4 413,68 23,70	8 827,36 47,39
202	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-N DN1/2" Danfoss	buc	15,000	273,37 6,56	4 100,48 98,42
203	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан прямой RA-N DN1/2" Danfoss	buc	2,000	273,31 6,56	546,62 13,12
204	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка RTD Inova DN1/2" Danfoss	buc	17,000	363,36 6,56	6 177,10 111,54
205	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss	buc	15,000	158,37 6,56	2 375,48 98,42
206	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN1 1/4" Danfoss	buc	1,000	1 768,06 10,21	1 768,06 10,21
207	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-M DN1 1/4" Danfoss	buc	1,000	1 705,06 10,21	1 705,06 10,21
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN3/4"	buc	6,000	68,72 8,38	412,34 50,30
209	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый сливной DN3/4"	buc	2,000	68,72 8,38	137,45 16,77

1	2	3	4	5	6	7
210	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор д25мм на 9 контуров HLV 9 REHAU)	buc	1,000	1 815,94 123,93	1 815,94 123,93
211	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор д25мм на 9 контуров HLV 8 REHAU)	buc	1,000	1 718,44 123,93	1 718,44 123,93
212	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор д25мм на 7 контуров HLV 7 REHAU)	buc	1,000	1 531,44 123,93	1 531,44 123,93
213	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Распределительный шкаф для скрытого монтажа в стене REHAU UP 110/950)	buc	3,000	3 270,76 72,90	9 812,28 218,70
214	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран сливной d1/2"	buc	6,000	40,84 6,56	245,06 39,37
215	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala кран воздуховыпускной d1/2"	buc	6,000	18,64 3,65	111,87 21,87
216	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор д25мм на 7 контуров HLV 7 REHAU)	buc	3,000	1 531,46 123,93	4 594,39 371,79
217	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala RAUTITAN stabil d, 16*2.2mm	m	350,000	104,67 10,94	36 632,75 3 827,25
218	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala RAUTITAN stabil d, 206*2.28mm	m	35,000	119,09 10,94	4 167,98 382,73
219	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ...	m	385,000	4,15 3,28	1 599,33 1 262,99

1	2	3	4	5	6	7
		1"				
220	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" k=1.4 la fittinguri	m	5,000	68,45 20,41	342,25 102,06
221	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" k=1.4 la fittinguri	m	8,000	53,57 17,50	428,53 139,97
222	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" k=1.4 pentru fittinguri	m	45,000	46,39 14,58	2 087,44 656,10
223	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	53,000	4,15 3,28	220,17 173,87
224	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	5,000	5,10 4,01	25,51 20,05
225	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	75,000	22,38 8,38	1 678,76 628,76
226	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOVER d20x20mm	m	45,000	53,20 18,59	2 393,97 836,53
227	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOVER d25x20mm	m	8,000	58,60 18,59	468,77 148,72
228	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOVER d32x20mm	m	5,000	68,36 18,59	341,81 92,95

1	2	3	4	5	6	7
Total Incalzire						137 812,13
Incluziv salariu						10 069,00
		3.1.3.2. Теплоснабжение калорифера П1				
229	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d. 20 mm	buc	1,000	140,39 83,83	140,39 83,83
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан регулирующий USV- 1 DN 3/4" Danfoss	buc	1,000	973,72 8,38	973,72 8,38
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN3/4"	buc	1,000	68,72 8,38	68,72 8,38
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный d15 mm	buc	1,000	75,23 6,56	75,23 6,56
233	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	209,46 5,11	418,92 10,21
234	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,000	260,35 14,58	520,69 29,16
235	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" k=1.4 pentru fittinguri	m	48,000	46,39 14,58	2 226,55 699,84
236	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	48,000	4,15 3,28	199,39 157,46
237	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOVER d20x20mm	m	48,000	53,20 18,59	2 553,42 892,30
Total Теплоснабжение калорифера П1						7 177,03

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 896,12
		3.1.3.3. Ventilatia				
		3.1.3.3.1. III				
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДИП150	buc	5,000	502,00 18,23	2 509,98 91,13
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка AP 400x200	buc	1,000	333,99 18,22	333,99 18,22
240	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	2,400	402,30 89,61	965,53 215,06
241	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izotec KIM AL	m2	2,400	99,30 17,31	238,33 41,55
242	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200)	m2	0,800	395,71 89,76	316,57 71,81
243	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200)	m2	1,000	395,38 89,67	395,38 89,67
244	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	1,200	395,10 89,61	474,12 107,53
245	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d125mm FLEX	m	18,000	243,09 47,38	4 375,53 852,93
Total III						9 609,43
Incluziv salariu						1 487,90
		3.1.3.3.2. B1				
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДИП125	buc	5,000	456,00 18,23	2 279,98 91,13

1	2	3	4	5	6	7
247	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime	m2	0,840	304,65 108,48	255,91 91,12
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	4,800	395,37 89,68	1 897,79 430,47
249	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izotec KIM AL	m2	4,800	99,31 17,31	476,67 83,11
250	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200)	m2	0,800	395,71 89,76	316,57 71,81
251	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200)	m2	3,000	395,33 89,67	1 186,00 269,00
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	1,200	395,10 89,61	474,12 107,53
253	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d125mm FLEX	m	18,000	243,09 47,38	4 375,53 852,93
Total B1						11 262,57
Incluziv salariu						1 997,10
		3.1.3.3.3. B2				
254	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d110 mm)	m2	6,900	569,65 137,77	3 930,60 950,62
255	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125 mm)	m2	5,890	569,67 137,76	3 355,37 811,38

1	2	3	4	5	6	7
256	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izotec KIM AL	m2	12,790	99,30 17,27	1 270,02 220,89
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДИУ100	buc	2,000	384,00 18,23	767,99 36,45
Total B2						9 323,98
Incluziv salariu						2 019,34
Total Ventilatia						30 195,98
Incluziv salariu						5 504,34
Cheltuieli directe						lei 175 185,14
Asigurarea medicala si sociala						22,50 % 3 930,63
Transportarea materialelor						5,00 % 7 856,31
Total						100,00 + 186 972,08
Cheltuieli de regie						7,50 % 14 022,91
Total						100,00 + 200 994,99
Beneficiu de deviz						3,00 % 6 029,85
Total						100,00 + 207 024,84
Total Lucrari sanitare						207 024,84
Incluziv salariu						17 469,46
Total Incalzirea						272 188,02
Incluziv salariu						25 589,79
Total Incalzire si ventilare						272 188,02
Incluziv salariu						25 589,79
		4. Apeduct si canalizare interioara				
		4.1. Utilaj				
258		Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	275,00 0,00	1 100,00 0,00
259		Водомер класс "С" д15мм	buc	1,000	488,00 0,00	488,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 588,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			19,06
		Total	100,00 +			1 607,06
Total Utilaj						1 607,06
Incluziv salariu						0,00
		4.2. Lucrari de montare				
260	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	9,11 9,11	9,11 9,11
		Cheltuieli directe	lei			9,11
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			2,05
		Total	100,00 +			11,16
		Cheltuieli de regie	45,00 %			4,10
		Total	100,00 +			15,26
		Beneficiu de deviz	3,00 %			0,46
		Total	100,00 +			15,72
Total Lucrari de montare						15,72
Incluziv salariu						9,11
		4.3. Lucrari sanitare				
		4.3.1. B1				
261	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел д 15мм)	КОМПЛ.	1,000	328,00 232,18	328,00 232,18
262	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый д15мм	buc	1,000	111,10 83,83	111,10 83,83
263	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d25x15mm	buc	2,000	76,40 38,27	152,80 76,55
264	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 SDR11 d25mm	m	2,000	25,40 12,76	50,80 25,51
265	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d16mm	m	60,000	38,85 12,03	2 331,16 721,71
266	SA16A	Teava din material plastic imbinata	m	10,000	43,96	439,58

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d20mm			12,03	120,28
267	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d. 26 mm	m	5,000	77,40 12,76	386,99 63,79
268	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	77,000	5,83 5,83	449,06 449,06
269	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d18x10 mm	m	20,000	210,01 18,59	4 200,30 371,79
270	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d22x10 mm	m	10,000	215,51 18,59	2 155,13 185,89
271	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d28x10 mm	m	5,000	226,33 18,59	1 131,67 92,95
272	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x5 mm Футляр	m	3,000	190,98 30,62	572,94 91,85
273	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран	buc	20,000	45,32 6,56	906,42 131,22
274	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран	buc	1,000	116,65 10,57	116,65 10,57
275		Гибкий шланг для подключения сан. приборов d10 mm L=0.5m	buc	26,000	25,00 0,00	650,00 0,00
Total B1						13 982,60
Incluziv salariu						2 657,18
		4.3.2. T3, T4				
276	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран	buc	10,000	45,32 6,56	453,21 65,61

1	2	3	4	5	6	7
277	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран	buc	2,000	116,65 10,57	233,30 21,14
278	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 SDR11 d25mm	m	2,000	25,40 12,76	50,80 25,51
279	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 SDR11 d15mm	m	2,000	23,99 12,03	47,98 24,06
280	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d16mm	m	90,000	38,85 12,03	3 496,92 1 082,57
281	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d20mm	m	10,000	43,96 12,03	439,58 120,28
282	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d. 26 mm	m	5,000	77,40 12,76	386,99 63,79
283	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	109,000	5,83 5,83	635,69 635,69
284	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d18x13 mm	m	50,000	229,50 18,59	11 475,08 929,48
285	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d22x10 mm	m	10,000	236,07 18,59	2 360,71 185,89
286	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d28x13 mm	m	5,000	245,81 18,59	1 229,05 92,95
287	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x5 mm Футляр	m	3,000	190,98 30,62	572,94 91,85
288	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 83x3 mm Футляр	m	3,000	111,45 18,22	334,36 54,67

1	2	3	4	5	6	7
289		Гибкий шланг для подключения сан. приборов d10 mm L=0.5m	buc	16,000	25,00 0,00	400,00 0,00
Total T3, T4						22 116,61
Incluziv salariu						3 393,49
		4.3.3. K1				
290	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,000	920,24 69,25	9 202,44 692,55
291	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	540,14 60,14	5 401,42 601,42
292	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000	1 262,41 171,31	11 361,73 1 541,83
293	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	7,000	1 123,18 67,43	7 862,28 472,03
294	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	60,000	81,10 11,66	4 866,22 699,84
295	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	27,000	31,99 9,11	863,67 246,04
296	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,700	2,93 2,93	25,51 25,51
297	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL d114x10 mm	m	60,000	476,06 18,59	28 563,84 1 115,37
298	SB13A	Piesa de legatura din material plastic	buc	45,000	28,36	1 276,05

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Отвод d50 мм 45*			16,04	721,71
299	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Otvod d100mm 45*	buc	25,000	39,99 16,77	999,65 419,18
300	SB13A1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d.50mm 45*	buc	8,000	48,48 22,60	387,80 180,79
301	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d. 110mm 45*	buc	15,000	61,13 24,79	916,90 371,79
302	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d. 110mm 90*	buc	1,000	68,19 24,79	68,19 24,79
303	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d. 110x50mm 90*	buc	8,000	70,57 24,79	564,55 198,29
304	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Krest kosoi d. 110mm	buc	2,000	96,75 24,79	193,51 49,57
305	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Крест двухплоскостной d. 110mm	buc	1,000	178,96 24,79	178,96 24,79
306	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Zaglusca d. 110mm	buc	5,000	33,65 16,77	168,26 83,83
307	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizia d. 110mm	buc	7,000	63,07 16,77	441,49 117,37
308	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d. 110 mm)	buc	7,000	655,78 21,87	4 590,49 153,09
309	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан воздушный d110мм HL900N	buc	5,000	163,36 58,32	816,80 291,60
310	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	75,09 75,09	225,26 225,26
311	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3	0,300	238,87	71,66

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			21,87	6,56
312	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,500	11,37 11,37	28,43 28,43
313	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,500	27,41 27,41	68,53 68,53
Total K1						79 143,64
Incluziv salariu						8 360,17
Cheltuieli directe			lei			115 242,85
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			3 242,44
Transportarea materialelor			5,00 %			5 020,21
Total			100,00 +			123 505,50
Cheltuieli de regie			7,50 %			9 262,91
Total			100,00 +			132 768,41
Beneficiu de deviz			3,00 %			3 983,05
Total			100,00 +			136 751,46
Total Lucrari sanitare						136 751,46
Incluziv salariu						14 410,84
Total Apeduct si canalizare interioara						138 374,24
Incluziv salariu						14 419,95
		5. Lucrari electrotehnice				
		5.1. Lucrari de montare				
314	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-12э	buc	1,000	697,45 86,39	697,45 86,39
315	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-36э	buc	1,000	925,25 86,39	925,25 86,39
316	08-03-	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie	buc	1,000	246,81	246,81

1	2	3	4	5	6	7
	525-2	pe perete sau coloana, BH32-3/63			102,42	102,42
317	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,000	244,70 84,56	244,70 84,56
318	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C5A	buc	2,000	158,67 56,86	317,34 113,72
319	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B5A	buc	11,000	170,55 56,86	1 876,02 625,48
320	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	387,76 56,86	775,52 113,72
321	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	7,000	389,87 56,86	2 729,12 398,03
322	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/B16/10mA	buc	1,000	371,06 56,86	371,06 56,86
323	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton 3П-220	100 seturi	0,020	13 238,50 2 788,50	264,77 55,77
324	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R418W	100 buc	0,150	89 717,07 11 554,67	13 457,56 1 733,20
325	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R 2x36W	100 buc	0,050	76 519,80 9 878,00	3 825,99 493,90
326	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, 1x8W EXIT	100 buc	0,050	58 819,80 9 878,00	2 940,99 493,90
327		Lampa LB-18	buc	60,000	12,50 0,00	750,00 0,00
328		Lampa LB-36	buc	10,000	14,50 0,00	145,00 0,00
329	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL 218W IP40 настенный	100 buc	0,110	123 707,64 3 207,64	13 607,84 352,84
330	08-03-	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,	100 buc	0,150	40 728,20	6 109,23

1	2	3	4	5	6	7
	594-2	CD 2x18 1P65			4 228,20	634,23
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT 22W F226 IP65	100 buc	0,070	74 896,14 4 228,14	5 242,73 295,97
332		Lampa 18W компактная	buc	52,000	35,00 0,00	1 820,00 0,00
333		Lampa 26W компактная	buc	14,000	35,00 0,00	490,00 0,00
334	10-02-016-06	Bloc de alimentare K-303	buc	5,000	1 353,60 368,14	6 768,02 1 840,72
335	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SP22-W C-10/PPOZ	buc	1,000	190,31 65,61	190,31 65,61
336	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,720	452,03 451,99	4 393,72 4 393,32
337	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,930	2 712,95 1 880,90	2 523,04 1 749,24
338		Cablu VVGng-LSLTx-2*1.5	m	150,000	7,16 0,00	1 074,00 0,00
339		Cablu VVGng-FRLSLTx-2*1.5	m	25,000	8,60 0,00	215,00 0,00
340		Cablu VVGng-LSLTx-3*1.5	m	350,000	10,42 0,00	3 647,00 0,00
341		Cablu VVGng-FRLSLTx-3*1.5	m	130,000	12,50 0,00	1 625,00 0,00
342		Cablu VVGng-LSLTx-4*1.5	m	15,000	13,50 0,00	202,50 0,00
343		Cablu VVGng-LSLTx-5*1.5	m	20,000	16,67 0,00	333,40 0,00
344		Cablu VVGng-FRLSLTx-5*1.5	m	70,000	20,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
345		Cablu VVGng-LSLTx-3*2.5	m	300,000	15,16 0,00	4 548,00 0,00
346		Cablu VVGng-LSLTx-5*4.0	m	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
347	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	250,85 246,05	50,17 49,21
348	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	84,95 83,82	33,98 33,53
349		Conductor PV3-4.0mm	m	60,000	6,58 0,00	394,80 0,00
350	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	6,000	1 968,99 867,51	11 813,94 5 205,06
351	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,300	1 999,07 867,50	599,72 260,25
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,600	2 049,01 867,51	7 376,42 3 123,04
353	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,020	6 792,00 1 512,50	135,84 30,25
354	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,200	17 875,80 2 267,20	3 575,16 453,44
355	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,100	1 503,93 302,19	3 158,26 634,59
356	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,500	1 165,52 692,54	582,76 346,27
357	08-02-	Conductor de legare la pamint, deschis,	100 m	1,000	1 288,13	1 288,13

1	2	3	4	5	6	7
	472-7	pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2			776,38	776,38
358	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,200	1 218,38 732,64	1 462,06 879,17
359	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	3 573,70 1 173,70	1 072,11 352,11
360	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	3 995,60 1 195,60	199,78 59,78
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa prohodnoi	100 buc	0,020	3 566,50 1 166,50	71,33 23,33
362	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	4 187,25 1 439,75	167,49 57,59
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa с защитной шторкой	100 buc	0,270	4 927,11 1 389,15	1 330,32 375,07
364	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, 1P54	100 buc	0,020	6 370,00 1 567,50	127,40 31,35
365		Cutie ЩУДП	buc	7,000	75,00 0,00	525,00 0,00
366		Cutie отв У191-М-УХЛЗ	buc	50,000	1,85 0,00	92,50 0,00
367		Cutie KM40002	buc	40,000	4,25 0,00	170,00 0,00
368		Cutie KM40007	buc	35,000	3,75 0,00	131,25 0,00
369		Cutie отв КОР-73	buc	50,000	2,50 0,00	125,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			118 440,79
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			5 955,01
Transportarea materialelor			5,00 %			4 279,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			128 675,16
		Cheltuieli de regie	45,00 %			11 910,01
		Total	100,00 +			140 585,17
		Beneficiu de deviz	3,00 %			4 217,56
		Total	100,00 +			144 802,73
Total Lucrari de montare						144 802,73
Incluziv salariu						26 466,69
		5.2. Lucrari de constructie				
370	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,000	21,14 21,14	570,81 570,81
371	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	1 000,00 0	5,47 5,47	5 467,50 5 467,50
		Cheltuieli directe	lei			6 038,31
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			1 358,62
		Total	100,00 +			7 396,93
		Cheltuieli de regie	7,50 %			554,77
		Total	100,00 +			7 951,70
		Beneficiu de deviz	3,00 %			238,55
		Total	100,00 +			8 190,25
Total Lucrari de constructie						8 190,25
Incluziv salariu						6 038,31
		5.3. Utilaj				
372		Post de comanda SP22-W C-10/PPOZ	buc	1,000	91,00 0,00	91,00 0,00
373		Bloc de alimentare K-303	buc	5,000	917,96 0,00	4 589,80 0,00
		Cheltuieli directe	lei			4 680,80
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			56,17
		Total	100,00 +			4 736,97
Total Utilaj						4 736,97
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari electrotehnice						157 729,95
Incluziv salariu						32 505,00
		6. Sistemul antiincendiar				
		6.1. Lucrari de montare				
374	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze Лунь 9P	buc	1,000	880,40 874,80	880,40 874,80
375	10-01-039-06	Acumulator 12 V	buc	2,000	72,90 72,90	145,80 145,80
376	10-08-001-12	Transmitator radio ACS-102	buc	1,000	296,15 291,60	296,15 291,60
377	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-2А	buc	1,000	368,14 368,14	368,14 368,14
378	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala СИД-3,10M	buc	33,000	78,50 72,90	2 590,50 2 405,70
379	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Fire-03	buc	6,000	38,55 36,45	231,30 218,70
380	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,780	473,85 473,85	369,60 369,60
381	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie + stroboscop	buc	7,000	36,45 36,45	255,15 255,15
382	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2x0.5	100 m	4,500	1 549,12 1 549,12	6 971,06 6 971,06
383	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2x1	100 m	0,600	1 549,13 1 549,13	929,48 929,48
384	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu VVGng	100 m	0,100	1 549,10 1 549,10	154,91 154,91
385	10-01-038-08	Jgheaburi 10x22	m	180,000	28,43 28,43	5 117,58 5 117,58

1	2	3	4	5	6	7
386	10-01-038-08	Jgheaburi 16x25	m	6,000	28,43 28,43	170,59 170,59
387	10-01-038-08	Jgheaburi 16x40	m	2,000	28,43 28,43	56,86 56,86
388	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	18 400,00 2 272,00	552,00 68,16
389		Avertizoare CII/I-3,10M	buc	33,000	95,00 0,00	3 135,00 0,00
390		Avertizoare Fire-03	buc	6,000	162,00 0,00	972,00 0,00
391		Cablu KSVVGngLS 2x0.5	m	450,000	2,72 0,00	1 224,00 0,00
392		Cablu KSVVGngFRLS 2x1	m	60,000	3,85 0,00	231,00 0,00
393		Cablu VVGng - 3*1.5	m	10,000	12,50 0,00	125,00 0,00
394		Jgheaburi 10x22	m	180,000	6,00 0,00	1 080,00 0,00
395		Jgheaburi 16x25	m	6,000	10,00 0,00	60,00 0,00
396		Jgheaburi 16x40	m	6,000	13,50 0,00	81,00 0,00
Cheltuieli directe			lei	25 997,52		
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %	4 139,58		
Transportarea materialelor			5,00 %	366,93		
Total			100,00 +	30 504,03		
Cheltuieli de regie			45,00 %	8 279,16		
Total			100,00 +	38 783,19		
Beneficiu de deviz			3,00 %	1 163,50		
Total			100,00 +	39 946,69		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de montare						39 946,69
Incluziv salariu						18 398,13
		6.2. Utilaj				
397		Panou pentru 8 zone Лунь 9P	buc	1,000	2 781,50 0,00	2 781,50 0,00
398		Acumulator 12 V	buc	2,000	25,00 0,00	50,00 0,00
399		Bloc de alimentare РИП-2А	buc	1,000	435,00 0,00	435,00 0,00
400		Transmitator radio ACS-102	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
401		Sonerie + stroboscop	buc	7,000	95,00 0,00	665,00 0,00
402		Intrerupator - siguranta 3P ПБP-160A	buc	1,000	351,16 0,00	351,16 0,00
403		Intrerupator - siguranta 3P ПБP-160A	buc	1,000	351,16 0,00	351,16 0,00
Cheltuieli directe			lei		6 383,82	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		76,61	
Total			100,00 +		6 460,43	
Total Utilaj						6 460,43
Incluziv salariu						0,00
Total Sistemul antiincendiar						46 407,12
Incluziv salariu						18 398,13
		7. Retele electrice ВЛ-0,4 кВ 7.1. Lucrari de montare				
404	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПБP-160A 3P	buc	1,000	519,97 102,42	519,97 102,42
405	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu	1000 m	0,120	2 920,00 2 378,33	350,40 285,40

1	2	3	4	5	6	7
		detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului СИП2А 3x35+1x54,6				
406		Cablu СИП2А 3x35+1x54,6	m	120,000	50,00 0,00	6 000,00 0,00
407		Consola Y-4	buc	2,000	175,50 0,00	351,00 0,00
408		Clema unimax6-50	buc	6,000	25,92 0,00	155,52 0,00
409		Clema PC35-150	buc	8,000	66,56 0,00	532,48 0,00
410		Banda F2007	m	17,000	8,70 0,00	147,90 0,00
411		Screpa A20	buc	12,000	1,65 0,00	19,80 0,00
412		Curau CSB180	buc	15,000	1,85 0,00	27,75 0,00
413		Clema SO157.1	buc	6,000	52,75 0,00	316,50 0,00
414		Clema SO270	buc	2,000	77,76 0,00	155,52 0,00
415		Consola CS1500M	buc	2,000	68,26 0,00	136,52 0,00
416		Consola CA1500	buc	6,000	34,67 0,00	208,02 0,00
417		FZN-40 стенное крепление для СИП	buc	5,000	23,36 0,00	116,80 0,00
418	08-02- 472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,150	2 040,67 775,20	306,10 116,28

1	2	3	4	5	6	7
419	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 339,00 302,53	401,70 90,76
420	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,035	20 267,43 2 270,29	709,36 79,46
421	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,050	12 810,00 1 370,60	640,50 68,53
Cheltuieli directe			lei		11 095,84	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		167,14	
Transportarea materialelor			5,00 %		504,01	
Total			100,00 +		11 766,99	
Cheltuieli de regie			45,00 %		334,28	
Total			100,00 +		12 101,27	
Beneficiu de deviz			3,00 %		363,04	
Total			100,00 +		12 464,31	
Total Lucrari de montare					12 464,31	
Incluziv salariu					742,85	
		7.2. Utilaj				
422		Intrerupator - siguranta 3P PIBP-160A	buc	1,000	351,16 0,00	351,16 0,00
Cheltuieli directe			lei		351,16	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		4,21	
Total			100,00 +		355,37	
Total Utilaj					355,37	
Incluziv salariu					0,00	
Total Retele electrice BJI-0,4 κB					12 819,68	
Incluziv salariu					742,85	
Cheltuieli directe			lei		3 296 991,78	
TVA			20,00 %		659 398,36	

Total deviz:
Incluziv salariu

3 956 390,14
531 926,13

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)