

**Lucrari de reparatie a
stadionului sportiv din or.
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 028 542,85

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de renovare interioare a cladirii | | | | |
| | | 1.1.1. Vestiarul pentru fete | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах) | m2 | 38,0000 | 15,60 | 592,80 |
| 2 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 1,2000 | 123,31 | 147,97 |
| 3 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, | m3 | 0,2500 | 1 511,96 | 377,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|---------|--------|----------|
| | | в высотой до 4 м) | | | | |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 38,0000 | 96,23 | 3 656,71 |
| 5 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 14,8000 | 224,80 | 3 327,05 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 52,8000 | 33,34 | 1 760,48 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 52,8000 | 4,95 | 261,36 |
| 8 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | 52,8000 | 60,74 | 3 206,86 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление | kg | 0,4000 | 60,62 | 24,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|----------|--------------------------------|
| | | красителя, водонепроницаемого материала) | | | | |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 14,8000 | 88,18 | 1 305,06 |
| 11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 14,8000 | 283,46 | 4 195,19 |
| 12 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 13,4000 | 65,70 | 880,37 |
| 13 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,2000 | 2 167,92 | 4 769,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 505,52 |
| | | Total Vestiarul pentru fete Inclusiv salariu | | | | 24 505,52 11 473,14 |
| | | 1.1.2. Dus pentru fete | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 32,9000 | 84,37 | 2 775,74 |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | 10,0000 | 45,05 | 450,50 |
| 16 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 32,9000 | 123,31 | 4 056,76 |
| 17 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 10,0000 | 100,56 | 1 005,65 |
| 18 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2 | 32,9000 | 249,32 | 8 202,54 |
| 19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 10,0000 | 283,48 | 2 834,82 |
| 20 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul | m2 | 0,4000 | 1 905,27 | 762,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|----------|----------|
| | | sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| 21 | СК25А | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,4700 | 1 848,86 | 2 717,82 |
| 22 | СК28В | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) | m2 | 10,0000 | 318,34 | 3 183,38 |
| 23 | CL20А | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 71,40 | 71,40 |
| 24 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv | buc | 4,0000 | 57,75 | 231,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|--------|----------|
| | | pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены) | | | | |
| 25 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) | m | 20,0000 | 87,45 | 1 749,01 |
| 26 | SA37A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2", жестко заделанные) | buc | 32,0000 | 23,75 | 760,00 |
| 27 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | 102,78 | 411,10 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | 9,0000 | 52,89 | 476,01 |
| 29 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura | buc | 12,0000 | 28,75 | 345,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|------|---------|--------|--------------------------------|
| | | de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | | | | |
| 30 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) | buc | 1,0000 | 42,03 | 42,03 |
| 31 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) | buc | 1,0000 | 444,10 | 444,10 |
| 32 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | 20,0000 | 8,80 | 176,00 |
| 33 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2") | 10 m | 2,0000 | 6,05 | 12,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 707,07 |
| | | Total Dus pentru fete Inclusiv salariu | | | | 30 707,07 13 945,78 |
| | | 1.1.3. Cabinetul sorei medicala | | | | |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare | m2 | 32,0000 | 15,60 | 499,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------|----------|
| | | driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах) | | | | |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 32,0000 | 96,23 | 3 079,32 |
| 36 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 9,0000 | 224,80 | 2 023,21 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 41,0000 | 34,22 | 1 403,03 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 41,0000 | 4,80 | 196,80 |
| 39 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | 41,0000 | 60,74 | 2 490,18 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli | m2 | 9,0000 | 88,18 | 793,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|--------|-------------------------------|
| | | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | | | | |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 9,0000 | 283,45 | 2 551,06 |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | m | 12,3000 | 65,70 | 808,10 |
| 43 | RpCR20B1 | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями, для механизированных малярных работ) | m2 | 4,4000 | 97,06 | 427,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 271,59 |
| | | Total Cabinetul sorei medicala Inklusiv salariu | | | | 14 271,59 8 309,43 |
| | | 1.1.4. Vestiarul pentru baieti | | | | |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 48,4000 | 15,60 | 755,04 |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 1,4000 | 123,30 | 172,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|---------|----------|----------|
| | | medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | | | | |
| 46 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | 0,3000 | 1 511,90 | 453,57 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 48,4000 | 96,23 | 4 657,48 |
| 48 | СК50А | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 22,0000 | 224,80 | 4 945,61 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 70,4000 | 33,85 | 2 383,31 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 70,4000 | 4,80 | 337,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------|----------|
| | | a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | | | | |
| 51 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | 70,4000 | 60,74 | 4 275,82 |
| 52 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,4500 | 60,60 | 27,27 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 22,0000 | 88,18 | 1 939,96 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 22,0000 | 283,44 | 6 235,74 |
| 55 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | m | 19,0000 | 65,70 | 1 248,29 |
| 56 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка | m2 | 2,2000 | 2 192,47 | 4 823,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------|--------------------------------|
| | | металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| 57 | RpCH17A | Tavanuitul planseelor din lemn de gasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные) | m2 | 8,0000 | 211,57 | 1 692,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 33 948,62 |
| | | Total Vestiarul pentru baieti Inclusiv salariu | | | | 33 948,62 15 808,12 |
| | | 1.1.5. Dus pentru baieti | | | | |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 28,0000 | 84,37 | 2 362,33 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .) | m2 | 5,6000 | 80,45 | 450,50 |
| 60 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 28,0000 | 123,31 | 3 452,57 |
| 61 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой) | m2 | 5,6000 | 100,57 | 563,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|----------|----------|
| | | поверхности) | | | | |
| 62 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2 | 28,0000 | 249,32 | 6 980,99 |
| 63 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 5,6000 | 283,48 | 1 587,46 |
| 64 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 0,4000 | 1 905,27 | 762,11 |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,4700 | 1 848,86 | 2 717,82 |
| 66 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | 5,6000 | 318,34 | 1 782,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------|----------|
| | | (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинамированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) | | | | |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) | buc | 1,0000 | 71,40 | 71,40 |
| 68 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены) | buc | 4,0000 | 57,75 | 231,00 |
| 69 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) | m | 20,0000 | 261,61 | 5 232,21 |
| 70 | SA37A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные) | buc | 32,0000 | 23,75 | 760,00 |
| 71 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul | buc | 4,0000 | 102,78 | 411,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------|--------|
| | | de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") | | | | |
| 72 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | 9,0000 | 52,89 | 476,01 |
| 73 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | 12,0000 | 28,75 | 345,00 |
| 74 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) | buc | 1,0000 | 42,03 | 42,03 |
| 75 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) | buc | 1,0000 | 444,10 | 444,10 |
| 76 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром | m | 20,0000 | 8,80 | 176,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|------|----------|----------|--------------------------------|
| | | 16-110 mm) | | | | |
| 77 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8" - 2") | 10 m | 2,0000 | 6,05 | 12,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 28 860,60 |
| | | Total Dus pentru baieti Inclusiv salariu | | | | 28 860,60 11 361,99 |
| | | 1.1.6. Acoperis | | | | |
| 78 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 0,2100 | 7 741,24 | 1 625,66 |
| 79 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) | m3 | 0,3300 | 7 885,91 | 2 602,35 |
| 80 | CN50B | Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) | m3 | 0,5400 | 603,61 | 325,95 |
| 81 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 102,0000 | 41,70 | 4 253,50 |
| 82 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. | m2 | 102,0000 | 38,67 | 3 944,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|----------|--------|-----------|
| | | плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | | | | |
| 83 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | m3 | 0,3300 | 156,91 | 51,78 |
| 84 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 | 102,0000 | 272,98 | 27 843,86 |
| 85 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 34,0000 | 180,24 | 6 128,26 |
| 86 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 11,0000 | 239,11 | 2 630,25 |
| 87 | RpCR16B | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de | m2 | 28,0000 | 48,40 | 1 355,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|----------|--------|--------------------------------|
| | | vopsea (Окраска потолков, стеновых панелей и свесов кровли из дерева, ДВП или ДСП масляными или алкидными красками, площадью более 20 м2, двумя слоями краски) | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50 761,51 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 50 761,51 11 875,85 |
| | | 1.1.7. Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori | | | | |
| 88 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 110,0000 | 49,44 | 5 437,85 |
| 89 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) | m2 | 110,0000 | 249,20 | 27 412,17 |
| 90 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь | m2 | 17,0000 | 431,97 | 7 343,41 |
| 91 | CN54Впри м | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 93,0000 | 18,15 | 1 687,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------|----------|
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 93,0000 | 87,03 | 8 093,52 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) | m2 | 93,0000 | 4,80 | 446,40 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 93,0000 | 52,84 | 4 913,75 |
| 95 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями) | m2 | 14,5000 | 109,96 | 1 594,42 |
| 96 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,9000 | 60,62 | 54,56 |
| 97 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную | m3 | 2,8700 | 1 859,44 | 5 336,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|----------|----------------------------------|
| | | и его укладка типичными средствами)- отмостка | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 320,63 |
| | | Total Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori Inklusiv salariu | | | | 62 320,63 29 090,23 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 245 375,54 |
| | | Total Lucrari de renovare interioare a cladirii Inklusiv salariu | | | | 245 375,54 101 864,54 |
| | | 1.2. Lucrari de renovare a cladirii | | | | |
| | | 1.2.1. Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare | | | | |
| 98 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | 0,2100 | 7 741,24 | 1 625,66 |
| 99 | CN50B | Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) | m3 | 0,2100 | 603,62 | 126,76 |
| 100 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 35,0000 | 41,70 | 1 459,54 |
| 101 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 | 35,0000 | 50,08 | 1 752,75 |
| 102 | CN51B | Tratamentul antiseptic al | m3 | 0,1900 | 156,95 | 29,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|----------|--------|-----------|
| | | lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | | | | |
| 103 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 | 35,0000 | 272,98 | 9 554,26 |
| 104 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 19,0000 | 180,24 | 3 424,62 |
| 105 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | 24,0000 | 222,76 | 5 346,32 |
| 106 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 123,1000 | 50,30 | 6 192,18 |
| 107 | IzF55B | Termoizolarea exterioara | m2 | 123,1000 | 253,21 | 31 169,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----|----------|--------|-----------|
| | | peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) | | | | |
| 108 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь | m2 | 8,2000 | 431,96 | 3 542,11 |
| 109 | CN54Впри м | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 123,1000 | 18,15 | 2 234,27 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 123,1000 | 87,03 | 10 713,03 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) | m2 | 123,1000 | 4,80 | 590,88 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную) | m2 | 123,1000 | 52,84 | 6 504,11 |
| 113 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление | kg | 0,5000 | 60,62 | 30,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------|
| | | красителя, водонепроницаемого материала) | | | | |
| 114 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)-металлическая лестница наружная | m2 | 28,1000 | 109,96 | 3 089,88 |
| 115 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка | m3 | 2,1000 | 1 859,46 | 3 904,86 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах) | m2 | 66,0000 | 15,40 | 1 016,40 |
| 117 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | 0,5000 | 1 511,92 | 755,96 |
| 118 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, | m2 | 2,3000 | 123,30 | 283,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|--------|----------|
| | | стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | | | | |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 66,0000 | 96,23 | 6 351,11 |
| 120 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 24,0000 | 224,80 | 5 395,21 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 90,0000 | 33,74 | 3 036,83 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) | m2 | 90,0000 | 4,80 | 432,00 |
| 123 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | 90,0000 | 60,74 | 5 466,24 |
| 124 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,4500 | 60,60 | 27,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|----------|-----------|
| | | (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | | | | |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 24,0000 | 88,18 | 2 116,32 |
| 126 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | 24,0000 | 283,44 | 6 802,56 |
| 127 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | m | 30,0000 | 65,70 | 1 970,98 |
| 128 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,3000 | 2 192,47 | 7 235,14 |
| 129 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului | m2 | 18,4000 | 1 758,08 | 32 348,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|----------|---------------------------------|
| | | pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| | | Total Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare Inclusiv salariu | | | | 164 529,39 58 071,64 |
| | | 1.2.2. Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4 | | | | |
| 130 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) | m3 | 2,0000 | 28,60 | 57,20 |
| 131 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) | m3 | 1,0000 | 1 963,09 | 1 963,09 |
| 132 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок | m2 | 2,2500 | 223,80 | 503,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|----------|----------|----------|
| | | для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | | | | |
| 133 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) | m3 | 0,5000 | 1 963,16 | 981,58 |
| 134 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | 1,5000 | 223,80 | 335,70 |
| 135 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 112,0000 | 19,70 | 2 206,96 |
| 136 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) | m3 | 5,3400 | 1 496,45 | 7 991,04 |
| 137 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | 2,2500 | 223,80 | 503,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------|
| 138 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3 | 1,0000 | 2 270,86 | 2 270,86 |
| 139 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 45,5000 | 13,60 | 618,80 |
| 140 | CE27A2 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности до 25 м2 включительно, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов) | m2 | 6,3000 | 296,64 | 1 868,84 |
| 141 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | 6,3000 | 41,70 | 262,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|--------|--------|----------|
| 142 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 | 6,3000 | 30,10 | 189,66 |
| 143 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | m3 | 0,0100 | 156,00 | 1,56 |
| 144 | CE06B1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 6,3000 | 272,83 | 1 718,80 |
| 145 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из | m2 | 3,0000 | 327,85 | 983,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|---------|--------|----------|
| | | хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) | | | | |
| 146 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) | m2 | 3,0000 | 77,56 | 232,68 |
| 147 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 52,4000 | 126,35 | 6 620,79 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 30,8000 | 96,23 | 2 963,84 |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 21,6000 | 96,23 | 2 078,55 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 52,4000 | 4,95 | 259,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|----------|----------|
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 52,4000 | 33,34 | 1 747,15 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 52,4000 | 4,95 | 259,38 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 52,4000 | 54,34 | 2 847,21 |
| 154 | СК12А | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,3600 | 2 143,06 | 7 200,67 |
| 155 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной | m2 | 6,7200 | 79,58 | 534,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|----------|----------|
| | | эмали, включая грунтовку) | | | | |
| 156 | СК23А | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 0,5000 | 1 758,08 | 879,04 |
| 157 | СК28С | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из дерева, изготовленные на стройплощадке) | m2 | 6,0000 | 318,86 | 1 913,18 |
| 158 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cm/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 6,0000 | 328,56 | 1 971,33 |
| 159 | СИ14А | Elemente liniare din placi din | m | 12,4000 | 65,73 | 815,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------|--------------------------------|
| | | gresie ceramica aplicata cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | | | | |
| 160 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3 | 0,4000 | 1 681,00 | 672,40 |
| 161 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| 162 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 1,1000 | 608,75 | 669,62 |
| 163 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-отмостка | m3 | 1,1000 | 1 862,35 | 2 048,58 |
| | | Total Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4 Inclusiv salariu | | | | 57 121,04 19 435,90 |
| | | 1.2.3. Amenajarea teritoriului | | | | |
| 164 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 38,0000 | 196,55 | 7 468,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|------------|----------|-----------|
| | | (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) | | | | |
| 165 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению) | t | 3,4800 | 717,50 | 2 496,90 |
| 166 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea a portilor metalice (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению металлических ворот) | t | 0,2100 | 717,43 | 150,66 |
| 167 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 57,0000 | 26,60 | 1 516,20 |
| 168 | TsC51B | Lucrari la descarcarea deseurilor de constructii in teren categoria II (Работы по выгрузке строительного мусора в отвале,) | 100 m3 | 0,3800 | 2 140,00 | 813,20 |
| 169 | CC03B | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | 1 776,0000 | 6,43 | 11 428,56 |
| 170 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 | 19,2000 | 67,80 | 1 301,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|----|---------|----------|------------|
| 171 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 44,4000 | 608,75 | 27 028,50 |
| 172 | CA05B3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 53,3000 | 1 912,33 | 101 927,28 |
| 173 | SA01Fпри м. | Teava din otel zincata pentru instalarea portilor avind diametrul de 75mm" (Прокладка оцинкованных труб для установка металлических ворот ,диаметр 75мм" | m | 5,0000 | 107,55 | 537,74 |
| 174 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | 7,2000 | 1 549,89 | 11 159,24 |
| 175 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 34,4000 | 82,38 | 2 833,87 |
| 176 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului | m3 | 5,3000 | 1 153,40 | 6 113,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|--------|----------|
| | | M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) | | | | |
| 177 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 52,5000 | 123,31 | 6 473,56 |
| 178 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 52,5000 | 96,23 | 5 052,03 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 52,5000 | 4,95 | 259,87 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 52,5000 | 33,34 | 1 750,48 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 52,5000 | 54,34 | 2 852,64 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|--------|-------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 191 164,42 |
| | | Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu | | | | 191 164,42 47 780,11 |
| | | 1.2.4. Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare | | | | |
| 182 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3 | 6,5000 | 72,60 | 471,90 |
| 183 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m | 8,0000 | 56,74 | 453,92 |
| 184 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-troinic 100*50mm | buc | 2,0000 | 20,40 | 40,80 |
| 185 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata | buc | 2,0000 | 20,40 | 40,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|--------|----------|----------|
| | | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- ugol 100mm | | | | |
| 186 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) | buc | 1,0000 | 20,40 | 20,40 |
| 187 | AcA54A | Montarea robinetului din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm. Монтаж краны из полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32 мм. | buc | 2,0000 | 106,80 | 213,60 |
| 188 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") | buc | 1,0000 | 126,50 | 126,50 |
| 189 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)- contor de apa dm 50mm | set | 1,0000 | 1 477,02 | 1 477,02 |
| 190 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, | m | 9,0000 | 52,89 | 476,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|---------|--------|----------|
| | | уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | | | | |
| 191 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | 4,0000 | 17,10 | 68,40 |
| 192 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 32мм) | m | 32,0000 | 57,69 | 1 846,21 |
| 193 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) | buc | 4,0000 | 29,55 | 118,20 |
| 194 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | 1,1000 | 474,30 | 521,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|------|---------|--------|------------------------------|
| 195 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B) | buc | 1,0000 | 761,52 | 761,52 |
| 196 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | 1,7500 | 17,05 | 29,84 |
| 197 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2") | m | 49,0000 | 8,25 | 404,25 |
| 198 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8" - 2") | 10 m | 4,9000 | 6,05 | 29,65 |
| | | Total Rețele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare | | | | 7 115,73 2 431,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|----------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | Total Lucrari de renovare a cladirii Inclusiv salariu | | | | 419 930,58 127 718,99 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 665 306,12 229 583,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 665 306,12 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 55 100,05 |
| | | <i>Total</i> | | | | 720 406,17 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3 % | | | 12 567,16 |
| | | <i>Total</i> | | | | 732 973,33 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6 % | | | 43 978,40 |
| | | <i>Total</i> | | | | 77 6951,73 |
| | | <i>Beneficu de deviz</i> | 4 % | | | 31 078,07 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 808 029,80 229 583,53 |
| | | 2. Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 199 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | 12,0000 | 65,45 | 785,40 |
| 200 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт) | m3 | 8,4000 | 55,65 | 467,46 |
| 201 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint | 100 m3 | 0,0400 | 1 900,50 | 76,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------------|
| | | din teren catg. II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | | | | |
| 202 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x100 см2) | m | 194,0000 | 19,25 | 3 734,50 |
| 203 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором) | buc | 194,0000 | 15,74 | 3 054,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 117,91 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 1 844,17 |
| | | <i>Total</i> | | | | 9 962,08 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3 % | | | 6,37 |
| | | <i>Total</i> | | | | 9 968,45 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6 % | | | 598,11 |
| | | <i>Total</i> | | | | 10 566,56 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 4% | | | 422,66 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 10 989,22 7 684,04 |
| | | 2.2. Lucrari de montare | | | | |
| 204 | 08-03-524- 11 | Установка ящик металлический для счетчика | buc | 1,0000 | 295,30 | 295,30 |
| 205 | 08-03-572- 8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 8 автомат | buc | 1,0000 | 144,55 | 144,55 |
| 206 | 08-03-572- 8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 4 автомат | buc | 1,0000 | 86,55 | 86,55 |
| 207 | 08-03-600- 2 | Установка счетчики, на готовом основании- (стена) | buc | 1,0000 | 43,50 | 43,50 |
| 208 | 08-02-409- 1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением | 100 m | 1,0000 | 2 483,29 | 2 483,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|--------------------------------|
| | | скобами, диаметр, мм, до: 25 | | | | |
| 209 | 08-02-148-4 | Кабель массой 1 м, кг, до: 6 | 100 m | 2,9400 | 1 491,02 | 4 383,60 |
| 210 | 08-02-148-4 | Кабель массой 1 м, кг, до: 6 | 100 m | 0,2000 | 1 440,00 | 288,00 |
| 211 | 08-03-591-2 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,0400 | 2 010,00 | 80,40 |
| 212 | 08-03-591-5 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,0300 | 2 040,00 | 61,20 |
| 213 | 08-03-591-9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,0900 | 2 305,00 | 207,45 |
| 214 | 08-03-594-1 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 buc | 0,1200 | 4 400,00 | 528,00 |
| 215 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат | buc | 12,0000 | 57,10 | 685,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 287,04 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 1 829,44 |
| | | <i>Total</i> | | | | 11 116,48 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3 % | | | 49,76 |
| | | <i>Total</i> | | | | 11 166,24 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 56 % | | | 4 268,68 |
| | | <i>Total</i> | | | | 15 434,92 |
| | | <i>Beneficu de deviz</i> | 4% | | | 617,40 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 16 052,32 7 622,65 |
| | | Total Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica Inclusiv salariu | | | | 27 041,54 15 306,69 |
| | | 3. Utilaj- electricitatea interioara si exterioara | | | | |
| 216 | Pret | Щит на 8 автоматы | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| 217 | Pret | Щит на 4 автоматы | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 218 | Pret | Светильники наружные | buc | 4,0000 | 300,00 | 1 200,00 |
| 219 | Pret | Светильники внутренние | buc | 8,0000 | 250,00 | 2 000,00 |
| 220 | Pret | Розетка | buc | 8,0000 | 40,00 | 320,00 |
| 221 | Pret | Розетка 3x | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|---|------|----------|----------|---------------------|
| 222 | Pret | Выключатели двухклаvesный | buc | 3,0000 | 50,00 | 150,00 |
| 223 | Pret | Выключатели одноклаvesный | buc | 4,0000 | 40,00 | 160,00 |
| 224 | Pret | Автоматы А25 - входной | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| 225 | Pret | Автоматы А25 | buc | 8,0000 | 45,00 | 360,00 |
| 226 | Pret | Автоматы 10А | buc | 4,0000 | 40,00 | 160,00 |
| 227 | Pret | Кабель ВВГ 4*3мм | m | 20,0000 | 20,00 | 400,00 |
| 228 | Pret | Провод ВВГ 3*2,5мм | m | 194,0000 | 18,00 | 3 492,00 |
| 229 | Pret | Провод ВВГ 3*1,5мм | m | 100,0000 | 11,50 | 1 150,00 |
| 230 | Pret | Счетчик электрический | buc | 1,0000 | 445,00 | 445,00 |
| 231 | Pret | Ящик металлический | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 811,40 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2% | | | 216,23 |
| | | Total Utilaj- electricitatea interioara si exterioara Inklusiv salariu | | | | 11 027,63 |
| | | 4. Utilaj - Obiecte sanitare | | | | |
| 232 | Pret | Водомер для воды, диаметр 50 мм | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 233 | Pret | Болер для горячей воды | buc | 2,0000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 234 | Pret | Смеситель для ванн | buc | 8,0000 | 548,00 | 4 384,00 |
| 235 | Pret | Фильтр для воды дм. 50мм | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 804,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 2 % | | | 216,08 |
| | | Total Utilaj - Obiecte sanitare Inklusiv salariu | | | | 11 020,08 |
| | | Total | lei | | | 857 119,04 |
| | | TVA | 20 % | | | 171 423,81 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | | | 1 028 542,85 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
stadionului sportiv din or.
Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 028 542,85lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Затраты труда | h-om | 152,4530 | 50,00 | 7 622,65 |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 4,7500 | 50,00 | 237,50 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 135,4404 | 50,00 | 6 772,01 |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 161,5950 | 50,00 | 8 079,75 |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 828,2470 | 50,00 | 41 412,35 |
| 6. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 417,3340 | 50,00 | 20 866,70 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 57,2630 | 50,00 | 2 863,15 |
| 8. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 249,4725 | 50,00 | 12 473,62 |
| 9. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,5062 | 50,00 | 325,31 |
| 10. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 15,0753 | 50,00 | 753,76 |
| 11. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 50,00 | 41,00 |
| 12. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18,8912 | 50,00 | 944,55 |
| 13. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 83,5600 | 50,00 | 4 178,00 |
| 14. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 258,4260 | 50,00 | 12 921,30 |
| 15. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,8000 | 55,00 | 429,00 |
| 16. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 359,6620 | 55,00 | 19 781,41 |
| 17. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 93,5290 | 55,00 | 5 144,10 |
| 18. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8000 | 55,00 | 264,00 |
| 19. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1520 | 55,00 | 63,36 |
| 20. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 72,3400 | 55,00 | 3 978,70 |
| 21. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 506,7000 | 55,00 | 27 868,50 |
| 22. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 25,9320 | 55,00 | 1 426,26 |
| 23. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,8494 | 55,00 | 596,71 |
| 24. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 187,9850 | 55,00 | 10 339,18 |
| 25. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 34,5870 | 55,00 | 1 902,28 |
| 26. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 2,1000 | 55,00 | 115,50 |
| 27. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 39,1524 | 55,00 | 2 153,38 |
| 28. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 172,2000 | 55,00 | 9 471,00 |
| 29. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 91,3155 | 55,00 | 5 022,35 |
| 30. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 404,2952 | 55,00 | 22 236,23 |
| 31. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 82,2298 | 55,00 | 4 522,65 |
| 32. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 182,6739 | 55,00 | 10 047,05 |
| 33. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6710 | 55,00 | 36,91 |
| Total manopera | | | | | | 244 890,22 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2216 | 380,00 | 84,20 |
| 2. | 0454000 | Кабель ВВГ 4*3мм | m | 20,0000 | 20,00 | 400,00 |
| 3. | 045400120 | Провод ВВГ 3*2,5мм | m | 194,0000 | 18,00 | 3 492,00 |
| 4. | 045405934 | Автоматы 10А | buc | 4,0000 | 40,00 | 160,00 |
| 5. | 04541200120 | Провод ВВГ 3*1,5мм | m | 100,0000 | 11,50 | 1 150,00 |
| 6. | 04545934 | Автоматы А25 | buc | 8,0000 | 45,00 | 360,00 |
| 7. | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | t | 0,0021 | 120,00 | 0,25 |
| 8. | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 1,5600 | 59,00 | 92,04 |
| 9. | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 1,5390 | 55,00 | 84,64 |
| 10. | 1019100 | Патроны для пристрелки | 10 buc | 13,4000 | 36,00 | 482,40 |
| 11. | 1019100U | Патроны для пристрелки | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| 12. | 1019103 | Дюбели распорные | 100 buc | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 13. | 1019109 | Дюбели для пристрелки | 10 buc | 14,6200 | 10,00 | 146,20 |
| 14. | 1019852 | Краска | kg | 0,1060 | 50,00 | 5,30 |
| 15. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 5,7510 | 1 280,00 | 7 361,28 |
| 16. | 14111222012751 2 | Фортан | m3 | 4,7700 | 880,00 | 4 197,60 |
| 17. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1080 | 480,00 | 51,84 |
| 18. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 52,3250 | 480,00 | 25 116,00 |
| 19. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 46,1837 | 480,00 | 22 168,17 |
| 20. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0456 | 430,00 | 19,60 |
| 21. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,9497 | 430,00 | 3 418,36 |
| 22. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 48,5884 | 430,00 | 20 893,01 |
| 23. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 1,1183 | 430,00 | 480,87 |
| 24. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 2,7540 | 56,00 | 154,22 |
| 25. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,3036 | 5 200,00 | 1 578,72 |
| 26. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 0,6815 | 4 000,00 5 200,00 | 44,00 3 543,80 |
| 27. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0300 | 5 200,00 | 156,00 |
| 28. | 2010102903622 | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,2240 | 5 200,00 | 1 164,80 |
| 29. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,3486 | 5 200,00 | 1 812,72 |
| 30. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0330 0,0933 | 4 000,00 5 200,00 | 132,00 485,16 |
| 31. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0993 | 5 200,00 | 516,36 |
| 32. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0116 | 5 200,00 | 60,32 |
| 33. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0252 | 5 200,00 | 131,04 |
| 34. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,0672 | 5 200,00 | 349,44 |
| 35. | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20- 24cm calit II | m3 | 0,1089 | 5 200,00 | 566,28 |
| 36. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0330 0,0369 | 4 000,00 5 300,00 | 132,00 195,57 |
| 37. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0693 | 5 300,00 | 367,29 |
| 38. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 15,0021 | 0,36 | 5,40 |
| 39. | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 7,2000 | 1 400,00 | 10 080,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 40. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 19,7000 | 1 650,00 | 32 505,00 |
| 41. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,9400 | 1 750,00 | 5 145,00 |
| 42. | 22132135654 | водосточная воронка | buc | 4,0000 | 68,00 | 272,00 |
| 43. | 23112345458 | сетка банда | buc | 9,0000 | 12,00 | 108,00 |
| 44. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,4400 | 28,00 | 96,32 |
| 45. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,6138 | 22,00 | 13,50 |
| 46. | 2413217300010 | Cleme | buc | 17,8500 | 30,00 | 535,50 |
| 47. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,1763 | 32,00 | 37,64 |
| 48. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,3525 | 82,00 | 356,90 |
| 49. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | buc | 12,9720 | 82,00 | 1 063,70 |
| 50. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 94,1400 | 20,00 | 1 882,80 |
| 51. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 19,6700 | 52,00 | 1 022,84 |
| 52. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 230,0800 | 52,00 | 11 964,16 |
| 53. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 6,9904 | 50,00 | 349,52 |
| 54. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 7,3500 | 50,00 | 367,50 |
| 55. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,5400 | 50,00 | 27,00 |
| 56. | 24302261000001 | Fuga | kg | 65,4736 | 25,00 | 1 636,84 |
| 57. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,0720 | 50,00 | 153,60 |
| 58. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 4,6365 | 50,00 | 231,83 |
| 59. | 24302261010101 | Grund | kg | 54,0250 | 45,00 | 2 431,13 |
| 60. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,3170 | 30,00 | 99,51 |
| 61. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 4,8832 | 38,00 | 185,56 |
| 62. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 32,0092 | 3,70 | 118,43 |
| 63. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 941,7240 | 4,00 | 3 766,90 |
| 64. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 941,7240 | 4,00 | 3 766,90 |
| 65. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 111,9888 | 4,00 | 447,95 |
| 66. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,5953 | 45,00 | 71,79 |
| 67. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 34,5600 | 23,00 | 794,88 |
| 68. | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 40,8541 | 32,00 | 1 307,33 |
| 69. | 2521216710001132 | Teava polietilena dm 32mm | m | 32,0960 | 28,00 | 898,69 |
| 70. | 25212167170501 | Teava din material plastic дм 25мм | m | 40,8000 | 25,00 | 1 020,00 |
| 71. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 36,0500 | 38,00 | 1 369,90 |
| 72. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 251,9112 | 95,00 | 23 931,56 |
| 73. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 2,0200 | 28,00 | 56,56 |
| 74. | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 4,1200 | 10,00 | 41,20 |
| 75. | 2523156713811r | Robinet dm 32mm | buc | 2,0600 | 85,00 | 175,10 |
| 76. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
| 77. | 25231567194230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru nalizar | buc | 1,6000 | 23,00 | 36,80 |
| 78. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 28,4000 | 48,00 | 1 363,20 |
| 79. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 4,4000 | 36,00 | 158,40 |
| 80. | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 24,0000 | 15,00 | 360,00 |
| 81. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 9,0000 | 5,00 | 45,00 |
| 82. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 258,9741 | 7,00 | 1 812,82 |
| 83. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,3738 | 900,00 | 336,42 |
| 84. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 4 668,5706 | 2,50 | 11 671,41 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|-----------------|----------|-----------|
| | | S1500 | | | | |
| 85. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 147,9690 | 2,50 | 369,92 |
| 86. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 17 102,532 0 | 2,50 | 42 756,32 |
| 87. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 77,1920 | 4,00 | 308,77 |
| 88. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 146,1020 | 4,30 | 13 528,24 |
| 89. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 378,8146 | 5,00 | 1 894,06 |
| 90. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 156,8812 | 125,00 | 19 610,15 |
| 91. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| 92. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 24,4300 | 125,00 | 3 053,75 |
| 93. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0506 | 1 850,00 | 1 943,61 |
| 94. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,0808 | 1 850,00 | 149,48 |
| 95. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,5340 | 900,00 | 480,60 |
| 96. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 345,8700 | 4,50 | 1 556,42 |
| 97. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 227,5833 | 4,50 | 1 024,12 |
| 98. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 5,4590 | 25,00 | 136,48 |
| 99. | 2670112202051 | Placi din ceramica | m2 | 25,9610 | 235,00 | 6 100,84 |
| 100. | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 15,7131 | 28,00 | 439,97 |
| 101. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 23,2924 | 100,00 | 2 329,24 |
| 102. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 117,8790 | 6,00 | 707,27 |
| 103. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 169,7389 | 18,00 | 3 055,30 |
| 104. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 8,9600 | 25,00 | 224,00 |
| 105. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 173,0347 | 140,00 | 24 224,86 |
| 106. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 90,2790 | 26,00 | 2 347,25 |
| 107. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 37,4850 | 100,00 | 3 748,50 |
| 108. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 57,3195 | 80,00 | 4 585,56 |
| 109. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 1,8396 | 12,00 | 22,08 |
| 110. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,8800 | 12,00 | 106,56 |
| 111. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 46,6375 | 12,00 | 559,65 |
| 112. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 6,2000 | 8,50 | 52,70 |
| 113. | 27107035010571 | Cornier din aluminiu | m | 24,0000 | 23,00 | 552,00 |
| 114. | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=15-25 | m | 0,6138 | 32,00 | 19,64 |
| 115. | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=50 mm | m | 0,8184 | 40,00 | 32,74 |
| 116. | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal | m | 5,1510 | 43,00 | 221,49 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, | m | 1,8138 | 43,00 | 77,99 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 117. | | pt. instalatii Dn =15 mm | | | | |
| 118. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,9000 | 10,00 | 9,01 |
| 119. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,7600 | 10,00 | 177,60 |
| 120. | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 2,0000 | 45,00 | 90,00 |
| 121. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 11,0600 | 1 850,00 | 20 461,00 |
| 122. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 83,7600 | 18,00 | 1 507,68 |
| 123. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 60,0280 | 8,90 | 534,26 |
| 124. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 18,8460 | 13,32 | 251,03 |
| 125. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 17,3460 | 15,00 | 260,19 |
| 126. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 557,1200 | 18,00 | 10 028,16 |
| 127. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,1163 | 45,00 | 995,23 |
| 128. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,4704 | 56,00 | 26,34 |
| 129. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,8280 | 56,00 | 46,37 |
| 130. | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,5780 | 55,00 | 141,79 |
| 131. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 6,1050 | 55,00 | 335,78 |
| 132. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 129,9600 | 0,32 | 41,59 |
| 133. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 6,1200 | 132,00 | 807,84 |
| 134. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 3 141,0000 | 0,25 | 785,25 |
| 135. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 396,0000 | 0,25 | 349,00 |
| 136. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 545,9000 | 0,50 | 272,95 |
| 137. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 31,5000 | 12,00 | 378,00 |
| 138. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,8000 | 8,00 | 230,40 |
| 139. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 93,2841 | 32,00 | 2 985,09 |
| 140. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 28,8000 | 1,20 | 34,56 |
| 141. | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 1,0080 | 1,20 | 1,21 |
| 142. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 752,3250 | 0,22 | 165,51 |
| 143. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 412,5860 | 1,50 | 2 118,88 |
| 144. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 1,2000 | 45,00 | 54,00 |
| 145. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,1890 | 45,00 | 143,51 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 14,3840 | 30,00 | 431,52 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|------------|--------|----------|
| 146. | | | | | | |
| 147. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 10,9180 | 73,00 | 797,01 |
| 148. | 28752740005021 | водосточная воронка | buc | 4,0000 | 100,00 | 400,00 |
| 149. | 2875274000503 | Cot | buc | 24,2400 | 43,00 | 1 042,32 |
| 150. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 8,9250 | 23,00 | 205,28 |
| 151. | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 4,0000 | 36,00 | 144,00 |
| 152. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 4,0000 | 56,00 | 224,00 |
| 153. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0200 | 650,00 | 663,00 |
| 154. | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 64,0000 | 10,00 | 640,00 |
| 155. | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,2300 | 12,00 | 122,76 |
| 156. | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 6,1380 | 35,00 | 214,83 |
| 157. | 2875276305105 | Conector | buc | 309,9120 | 5,00 | 1 549,56 |
| 158. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 76,4260 | 35,00 | 2 674,91 |
| 159. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 771,1880 | 0,50 | 885,59 |
| 160. | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 47,4705 | 56,00 | 2 658,35 |
| 161. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 78,5500 | 6,00 | 471,30 |
| 162. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 8,1200 | 85,00 | 690,20 |
| 163. | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm | buc | 2,0460 | 45,00 | 92,07 |
| 164. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5968 | 3,20 | 8,31 |
| 165. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,8400 | 23,00 | 19,32 |
| 166. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 36,5945 | 23,00 | 841,70 |
| 167. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,0714 | 23,00 | 162,64 |
| 168. | 45123123 | подразетники | buc | 16,0000 | 4,00 | 64,00 |
| 169. | 454500 | Выключатели одноклаветный | buc | 4,0000 | 40,00 | 160,00 |
| 170. | 4545934 | Выключатели двухклаветный | buc | 3,0000 | 50,00 | 150,00 |
| 171. | 4545934414332 | Розетка 3x | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| 172. | 45459344145 | Розетка | buc | 8,0000 | 40,00 | 320,00 |
| 173. | 45459345168 | Светильники внутренние | buc | 8,0000 | 250,00 | 2 000,00 |
| 174. | 4545934568 | Светильники наружные | buc | 4,0000 | 300,00 | 1 200,00 |
| | 4545963612 | Щит на 4 автомат | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|-----|----------|----------|-------------------|
| 175. | | | | | | |
| 176. | 45459636325 | Щит на 8 автомат | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| 177. | 454651242 | Счетчик электрический | buc | 1,0000 | 445,00 | 445,00 |
| 178. | 4546532121242 | Ящик металлический | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| 179. | 4546542 | Автоматы А25 - входной | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| 180. | 5123123123 | Болер для горячий воды | buc | 1,6000 | 2 200,00 | 3 520,00 |
| 181. | 5125544422 | Смеситель для ванн | buc | 8,0000 | 548,00 | 4 384,00 |
| 182. | 5440089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,0720 | 23,00 | 1,66 |
| 183. | 5551244422 | Болер для горячий воды 100 L | buc | 2,0000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 184. | 555444122 | Филтр для воды дм. 50мм | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 185. | 55544422 | Водомер для воды, диаметр 50 мм | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 186. | 561212312323 K | Коробка распределительная | buc | 6,0000 | 25,00 | 150,00 |
| 187. | 5645123123 | Teava din viniplast dm 25mm | m | 100,0000 | 6,20 | 620,00 |
| 188. | 6123231123455 | пено монтажная | buc | 5,0000 | 112,00 | 560,00 |
| 189. | 6123231123455 пе | пено монтажная | buc | 2,0000 | 85,00 | 170,00 |
| 190. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 31,7475 | 6,00 | 190,48 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 442 379,47 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|------------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1440 | 100,00 | 14,40 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1191 | 120,00 | 14,29 |
| 3. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 1 048,9500 | 2,00 | 2 097,90 |
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 11,0200 | 55,00 | 606,10 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 15,6547 | 20,00 | 313,09 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,0075 | 20,00 | 120,15 |
| 7. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,4413 | 32,00 | 174,12 |
| 8. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 9. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0660 | 20,00 | 1,32 |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,5320 | 85,00 | 215,22 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 60,2806 | 45,00 | 2 712,64 |
| 12. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,2800 | 45,00 | 57,60 |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,3941 | 55,00 | 736,68 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1520 | 400,00 | 60,80 |
| 15. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0218 | 30,00 | 0,65 |
| 16. | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 1,9880 | 100,00 | 198,80 |
| 17. | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 5,5350 | 85,00 | 470,47 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 18. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,1600 | 100,00 | 216,00 |
| 19. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,3550 | 90,25 | 393,04 |
| 20. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 17,8100 | 350,00 | 6 233,51 |
| 21. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,1408 | 45,00 | 231,33 |
| 22. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,9464 | 85,00 | 80,44 |
| 23. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8862 | 50,00 | 44,31 |
| 24. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,2172 | 350,00 | 76,02 |
| 25. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,2838 | 85,00 | 24,12 |
| 26. | 330206 | Дрели электрические | h-ut | 0,2800 | 20,00 | 5,60 |
| 27. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,7400 | 350,00 | 259,00 |
| 28. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7380 | 200,00 | 147,60 |
| 29. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,3320 | 350,00 | 1 516,20 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 17 029,40 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 857 119,04 |
| TVA | 20 % | 171 423,81 |

Total deviz:

1 028 542,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a stadionului sportiv Investitor
din or. Basarabeasca**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de renovare interioare a cladirii | | | | |
| | | 1.1.1. Vestiarul pentru fete | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах) | m2 | | | 15,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 2 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 123,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 55,00 | 20,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,50 | 23,93 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 430,00 | 11,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 85,00 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 3 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | | | 1 511,96 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 50,00 | 163,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,64 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 280,00 | 1 152,00 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 380,00 | 80,24 |
| | 2651122100402 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,50 | 78,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 23,00 | 3,48 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 96,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 5 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | | | 224,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 55,00 | 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 125,00 | 43,75 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 8,90 | 7,65 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 13,32 | 3,60 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 18,00 | 21,60 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 33,34 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,00 | 5,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 4,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| 8 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 60,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 55,00 | 37,95 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2500 | 6,00 | 1,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | | | 60,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 56,00 | 57,12 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 283,46 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,22 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,13514 | 0,36 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 12 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | m | | | 65,70 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 32,00 | 34,27 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,70 | 1,36 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 90,25 | 4,51 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| 13 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, односторчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 167,92 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 50,00 | 13,50 |
| | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 6123231123455 | пено монтажная | buc | 0,90909 | 85,00 | 77,27 |
| | | 1.1.2. Dus pentru fete | | | | |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 84,37 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 23,00 | 0,07 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 45,05 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 16 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 123,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 55,00 | 20,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,50 | 23,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 430,00 | 11,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 85,00 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 17 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli | m2 | | | 100,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 50,00 | 28,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2,50 | 32,88 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 18 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2 | | | 249,32 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 125,00 | 128,78 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,50 | 16,82 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 25,00 | 11,87 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,060189 | 0,36 | 0,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 283,48 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,23 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,2000 | 0,36 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 20 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 905,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,95 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,32 | 1,92 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,5000 | 82,00 | 205,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 848,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 50,00 | 36,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,32 | 1,28 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,680272 | 82,00 | 55,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 22 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din | m2 | | | 318,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) | | | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1000 | 55,00 | 115,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,0500 | 100,00 | 107,83 |
| | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 2,5500 | 32,00 | 83,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 71,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 24 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены) | buc | | | 57,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 55,00 | 57,75 |
| 25 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) | m | | | 87,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic дм 25мм | m | 1,0200 | 25,00 | 25,50 |
| | 25231567194230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru nalizar | buc | 0,0800 | 23,00 | 1,84 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 48,00 | 34,08 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 36,00 | 3,96 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 85,00 | 1,98 |
| 26 | SA37A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные) | buc | | | 23,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 27 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 102,78 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 85,00 | 86,28 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, | m | | | 52,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 38,00 | 39,14 |
| 29 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | | | 28,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 30 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) | buc | | | 42,03 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2523126721115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,28 |
| 31 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) | buc | | | 444,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 55,00 | 122,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 55,00 | 57,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,95 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 36,00 | 72,00 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 43,00 | 25,80 |
| 32 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | | | 8,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| 33 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2") | 10 m | | | 6,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | | 1.1.3. Cabinetul sorei medicala | | | | |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах) | m2 | | | 15,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 96,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 36 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | | | 224,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 55,00 | 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 125,00 | 43,75 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 8,90 | 7,65 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 13,32 | 3,60 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 18,00 | 21,60 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 34,22 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 23112345458 | setka banda | buc | 0,07317 | 12,00 | 0,88 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,00 | 5,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 4,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0250 | 6,00 | 0,15 |
| 39 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 60,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 55,00 | 37,95 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2500 | 6,00 | 1,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 283,45 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,11111 | 0,36 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 42 | C114A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | m | | | 65,70 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 32,00 | 34,27 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,70 | 1,36 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 90,25 | 4,51 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| 43 | RpCR20B1 | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями, для механизированных малярных работ) | m2 | | | 97,06 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3500 | 55,00 | 74,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 | 52,00 | 10,92 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 6,00 | 1,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| | | 1.1.4. Vestiarul pentru baieti | | | | |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 15,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 123,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 55,00 | 20,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,50 | 23,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 430,00 | 11,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 85,00 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 46 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | | | 1 511,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 50,00 | 163,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,63 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 280,00 | 1 152,00 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 380,00 | 80,17 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,50 | 78,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 23,00 | 3,50 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, | m2 | | | 96,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|--------|--------|
| | | pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 48 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | | | 224,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 55,00 | 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 125,00 | 43,75 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 8,90 | 7,65 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 13,32 | 3,60 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 18,00 | 21,60 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 33,85 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 23112345458 | сетка банда | buc | 0,042613 | 12,00 | 0,51 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,00 | 5,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 4,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0250 | 6,00 | 0,15 |
| 51 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 60,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 55,00 | 37,95 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2500 | 6,00 | 1,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 52 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | | | 60,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,49 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 56,00 | 57,11 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 283,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,23 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,0910 | 0,36 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 55 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) | m | | | 65,70 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 32,00 | 34,27 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,70 | 1,36 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 90,25 | 4,51 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,05 |
| 56 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установки металлических дверей, односторчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 192,47 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 50,00 | 13,50 |
| | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 6123231123455 | лено монтажная | buc | 0,9091 | 112,00 | 101,82 |
| 57 | RpCH17A | Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные) | m2 | | | 211,57 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 55,00 | 7,70 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,1200 | 25,00 | 28,00 |
| | 2010102903622 | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0280 | 5 200,00 | 145,60 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 | 32,00 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | | 1.1.5. Dus pentru baieti | | | | |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 84,37 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 23,00 | 0,07 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi | m2 | | | 80,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | | ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .) | | | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,696429 | 55,00 | 38,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,696429 | 55,00 | 38,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08929 | 23,00 | 2,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08929 | 20,00 | 1,79 |
| 60 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 123,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 55,00 | 20,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,50 | 23,93 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 430,00 | 11,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 85,00 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 61 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 100,57 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 50,00 | 28,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2,50 | 32,88 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 62 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2 | | | 249,32 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 55,00 | 90,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 125,00 | 128,78 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,50 | 16,82 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 25,00 | 11,87 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,07072 | 0,36 | 0,03 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 63 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 283,48 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,23 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,17857 | 0,36 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 64 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 905,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,95 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,32 | 1,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,5000 | 82,00 | 205,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 848,86 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 50,00 | 36,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,32 | 1,28 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,680272 | 82,00 | 55,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 66 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) | m2 | | | 318,34 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1000 | 55,00 | 115,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,0500 | 100,00 | 107,84 |
| | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 2,5500 | 32,00 | 83,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc | | | 71,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,50 | 1,25 |
| 68 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены) | buc | | | 57,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 55,00 | 57,75 |
| 69 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) | m | | | 261,61 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic дм 25мм | m | 1,0200 | 25,00 | 25,50 |
| | 5123123123 | Болер для горячей воды | buc | 0,0800 | 2 200,00 | 176,00 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 | 48,00 | 34,08 |
| | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 | 12,00 | 0,84 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 | 36,00 | 3,96 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 85,00 | 1,98 |
| 70 | SA37A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind | buc | | | 23,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
| | | diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 71 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") | buc | | | 102,78 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 85,00 | 86,28 |
| 72 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | | | 52,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 38,00 | 39,14 |
| 73 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | | | 28,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 74 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) | buc | | | 42,03 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,28 |
| 75 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) | buc | | | 444,10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 55,00 | 122,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 55,00 | 57,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,95 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 56,00 | 112,00 |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 36,00 | 72,00 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 43,00 | 25,80 |
| 76 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | | | 8,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 55,00 | 8,80 |
| 77 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2") | 10 m | | | 6,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | 1.1.6. Acoperis | | | | |
| 78 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | | | 7 741,24 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 50,00 | 1 084,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 55,00 | 132,57 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 200,00 | 832,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 200,00 | 312,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 5 200,00 | 4 316,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 45,00 | 324,00 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 12,00 | 52,57 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 32,00 | 62,71 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 15,00 | 570,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 120,00 | 18,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 85,00 | 37,38 |
| 79 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) | m3 | | | 7 885,91 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 18,0900 | 50,00 | 904,48 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0100 | 55,00 | 110,55 |
| | 2010102909001 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnairei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24cm calit II | m3 | 0,3300 | 5 200,00 | 1 716,00 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,5000 | 55,00 | 1 017,52 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,7200 | 5 200,00 | 3 744,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0350 | 5 200,00 | 182,79 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,2000 | 15,00 | 63,00 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,0700 | 32,00 | 34,24 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,8600 | 22,00 | 40,91 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,5000 | 45,00 | 22,52 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1700 | 120,00 | 20,39 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3000 | 85,00 | 25,52 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| 80 | CN50B | Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) | m3 | | | 603,61 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,74 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 50,00 | 490,00 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 30,00 | 0,87 |
| 81 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | | | 41,70 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 18,00 | 21,32 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 82 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliele invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 | | | 38,67 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 50,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 55,00 | 3,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|--------|
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003235 | 5 200,00 | 16,82 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 83 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | m3 | | | 156,91 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 45,00 | 135,45 |
| 84 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 | | | 272,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 140,00 | 169,05 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 26,00 | 16,38 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,22 | 1,16 |
| | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 0,3300 | 56,00 | 19,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 45,00 | 0,99 |
| 85 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | | | 180,24 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 80,00 | 86,52 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,58 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 30,00 | 3,09 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 73,00 | 15,04 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 86 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | | | 239,11 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 100,00 | 107,10 |
| | 28752740005021 | водосточная воронка | buc | 0,35651 | 100,00 | 36,36 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 23,00 | 5,87 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 30,00 | 15,30 |
| | 2875274000503 | Cot | buc | 1,069519 | 43,00 | 46,91 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 30,00 | 7,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 87 | RpCR16B | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea (Окраска потолков, стеновых панелей и свесов кровли из дерева, ДВП или ДСП масляными или алкидными красками, площадью более 20 м2, двумя слоями краски) | m2 | | | 48,40 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3500 | 52,00 | 18,20 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 6,00 | 1,20 |
| | | 1.1.7. Termoizolarea fatadei si | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|--------|
| | | vopsirea peretilor exteriori | | | | |
| 88 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | | | 49,44 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 000,00 | 1,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 000,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 45,00 | 0,14 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 89 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) | m2 | | | 249,20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 55,00 | 78,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 55,00 | 16,39 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 95,00 | 102,67 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu 1 = 3m | m | 0,055806 | 8,50 | 0,48 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,50 | 9,09 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 45,00 | 0,15 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 32,00 | 0,74 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99 |
| 90 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь | m2 | | | 431,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 55,00 | 159,50 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica | m2 | 1,0200 | 235,00 | 242,10 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 4,00 | 17,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 25,00 | 10,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 45,00 | 1,14 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 0,55 |
| 91 | CN54Вприм | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | | | 18,15 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 24302261010101 | Grund | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prăparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 87,03 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5,0000 | 4,30 | 21,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) | m2 | | | 4,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0250 | 6,00 | 0,15 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 52,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 6,00 | 1,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| 95 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями) | m2 | | | 109,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5600 | 55,00 | 85,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0450 | 30,00 | 1,35 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 | 52,00 | 10,92 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 6,00 | 1,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 96 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | | | 60,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 56,00 | 57,12 |
| 97 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка | m3 | | | 1 859,44 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 | 50,00 | 385,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 55,00 | 35,75 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,50 | 727,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 430,00 | 332,67 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 480,00 | 332,09 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 23,00 | 6,74 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 100,00 | 40,00 |
| | | 1.2. Lucrari de renovare a cladirii | | | | |
| | | 1.2.1. Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare | | | | |
| 98 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) | m3 | | | 7 741,24 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 50,00 | 1 084,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 55,00 | 132,57 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 200,00 | 832,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 200,00 | 312,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 5 200,00 | 4 316,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 45,00 | 324,00 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 12,00 | 52,57 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 32,00 | 62,71 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 15,00 | 570,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 120,00 | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|--------|
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 85,00 | 37,38 |
| 99 | CN50B | Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад) | m3 | | | 603,62 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 55,00 | 112,76 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 50,00 | 490,00 |
| | 2952270002921 | Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 30,00 | 0,86 |
| 100 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | | | 41,70 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 18,00 | 21,32 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 101 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 | | | 50,08 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 50,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 55,00 | 3,85 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005429 | 5 200,00 | 28,23 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 102 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | m3 | | | 156,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,47 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 45,00 | 135,47 |
| 103 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2 | | | 272,98 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 140,00 | 169,05 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 26,00 | 16,38 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,22 | 1,15 |
| | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata | kg | 0,3300 | 56,00 | 19,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 45,00 | 0,99 |
| 104 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | | | 180,24 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 80,00 | 86,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|--------|
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 35,00 | 50,47 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,58 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 30,00 | 3,09 |
| | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 73,00 | 15,04 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 105 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m | | | 222,76 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 100,00 | 107,10 |
| | 22132135654 | водосточная воронка | buc | 0,1634 | 68,00 | 11,33 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 23,00 | 5,87 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 30,00 | 15,30 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 132,00 | 33,66 |
| | 28752740000503 | Cot | buc | 0,5000 | 43,00 | 21,93 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 30,00 | 7,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 106 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | | | 50,30 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 200,00 | 1,56 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 200,00 | 0,52 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 300,00 | 1,59 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 45,00 | 0,14 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 107 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) | m2 | | | 253,21 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 55,00 | 78,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 55,00 | 16,39 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 95,00 | 102,67 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,78 |
| | 27107035010571 | Cornier din aluminiu | m | 0,193033 | 23,00 | 4,48 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,50 | 9,09 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 45,00 | 0,15 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 32,00 | 0,74 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 55,00 | 0,99 |
| 108 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь | m2 | | | 431,96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 55,00 | 159,50 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica | m2 | 1,0200 | 235,00 | 242,10 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 4,00 | 17,78 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 25,00 | 10,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 45,00 | 1,14 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 50,00 | 0,55 |
| 109 | CN54Вприм | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | | | 18,15 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 24302261010101 | Grund | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 87,03 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5,0000 | 4,30 | 21,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,55 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) | m2 | | | 4,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0250 | 6,00 | 0,15 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 52,84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 6,00 | 1,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| 113 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | | | 60,62 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 56,00 | 57,12 |
| 114 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)-металлическая лестница наружная | m2 | | | 109,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5600 | 55,00 | 85,80 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0450 | 30,00 | 1,35 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 | 52,00 | 10,92 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 6,00 | 1,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0120 | 20,00 | 0,24 |
| 115 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка | m3 | | | 1 859,46 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 | 50,00 | 385,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 55,00 | 35,75 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,50 | 727,20 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 430,00 | 332,68 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 480,00 | 332,09 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 23,00 | 6,74 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 100,00 | 40,00 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах) | m2 | | | 15,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 23,00 | 1,15 |
| 117 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) | m3 | | | 1 511,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | | cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построчных условиях стен, высотой до 4 м) | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 50,00 | 163,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,64 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 280,00 | 1 152,00 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 380,00 | 80,18 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 2,50 | 78,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 23,00 | 3,50 |
| 118 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 123,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 55,00 | 20,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,50 | 23,93 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 430,00 | 11,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 85,00 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 96,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 120 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | | | 224,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 55,00 | 99,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 125,00 | 43,75 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 8,90 | 7,65 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 13,32 | 3,60 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,25 | 11,25 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,25 | 5,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 18,00 | 21,60 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 5,00 | 22,20 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 33,74 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,00 | 5,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 23112345458 | сетка банда | buc | 0,033333 | 12,00 | 0,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен) | m2 | | | 4,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|--------|----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0250 | 6,00 | 0,15 |
| 123 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 60,74 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 55,00 | 37,95 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2500 | 6,00 | 1,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 124 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | | | 60,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,49 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 56,00 | 57,11 |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 88,18 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 126 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2 | | | 283,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 50,00 | 112,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,23 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 0,083333 | 0,36 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 127 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | | | 65,70 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 32,00 | 34,27 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,70 | 1,36 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 90,25 | 4,51 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| 128 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в | m2 | | | 2 192,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | | зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 50,00 | 13,50 |
| | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 6123231123455 | пено монтажная | buc | 0,9091 | 112,00 | 101,82 |
| 129 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 758,08 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,95 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,32 | 1,92 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | buc | 0,7050 | 82,00 | 57,81 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | | 1.2.2. Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4 | | | | |
| 130 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) | m3 | | | 28,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 55,00 | 28,60 |
| 131 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) | m3 | | | 1 963,09 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 50,00 | 307,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 2,50 | 780,22 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 430,00 | 330,41 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 480,00 | 338,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 23,00 | 7,82 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 350,00 | 113,75 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 100,00 | 60,00 |
| 132 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | | | 223,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 50,00 | 72,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 200,00 | 10,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 200,00 | 10,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 5 200,00 | 104,00 |
| 133 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat | m3 | | | 1 963,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | | cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 50,00 | 307,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,76 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 2,50 | 780,22 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 | 430,00 | 330,42 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 480,00 | 338,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 23,00 | 7,82 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 350,00 | 113,76 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 100,00 | 60,00 |
| 134 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | | | 223,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 50,00 | 72,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 200,00 | 10,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 200,00 | 10,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 5 200,00 | 104,00 |
| 135 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | | | 19,70 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 50,00 | 1,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 18,00 | 18,18 |
| 136 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinară (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) | m3 | | | 1 496,45 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 50,00 | 154,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1 280,00 | 1 152,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 900,00 | 63,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 900,00 | 90,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| 137 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 | | | 223,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 50,00 | 72,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 200,00 | 10,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 5 200,00 | 10,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 5 200,00 | 104,00 |
| 138 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3 | | | 2 270,86 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 50,00 | 242,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 55,00 | 24,75 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 943,61 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 100,00 | 60,00 |
| 139 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 13,60 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 | 50,00 | 1,30 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,00 | 12,30 |
| 140 | CE27A2 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности до 25 м2 включительно, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов) | m2 | | | 296,64 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1500 | 50,00 | 57,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0110 | 5 300,00 | 58,30 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0040 | 5 200,00 | 20,80 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0110 | 5 200,00 | 57,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 | 5 200,00 | 20,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 | 12,00 | 60,00 |
| | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 | 1,20 | 0,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 141 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | | | 41,70 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 18,00 | 21,32 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,18 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 142 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 | | | 30,10 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 50,00 | 11,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 55,00 | 3,85 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001587 | 5 200,00 | 8,25 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 45,00 | 5,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 143 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов) | m3 | | | 156,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,00 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 45,00 | 135,00 |
| 144 | CE06B1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | | | 272,83 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 55,00 | 79,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 140,00 | 169,05 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 26,00 | 16,38 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,22 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 45,00 | 0,99 |
| 145 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свеч глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) | m2 | | | 327,85 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 50,00 | 185,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0100 | 5 200,00 | 52,00 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0100 | 5 200,00 | 52,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| 146 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) | m2 | | | 77,56 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 50,00 | 6,00 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 38,00 | 4,56 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,00 | 3,00 |
| 147 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | | | 126,35 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 50,00 | 70,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,50 | 26,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 430,00 | 12,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 45,00 | 0,18 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 96,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 149 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 96,23 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 4,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 33,34 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,00 | 5,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 4,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,34 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| 154 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 143,06 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 55,00 | 194,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 50,00 | 13,50 |
| | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 3,20 | 0,90 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 56,00 | 7,84 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,50 | 3,50 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 430,00 | 2,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,00 | 3,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 50,00 | 35,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| 155 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 79,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 50,00 | 5,20 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 6,00 | 1,20 |
| 156 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 1 758,08 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,96 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,32 | 1,92 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 82,00 | 57,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| 157 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из дерева, изготовленные на стройплощадке) | m2 | | | 318,86 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,0500 | 100,00 | 107,83 |
| | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 2,5500 | 28,00 | 73,33 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| 158 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | | | 328,56 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 50,00 | 130,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 55,00 | 15,95 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 125,00 | 128,75 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 430,00 | 18,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 45,00 | 2,02 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 159 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | | | 65,73 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 32,00 | 34,27 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,70 | 1,36 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 0,076805 | 0,36 | 0,03 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 90,25 | 4,51 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,05 |
| 160 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3 | | | 1 681,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 55,00 | 371,25 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 55,00 | 158,95 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1 850,00 | 373,70 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 480,00 | 129,60 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 350,00 | 647,50 |
| 161 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) | buc | | | 950,00 |
| | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| 162 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | | | 608,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 55,00 | 54,45 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| 163 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-отмостка | m3 | | | 1 862,35 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 | 50,00 | 365,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 2,50 | 730,80 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 430,00 | 334,31 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 480,00 | 343,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 23,00 | 6,77 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 100,00 | 60,00 |
| | | 1.2.3. Amenajarea teritoriului | | | | |
| 164 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) | m3 | | | 196,55 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 50,00 | 105,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 55,00 | 72,60 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 55,00 | 15,95 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| 165 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению) | t | | | 717,50 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 | 55,00 | 412,50 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 55,00 | 110,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2000 | 200,00 | 40,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 | 85,00 | 127,50 |
| 166 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea a portilor metalice (Демонтаж | t | | | 717,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|----------|----------|----------|
| | | металлических конструкций, не подлежащих восстановлению металлических ворот) | | | | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 | 55,00 | 412,48 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 55,00 | 110,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 55,00 | 27,48 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2000 | 200,00 | 40,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 | 85,00 | 127,48 |
| 167 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | | | 26,60 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 350,00 | 26,60 |
| 168 | TsC51B | Lucrari la descarcarea deseurilor de constructii in teren categoria II (Работы по выгрузке строительного мусора в отвале,) | 100 m3 | | | 2 140,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,0000 | 55,00 | 1 980,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 400,00 | 160,00 |
| 169 | CC03B | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg | | | 6,43 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 0,2500 | 18,00 | 4,50 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 170 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) | m2 | | | 67,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 50,00 | 40,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 200,00 | 5,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 200,00 | 5,20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 200,00 | 7,80 |
| 171 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | | | 608,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 55,00 | 54,45 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| 172 | CA05B3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | | | 1 912,33 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,2000 | 50,00 | 260,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 55,00 | 52,25 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 | 2,50 | 780,22 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 430,00 | 329,96 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7450 | 480,00 | 368,33 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 | 23,00 | 7,82 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 350,00 | 113,75 |
| 173 | SA01Fприм. | Teava din otel zincata pentru instalarea portilor avind diametrul de 75mm" | m | | | 107,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | (Прокладка оцинкованных труб для установка металлических ворот ,диаметр 75мм" | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 55,00 | 63,25 |
| | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal | m | 1,0100 | 43,00 | 44,30 |
| 174 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | | | 1 549,89 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 55,00 | 52,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 55,00 | 20,90 |
| | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 56,00 | 6,44 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,20 | 0,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,50 | 3,12 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 430,00 | 1,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 100,00 | 2,00 |
| 175 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | | | 82,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 55,00 | 60,50 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 50,00 | 5,20 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,00 | 4,18 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 50,00 | 8,50 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 6,00 | 1,20 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
| 176 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M -50 вручную, высотой этажа до 4 м) | m3 | | | 1 153,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 50,00 | 178,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 55,00 | 34,65 |
| | 141112220127512 | Форган | m3 | 0,9000 | 880,00 | 792,00 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 2,50 | 54,22 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 430,00 | 90,73 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 23,00 | 3,50 |
| 177 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 123,31 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 50,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 55,00 | 20,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,50 | 23,92 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 430,00 | 11,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 23,00 | 0,16 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 85,00 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| 178 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя | m2 | | | 96,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,30 | 30,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 23,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 45,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | | | 4,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | | | 33,34 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 5,00 | 5,27 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 23,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | | | 54,34 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 52,00 | 20,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,00 | 0,24 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 23,00 | 0,05 |
| | | 1.2.4. Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare | | | | |
| 182 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3 | | | 72,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 55,00 | 72,60 |
| 183 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m | | | 56,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 55,00 | 17,60 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 38,00 | 39,14 |
| 184 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, | buc | | | 20,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|-------|----------|
| | | расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-troinic 100*50mm | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 185 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- ugol 100mm | buc | | | 20,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 186 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) | buc | | | 20,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 55,00 | 15,40 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 187 | AcA54A | Montarea robinetului din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm. Монтаж краны из полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32 мм. | buc | | | 106,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2523156713811r | Robinet dm 32mm | buc | 1,0300 | 85,00 | 87,55 |
| 188 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") | buc | | | 126,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 55,00 | 126,50 |
| 189 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)- contor de apa dm 50mm | set | | | 1 477,02 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,0600 | 55,00 | 553,30 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,5000 | 55,00 | 137,50 |
| | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm | buc | 2,0000 | 45,00 | 92,07 |
| | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 6,0000 | 35,00 | 214,83 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 43,00 | 26,39 |
| | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=15-25 | m | 0,6000 | 32,00 | 19,64 |
| | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=50 mm | m | 0,8000 | 40,00 | 32,74 |
| | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,5200 | 55,00 | 141,79 |
| | 2875274204140 | Bratari si suport | kg | 10,0000 | 12,00 | 122,76 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,6000 | 85,00 | 136,00 |
| 190 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | | | 52,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 55,00 | 13,75 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 38,00 | 39,14 |
| 191 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, | buc | | | 17,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 55,00 | 12,10 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 192 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 32мм) | m | | | 57,69 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 55,00 | 1,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 55,00 | 0,99 |
| | 25212167100011t32 | Teava polietilena dm 32mm | m | 1,0030 | 28,00 | 28,08 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 23,00 | 24,84 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 193 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) | buc | | | 29,55 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0300 | 10,00 | 10,30 |
| 194 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | | | 474,30 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 55,00 | 33,55 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 430,00 | 440,75 |
| 195 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B) | buc | | | 761,52 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 50,00 | 41,00 |
| | 2875274200000 | Sapac cu rama | buc | 1,0000 | 650,00 | 663,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,50 | 34,42 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 430,00 | 22,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 23,00 | 0,31 |
| 196 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | | | 17,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 55,00 | 17,05 |
| 197 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din | m | | | 8,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|--------|----------|
| | | conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2") | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |
| 198 | SF02C | Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2") | 10 m | | | 9,11 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05 |
| | | 2. Rețele exterioare și interioare de alimentare cu energie electrică | | | | |
| | | 2.1. Lucrări de terasament | | | | |
| 199 | TsA02B | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | | | 65,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 55,00 | 65,45 |
| 200 | TsD18B | Umplutura compactată în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт) | m3 | | | 55,65 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 | 55,00 | 53,35 |
| | 4100116202806 | Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| 201 | TsC35B1 | Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | | | 1 900,50 |
| | 2952270007403 | Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 | 350,00 | 1 900,50 |
| 202 | RpEJ08D | Execuția santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x100 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x100 см2) | m | | | 19,25 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,3500 | 55,00 | 19,25 |
| 203 | RpEJ09A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором) | buc | | | 15,74 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2200 | 4,00 | 0,88 |
| | 4100116202818 | Apă pentru mortar și betoane | m3 | 0,0050 | 23,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | | 2.2. Lucrări de montare | | | | |
| 204 | 08-03-524-11 | Instalare cutii metalice pentru dispozitive de măsură (Установка ящик металлический для счетчика) | buc | | | 295,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|---------|----------|--------|----------|
| | 1 | Затраты труда | h-om | 4,1700 | 50,00 | 208,50 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,9590 | 55,00 | 52,74 |
| | 1019103 | Дюбели распорные | 100 buc | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 1019109 | Дюбели для пристрелки | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0460 | 50,00 | 2,30 |
| | 5440089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,0720 | 23,00 | 1,66 |
| | 1019100U | Патроны для пристрелки | 10 buc | 1,2200 | 10,00 | 12,20 |
| | 330206 | Дрели электрические | h-ut | 0,2800 | 20,00 | 5,60 |
| 205 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 8 автомат | buc | | | 144,55 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 2,3200 | 50,00 | 116,00 |
| | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,3000 | 59,00 | 17,70 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1700 | 55,00 | 9,35 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 206 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 4 автомат | buc | | | 86,55 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 2,3200 | 50,00 | 58,00 |
| | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,3000 | 59,00 | 17,70 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1700 | 55,00 | 9,35 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 207 | 08-03-600-2 | Установка счетчики, на готовом основании- (стена) | buc | | | 43,50 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 0,8700 | 50,00 | 43,50 |
| 208 | 08-02-409-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 m | | | 2 483,29 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 23,8000 | 50,00 | 1 190,00 |
| | 1010813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | t | 0,0021 | 120,00 | 0,25 |
| | 5645123123 | Teava din viniplast dm 25mm | m | 100,0000 | 6,20 | 620,00 |
| | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9600 | 59,00 | 56,64 |
| | 1019100 | Патроны для пристрелки | 10 buc | 13,4000 | 36,00 | 482,40 |
| | 1019109 | Дюбели для пристрелки | 10 buc | 13,4000 | 10,00 | 134,00 |
| 209 | 08-02-148-4 | Кабель массой 1 м, кг, до: 6 | 100 m | | | 1 491,02 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 28,8000 | 50,00 | 1 440,00 |
| | 561212312323 K | Коробка распределительная | buc | 2,0408 | 25,00 | 51,02 |
| 210 | 08-02-148-4 | Кабель массой 1 м, кг, до: 6 | 100 m | | | 1 440,00 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 28,8000 | 50,00 | 1 440,00 |
| 211 | 08-03-591-2 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | | | 2 010,00 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 32,2000 | 50,00 | 1 610,00 |
| | 45123123 | подразетники | buc | 100,0000 | 4,00 | 400,00 |
| 212 | 08-03-591-5 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | | | 2 040,00 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 32,8000 | 50,00 | 1 640,00 |
| | 45123123 | подразетники | buc | 100,0000 | 4,00 | 400,00 |
| 213 | 08-03-591-9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | | | 2 305,00 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 38,1000 | 50,00 | 1 905,00 |
| | 45123123 | подразетники | buc | 100,0000 | 4,00 | 400,00 |
| 214 | 08-03-594-1 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 buc | | | 4 400,00 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 88,0000 | 50,00 | 4 400,00 |
| 215 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат | buc | | | 57,10 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 1,1200 | 50,00 | 56,00 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,0200 | 55,00 | 1,10 |
| | | 3. Utilaj- electricitatea interioara si exterioara | | | | |
| 216 | Pret | Щит на 8 автоматы | buc | | | 135,00 |
| | 45459636325 | Щит на 8 автомат | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| 217 | Pret | Щит на 4 автоматы | buc | | | 100,00 |
| | 4545963612 | Щит на 4 автомат | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 218 | Pret | Светильники наружные | buc | | | 300,00 |
| | 4545934568 | Светильники наружные | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 219 | Pret | Светильники внутренние | buc | | | 250,00 |
| | 45459345168 | Светильники внутренние | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 220 | Pret | Розетка | buc | | | 40,00 |
| | 45459344145 | Розетка | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 221 | Pret | Розетка 3x | buc | | | 65,00 |
| | 4545934414332 | Розетка 3x | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| 222 | Pret | Выключатели двухклавишный | buc | | | 50,00 |
| | 4545934 | Выключатели двухклавишный | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 223 | Pret | Выключатели одноклавишный | buc | | | 40,00 |
| | 454500 | Выключатели одноклавишный | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 224 | Pret | Автоматы А25 - входной | buc | | | 42,00 |
| | 4546542 | Автоматы А25 - входной | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| 225 | Pret | Автоматы А25 | buc | | | 45,00 |
| | 04545934 | Автоматы А25 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| 226 | Pret | Автоматы 10А | buc | | | 40,00 |
| | 045405934 | Автоматы 10А | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 227 | Pret | Кабель ВВГ 4*3мм | m | | | 20,00 |
| | 0454000 | Кабель ВВГ 4*3мм | m | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 228 | Pret | Провод ВВГ 3*2,5мм | m | | | 18,00 |
| | 045400120 | Провод ВВГ 3*2,5мм | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| 229 | Pret | Провод ВВГ 3*1,5мм | m | | | 11,50 |
| | 04541200120 | Провод ВВГ 3*1,5мм | m | 1,0000 | 11,50 | 11,50 |
| 230 | Pret | Счетчик электрический | buc | | | 445,00 |
| | 454651242 | Счетчик электрический | buc | 1,0000 | 445,00 | 445,00 |
| 231 | Pret | Ящик металлический | buc | | | 632,40 |
| | 4546532121242 | Ящик металлический | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | | 4. Utilaj - Obiecte sanitare | | | | |
| 232 | Pret | Водомер для воды, диаметр 50 мм | buc | | | 380,00 |
| | 55544422 | Водомер для воды, диаметр 50 мм | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| 233 | Pret | Болер для горячей воды | buc | | | 3 000,00 |
| | 5551244422 | Болер для горячей воды 100 L | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 234 | Pret | Смеситель для ванн | buc | | | 548,00 |
| | 5125544422 | Смеситель для ванн | buc | 1,0000 | 548,00 | 548,00 |
| 235 | Pret | Фильтр для воды дм. 50мм | buc | | | 40,00 |
| | 555444122 | Фильтр для воды дм. 50мм | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.