

Parc polifunctional in s. Bolduresti, rnul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № PPB-3-1

Veceu la 2 locuri

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Veceul				
1	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,20		
2	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	3,20		
3	CA02B	Betonatul fundului cu beton M7.5	m3	0,15		
4	CP16A	Montarea elementelor din beton armat , inele d 1.0m	buc	4,00		
5	CA06A	Betonatul planseului B15	m3	0,90		
6	CC02L	Armarea constructiilor din beton	kg	70,50		
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din ardezie plata	m2	3,00		
8	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,80		
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului ,inclusiv sprijinirile	m2	4,00		
10	CE09A	Invelitori din foi de ardezie	m2	11,90		