

**Lot 2 - Reparatia capitala a salii
de sport la IP la LT „Grigore
Vieru” din s. Sireti , r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 395 965,09 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sala de sport | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase | m | 18,000 | 67,45 67,20 | 1 214,10 1 209,60 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (scari metalice, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...) | kg | 280,000 | 2,69 2,40 | 752,58 672,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,600 | 25,20 25,20 | 90,72 90,72 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,5) | m2 | 154,000 | 49,95 20,70 | 7 692,30 3 187,80 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 303,600 | 17,57 16,20 | 5 335,77 4 918,32 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 154,000 | 14,63 13,20 | 2 252,25 2 032,80 |
| 7 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 2,200 | 815,45 810,00 | 1 793,99 1 782,00 |
| 8 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru | m | 66,000 | 24,51 | 1 617,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | 18,60 | 1 227,60 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora) | m2 | 7,000 | 9,60 9,60 | 67,20 67,20 |
| 10 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora) | buc | 6,000 | 18,00 18,00 | 108,00 108,00 |
| 11 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 3,60 3,60 | 21,60 21,60 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 20 945,89 15 317,64 |
| | | 1.2. Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitile K=1,8) | | | | |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,8) | m2 | 154,000 | 9,04 3,24 | 1 392,93 498,96 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8) | m2 | 154,000 | 224,87 165,24 | 34 629,34 25 446,96 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=1,8) | m2 | 154,000 | 72,78 59,40 | 11 207,68 9 147,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (K=1,8) | m2 | 154,000 | 9,04 3,24 | 1 392,93 498,96 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,8) | m2 | 154,000 | 93,23 59,40 | 14 358,12 9 147,60 |
| | | Total Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate | | | | 62 981,00 44 740,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|------------------|------------------------|
| | | pozitiile K=1,8) Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.3. Pereti | | | | |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 277,000 | 152,12 102,00 | 42 137,93 28 254,00 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8) | m2 | 277,000 | 137,00 62,40 | 37 949,00 17 284,80 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 277,000 | 106,13 73,20 | 29 398,84 20 276,40 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 277,000 | 21,48 12,00 | 5 950,44 3 324,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 277,000 | 40,43 33,00 | 11 199,61 9 141,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 277,000 | 5,03 1,80 | 1 391,92 498,60 |
| 23 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | 277,000 | 66,42 39,00 | 18 399,72 10 803,00 |
| 24 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3) | m | 62,100 | 107,76 90,00 | 6 692,13 5 589,00 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare | m | 12,000 | 35,95 | 431,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi) | | | 30,00 | 360,00 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | 26,600 | 163,09 89,16 | 4 338,06 2 371,68 |
| 27 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | 26,600 | 66,42 39,00 | 1 766,90 1 037,40 |
| 28 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat) | kg | 48,000 | 47,83 7,20 | 2 295,74 345,60 |
| 29 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare) | kg | 600,000 | 41,65 19,80 | 24 989,10 11 880,00 |
| 30 | CK30B *aplicativ | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi | m2 | 30,000 | 4 628,65 126,00 | 138 859,50 3 780,00 |
| 31 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele) | m2 | 318,000 | 110,21 67,50 | 35 046,88 21 465,00 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 360 847,21 136 410,48 |
| | | 1.4. Pardosea | | | | |
| 32 | DA19A *aplicativ | Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior | m2 | 154,000 | 27,58 2,28 | 4 247,34 351,12 |
| 33 | CA02A (Aplicativ) | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace | m3 | 23,100 | 2 576,79 276,00 | 59 523,96 6 375,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate) | | | | |
| 34 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi (VR100x100x4) | kg | 287,980 | 25,76 2,10 | 7 419,32 604,80 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 154,000 | 107,98 42,00 | 16 629,69 6 468,00 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10) | m2 | 154,000 | 180,80 72,00 | 27 843,20 11 088,00 |
| 37 | CG49A | Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm | m2 | 162,000 | 548,16 191,40 | 88 801,41 31 006,80 |
| | | | | | | |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 204 464,93 55 894,32 |
| | | 1.5. Timplarie | | | | |
| 38 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.4m 1buc) | m2 | 3,600 | 2 643,01 54,60 | 9 514,84 196,56 |
| 39 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm | m | 14,400 | 307,45 5,40 | 4 427,28 77,76 |
| | | | | | | |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 13 942,12 274,32 |
| | | 1.6. Montare inventar si accesorii | | | | |
| 40 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket,,suporti plasa volei) | kg | 140,000 | 41,45 15,60 | 5 803,42 2 184,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 41 | pret furnizor | Panou cu cos pentru baschet cu inel inclusiv montare | buc | 2,000 | 12 000,00 0,00 | 24 000,00 0,00 |
| 42 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm | buc | 90,000 | 46,39 29,16 | 4 174,94 2 624,40 |
| 43 | CK35A | Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm | buc | 90,000 | 10,50 9,00 | 945,00 810,00 |
| 44 | pret furnizor | Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere) | m | 130,000 | 18,45 0,00 | 2 398,50 0,00 |
| 45 | CC09D | Montarea plasa protectie la geamuri 50x50 (doar manopera) | m2 | 81,000 | 12,00 12,00 | 972,00 972,00 |
| 46 | pret furnizor | Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura | m2 | 81,000 | 461,25 0,00 | 37 361,25 0,00 |
| 47 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior | m | 18,000 | 239,14 231,00 | 4 304,48 4 158,00 |
| 48 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 18,000 | 81,07 60,00 | 1 459,26 1 080,00 |
| | | Total Montare inventar si accesorii Inclusiv salariu | | | | 81 418,85 11 828,40 |
| | | 1.7. Retea termica | | | | |
| 49 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 4,000 | 53,40 27,00 | 213,60 108,00 |
| 50 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,000 | 39,22 12,60 | 313,72 100,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|----------------|----------------------|
| 51 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,000 | 45,23 18,00 | 361,84 144,00 |
| 52 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 44,000 | 43,16 24,00 | 1 898,95 1 056,00 |
| 53 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 | 37,27 10,80 | 447,30 129,60 |
| 54 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,000 | 42,66 15,60 | 639,83 234,00 |
| 55 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 26,000 | 34,91 21,00 | 907,53 546,00 |
| 56 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 45,000 | 27,34 9,00 | 1 230,08 405,00 |
| 57 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 30,000 | 90,34 12,00 | 2 710,20 360,00 |
| 58 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 120,000 | 29,75 16,80 | 3 570,00 2 016,00 |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior | buc | 15,000 | 54,91 39,00 | 823,62 585,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
| | | inclusiv robinetele) | | | | |
| | | Total Retea termica Inclusiv salariu | | | | 13 116,66 5 684,40 |
| | | 1.8. Retea electrica | | | | |
| 60 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 3,000 | 90,61 45,60 | 271,84 136,80 |
| 61 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 120,000 | 49,16 40,20 | 5 899,80 4 824,00 |
| 62 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 80,000 | 35,38 20,40 | 2 830,30 1 632,00 |
| 63 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 40,000 | 43,79 20,40 | 1 751,71 816,00 |
| 64 | RpEF19A | Montarea proiectoarelor cu halogen 150 W (existente) | buc | 6,000 | 149,87 45,60 | 899,21 273,60 |
| 65 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | 1,000 | 95,97 39,00 | 95,97 39,00 |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | buc | 4,000 | 81,69 18,60 | 326,74 74,40 |
| | | Total Retea electrica Inclusiv salariu | | | | 12 075,57 7 795,80 |
| | | Total Sala de sport Inclusiv salariu | | | | 769 792,23 277 945,44 |
| | | 2. Cabinet metodic / sala inventar | | | | |
| | | 2.1. Demontari | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,050 | 17,57 16,20 | 791,70 729,78 |
| 68 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 15,600 | 14,63 13,20 | 228,15 205,92 |
| 69 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 0,100 | 815,45 810,00 | 81,55 81,00 |
| 70 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | 24,50 18,60 | 97,98 74,40 |
| 71 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora) | m2 | 0,750 | 9,60 9,60 | 7,20 7,20 |
| 72 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora) | buc | 2,000 | 18,00 18,00 | 36,00 36,00 |
| 73 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 | 3,60 3,60 | 14,40 14,40 |
| | | | | | | |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 1 256,98 1 148,70 |
| | | 2.2. Tavan | | | | |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,600 | 311,63 132,00 | 4 861,35 2 059,20 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 4 861,35 2 059,20 |
| | | 2.3. Pereti | | | | |
| 75 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,000 | 152,12 102,00 | 6 389,15 4 284,00 |
| 76 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de | m2 | 42,000 | 68,50 | 2 877,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|-----------------|----------------------|
| | | grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4) | | | 31,20 | 1 310,40 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,000 | 106,13 73,20 | 4 457,59 3 074,40 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,000 | 21,48 12,00 | 902,24 504,00 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 42,000 | 40,43 33,00 | 1 698,14 1 386,00 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,000 | 5,03 1,80 | 211,05 75,60 |
| 81 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | 42,000 | 66,42 39,00 | 2 789,85 1 638,00 |
| 82 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3) | m | 4,800 | 107,88 90,00 | 517,82 432,00 |
| 83 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi) | m | 6,500 | 35,92 30,00 | 233,50 195,00 |
| 84 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | 3,050 | 163,07 89,15 | 497,38 271,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 85 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | 3,050 | 66,41 38,99 | 202,54 118,92 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 20 776,24 13 290,24 |
| | | 2.4. Pardosea | | | | |
| 86 | DA19A *aplicativ | Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior | m2 | 15,600 | 27,58 2,28 | 430,20 35,52 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,600 | 107,98 42,00 | 1 684,42 655,20 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6) | m2 | 15,600 | 108,47 43,20 | 1 692,14 673,92 |
| 89 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) | m2 | 15,600 | 433,17 174,00 | 6 757,52 2 714,40 |
| 90 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 17,800 | 121,18 60,00 | 2 156,94 1 068,00 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 12 721,22 5 147,04 |
| | | 2.5. Timplarie | | | | |
| 91 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm | m | 1,600 | 307,45 5,40 | 491,92 8,64 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 491,92 8,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|----------------|--------------------------|
| | | 2.6. Retea termica | | | | |
| 92 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 3,000 | 43,16 24,00 | 129,47 72,00 |
| 93 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 37,27 10,80 | 74,55 21,60 |
| 94 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 42,66 15,60 | 85,31 31,20 |
| 95 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 0,800 | 34,91 21,00 | 27,92 16,80 |
| 96 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2,000 | 27,34 9,00 | 54,67 18,00 |
| 97 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 2,000 | 90,34 12,00 | 180,68 24,00 |
| 98 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 5,000 | 29,75 16,80 | 148,75 84,00 |
| 99 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele) | buc | 1,000 | 54,91 39,00 | 54,91 39,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Retea termica Inclusiv salariu | | | | 756,27 306,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | 2.7. Retea electrica | | | | |
| 100 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica | buc | 1,000 | 981,24 105,60 | 981,24 105,60 |
| 101 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 12,000 | 76,98 16,20 | 923,82 194,40 |
| 102 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 1,000 | 90,61 45,60 | 90,61 45,60 |
| 103 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 40,000 | 49,16 40,20 | 1 966,60 1 608,00 |
| 104 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 18,000 | 35,38 20,40 | 636,82 367,20 |
| 105 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 32,000 | 43,79 20,40 | 1 401,37 652,80 |
| 106 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 2,000 | 450,88 66,00 | 901,75 132,00 |
| 107 | RpEE15A | Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar | buc | 1,000 | 95,97 39,00 | 95,97 39,00 |
| 108 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita | buc | 4,000 | 81,69 18,60 | 326,74 74,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | | | | |
| | | Total Retea electrica Inclusiv salariu | | | | 7 324,93 3 219,00 |
| | | Total Cabinet metodic / sala inventar Inclusiv salariu | | | | 48 188,91 25 179,42 |
| | | 3. Vestiare F; B; hol; 3.1. Demontari | | | | |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 129,900 | 17,57 16,20 | 2 282,99 2 104,38 |
| 110 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 37,000 | 14,63 13,20 | 541,13 488,40 |
| 111 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 0,300 | 815,45 810,00 | 244,63 243,00 |
| 112 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 6,000 | 24,51 18,60 | 147,07 111,60 |
| 113 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora) | m2 | 1,500 | 9,60 9,60 | 14,40 14,40 |
| 114 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora) | buc | 3,000 | 18,00 18,00 | 54,00 54,00 |
| 115 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 | 3,60 3,60 | 21,60 21,60 |
| 116 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 57,00 57,00 | 57,00 57,00 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 3 362,82 3 094,38 |
| | | 3.2. Tavan | | | | |
| 117 | CK29F | Tavane suspendate din panouri | m2 | 37,000 | 311,63 | 11 530,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|---------|------------------|-------------------------------|
| | | prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | | | 132,00 | 4 884,00 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 11 530,13 4 884,00 |
| | | 3.3. Pereti | | | | |
| 118 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 124,000 | 152,12 102,00 | 18 863,19 12 648,00 |
| 119 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4) | m2 | 124,000 | 68,50 31,20 | 8 494,00 3 868,80 |
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 124,000 | 106,13 73,20 | 13 160,49 9 076,80 |
| 121 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare) | m2 | 2,400 | 359,77 223,80 | 863,46 537,12 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 124,000 | 21,48 12,00 | 2 663,73 1 488,00 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 124,000 | 40,43 33,00 | 5 013,55 4 092,00 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 124,000 | 5,03 1,80 | 623,10 223,20 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 124,000 | 51,80 33,00 | 6 422,83 4 092,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 126 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3) | m | 9,000 | 107,77 90,00 | 969,92 810,00 |
| 127 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi) | m | 15,000 | 35,90 30,00 | 538,49 450,00 |
| 128 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | 5,900 | 163,08 89,16 | 962,19 526,02 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 | 5,900 | 51,80 33,00 | 305,61 194,70 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 58 880,55 38 006,64 |
| | | 3.4. Pardosea | | | | |
| 130 | DA19A *aplicativ | Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior | m2 | 37,000 | 27,58 2,28 | 1 020,46 84,36 |
| 131 | CA02A (Aplicativ) | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Poliistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate) | m3 | 5,500 | 2 576,88 276,00 | 14 172,82 1 518,00 |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,000 | 107,98 42,00 | 3 995,45 1 554,00 |
| 133 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat | m2 | 37,000 | 108,48 43,20 | 4 013,76 1 598,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6) | | | | |
| 134 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) | m2 | 37,000 | 433,18 174,00 | 16 027,48 6 438,00 |
| 135 | CG18A1 | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 46,000 | 121,17 60,00 | 5 573,76 2 760,00 |
| | | Total Pardosea Inclusiv salariu | | | | 44 803,72 13 952,76 |
| | | 3.5. Timplarie | | | | |
| 136 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm | m | 3,200 | 307,45 5,40 | 983,84 17,28 |
| 137 | RpCO42A | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata | buc | 3,000 | 380,87 14,40 | 1 142,60 43,20 |
| 138 | RpCO42B | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate | buc | 3,000 | 654,39 43,20 | 1 963,18 129,60 |
| 139 | CL20A | Rama cu jaluzele fixe plastic D110 | buc | 4,000 | 130,00 30,00 | 520,00 120,00 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 4 609,62 310,08 |
| | | 3.6. Retea termica | | | | |
| 140 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 8,000 | 43,16 24,00 | 345,26 192,00 |
| 141 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 | 37,27 10,80 | 149,10 43,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|----------------------------|
| 142 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 | 42,66 15,60 | 170,62 62,40 |
| 143 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 1,600 | 34,91 21,00 | 55,85 33,60 |
| 144 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,000 | 27,34 9,00 | 109,34 36,00 |
| 145 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,000 | 90,34 12,00 | 361,36 48,00 |
| 146 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 | 29,75 16,80 | 357,00 201,60 |
| 147 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele) | buc | 2,000 | 54,91 39,00 | 109,82 78,00 |
| 148 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu masca (dulap) | buc | 1,000 | 1 516,08 111,00 | 1 516,08 111,00 |
| 149 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 699,00 99,00 | 699,00 99,00 |
| | | Total Retea termica Inclusiv salariu | | | | 3 873,43 904,80 |
| | | 3.7. Retea electrica | | | | |
| 150 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de | buc | 3,000 | 90,61 45,60 | 271,84 136,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| | | protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | | | | |
| 151 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 105,000 | 49,16 40,20 | 5 162,32 4 221,00 |
| 152 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 40,000 | 35,38 20,40 | 1 415,15 816,00 |
| 153 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 65,000 | 43,79 20,40 | 2 846,52 1 326,00 |
| 154 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 5,000 | 450,88 66,00 | 2 254,38 330,00 |
| 155 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | 3,000 | 95,97 39,00 | 287,89 117,00 |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | buc | 4,000 | 81,69 18,60 | 326,74 74,40 |
| | | | | | | |
| | | Total Retea electrica Inclusiv salariu | | | | 12 564,86 7 021,20 |
| | | | | | | |
| | | Total Vestiare F; B; hol; Inclusiv salariu | | | | 139 625,13 68 173,86 |
| | | 4. Evacuare deseuri | | | | |
| 157 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 | t | 43,000 | 150,00 150,00 | 6 450,00 6 450,00 |
| 158 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 43,000 | 81,60 81,60 | 3 508,80 3 508,80 |
| 159 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu | t | 43,000 | 98,04 | 4 215,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|------|-------------------------------|
| | | autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu | | | | 14 174,52 9 958,80 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|--|
| | | Total | lei | 971 780,79 |
| | | Asigurari sociale | 24,00 % | 91 501,80 |
| | | Cheltuieli de transport | 4,00 % | 22 699,71 |
| | | Total | 100,00 + | 1 085 982,31 |
| | | Cheltuieli regie | 4,00 % | 43 439,29 |
| | | Total | 100,00 + | 1 129 421,60 |
| | | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 33 882,65 |
| | | Total | 100,00 + | 1 163 304,25 |
| | | TVA | 20,00 % | 232 660,85 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 395 965,09 <hr/> 381 257,52 |

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

APARATUL PRESEDINTELUI

RAIONULUI STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lot 2 - Reparatia capitala a salii
de sport la IP la LT „Grigore
Vieru” din s. Sireti , r-nul
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 395 965,09 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 4,620 | 60,00 | 277,20 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 056,106 | 60,00 | 63 366,36 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 324,090 | 60,00 | 19 445,40 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 048,160 | 60,00 | 62 889,60 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 138,970 | 60,00 | 8 338,20 |
| 6. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 30,600 | 60,00 | 1 836,00 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,400 | 60,00 | 1 404,00 |
| 8. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 357,750 | 60,00 | 21 465,00 |
| 9. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,500 | 60,00 | 1 290,00 |
| 10. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,024 | 60,00 | 421,44 |
| 11. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 326,916 | 60,00 | 19 614,96 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 514,306 | 60,00 | 30 858,36 |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22,726 | 60,00 | 1 363,56 |
| 14. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,450 | 60,00 | 267,00 |
| 15. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 111,430 | 60,00 | 6 685,80 |
| 16. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,040 | 60,00 | 1 502,40 |
| 17. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 304,860 | 60,00 | 18 291,60 |
| 18. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 551,579 | 60,00 | 33 094,74 |
| 19. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,400 | 60,00 | 444,00 |
| 20. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 55,500 | 60,00 | 3 330,00 |
| 21. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,600 | 60,00 | 336,00 |
| 22. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 217,480 | 60,00 | 13 048,80 |
| 23. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 194,182 | 60,00 | 11 650,92 |
| 24. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 59,306 | 60,00 | 3 558,36 |
| 25. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 590,194 | 60,00 | 35 411,64 |
| 26. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 298,276 | 60,00 | 17 896,56 |
| 27. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52,827 | 60,00 | 3 169,62 |
| Total manopera | | | | | | 381 257,52 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1. | 0011 | Cablu de otel inox A4 D3mm | m | 133,250 | 18,00 | 2 398,50 |
| 2. | 0011** | Plasa de protectie sportiva 50x50 | m2 | 83,025 | 450,00 | 37 361,25 |
| 3. | 020202020202020202 | Panou cu cos pentru basket | buc | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| 4. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 33,760 | 5,00 | 168,80 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 5. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 5,000 | 55,00 | 275,00 |
| 6. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 12,120 | 55,00 | 666,60 |
| 7. | 1111122200006 | Proiector cu halogen existent | buc | 6,030 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,010 | 850,00 | 858,50 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 36,619 | 650,00 | 23 802,35 |
| 10. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 35,214 | 15,00 | 528,21 |
| 11. | 1711217329883 | Membrana PVC | m | 227,261 | 23,00 | 5 227,00 |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 131,232 | 5,00 | 656,16 |
| 13. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,548 | 92,00 | 234,42 |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,048 | 5 000,00 | 240,00 |
| 15. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,143 | 5 000,00 | 715,00 |
| 16. | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,015 | 5 000,00 | 75,00 |
| 17. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,143 | 5 000,00 | 715,00 |
| 18. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 052,000 | 0,20 | 210,40 |
| 19. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 86,394 | 1,20 | 103,67 |
| 20. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,057 | 5 000,00 | 285,00 |
| 21. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,600 | 2 500,00 | 9 000,00 |
| 22. | 2030127329586* | Masca din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) | m2 | 30,000 | 4 500,00 | 135 000,00 |
| 23. | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 48,000 | 40,00 | 1 920,00 |
| 24. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 38,000 | 0,47 | 17,86 |
| 25. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 10,000 | 0,47 | 4,70 |
| 26. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,410 | 30,00 | 72,30 |
| 27. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 34,865 | 26,00 | 906,49 |
| 28. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 | 21,00 | 5,88 |
| 29. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,224 | 21,00 | 4,70 |
| 30. | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,060 | 4,50 | 0,27 |
| 31. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,980 | 107,50 | 212,85 |
| 32. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 149,610 | 20,00 | 2 992,20 |
| 33. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 84,373 | 75,00 | 6 327,98 |
| 34. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 162,840 | 40,00 | 6 513,60 |
| 35. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 3,240 | 35,00 | 113,40 |
| 36. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,584 | 30,00 | 47,52 |
| 37. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7,640 | 45,00 | 343,80 |
| 38. | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,780 | 20,00 | 315,60 |
| 39. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2,160 | 46,00 | 99,36 |
| 40. | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,048 | 31,00 | 1,49 |
| 41. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 10,665 | 31,00 | 330,62 |
| 42. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 24,421 | 42,00 | 1 025,68 |
| 43. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 24,405 | 35,00 | 854,17 |
| 44. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,695 | 105,60 | 73,39 |
| 45. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 3,060 | 15,00 | 45,90 |
| 46. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 115,500 | 35,00 | 4 042,50 |
| 47. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2,160 | 35,00 | 75,60 |
| 48. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 56,983 | 45,00 | 2 564,24 |
| 49. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 24,421 | 15,00 | 366,31 |
| 50. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 66,450 | 4,50 | 299,02 |
| 51. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 854,752 | 6,67 | 5 701,20 |
| 52. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm | m | 2,907 | 15,00 | 43,60 |
| 53. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,360 | 30,00 | 10,80 |
| 54. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 75,00 | 150,00 |
| 55. | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm | m | 19,200 | 300,00 | 5 760,00 |
| 56. | 2521216710000 20 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 29,252 | 13,50 | 394,90 |
| 57. | 2521216710000 25 | Teava din polietilena sau polipropilena D25 | m | 56,650 | 18,60 | 1 053,69 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 58. | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena D32 | m | 4,120 | 25,63 | 105,60 |
| 59. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,612 | 32,00 | 19,58 |
| 60. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 170,950 | 250,00 | 42 737,50 |
| 61. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 137,000 | 1,20 | 164,40 |
| 62. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 487,300 | 8,00 | 3 898,40 |
| 63. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,030 | 850,00 | 875,50 |
| 64. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,380 | 2,85 | 18,18 |
| 65. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11 651,488 | 2,85 | 33 206,74 |
| 66. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,210 | 650,00 | 136,50 |
| 67. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 47,340 | 4,20 | 198,83 |
| 68. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 43,503 | 4,20 | 182,71 |
| 69. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 142,228 | 4,20 | 21 597,36 |
| 70. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 759,739 | 7,00 | 5 318,17 |
| 71. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 519,385 | 4,20 | 2 181,42 |
| 72. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 54,178 | 220,00 | 11 919,16 |
| 73. | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 297,330 | 7,50 | 2 229,97 |
| 74. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,888 | 150,00 | 133,20 |
| 75. | 2663102100001 | Polistiroil beton | m3 | 29,608 | 2 200,00 | 65 137,60 |
| 76. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 17,280 | 1 550,00 | 26 784,00 |
| 77. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,045 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 27,975 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 213,030 | 4,20 | 894,73 |
| 80. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 65,076 | 50,00 | 3 253,80 |
| 81. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 389,035 | 4,50 | 1 750,66 |
| 82. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 166,066 | 25,00 | 4 151,65 |
| 83. | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 9,450 | 15,50 | 146,47 |
| 84. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,440 | 15,50 | 22,32 |
| 85. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 55,230 | 165,00 | 9 112,95 |
| 86. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,880 | 18,50 | 53,28 |
| 87. | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 14,000 | 20,00 | 280,00 |
| 88. | 2746167335100 | Priza | buc | 12,240 | 55,00 | 673,20 |
| 89. | 2811236306200 | Rama cu jaluzele fixe plastic D110 | buc | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| 90. | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 600,000 | 21,00 | 12 600,00 |
| 91. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 140,000 | 25,00 | 3 500,00 |
| 92. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5,830 | 25,00 | 145,75 |
| 93. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 24,000 | 5,00 | 120,00 |
| 94. | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 7,000 | 5,00 | 35,00 |
| 95. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 7,750 | 35,00 | 271,25 |
| 96. | 2822115700000 | Radiator existent demontat anterior | buc | 18,000 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 6,720 | 1,20 | 8,06 |
| 98. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2,280 | 43,33 | 98,79 |
| 99. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,008 | 29,17 | 29,40 |
| 100. | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi | buc | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 |
| 101. | 2863146310847 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547 | buc | 9,000 | 200,00 | 1 800,00 |
| 102. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 290,860 | 22,50 | 6 544,35 |
| 103. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,431 | 25,00 | 35,77 |
| 104. | 2873155901200 | Electrozii pentru sudura | kg | 2,740 | 42,00 | 115,08 |
| 105. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 369,600 | 0,30 | 110,88 |
| 106. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 120,000 | 0,30 | 36,00 |
| 107. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 69,600 | 0,30 | 20,88 |
| 108. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 14,000 | 0,30 | 4,20 |
| 109. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40 | buc | 24,000 | 0,50 | 12,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 110. | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama | buc | 10,000 | 0,50 | 5,00 |
| 111. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm | buc | 6,000 | 0,50 | 3,00 |
| 112. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 137,000 | 0,50 | 68,50 |
| 113. | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,040 | 1,20 | 4,85 |
| 114. | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,040 | 2,00 | 8,08 |
| 115. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 137,000 | 0,40 | 54,80 |
| 116. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,040 | 0,50 | 2,02 |
| 117. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 210,400 | 1,50 | 315,60 |
| 118. | 2874136313300* | Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm | buc | 90,000 | 1,50 | 135,00 |
| 119. | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,123 | 25,00 | 3,08 |
| 120. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,020 | 120,00 | 122,40 |
| 121. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 | 80,00 | 81,60 |
| 122. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,040 | 150,00 | 306,00 |
| 123. | 2875274110102 20 | Piesa de racordare (fiting) 2x20 | buc | 51,000 | 17,00 | 867,00 |
| 124. | 2875274110102 232 | Piesa de racordare (fiting) 2x32 | buc | 8,000 | 25,00 | 200,00 |
| 125. | 2875274110102 25 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 18,000 | 25,00 | 450,00 |
| 126. | 2875274110102 325 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 21,000 | 25,00 | 525,00 |
| 127. | 2875274110102 332 | Piesa de racordare (fiting) 3x32 | buc | 8,000 | 25,00 | 200,00 |
| 128. | 2875274119000 32 | Cot racord olandez D32 | buc | 36,000 | 75,00 | 2 700,00 |
| 129. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 23,940 | 12,00 | 287,28 |
| 130. | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 137,000 | 5,60 | 767,20 |
| 131. | 2875274400502 | Corp de iluminat LED 60x60 50W | buc | 7,000 | 380,00 | 2 660,00 |
| 132. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 72,000 | 1,20 | 86,40 |
| 133. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 134. | 3130134817405 08 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 149,247 | 13,85 | 2 067,07 |
| 135. | 3130134817405 09 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 148,165 | 21,63 | 3 204,81 |
| 136. | 3150145100281 | Lampa halogen | buc | 6,030 | 100,00 | 603,00 |
| 137. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,707 | 35,00 | 24,75 |
| 138. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,104 | 4,50 | 36,47 |
| 139. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 44,893 | 22,50 | 1 010,09 |
| 140. | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,073 | 22,50 | 181,64 |
| 141. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,720 | 700,00 | 504,00 |
| 142. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 49,870 | 4,50 | 224,41 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 567 492,85 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|-----------|--------|-----------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 146,500 | 5,40 | 11 591,10 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 9,625 | 25,00 | 240,63 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,805 | 25,00 | 120,13 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,202 | 450,00 | 90,90 |
| 5. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,043 | 35,00 | 71,50 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 81,199 | 25,00 | 2 029,97 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,124 | 55,00 | 721,82 |
| 8. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,944 | 35,00 | 68,04 |
| 9. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 20,700 | 50,00 | 1 035,00 |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 11,440 | 35,00 | 400,40 |
| 11. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,631 | 55,00 | 89,70 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,067 | 55,00 | 498,69 |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,052 | 35,00 | 36,82 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 50,600 | 35,00 | 1 771,00 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,400 | 35,00 | 49,00 |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,094 | 380,00 | 4 215,72 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 23 030,42 |

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 971 780,79 |
| Asigurari sociale | 24,00 % | 91 501,80 |
| Cheltuieli de transport | 4,00 % | 22 699,71 |
| Total | 100,00 + | 1 085 982,31 |
| Cheltuieli regie | 4,00 % | 43 439,29 |
| Total | 100,00 + | 1 129 421,60 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 33 882,65 |
| Total | 100,00 + | 1 163 304,25 |
| TVA | 20,00 % | 232 660,85 |

Total deviz:

**1 395 965,
09**

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

APARATUL PRESEDINTELUI
RAIONULUI STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lot 2 - Reparatia capitala a salii de sport la IP la LT „Grigore Vieru” din s. Sireti , r-nul Straseni

Investitor: APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI STRĂȘENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sala de sport | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase | m | | | 67,45 67,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 | 60,00 | 33,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (scari metalice, protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...) | kg | | | 2,69 2,40 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 21,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 21,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 25,20 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,5) | m2 | | | 49,95 20,70 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 60,00 | 20,70 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 35,00 | 26,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 5,00 | 3,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 17,57 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | | | 14,63 13,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 22,50 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 7 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | | | 815,45 810,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 | 60,00 | 600,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 60,00 | 210,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 8 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin | m | | | 24,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
| | | insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | | 18,60 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 92,00 | 2,13 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora) | m2 | | | 9,60 |
| | | | | | | 9,60 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| 10 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora) | buc | | | 18,00 |
| | | | | | | 18,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| 11 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,60 |
| | | | | | | 3,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | | 1.2. Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile K=1,8) | | | | |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (K=1,8) | m2 | | | 9,04 |
| | | | | | | 3,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 3,24 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 5,40 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,41 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=1,8) | m2 | | | 224,87 |
| | | | | | | 165,24 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 60,00 | 165,24 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 53,98 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 3,56 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 55,00 | 1,93 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=1,8) | m2 | | | 72,78 |
| | | | | | | 59,40 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 48,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 10,80 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,00 | 13,29 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,04 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (K=1,8) | m2 | | | 9,04 |
| | | | | | | 3,24 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 3,24 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 5,40 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,41 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1,8) | m2 | | | 93,23 |
| | | | | | | 59,40 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 59,40 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 28,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,20 | 0,45 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 4,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,08 |
| | | 1.3. Pereti | | | | |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 152,12 |
| | | | | | | 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|--------------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,85 | 29,93 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 650,00 | 19,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8) | m2 | | | 137,00 ----- 62,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 48,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 14,40 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 550,00 | 74,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,20 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 106,13 ----- 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,48 ----- 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 40,43 ----- 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,00 | 7,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,03 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 23 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 66,42 ----- 39,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 75,00 | 18,15 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,1010 | 15,00 | 1,51 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 26,00 | 2,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| 24 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3) | m | | | 107,76 ----- 90,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 60,00 | 57,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 60,00 | 32,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,85 | 6,33 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 650,00 | 1,56 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 650,00 | 9,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,16 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,07 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), | m | | | 35,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi) | | | | 30,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,85 | 2,11 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 650,00 | 0,54 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 650,00 | 3,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | | | 163,09 89,16 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 60,00 | 89,16 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,20 | 61,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 35,00 | 1,04 |
| 27 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 66,42 39,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 75,00 | 18,15 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,1010 | 15,00 | 1,52 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 26,00 | 2,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| 28 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat) | kg | | | 47,83 7,20 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,50 | 0,04 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,85 | 0,06 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 29 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare) | kg | | | 41,65 19,80 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0030 | 42,00 | 0,13 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0050 | 4,50 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 30 | CK30B *aplicativ | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi | m2 | | | 4 628,65 126,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 | 60,00 | 111,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 2030127329586* | Masca din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) | m2 | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 8,0000 | 0,30 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 31 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m | m2 | | | 110,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele) | | | | 67,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 60,00 | 67,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 2,25 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 000,00 | 0,75 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 000,00 | 2,25 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 000,00 | 0,90 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 25,00 | 0,11 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 5,40 | 36,45 |
| | | 1.4. Pardosea | | | | |
| 32 | DA19A *aplicativ | Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior | m2 | | | 27,58 2,28 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 | 60,00 | 2,04 |
| | 1711217329883 | Membrana PVC | m | 0,7280 | 23,00 | 25,30 |
| 33 | CA02A (Aplicativ) | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirof beton izolarea si indreptarea pe planietate) | m3 | | | 2 576,79 276,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 60,00 | 237,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100001 | Polistirof beton | m3 | 1,0250 | 2 200,00 | 2 277,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 22,50 | 6,14 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 55,00 | 3,14 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| 34 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4) | kg | | | 25,76 2,10 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 22,50 | 22,73 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,50 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 18,50 | 0,19 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,20 | 0,36 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 | 450,00 | 0,32 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 107,98 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,85 | 37,05 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 650,00 | 27,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10) | m2 | | | 180,80 72,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 12,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,85 | 61,27 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 650,00 | 45,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 55,00 | 0,82 |
| 37 | CG49A | Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm | m2 | | | 548,16 191,40 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 60,00 | 71,40 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 45,00 | 15,83 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 6,67 | 35,19 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 25,00 | 25,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 15,00 | 2,26 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 | 250,00 | 263,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
| | | 1.5. Timplarie | | | | |
| 38 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.4m 1buc) | m2 | | | 2 643,01 54,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 60,00 | 48,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 107,50 | 59,13 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 105,60 | 20,39 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,50 | 2,70 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 39 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm | m | | | 307,45 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm | m | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.6. Montare inventar si accesorii | | | | |
| 40 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket,,suportii plasa volei) | kg | | | 41,45 15,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,50 | 0,04 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,85 | 0,06 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 41 | pret furnizor | Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare | buc | | | 12 000,00 0,00 |
| | 0202020202020202 | Panou cu cos pentru basket | buc | 1,0000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 42 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm | buc | | | 46,39 29,16 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 60,00 | 8,76 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 | 700,00 | 5,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 | 22,50 | 0,13 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,50 |
| 43 | CK35A | Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm | buc | | | 10,50 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2874136313300* | Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| 44 | pret furnizor | Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv | m | | | 18,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | emente de prindere) | | | | 0,00 |
| | 0011 | Cablu de otel inox A4 D3mm | m | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| 45 | CC09D | Montarea plasa protectie la geamuri 50x50 (doar manopera) | m2 | | | 12,00 |
| | | | | | | 12,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| 46 | pret furnizor | Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura | m2 | | | 461,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0011** | Plasa de protectie sportiva 50x50 | m2 | 1,0250 | 450,00 | 461,25 |
| 47 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior | m | | | 239,14 |
| | | | | | | 231,00 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3000 | 60,00 | 198,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 | 15,50 | 8,14 |
| 48 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 81,07 |
| | | | | | | 60,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 35,00 | 6,30 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 46,00 | 5,52 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 15,00 | 2,55 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | | 1.7. Retea termica | | | | |
| 49 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | | | 53,40 |
| | | | | | | 27,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena D32 | m | 1,0300 | 25,63 | 26,40 |
| 50 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | | | 39,22 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 2875274110102232 | Piesa de racordare (fiting) 2x32 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0210 | 35,00 | 0,73 |
| 51 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | | | 45,23 |
| | | | | | | 18,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2875274110102332 | Piesa de racordare (fiting) 3x32 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 35,00 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| 52 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 43,16 |
| | | | | | | 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena D25 | m | 1,0300 | 18,60 | 19,16 |
| 53 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din | buc | | | 37,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | | | | 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2875274110102 25 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,63 |
| 54 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 42,66 15,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 2875274110102 325 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0260 | 35,00 | 0,91 |
| 55 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 34,91 21,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2521216710000 20 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 1,0300 | 13,50 | 13,90 |
| 56 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 27,34 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2875274110102 20 | Piesa de racordare (fiting) 2x20 | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 57 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | | | 90,34 12,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2875274119000 32 | Cot racord olandez D32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 92,00 | 1,84 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 58 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 29,75 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,20 | 1,20 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele) | buc | | | 54,91 39,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2822115700000 | Radiator existent demontat anterior | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 92,00 | 0,37 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
| | | 1.8. Retea electrica | | | | |
| 60 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 | buc | | | 90,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | | | | 45,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 | 60,00 | 45,60 |
| | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0030 | 4,20 | 0,01 |
| 61 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | | | 49,16 40,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 60,00 | 40,20 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 7,50 | 8,41 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,55 |
| 62 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | | | 35,38 20,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 3130134817405 08 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 1,0300 | 13,85 | 14,98 |
| 63 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | | | 43,79 20,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 3130134817405 09 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 1,0300 | 21,63 | 23,39 |
| 64 | RpEF19A | Montarea proiectorului cu halogen 150 W (existente) | buc | | | 149,87 45,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 | 60,00 | 45,60 |
| | 1111122200006 | Proiector cu halogen existent | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3150145100281 | Lampa halogen | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,50 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 15,00 | 3,77 |
| 65 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | | | 95,97 39,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | buc | | | 81,69 18,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 55,00 | 56,10 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,20 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | 2. Cabinet metodic / sala inventar | | | | |
| | | 2.1. Demontari | | | | |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 17,57 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 68 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | | | 14,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------|--------|
| | | | | | | 13,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 22,50 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 69 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc | m3 | | | 815,45 |
| | | | | | | 810,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 | 60,00 | 600,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 60,00 | 210,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 70 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 24,50 |
| | | | | | | 18,60 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 2875274123510 | Dop din fontă | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 92,00 | 2,12 |
| 71 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare (cu recuperarea acestora) | m2 | | | 9,60 |
| | | | | | | 9,60 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| 72 | RpEF23B | Demontări de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora) | buc | | | 18,00 |
| | | | | | | 18,00 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| 73 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc | | | 3,60 |
| | | | | | | 3,60 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| | | 2.2. Tavan | | | | |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | | | 311,63 |
| | | | | | | 132,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplă | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grilă (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 165,00 | 173,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 2.3. Pereți | | | | |
| 75 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | | | 152,12 |
| | | | | | | 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,85 | 29,93 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 650,00 | 19,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| 76 | CF17B | Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar (+2cm pereți cu denivelări considerabile pe lungime și înălțime k=4) | m2 | | | 68,50 |
| | | | | | | 31,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 7,20 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 550,00 | 37,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,10 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | | | 106,13 |
| | | | | | | 73,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,48 ----- 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 40,43 ----- 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,00 | 7,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,03 ----- 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 81 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 66,42 ----- 39,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 75,00 | 18,15 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccant | kg | 0,1010 | 15,00 | 1,51 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 26,00 | 2,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| 82 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3) | m | | | 107,88 ----- 90,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 60,00 | 57,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 60,00 | 32,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,85 | 6,33 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 650,00 | 1,63 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 650,00 | 9,61 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,16 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,07 |
| 83 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi) | m | | | 35,92 ----- 30,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,85 | 2,11 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 650,00 | 0,50 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 650,00 | 3,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 84 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | | | 163,07 ----- 89,15 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 60,00 | 89,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli) | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,20 | 61,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 35,00 | 1,03 |
| 85 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuiele gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 66,41 38,99 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 60,00 | 38,99 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 75,00 | 18,15 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 | 15,00 | 1,51 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 26,00 | 2,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 35,00 | 2,44 |
| | | 2.4. Pardosea | | | | |
| 86 | DA19A *aplicativ | Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior | m2 | | | 27,58 2,28 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 | 60,00 | 2,04 |
| | 1711217329883 | Membrana PVC | m | 0,7280 | 23,00 | 25,30 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 107,98 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,85 | 37,05 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 650,00 | 27,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 88 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6) | m2 | | | 108,47 43,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 7,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,85 | 36,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 650,00 | 27,29 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 55,00 | 0,49 |
| 89 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 433,17 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 220,00 | 226,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,20 | 3,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 90 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | | | 121,18 60,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,85 | 5,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 650,00 | 3,91 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,85 | 0,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 2.5. Timplarie | | | | |
| 91 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm | m | | | 307,45 |
| | | | | | | 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm | m | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 2.6. Retea termica | | | | |
| 92 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 43,16 |
| | | | | | | 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena D25 | m | 1,0300 | 18,60 | 19,16 |
| 93 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 37,27 |
| | | | | | | 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 287527411010225 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,63 |
| 94 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 42,66 |
| | | | | | | 15,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 2875274110102325 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0260 | 35,00 | 0,91 |
| 95 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 34,91 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 1,0300 | 13,50 | 13,90 |
| 96 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 27,34 |
| | | | | | | 9,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) 2x20 | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 97 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | | | 90,34 |
| | | | | | | 12,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 287527411900032 | Cot racord olandez D32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0200 | 92,00 | 1,84 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 98 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | | | 29,75 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,20 | 1,20 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrică | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| 99 | IB06B | Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele) | buc | | | 54,91 39,00 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2822115700000 | Radiator existent demontat anterior | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0040 | 92,00 | 0,37 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expansiune cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrică | h-ut | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
| | | 2.7. Retea electrică | | | | |
| 100 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placă de marmură, la clădiri industriale și social-culturale, în suprafață de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe ramă metalică | buc | | | 981,24 105,60 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 1,7600 | 60,00 | 105,60 |
| | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 850,00 | 858,50 |
| | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 2,00 | 8,08 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,85 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,4000 | 4,20 | 1,70 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 101 | RpEE01A | Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 76,98 16,20 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,20 |
| | 1111000100024 | Înterupător manual | buc | 1,0100 | 55,00 | 55,55 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| 102 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificație cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protecție având diametrul până la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | | | 90,61 45,60 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,7600 | 60,00 | 45,60 |
| | 2811236311009 | Doza de ramificație pentru tub de protecție | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2746167300001 | Colier din tablă zincată | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0030 | 4,20 | 0,01 |
| 103 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm | m | | | 49,16 40,20 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,6700 | 60,00 | 40,20 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 7,50 | 8,41 |
| | 2811236309901 | Confecții metalice de linii | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,55 |
| 104 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | | | 35,38 20,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 3130134817405 08 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 1,0300 | 13,85 | 14,98 |
| 105 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | | | 43,79 20,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 3130134817405 09 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 1,0300 | 21,63 | 23,39 |
| 106 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | | | 450,88 66,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 60,00 | 66,00 |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat LED 60x60 50W | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 4,20 | 0,34 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 107 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | | | 95,97 39,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 108 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | buc | | | 81,69 18,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 55,00 | 56,10 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,20 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | | 3. Vestiare F; B; hol; | | | | |
| | | 3.1. Demontari | | | | |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 17,57 16,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 110 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | | | 14,63 13,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 60,00 | 6,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 22,50 | 0,68 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 111 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | | | 815,45 810,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 | 60,00 | 600,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 60,00 | 210,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,50 | 0,45 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 112 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 24,51 18,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|--------|
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,78 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 92,00 | 2,13 |
| 113 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora) | m2 | | | 9,60 |
| | | | | | | 9,60 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| 114 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora) | buc | | | 18,00 |
| | | | | | | 18,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| 115 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3,60 |
| | | | | | | 3,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 60,00 | 3,60 |
| 116 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 57,00 |
| | | | | | | 57,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | | 3.2. Tavan | | | | |
| 117 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 311,63 |
| | | | | | | 132,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 60,00 | 123,00 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 165,00 | 173,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 3.3. Pereti | | | | |
| 118 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 152,12 |
| | | | | | | 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,85 | 29,93 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0,0300 | 650,00 | 19,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,50 | 0,16 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| 119 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4) | m2 | | | 68,50 |
| | | | | | | 31,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 7,20 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 550,00 | 37,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,10 |
| 120 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 106,13 |
| | | | | | | 73,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88 |
| 121 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare) | m2 | | | 359,77 |
| | | | | | | 223,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 60,00 | 207,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 150,00 | 55,50 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 43,33 | 41,16 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 29,17 | 12,25 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,30 | 15,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,30 | 8,70 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 1,20 | 3,36 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 21,48 12,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | | | 40,43 33,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,00 | 7,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 5,03 1,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 51,80 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,20 | 0,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| 126 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3) | m | | | 107,77 90,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 60,00 | 57,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 60,00 | 32,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,85 | 6,33 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 650,00 | 1,59 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 650,00 | 9,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,17 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,07 |
| 127 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi) | m | | | 35,90 30,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 60,00 | 19,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 2,85 | 2,11 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 650,00 | 0,52 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 650,00 | 3,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 22,50 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 55,00 | 0,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 128 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri) | m2 | | | 163,08 89,16 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 60,00 | 89,16 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, | kg | 0,3000 | 31,00 | 9,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | Grundirmitteli) | | | | |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 4,20 | 61,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 35,00 | 1,04 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 | | | 51,80 33,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,20 | 0,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,05 |
| | | 3.4. Pardosea | | | | |
| 130 | DA19A *aplicativ | Strat din material PVC, min 100mk protejarea etaj inferior | m2 | | | 27,58 2,28 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 | 60,00 | 2,04 |
| | 1711217329883 | Membrana PVC | m | 0,7280 | 23,00 | 25,30 |
| 131 | CA02A (Aplicativ) | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistiroil beton izolarea si indreptarea pe planietate) | m3 | | | 2 576,88 276,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 60,00 | 237,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100001 | Polistiroil beton | m3 | 1,0250 | 2 200,00 | 2 277,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 22,50 | 6,14 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 55,00 | 3,14 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 107,98 42,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,85 | 37,05 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 650,00 | 27,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 133 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6) | m2 | | | 108,48 43,20 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 60,00 | 7,20 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,85 | 36,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 650,00 | 27,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,45 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 55,00 | 0,49 |
| 134 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 433,18 174,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 60,00 | 156,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 60,00 | 17,40 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 220,00 | 226,60 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,20 | 17,01 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,20 | 3,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
| 135 | CG18A1 | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | | | 121,17 ----- 60,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,85 | 5,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 650,00 | 3,90 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,85 | 0,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 3.5. Timplarie | | | | |
| 136 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm | m | | | 307,45 ----- 5,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm | m | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 137 | RpCO42A | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata | buc | | | 380,87 ----- 14,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0030 | 5 000,00 | 15,00 |
| | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0100 | 4,50 | 0,04 |
| | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,0080 | 31,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 138 | RpCO42B | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate | buc | | | 654,39 ----- 43,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7200 | 60,00 | 43,20 |
| | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0020 | 5 000,00 | 10,00 |
| | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,0100 | 4,50 | 0,04 |
| | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,0080 | 31,00 | 0,25 |
| | 2863146310847 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547 | buc | 3,0000 | 200,00 | 600,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 139 | CL20A | Rama cu jaluzele fixe plastic D110 | buc | | | 130,00 ----- 30,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 2811236306200 | Rama cu jaluzele fixe plastic D110 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3.6. Retea termica | | | | |
| 140 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 43,16 ----- 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena D25 | m | 1,0300 | 18,60 | 19,16 |
| 141 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 37,27 ----- 10,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 2875274110102 25 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 35,00 | 0,63 |
| 142 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 42,66 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 2875274110102 325 | Piesa de racordare (fiting) D25 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 35,00 | 0,24 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 35,00 | 0,91 |
| 143 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 34,91 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 2521216710000 20 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 1,0300 | 13,50 | 13,90 |
| 144 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 27,34 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 2875274110102 20 | Piesa de racordare (fiting) 2x20 | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 35,00 | 0,21 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 145 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | | | 90,34 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 2875274119000 32 | Cot racord olandez D32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 92,00 | 1,84 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| 146 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 29,75 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 60,00 | 16,80 |
| | 2875274204000 | Bratara fixe | buc | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,20 | 1,20 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| 147 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm (existente, demontate anterior inclusiv robinetele) | buc | | | 54,91 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2822115700000 | Radiator existent demontat anterior | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 92,00 | 0,37 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 30,00 | 0,24 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
| 148 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu masca (dulap) | buc | | | 1 516,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 60,00 | 111,00 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 850,00 | 875,50 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 120,00 | 122,40 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 32,00 | 19,58 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 150,00 | 306,00 |
| 149 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 699,00 ----- 99,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 60,00 | 99,00 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 75,00 | 150,00 |
| | | 3.7. Retea electrica | | | | |
| 150 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | | | 90,61 ----- 45,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 | 60,00 | 45,60 |
| | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0030 | 4,20 | 0,01 |
| 151 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | | | 49,16 ----- 40,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 60,00 | 40,20 |
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 7,50 | 8,41 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,55 |
| 152 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | | | 35,38 ----- 20,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 313013481740508 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm) | m | 1,0300 | 13,85 | 14,98 |
| 153 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | | | 43,79 ----- 20,40 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 313013481740509 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm) | m | 1,0300 | 21,63 | 23,39 |
| 154 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | | | 450,88 ----- 66,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 60,00 | 66,00 |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat LED 60x60 50W | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 4,20 | 0,34 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 155 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar | buc | | | 95,97 ----- 39,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala | buc | | | 81,69 ----- 18,60 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 55,00 | 56,10 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 4,20 | 0,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,47 | 0,94 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| | | 4. Evacuare deseuri | | | | |
| 157 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 | t | | | 150,00 ----- 150,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 60,00 | 30,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 60,00 | 120,00 |
| 158 | TsH92A | Incercarea in auto gunoi, frunze | t | | | 81,60 ----- 81,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 | 60,00 | 81,60 |
| 159 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 98,04 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 380,00 | 98,04 |

APROBAT:

Intocmit
AMI PRIM GROUP SRL

Investitor
APARATUL PRESEDINTELUI
RAIONULUI STRASENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.