

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.4 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 652 932,62 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	40,8100	16,479 16,479	672,496 672,496
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	30,0800	16,479 16,479	495,679 495,679
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	18,8000	149,476 146,636	2 810,158 2 756,766
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	195,0000	9,592 8,632	1 870,381 1 683,181
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	427,7000	11,111 10,511	4 752,346 4 495,726
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	170,8000	11,111 10,511	1 897,827 1 795,347
7	TsI50A5	Transportare gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	100,0000	20,670 0,000	2 067,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 565,887

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				14 565,887 11 899,195
		1.2. Lucrari de constructii montaj				
8	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,6000	902,618 239,821	1 444,189 383,713
9	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III,, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg	156,0000	16,076 3,626	2 507,845 565,645
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,3000	69,735 49,543	718,266 510,298
11	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3	4,2000	1 015,204 256,244	4 263,856 1 076,224
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3	9,7500	316,585 36,135	3 086,703 352,316
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	195,0000	99,207 37,226	19 345,365 7 259,070
14	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,3940	26 728,378 7 080,322	10 530,981 2 789,647

1	2	3	4	5	6	7
15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3	1,6000	936,934 200,274	1 499,094 320,438
		<i>Total</i>	Lei			43 396,299
		Total Lucrari de constructii montaj Inclusiv salariu				43 396,299 13 257,351
		1.3. Lucrari de finisare				
		1.3.1. Pereti				
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,1000	87,802 69,325	7 296,362 5 760,915
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	424,1000	8,909 1,259	3 778,349 533,984
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	397,7000	66,173 51,203	26 316,922 20 363,592
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	397,7000	18,796 8,394	7 475,209 3 338,294
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	397,7000	31,008 22,536	12 331,763 8 962,766
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	397,7000	25,873 12,044	10 289,693 4 789,899
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	397,7000	2,864 1,259	1 139,053 500,744
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	397,7000	31,318 23,084	12 454,970 9 180,308

1	2	3	4	5	6	7
24	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala>Fixatorul pentru consolidare-Betonocontactul-0,3 kg/1m2	m2	26,4000	380,371 225,365	10 041,786 5 949,636
		<i>Total</i>	Lei			91 124,107
		Total Pereti Inclusiv salariu				91 124,107 59 380,138
		1.3.2. Tavane				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,7500	213,838 91,513	42 072,723 18 005,281
		<i>Total</i>	Lei			42 072,723
		Total Tavane Inclusiv salariu				42 072,723 18 005,281
		1.3.3. Pardosele				
26	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	2,3000	32,437 3,357	74,604 7,722
27	CG01Ak=1 .17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	196,7500	65,101 33,733	12 808,649 6 637,052
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare-	m2	168,4000	209,347 103,557	35 254,119 17 439,083

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontactul-0,3 kg/1m2				
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	12,8000	164,025 53,740	2 099,519 687,878
		<i>Total</i>	Lei			50 236,891
		Total Pardosele Inclusiv salariu				50 236,891 24 771,735
		1.3.4. Timplarie				
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	6,2000	1 417,283 33,558	8 787,155 208,060
31	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan-0.5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	11,0000	1 014,604 74,179	11 160,639 815,964
32	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	40,1000	739,989 24,434	29 673,562 979,807
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m	155,4000	31,801 26,497	4 941,833 4 117,603
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	46,6000	90,986 54,239	4 239,949 2 527,537
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	46,6000	18,796 8,394	875,898 391,160

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2	46,6000	31,008 22,537	1 444,958 1 050,201
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	46,6000	2,864 1,259	133,467 58,674
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,6000	31,317 23,083	1 459,395 1 075,691
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea-50cm	m	18,6000	70,173 3,723	1 305,210 69,240
40	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre sau usi pentru protectia muchilor	m	137,1500	7,592 4,142	1 041,285 568,117
		<i>Total</i>	Lei			65 063,351
		Total Timplarie Inclusiv salariu				65 063,351 11 862,054
		<i>Total</i>	Lei			248 497,072
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				248 497,072 114 019,208
		1.4. Fatada				
41	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -cornier-100m	m2	170,8000	187,777 87,007	32 072,347 14 860,778
42	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	215,9000	53,379 27,007	11 524,607 5 830,811
43	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	31,6000	188,612 70,474	5 960,133 2 226,991

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr.la soclu				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	202,4000	14,731 5,036	2 981,635 1 019,367
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	170,8000	104,131 51,203	17 785,643 8 745,541
46	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2	31,6000	327,504 105,850	10 349,127 3 344,860
47	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	6,7000	162,879 37,773	1 091,289 253,079
		<i>Total</i>	Lei			81 764,781
		Total Fatada Inclusiv salariu				81 764,781 36 281,427
		<i>Total</i>	Lei			388 224,039
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			39 477,866
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			20 605,381
		<i>Total</i>				448 307,286
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			65 004,556
		<i>Total</i>				513 311,842
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			30 798,711
		<i>Total</i>				544 110,553
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				544 110,553 175 457,181

		Total	Lei			544 110,52
		TVA	20 %			108 822,10
		Total				652 932,62
		Total deviz:				652 932,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				175 457,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)