

**Termoizolarea blocului de studii si schimbarea invelitorii a
acoperisului Gimnaziului Mihail Baban cu nr. cad.
3410210.194 din r-nul Donduseni, s. Arionesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 799 348,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Acoperis SA-7				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	605,00	48,82 45,72	29 536,10 27 660,60
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	5,00	157,28 157,28	786,40 786,40
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(jgheaburi)	m	60,00	10,50 8,95	630,00 537,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(burlane)	m	40,00	10,50 8,95	420,00 358,00
		Total Acoperis SA-7 Inclusiv salariu				31 372,50 29 342,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				31 372,50 29 342,00
		2. Acoperis SA-29, 35				
		2.1. Acoperis SA-20, 35				

1	2	3	4	5	6	7
5	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade, poz.8 SA-17	m3	10,00	688,14 127,10	6 881,45 1 271,00
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe, poz.8 SA-17	m3	10,00	49,44 10,54	494,40 105,40
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,46	7 181,70 1 457,13	3 303,58 670,28
8	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,46	681,61 126,70	313,54 58,28
9	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Sipca, gratarul de sipci, sipca longitudinala, sipca din lemn V=6,075 m3, sipca.	m2	605,00	81,02 30,25	49 017,10 18 301,25
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,08	50,12 10,50	304,74 63,86
11	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,08	687,72 127,06	4 181,34 772,52
12	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Sipca, gratarul de sipci, sipca longitudinala, sipca din lemn V=0,906 m3, contrasipca.	m2	605,00	41,94 30,25	25 373,10 18 301,25
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,91	48,07 10,22	43,74 9,30
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,91	687,43 127,41	625,56 115,94
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	605,00	42,82 16,10	25 908,49 9 740,50
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	605,00	296,88	179 611,65

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 3011			74,00	44 770,00
17	CH06B aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta. Elemente LE-310 retinerea zapezii L=2000mm	m	49,00	208,18 78,00	10 200,90 3 822,00
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. Diblu metalic Surub SW 4,08*28mm, K=0,2 la manopera.	buc	245,00	28,00 13,00	6 860,00 3 185,00
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. Diblu metalic Surub SW 4,08*20mm, K=0,2 la manopera.	buc	245,00	29,00 13,00	7 105,00 3 185,00
20	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plana vopsita din metal.	m2	11,00	207,46 51,85	2 282,04 570,35
21	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple. Scindura 100*19mm, poz.4, placa 100*19mm	m2	84,00	42,77 16,57	3 592,90 1 392,30
22	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	84,00	137,52 81,25	11 551,68 6 825,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	93,00	331,54 19,50	30 833,51 1 813,50
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	84,00	286,64 22,75	24 077,84 1 911,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis SA-20, 35 Inclusiv salariu				392 562,56 116 883,73
		2.2. Bariera de siguranta MOK, MOK2				
25	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (D=16AIII GOST5781-82* L=1,37m) MOK	kg	171,01	50,58 19,35	8 649,91 3 308,85
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. Diblu metalic M8*85 K=0,2 la manopera	buc	158,00	17,00 13,00	2 686,00 2 054,00
27	Pret de piata	Piulita M8	buc	158,00	1,00 0,00	158,00 0,00
28	Pret de piata	Saiba M8	buc	158,00	1,00 0,00	158,00 0,00
29	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (D=14AI GOST5781-82*) MOK2	kg	171,01	44,09 19,35	7 540,21 3 308,85
30	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) MOK, MOK2	t	0,37	463,92 263,51	171,65 97,50
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 MOK, MOK2	t	0,37	880,59 247,70	325,82 91,65
		Total Bariera de siguranta MOK, MOK2 Inclusiv salariu				19 689,59 8 860,85
		2.3. Lucarne cu jaluzele L1-2 buc, L2-2 buc, L3-2buc, L4-1buc.				
32	CE42A adaptata	Elemente din lemn geluite 1.3m3, Executarea lucarnelor- 5buc	buc	5,00	1 874,50 427,36	9 372,49 2 136,79
33	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,98	48,38 10,61	144,18 31,62
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,98	687,12 127,12	2 047,63 378,82

1	2	3	4	5	6	7
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	59,60	137,53 81,25	8 196,60 4 842,50
		Total Lucarne cu jaluzele L1-2 buc, L2-2 buc, L3-2buc, L4-1buc. Inclusiv salariu				19 760,90 7 389,73
		2.4. Usa de acces 1buc, s=1.58*0.96=1.52m2				
36	CE42A adaptata	Executarea lucarnelor. (Elemente din lemn geluite 0.2m3)	buc	1,00	1 874,25 427,11	1 874,25 427,11
37	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,20	47,10 9,30	9,42 1,86
38	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,20	682,50 127,10	136,50 25,42
39	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	3,79	137,46 81,29	520,96 308,10
		Total Usa de acces 1buc, s=1.58*0.96=1.52m2 Inclusiv salariu				2 541,13 762,49
		2.5. Elemente acoperis Bloc A, Bloc B, Bloc C SA-36, Noduri "4", "5"				
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic, sec.A-A	m3	1,09	7 129,51 1 455,46	7 771,17 1 586,45
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec.A-A	m3	1,09	721,09 52,90	785,99 57,66
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. Detaliu de imbinare D=1 cu 2 gauri.	kg	259,76	50,65 13,65	13 156,04 3 545,75
43	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. Diblu metalic bulon M12*180mm K=0.2 la manopera	buc	408,00	18,00 13,00	7 344,00 5 304,00

1	2	3	4	5	6	7
44	Pret de piata	Piulita M12	buc	408,00	3,00 0,00	1 224,00 0,00
45	Pret de piata	Saiba M12	buc	408,00	2,00 0,00	816,00 0,00
46	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,26	464,96 265,00	120,89 68,90
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115.	t	0,26	880,62 247,50	228,96 64,35
		Total Elemente acoperis Bloc A, Bloc B, Bloc C SA-36, Noduri "4", "5" Inclusiv salariu				31 447,05 10 627,11
		Total Acoperis SA-29, 35 Inclusiv salariu				466 001,23 144 523,91
		3. Lucrari diverse 3.1. Cosuri de ventilare SA-41*				
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,74	7 188,43 1 455,73	5 319,44 1 077,24
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,74	688,08 127,35	509,18 94,24
50	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %, p=125kg/m3	m2	8,00	204,06 5,85	1 632,51 46,80
51	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %, p=30-40kg/m3	m2	57,00	204,77 5,85	11 672,14 333,45

1	2	3	4	5	6	7
52	CE05B1 aplicativ	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Grosime-0.8mm	m2	81,00	262,06 64,85	21 227,12 5 252,85
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), tabla vopsita	m2	28,00	296,90 74,00	8 313,21 2 072,00
54	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din OSB-3 -10mm	m2	114,00	43,00 16,57	4 902,39 1 889,55
55	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	13,25	40,58 10,37	537,62 137,41
56	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,01	437,00 260,00	4,37 2,60
57	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,01	860,00 260,00	8,60 2,60
58	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,60	122,41 61,30	930,34 465,88
59	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3	0,40	2 118,25 343,15	847,30 137,26
		Total Cosuri de ventilare SA-41* Inclusiv salariu				55 904,22 11 511,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				55 904,22 11 511,88

		Total	lei	553 277,95
		CASM	24,00 %	44 490,67
		Transportarea materialelor	5,00 %	18 100,09
		Cheltuieli de regie	4,00 %	24 634,75
		Total	100,00 +	640 503,46
		Beneficiul	4,00 %	25 620,14
		Total	100,00 +	666 123,60
		TVA	20,00 %	133 224,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		799 348,32 185 377,79

Intocmit

Vikmar Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Arionesti, r-nul Donduseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)