

**Lucrari de remediere a
defectelor locale in partea
carosabila pe strazi, accese si
curti de bloc din sect. Rîșcani,
or.Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 904 202,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M.	t	44,83	3 140,357 54,381	140 782,195 2 437,891
2	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 283,576	15,906 4,249	20 416,56 5 453,273
3	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie in urma sflarii cu compresorul manulan si incarcarea in autobasculanta	100m2	12,821	47,583 47,583	610,064 610,064
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,903	23,367 0,00	161,303 0,00
5	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	10 000,00	44,825 9,347	448 246,10 93 467,00

	Total	Lei	610 216,21
	Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24 %	24 472,37
	Cheltuieli directe Π3+Asigur		634 688,58
	Cheltuieli de regie (Cheltu) * 12 %	12 %	76 162,63
	Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	42 651,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi				753 502,28
		TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			150 700,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				904 202,74

101-968-22

Intocmit

Marca ASC SRL

Oloofina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai
de comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de remediere a
defectelor locale in partea
carosabila pe strazi, accese si
curti de bloc din sect. Rîșcani,
or.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 904 202,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,691	84,97	2 437,891
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,18	84,97	610,064
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 164,179	84,97	98 920,273
Total manopera						101 968,22

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	3 500,00	40,00	140 000,00
2.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	56,486	700,00	39 540,06
3.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	5,29	13 500,00	71 414,19
Total materiale de construcții						250 954,25

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	170,00	233,15	39 635,50
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	64,179	233,15	14 963,287
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	400,00	221,05	88 420,00
4.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	28,691	541,69	15 541,736
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	190,00	456,44	86 723,60
6.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	28,691	412,96	11 848,318
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,394	409,23	161,303
Total utilaje de construcții						257 293,74

Total	Lei	610 216,21
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24 %	24 472,37
Cheltuieli directe Π3+Asigur		634 688,58
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 12 %	12 %	76 162,63
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	42 651,07

Total Cheltu+Cheltu+Benefi		753 502,2
TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	150 700,4
Total deviz:		904 202,7

M. M. M.



Intocmit

Marca ASC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai
de comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de remediere a defectelor locale
in partea carosabila pe strazi, accese si curti de
bloc din sect. Rîșcani, or.Chisinau

Formular Nr.5
WinCmeta

Investitor Directia generala transport
public si cai de comunicatie

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M.	t			3 140,357
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	84,97	54,38
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	700,00	882,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	13 500,00	1 593,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	412,96	264,29
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	541,69	346,68
		Total	Lei			140 782,195
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			15,906
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	233,15	11,66
		Total	Lei			20 416,56
3	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie in urma sflarii cu compresorul manual si incarcarea in autobasculanta	100m2			47,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	84,97	47,58
		Total	Lei			610,064
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			23,367
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	409,23	23,37
		Total	Lei			161,303
5	RpAr6A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			44,825
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	84,97	9,35
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	40,00	14,00
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	456,44	8,67
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	233,15	3,96
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	221,05	8,84
		Total	Lei			448 246,10

APROBAT:

Intocmit
Marca ASC SRL

Investitor
Directia generala transport public si cai de
comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

