

Beneficiar

Direcția Generală Mobilitate Urbană

CENTRALIZATOR DEVIZE

**Lucrări de construcție capitală a unei parcuri auto
de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297
din str. Vadul lui Vodă sect. Ciocana, mun. Chișinău**

Nr.	Simbol	Denumirea lucrărilor	Total fara TVA	TVA (20%)	Total cu TVA
1	Deviz local Nr. 2-1	Lucrari de amenajare parcare	21 413 096,25	4 282 619,25	25 695 715,50
2	Deviz local Nr. 2-2	Indicatoare si marcaj rutier	241 554,55	48 310,91	289 865,46
3	Deviz local Nr. 4-1	Iluminat electric exterior	2 298 850,20	459 770,04	2 758 620,24
4	Deviz local Nr. 6-1	Rețele exterioare de canalizare pluviala	2 576 271,70	515 254,34	3 091 526,04
5	Deviz local Nr. 7-1	Inverzirea teritoriului	387 536,05	77 507,21	465 043,26
6	Deviz local Nr. 7-2	Mobilier urban	482 088,40	96 417,68	578 506,08
Total - oferta			27 399 397,15	5 479 879,43	32 879 276,58

Semnat: _____

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Lucrari de amenajare parcare**

Valoarea de deviz 25 695 715,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (inclusiv incarcarea materialului decapat in auto)	m2	2 240,0000	38,62 3,30	86 514,04 7 395,45
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3	57,5000	415,65 151,36	23 899,88 8 703,20
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3	57,5000	45,62 13,53	2 623,31 777,85
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3	1,1500	1 430,00 0,00	1 644,50 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t	401,7000	41,80 0,00	16 791,06 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (resturi de pietris)	t	78,2000	41,80 0,00	3 268,76 0,00
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,2700	268,80 35,95	610,17 81,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				135 351,72 16 958,10
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere pamint vegetal in strat de 0,4m cu impingere la 20m)	100 m3	62,3200	1 155,00 0,00	71 979,60 0,00
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	62,3200	731,50 0,00	45 587,08 0,00
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- saparea albiei sub accese	100 m3	43,4800	1 507,00 0,00	65 524,36 0,00
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	43,4800	885,50 0,00	38 501,54 0,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiilor sub accese cu impingerea pamintului la 20m)	100 m3	23,5500	1 507,00 0,00	35 489,85 0,00
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	23,5500	885,50 0,00	20 853,53 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3	20,2700	599,50 0,00	12 151,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albi de drum)	100 m3	0,9000	599,50 0,00	539,55 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	21,1700	2 126,10 0,00	45 009,54 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal)	100 m3	43,7200	1 072,50 0,00	46 889,70 0,00
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5 683,6000	31,41 0,00	178 493,46 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	43,7200	210,62 28,38	9 208,30 1 240,77
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	42,5800	1 237,50 0,00	52 692,75 0,00
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7 451,5000	31,41 0,00	234 014,36 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	42,5800	255,54 34,06	10 880,72 1 450,10
23	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	m2	6 200,0000	17,03 17,03	105 573,60 105 573,60
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	62,0000	1 075,71 455,97	66 694,14 28 270,26
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	62,0000	278,59 62,44	17 272,33 3 871,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 057 356,28 140 405,76
		3. Acoperire din beton asfaltic S=19 620.0 m2				
26	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica a (strat de fundatie din amestec: piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3	2 943,0000	628,52 29,33	1 849 744,66 86 306,42
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=20cm	m3	3 924,0000	616,44 28,38	2 418 900,75 111 363,12
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t	13,7340	14 600,00 0,00	200 516,40 0,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2	19 620,000 0	256,71 5,68	5 036 571,72 111 363,12
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t	5,8860	14 600,00 0,00	85 935,60 0,00
31	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	19 620,000 0	241,49 5,91	4 737 984,75 116 003,25
		Total Acoperire din beton asfaltic S=19 620.0 m2 Inclusiv salariu				14 329 653,8 8 425 035,91
		4. Acoperire din beton asfaltic Suprafata frezata, S=2240.0 m2				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t	1,5680	14 600,00 0,00	22 892,80 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2	2 240,0000	256,71 5,68	575 021,44 12 714,24
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t	0,6720	14 600,00 0,00	9 811,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	DB16H k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 Coeficient la manoperei=1,2000 Coeficient la pentru materiale=1,2000 Coeficient la utilajului=1,2000	m2	2 240,0000	231,83 5,68	519 294,72 12 714,24
		Total Acoperire din beton asfaltic Suprafata frezata, S=2240.0 m2 Inklusiv salariu				1 127 020,16 25 428,48
		5. Acoperire trotuar din dale de beton S=2030 m2				
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=100mm	m3	203,0000	750,59 108,79	152 369,93 22 084,37
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 030,0000	97,65 24,22	198 230,72 49 161,73
38	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	- 2 030,0000	13,28 2,55	-26 966,93 -5 185,03
39	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm m (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Coeficient la manoperei=2,2000	m2	2 030,0000	388,24 124,04	788 122,17 251 800,23
		Total Acoperire trotuar din dale de beton S=2030 m2 Inklusiv salariu				1 111 755,89 317 861,30
		6. Alte lucrari				
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm bordura tip 1000x300x150mm	m	4 600,0000	296,59 64,33	1 364 322,74 295 908,80
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	1 090,0000	177,77 28,38	193 774,15 30 934,20

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm				
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 558 096,89 326 843,00
		Total	lei			19 319 234,82
		Asigurarea sociala	24 %			300 607,81
		Total				19 619 842,63
		Cheltuieli de regie	7 %			1 373 388,99
		Total				20 993 231,62
		Beneficiu	2 %			419 864,64
		Total				21 413 096,25
		TVA	20 %			4 282 619,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				25 695 715,50 1 252 532,55

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Lucrari de amenajare parcare**

Valoarea de deviz 25 695 715,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 456,3532	94,60	705 371,01
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 455,7600	94,60	137 714,90
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 672,2500	94,60	252 794,85
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	942,1074	94,60	89 123,36
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,5628	94,60	6 675,24
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	643,2685	94,60	60 853,20
		Total manopera				1 252 532,55

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	245,5200	156,50	38 423,88
2.	11110001000131 0224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	3 082,2600	1 650,00	5 085 729,00
3.	11110001000131 1112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	2 558,0220	1 850,00	4 732 340,70
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	294,3500	370,00	108 909,50
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 983,4800	370,00	1 843 887,60
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2691	370,00	99,57
7.	14211022000001 12	Nisip bitumat Mixtura asfaltica BAPC 11.2	t	81,6390	1 850,00	151 032,15
8.	14211022000002 24	Nisip bitumat Mixtura asfaltica BAD -22.4	t	65,5800	1 650,00	108 207,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	46,0000	430,00	19 780,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	266,1330	430,00	114 437,19
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,1500	430,00	4 364,50
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	86,8840	430,00	37 360,12
13.	23203226000401	Bitum	t	22,5158	14 000,00	315 221,20
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16 100,000 0	2,70	43 470,00

15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 248,0000	2,70	8 769,60
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 976,1000	2,70	43 135,47
17.	2653102000000p	Amestec optimal din agregate (piatra concasata -prundis-nisip)	m3	2 966,5440	430,00	1 275 613,92
18.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)	m2	2 060,4500	205,00	422 392,25
19.	2663102100001	Beton	m3	296,1200	1 750,00	518 210,00
20.	2666122800284300	Bordura beton pentru trotuare bordura tip 1000x300x150mm	m	4 623,0000	125,00	577 875,00
21.	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1 095,4500	65,00	71 204,25
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,6000	500,00	20 300,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	564,7260	23,15	13 073,41
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,8700	23,15	714,64
Total materiale de constructii						15 554 550,94

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	44,5625	175,00	7 798,44
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,7680	900,00	36 691,20
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,5580	600,00	3 934,80
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	167,2805	650,00	108 732,32
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	316,9229	400,00	126 769,16
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 886,1899	400,00	754 475,96
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,6380	400,00	11 855,20
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	25,2346	500,00	12 617,32
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	226,6110	900,00	203 949,90
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	316,9229	900,00	285 230,61
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	184,0490	550,00	101 226,95
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,7935	650,00	515,78
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	33,6603	550,00	18 513,16
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	528,4134	550,00	290 627,37
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,4130	550,00	17 827,15
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	44,5625	150,00	6 684,38
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	25,2346	550,00	13 879,05
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,7935	550,00	436,42
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	40,7680	500,00	20 384,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	786,4866	550,00	432 567,64
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	114,8690	500,00	57 434,50
Total utilaje de constructii						2 512 151,33

Total	lei	19 319 234,82
Asigurarea sociala	24 %	300 607,81
Total		19 619 842,63
Cheltuieli de regie	7 %	1 373 388,99

Total		20 993 231,62
Beneficiu	2 %	419 864,64
Total		21 413 096,25
TVA	20 %	4 282 619,25
Total deviz:		25 695 715,50

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Lucrari de amenajare parcare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (inclusiv incarcarea materialului decapat in auto)	m2			38,62 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>86 514,04</i>
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3			415,65 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>23 899,88</i>
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1150,0m2x0.05m=57.5m3)	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 623,31</i>
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto deseuri)	100 m3			1 430,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 644,50</i>

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 791,06
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (resturi de pietris)	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 268,76
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			268,80 35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	370,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			610,17
		2. Lucrari de terasament				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere pamint vegetal in strat de 0,4m cu impingere la 20m)	100 m3			1 155,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	550,00	1 155,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			71 979,60
9	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			731,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	550,00	731,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			45 587,08
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- saparea albiei sub accese	100 m3			1 507,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			65 524,36
11	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			885,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	550,00	885,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			38 501,54
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiilor sub accese cu impingerea	100 m3			1 507,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 20m)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			35 489,85
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			885,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	550,00	885,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 853,53
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint dupa cartograma)	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 151,87
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm (umplutura cu pamint la albii de drum)	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			539,55
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcur-uri pe o urma	100 m3			2 126,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	550,00	655,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			45 009,54
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal)	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			46 889,70
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			178 493,46
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			210,62 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	370,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 208,30
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare in auto pamint surplus)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			52 692,75
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			234 014,36
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,54 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 880,72
23	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (incarcare in auto pamint vegetal surplus)	m2			17,03 17,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			105 573,60
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 075,71 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	156,50	619,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			66 694,14
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 272,33
		3. Acoperire din beton asfaltic S=19 620.0 m2				
26	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica a (strat de fundatie din amestec: piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3			628,52 29,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2653102000000p	Amestec optimal din agregate (piatra concasata -prundis-nisip)	m3	1,0080	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 849 744,66
27	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire h=20cm	m3			616,44 ----- 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	370,00	469,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 418 900,75
28	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t			14 600,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			200 516,40
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BAD -22.4	m2			256,71 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 224	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	142110220000022 4	Nisip bitumat Mixtura asfaltică BAD -22.4	t	0,0030	1 650,00	4,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 036 571,72
30	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t			14 600,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			85 935,60

1	2	3	4	5	6	7
31	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,49 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311 112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	0,0940	1 850,00	217,38
	142110220000011 2	Nisip bitumat Mixtura asfaltica BAPC 11.2	t	0,0030	1 850,00	6,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 737 984,75
		4. Acoperire din beton asfaltic Suprafata frezata, S=2240.0 m2				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t			14 600,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 892,80
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2			256,71 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	142110220000022 4	Nisip bitumat Mixtura asfaltica BAD -22.4	t	0,0030	1 650,00	4,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			575 021,44
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t			14 600,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 811,20
35	DB16H k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 Coeficient la manoperei=1,2000 Coeficient la pentru materiale=1,2000 Coeficient la utilajului=1,2000	m2			231,83 5,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,68
	111100010001311 112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	0,0940	1 850,00	208,68
	142110220000011 2	Nisip bitumat Mixtura asfaltica BAPC 11.2	t	0,0030	1 850,00	6,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,72
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			519 294,72
		5. Acoperire trotuar din dale de beton S=2030 m2				
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=100mm	m3			750,59 ----- 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	430,00	563,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,15	5,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			152 369,93
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			97,65 ----- 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	370,00	64,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	23,15	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			198 230,72
38	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2			13,28 ----- 2,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	2,55
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0145	370,00	10,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			-26 966,93
39	DE18A kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm m (pavele din beton vibropresat h=60mm	m2			388,24 ----- 124,04

1	2	3	4	5	6	7
		tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2) Coeficient la manoperei=2,2000				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	120,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,29
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare (pavele din beton vibropresat h=60mm tip „Caramida” dim. 100x200mm, 50buc/m2)	m2	1,0150	205,00	208,08
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			788 122,17
		6. Alte lucrari				
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm bordura tip 1000x300x150mm	m			296,59 ----- 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton	m3	0,0530	1 750,00	92,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	430,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	266612280028430 0	Bordura beton pentru trotuare bordura tip 1000x300x150mm	m	1,0050	125,00	125,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 364 322,74
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm	m			177,77 ----- 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			193 774,15

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str. Vadul
 lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Indicatoare si marcaj rutier

Valoarea de deviz 289 865,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	14,0000	928,11 103,11	12 993,60 1 443,60
2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	34,0000	1 028,11 103,11	34 955,88 3 505,88
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	3,0000	1 198,11 103,11	3 594,34 309,34
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi)	t	7,0000	105,01 105,01	735,04 735,04
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,0000	91,00 0,00	637,00 0,00
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc	95,0000	160,53 124,87	15 250,21 11 862,84

1	2	3	4	5	6	7
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	35,0000	970,00 0,00	33 950,00 0,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	35,0000	950,00 0,00	33 250,00 0,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	8,0000	1 150,00 0,00	9 200,00 0,00
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	8,0000	1 050,00 0,00	8 400,00 0,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	9,0000	950,00 0,00	8 550,00 0,00
		Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu				161 516,07 17 856,70
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (Marcaj 1.1.1 S=492m2)	1 km	3,2800	8 409,60 313,13	27 583,50 1 027,05
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (Marcaj 1.3 S=52m2)	1 km	0,3470	8 409,60 313,11	2 918,13 108,65
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (Marcaj 1.5 S=67m2)	1 km	0,4470	8 409,62 313,13	3 759,10 139,97
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (Marcaj 1.7 S=5m2)	1 km	0,0330	8 409,39 313,03	277,51 10,33
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.8)	m2	8,2000	230,41 44,46	1 889,38 364,59

1	2	3	4	5	6	7
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km	0,0500	8 409,60 313,20	420,48 15,66
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2	56,8000	230,41 44,46	13 087,40 2 525,44
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla (marcaj 1.17.1, S=40m2)	1 km	0,2670	8 409,59 313,11	2 245,36 83,60
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2	9,6100	230,41 44,46	2 214,26 427,28
		Total Marcaj rutier Inclusiv salariu				54 395,12 4 702,57

		Total	lei	215 911,19
		Asigurarea sociala	24 %	5 414,22
		Total		221 325,41
		Cheltuieli de regie	7 %	15 492,78
		Total		236 818,19
		Beneficiu	2 %	4 736,36
		Total		241 554,55
		TVA	20 %	48 310,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		289 865,46 22 559,27

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Indicatoare si marcaj rutier**

Valoarea de deviz 289 865,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,8300	94,60	1 592,12
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,6434	94,60	1 385,27
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7149	94,60	635,23
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	125,4000	94,60	11 862,84
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,8818	94,60	7 083,82
Total manopera						22 559,27

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0044	430,00	1,90
2.	2320166200676	White spirit	kg	3,5392	37,50	132,72
3.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,3088	42,50	225,62
4.	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	277,5676	150,00	41 635,14
5.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	37,0408	65,00	2 407,65
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,5055	50,00	425,28
7.	2663102100000	Beton	m3	1,4000	1 750,00	2 450,00
8.	2663102100000-6	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	3,7000	1 750,00	6 475,00
9.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	134,3300	21,61	2 902,87
10.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	14,0000	650,00	9 100,00
11.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	34,0000	750,00	25 500,00
12.	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	3,0000	920,00	2 760,00
13.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	190,0000	1,00	190,00
14.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,9000	55,00	104,50
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	190,0000	1,00	190,00
16.	Indicator de circulatie din 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	35,0000	970,00	33 950,00

17.	Indicator de circulatie din2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	35,0000	950,00	33 250,00
18.	Indicator de circulatie din3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	8,0000	1 150,00	9 200,00
19.	Indicator de circulatie din4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	8,0000	1 050,00	8 400,00
20.	Indicator de circulatie din6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	9,0000	950,00	8 550,00
Total materiale de construcții						187 850,68

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,8642	1 000,00	4 864,24
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2740	500,00	637,00
Total utilaje de construcții						5 501,24

Total	lei	215 911,19
Asigurarea sociala	24 %	5 414,22
Total		221 325,41
Cheltuieli de regie	7 %	15 492,78
Total		236 818,19
Beneficiu	2 %	4 736,36
Total		241 554,55
TVA	20 %	48 310,91

Total deviz:

289 865,46

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2
Indicatoare si marcaj rutier**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc			928,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	28111063017941	Stîlp metalic confectionat industrial (stîlp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 993,60
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc			1 028,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-6	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	28111063017942	Stîlp metalic confectionat industrial (stîlp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 955,88
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc			1 198,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000-6	Beton marfa clasa C6/7.5	m3	0,1000	1 750,00	175,00
	28111063017943	Stîlp metalic confectionat industrial (stîlp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	1,0000	920,00	920,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 594,34
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (sol sapat la fundatii de stilpi)	t			105,01 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			735,04

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			637,00
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc			160,53 124,87
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	55,00	1,10
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	21,61	30,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 250,21
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc			970,00 0,00
	Indicator de circulatie din 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1,0000	970,00	970,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			33 950,00
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc			950,00 0,00
	Indicator de circulatie din2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			33 250,00
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc			1 150,00 0,00
	Indicator de circulatie din3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 200,00
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc			1 050,00 0,00
	Indicator de circulatie din4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 400,00
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc			950,00 0,00
	Indicator de circulatie din6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (Marcaj 1.1.1 S=492m2)	1 km			8 409,60 313,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	42,50	51,00
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 583,50
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (Marcaj 1.3 S=52m2)	1 km			8 409,60 313,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	42,50	51,00
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 918,13
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (Marcaj 1.5 S=67m2)	1 km			8 409,62 313,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	42,50	51,00
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 759,10
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu	1 km			8 409,39 313,03

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email fara microbile de sticla (Marcaj 1.7 S=5m2)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	42,50	51,00
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>277,51</i>
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.8)	m2			230,41 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	150,00	109,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	1 000,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 889,38</i>
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km			8 409,60 313,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	42,50	51,00
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>420,48</i>
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2			230,41 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	150,00	109,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	1 000,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>13 087,40</i>
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (marcaj 1.17.1, S=40m2)	1 km			8 409,59 313,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	94,60	313,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	42,50	51,00
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	50,4300	150,00	7 564,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	65,00	160,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	37,50	30,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	1 000,00	290,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 245,36</i>
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj 1.18.1)	m2			230,41 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Vopsea pentru marcaj rutier Betek Road Marking	kg	0,7300	150,00	109,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	1 000,00	48,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 214,26</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
 auto de uz public pe terenul cu nr.
 cadastral 01000311.297 din str. Vadul
 lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 2 758 620,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	5,0220	8 368,25 2 754,75	42 025,36 13 834,36
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc =54kg	buc	93,0000	3 900,00 0,00	362 700,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	93,0000	425,62 41,62	39 583,03 3 871,03
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b18buc,Fm2a-58buc, Fm2-17buc)	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C25/30XC2(Etapa I) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	29,7600	2 509,05 364,21	74 669,27 10 838,89
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	4,6500	2 767,86 364,21	12 870,56 1 693,58

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C30/37XC3(Etapa II) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100				
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 (instalata in fundatie piloni) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	366,4000	83,15 13,91	30 465,87 5 095,23
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 129,9500	28,40 7,47	32 088,77 8 444,57
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 845,8000	26,51 5,58	75 431,92 15 883,55
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	394,3200	67,03 19,87	26 433,12 7 833,56
11		Caramida	buc	12 570,000 0	7,00 0,00	87 990,00 0,00
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	230,0000	83,15 13,91	19 124,32 3 198,43
		Total Constructie Inclusiv salariu				803 382,22 70 693,20
		1.2. Lucrari de terasament				
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	93,0000	899,94 97,44	83 694,23 9 061,73
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0930	1 776,45 0,00	165,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului)				
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,8800	91,00 0,00	1 354,08 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0930	255,59 34,09	23,77 3,17
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	531,6500	250,69 250,69	133 279,34 133 279,34
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	120,0500	686,46 85,14	82 408,93 10 221,06
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	384,1600	94,08 91,76	36 140,62 35 251,29
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II incarcarea pamintului surplus	100 m3	1,4749	1 776,50 0,00	2 620,16 0,00
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	235,9800	91,00 0,00	21 474,18 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4749	255,54 34,06	376,89 50,23
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				361 537,41 187 866,82
		<i>Total</i>	lei			1 164 919,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			62 054,40
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			28 562,18
		<i>Total</i>				1 255 536,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			87 887,53
		<i>Total</i>				1 343 423,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	2 %			26 868,47
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 370 292,21 258 560,02
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	539,90 224,20	539,90 224,20
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,0000	109,15 105,95	436,61 423,81
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,0000	108,33 0,00	216,66 0,00
26		Sina N	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
27		Sina PE	buc	1,0000	55,00 0,00	55,00 0,00
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc	141,0000	313,43 216,63	44 194,19 30 545,39
29		Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45,0000	1 350,00 0,00	60 750,00 0,00
30		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96,0000	1 000,00 0,00	96 000,00 0,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,0000	474,09 322,59	21 333,87 14 516,37
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	45,0000	1 300,00 0,00	58 500,00 0,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	48,0000	618,93 430,43	29 708,64 20 660,64
34		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	48,0000	1 800,00 0,00	86 400,00 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	93,0000	184,37 147,58	17 146,51 13 724,57
36		Intrerupator automat BA47-29/IP/B1A	buc	93,0000	66,00 0,00	6 138,00 0,00
37		DIN рейка 7cm	buc	93,0000	45,00	4 185,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
38		Зажим ответвительный У734М	buc	279,0000	28,50	7 951,50
					0,00	0,00
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,6900	1 951,25	24 761,41
					1 173,04	14 885,88
40		Cablu VVng-3*1,5mm2	m	1 269,0000	15,00	19 035,00
					0,00	0,00
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m	0,0500	5 807,60	290,38
					1 570,40	78,52
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	18,4000	2 335,99	42 982,20
					1 296,02	23 846,77
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,3000	1 951,25	4 487,88
					1 173,04	2 697,99
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	3,0800	1 668,38	5 138,60
					1 097,36	3 379,87
45		Cablu АВВГНГ 4*16	m	8,0000	34,00	272,00
					0,00	0,00
46		Cablu АВБШв 5*16	m	2 370,0000	75,00	177 750,00
					0,00	0,00
47		Прокальвующий ажим ЗОИ 16-70	buc	4,0000	125,00	500,00
					0,00	0,00
48		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФБД 16-16	buc	3,0000	300,00	900,00
					0,00	0,00
49	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	669,65	669,65
					477,73	477,73
50		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	620,00	620,00
					0,00	0,00
51	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,0000	712,46	712,46
					653,69	653,69

1	2	3	4	5	6	7
52		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	385,00 0,00	385,00 0,00
53	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in trasee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	17,1500	5 067,85 615,85	86 913,56 10 561,76
		<i>Total</i>	lei			799 029,02
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			32 802,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			21 368,15
		<i>Total</i>				853 199,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			54 670,88
		<i>Total</i>				907 870,58
		<i>Beneficiu</i>	2 %			18 157,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				926 027,99 136 677,19
		3. Utilaj				
54		Dulap metalic ПММП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
		<i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>	1,2 %			30,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 530,00
		Total	lei			2 298 850,20
		TVA	20 %			459 770,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 758 620,24 395 237,21

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 2 758 620,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 727,7411	94,60	163 444,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	118,7145	94,60	11 230,39
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	241,2653	94,60	22 823,69
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	87,6708	94,60	8 293,66
5.	7136080025001	Montator	h-om	82,8072	94,60	7 833,56
6.	7137010011500	Electrician	h-om	127,5960	94,60	12 070,58
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 762,5211	94,60	166 734,50
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,6670	94,60	2 806,50
		Total manopera				395 237,21

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0085	30 000,00	253,80
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0574	35 000,00	2 010,53
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1840	25 000,00	4 600,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0184	25 000,00	460,00
5.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1450	75,00	10,88
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,0370	55,00	772,04
7.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0065	25 000,00	162,50
8.	1019852	Vopsea	kg	60,7200	75,00	4 554,00
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0063	370,00	2,32
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	132,0550	430,00	56 783,65
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,1900	5 500,00	12 044,89
12.	2010237318750	Distantieri	buc	596,3625	0,50	298,18
13.	25212167010015 0pe	Teava din polietilena avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	617,4529	41,70	25 747,79
14.	26631021000002 530	Beton C25/30XC2	m3	30,8090	2 000,00	61 618,08
15.	26631021000003 037	Beton C30/37XC3	m3	4,8139	2 250,00	10 831,30
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 158,1988	20,00	23 163,98
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 916,9450	20,00	58 338,90
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	39,7575	35,00	1 391,51
19.	2811236309900	Confectii metalice	kg	414,1937	28,00	11 597,42
20.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,9826	75,00	298,70

21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,4160	23,15	889,33
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,4804	23,15	358,37
23.	5009031	Scoabe	10 buc	5,5440	5,00	27,72
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3459	1 000,00	345,95
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,1439	95,00	108,67
26.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4008	115,00	46,09
27.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	8,2958	115,00	954,02
28.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	30,00	45,00
29.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1160	125,00	139,50
30.	Cablu VVng-3*1,5mm2	Cablu VVng-3*1,5mm2	m	1 269,0000	15,00	19 035,00
31.	Cablu АBBГНГ 4*16	Cablu АBBГНГ 4*16	m	8,0000	34,00	272,00
32.	Cablu АББ6Шв 5*16	Cablu АББ6Шв 5*16	m	2 370,0000	75,00	177 750,00
33.	caramida	Caramida	buc	12 570,000 0	7,00	87 990,00
34.	Console metalice WPD 1/1.5/10	Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	48,0000	1 800,00	86 400,00
35.	Console metalice WPS 1/1.5/10	Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	45,0000	1 300,00	58 500,00
36.	Corp de iluminat Street L2	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96,0000	1 000,00	96 000,00
37.	Corp de iluminat Street Light	Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45,0000	1 350,00	60 750,00
38.	DIN рейка 7cm	DIN рейка 7cm	buc	93,0000	45,00	4 185,00
39.	Dulap metalic ЩМП- IP54	Dulap metalic ЩМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
40.	Intrerupator automat BA-47-3P	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2,0000	108,33	216,66
41.	Intrerupator automat BA47-29/1	Intrerupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	93,0000	66,00	6 138,00
42.	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	385,00	385,00
43.	Manson terminal ПСТт 4*16/25	Manson terminal ПСТт 4*16/25	buc	1,0000	620,00	620,00
44.	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc =54kg	buc	93,0000	3 900,00	362 700,00
45.	Sina N	Sina N	buc	1,0000	55,00	55,00
46.	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	55,00	55,00
47.	Зажим ответвительный У734М	Зажим ответвительный У734М	buc	279,0000	28,50	7 951,50
48.	корпус предохранительной встав	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc	3,0000	300,00	900,00
49.	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4,0000	125,00	500,00
Total materiale de constructii						1 250 758,28

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	22,3200	550,00	12 276,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	22,3200	550,00	12 276,00

3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	88,8269	500,00	44 413,45
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,3200	500,00	11 160,00
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	15,4678	50,00	773,39
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	112,6880	50,00	5 634,40
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	112,6880	50,00	5 634,40
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	112,8000	50,00	5 640,00
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	138,4400	50,00	6 922,00
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,9565	220,00	2 850,43
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	175,00	38,50
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
13.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	15,4175	500,00	7 708,77
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	99,5100	750,00	74 632,50
15.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	21,7955	550,00	11 987,51
16.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	5,2229	500,00	2 611,44
17.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,4210	300,00	15 126,30
18.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,9432	100,00	394,32
19.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,8586	250,00	1 714,65
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0643	550,00	2 785,37
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6272	550,00	344,94
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,6460	120,00	2 477,52
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	17,8920	100,00	1 789,20
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,5456	200,00	6 309,12
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,7200	100,00	372,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	45,6565	500,00	22 828,26
27.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,5100	500,00	7 755,00
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	88,8269	550,00	48 854,80
29.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	9,2907	550,00	5 109,88
Total utilaje de constructii						320 453,16

Total	lei	2 298 850,20
TVA	20 %	459 770,04

Total deviz:

2 758 620,24

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1
Iluminat electric exterior**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masa pînă la 2 t	t			8 368,25 2 754,75
	1	Muncitor	h-om	29,1200	94,60	2 754,75
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	50,00	154,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	500,00	1 535,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	550,00	2 387,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	500,00	520,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	550,00	1 017,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			42 025,36
2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc =54kg	buc			3 900,00 0,00
	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1 buc =54kg	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			362 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			425,62 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	550,00	132,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	550,00	132,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			39 583,03
4		Fundatie pentru piloni (Fm2b18buc,Fm2a-58buc, Fm2-17buc)	buc			0,00 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3			2 509,05

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C25/30XC2(Etapa I) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100				364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002530	Beton C25/30XC2	m3	1,0250	2 000,00	2 070,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,15	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			74 669,27
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C30/37XC3(Etapa II) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 767,86 <hr/> 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000003037	Beton C30/37XC3	m3	1,0250	2 250,00	2 329,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,15	2,34
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 870,56
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 (instalata in fundatie piloni) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m			83,15 <hr/> 13,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	252121670100150pe	Teava din polietilena avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	41,70	43,17
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	250,00	2,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 465,87
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			28,40 <hr/> 7,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 088,77
9	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			26,51 5,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	94,60	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			75 431,92
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			67,03 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,41
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			26 433,12
11		Caramida	buc			7,00 0,00
	caramida	Caramida	buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			87 990,00
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m			83,15 13,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,91
	252121670100150 pe	Teava din polietilena avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m	1,0150	41,70	43,17
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	250,00	2,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 124,32
		1.2. Lucrari de terasament				
13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			899,94 97,44
	1	Muncitor	h-om	1,0300	94,60	97,44
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	750,00	802,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			83 694,23

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3			1 776,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	550,00	1 776,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>165,21</i>
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 354,08</i>
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,59 34,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>23,77</i>
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,69 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>133 279,34</i>
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3			686,46 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	430,00	473,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>82 408,93</i>
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			94,08 91,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,15	2,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>36 140,62</i>
20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II incarcarea pamintului surplus	100 m3			1 776,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	550,00	1 776,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 620,16
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 474,18
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,54
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			376,89
		2. Lucrari de montare				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			539,90
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	75,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	220,00	156,20
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	175,00	38,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			539,90
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			109,15
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			436,61
25		Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc			108,33
						0,00
	Intrerupator automat BA-47-3P	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	1,0000	108,33	108,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			216,66
26		Sina N	buc			55,00
						0,00
	Sina N	Sina N	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55,00

1	2	3	4	5	6	7
27		Sina PE	buc			55,00 0,00
	Sina PE	Sina PE	buc	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55,00
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			313,43 216,63
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	30 000,00	1,80
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			44 194,19
29		Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1 350,00 0,00
	Corp de iluminat Street Light	Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			60 750,00
30		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1 000,00 0,00
	Corp de iluminat Street L2	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			96 000,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			474,09 322,59
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	35 000,00	21,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	75,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 333,87
32		Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc			1 300,00 0,00
	Console metalice WPS 1/1.5/10	Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			58 500,00
33	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			618,93 430,43
	1	Muncitor	h-om	4,5500	94,60	430,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	35 000,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	75,00	52,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	50,00	78,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	550,00	16,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 708,64
34		Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc			1 800,00
						0,00
	Console metalice WPD 1/1.5/10	Console metalice WPD 1/1.5/10 Euro poles	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			86 400,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			184,37
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	125,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 146,51
36		Intreupator automat BA47-29/1P/B1A	buc			66,00
						0,00
	Intreupator automat BA47-29/1	Intreupator automat BA47-29/1P/B1A	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 138,00
37		DIN рейка 7cm	buc			45,00
						0,00
	DIN рейка 7cm	DIN рейка 7cm	buc	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 185,00
38		Зажим ответвительный У734М	buc			28,50
						0,00
	Зажим ответвительный У734М	Зажим ответвительный У734М	buc	1,0000	28,50	28,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 951,50
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 951,25
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	115,00	57,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 761,41
40		Cablu VVng-3*1,5mm2	m			15,00
						0,00
	Cablu VVng-3*1,5mm2	Cablu VVng-3*1,5mm2	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 035,00
41	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4=1,26kg/m)	100 m			5 807,60
						1 570,40
	1	Muncitor	h-om	16,6000	94,60	1 570,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,50
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	25 000,00	3 250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	220,00	688,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	550,00	121,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			290,38
42	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			2 335,99
						1 296,02
	1	Muncitor	h-om	13,7000	94,60	1 296,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,40
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	25 000,00	250,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	75,00	18,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	95,00	3,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	50,00	161,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			42 982,20
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 951,25
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,39
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	115,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	115,00	57,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 487,88
44	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 668,38 ----- 1 097,36
	1	Muncitor	h-om	11,6000	94,60	1 097,36
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	35 000,00	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	95,00	9,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	115,00	2,82
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2600	115,00	29,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	500,00	105,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	50,00	137,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	50,00	137,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	550,00	115,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 138,60
45		Cablu АBBГНГ 4*16	m			34,00 ----- 0,00
	Cablu АBBГНГ 4*16	Cablu АBBГНГ 4*16	m	1,0000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			272,00
46		Cablu АВБбШв 5*16	m			75,00 ----- 0,00
	Cablu АВБбШв 5*16	Cablu АВБбШв 5*16	m	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			177 750,00
47		Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc			125,00 ----- 0,00
	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			500,00

1	2	3	4	5	6	7
48		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФВД 16-16	buc			300,00 0,00
	корпус предохранительной встав	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФВД 16-16	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			900,00
49	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			669,65 477,73
	1	Muncitor	h-om	5,0500	94,60	477,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	95,00	0,95
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	115,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	50,00	185,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	550,00	1,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			669,65
50		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc			620,00 0,00
	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1,0000	620,00	620,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			620,00
51	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			712,46 653,69
	1	Muncitor	h-om	6,9100	94,60	653,69
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	95,00	0,95
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	30,00	45,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	115,00	0,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			712,46
52		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc			385,00 0,00
	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1,0000	385,00	385,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			385,00
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			5 067,85 615,85
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,85

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	500,00	2 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	550,00	2 332,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>86 913,56</i>
		3. Utilaj				
54		Dulap metalic ПЦМП- IP54 (280h*220*116)	buc			2 500,00
						0,00
	Dulap metalic ПЦМП- IP54	Dulap metalic ПЦМП- IP54 (280h*220*116)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 500,00</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
Rețele exterioare de canalizare pluviala

Valoarea de deviz 3 091 526,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (canale fântini)	100 m3	14,1600	1 237,50 0,00	17 523,00 0,00
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele)	m3	143,3600	250,69 250,69	35 938,92 35 938,92
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fântini)	m3	43,8000	194,88 194,88	8 535,57 8 535,57
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat nisip sub tevi h-150mm)	m3	80,9000	723,21 85,14	58 507,29 6 887,83
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	143,3600	498,46 57,71	71 458,65 8 272,73

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip (la intersectii de retele)				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu nisip)	100 m3	10,0900	599,50 0,00	6 048,96 0,00
7		Nisip	m3	1 009,2400	440,75 0,00	444 822,53 0,00
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala la tevi)	m3	363,4000	84,62 82,30	30 749,82 29 908,55
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,4600	3 951,37 834,37	25 525,86 5 390,04
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea timpane la camine cu pamint)	100 m3	1,4000	599,50 0,00	839,30 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,4000	3 951,37 834,37	5 531,92 1 168,12
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	0,4700	1 237,51 0,00	581,63 0,00
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 560,0000	31,40 0,00	80 396,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,6300	255,54 34,06	3 738,49 498,24
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	2 400,0000	44,58 28,38	107 002,80 68 112,00
		Total Lucrari de terasamente, sapaturi Inclusiv salariu				897 201,54 164 712,00
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150	m	435,0000	1 703,03 95,55	740 816,75 41 562,51
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	14,0000	38,88 28,38	544,32 397,32
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150	m	21,0000	702,80 72,84	14 758,70 1 529,68
19	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=923mm/dint=800mm) tub de protectie, CPL6	m	8,0000	3 075,90 113,52	24 607,23 908,16

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100				
20	RpAcA32C	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprinat (PREMO) avind diametrul de 1000-1200 mm (conectarea retelei la conducta existenta d 1200mm)	buc	2,0000	659,36 659,36	1 318,72 1 318,72
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				782 045,72 45 716,39
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	6,3400	3 222,78 1 312,10	20 432,40 8 318,73
22	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE13A) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	m3	3,5200	2 406,78 491,92	8 471,88 1 731,56
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10	buc	9,0000	1 000,00 0,00	9 000,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-6	buc	14,0000	850,00 0,00	11 900,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9	buc	4,0000	950,00 0,00	3 800,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП1-10-1	buc	9,0000	1 200,00 0,00	10 800,00 0,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИO-1	buc	26,0000	350,00 0,00	9 100,00 0,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ7-3	buc	2,0000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3	3,3100	2 616,55 913,84	8 660,77 3 024,80

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚI-15	buc	2,0000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚ 15-6	buc	4,0000	1 250,00 0,00	5 000,00 0,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚ 15-9	buc	2,0000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚI 1-15-1	buc	2,0000	1 850,00 0,00	3 700,00 0,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚO-1	buc	5,0000	350,00 0,00	1 750,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚ7-3	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3	2,3400	2 540,56 762,47	5 944,90 1 784,19
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚI-20	buc	1,0000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
38	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚ 20-6	buc	1,0000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
39	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚ 20-9	buc	2,0000	2 850,00 0,00	5 700,00 0,00
40	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚI 1-20-1	buc	1,0000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIȚO-1	buc	3,0000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
42		Capac cu rama din fonta tip G	buc	12,0000	2 500,00 0,00	30 000,00 0,00
43		Scara metalica pentru camine	kg	200,6000	30,00 0,00	6 018,00 0,00
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,0000	135,71 104,06	949,94 728,42
		Total Camine Inclusiv salariu				159 877,89 15 587,70
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1...RS9"				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	9,0000	3 222,77 1 312,10	29 004,97 11 808,92

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa pluviala din elemente din beton preabricat, inclusiv pat din beton B15) Material marunt (scoabe, apa)=1,0070				
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIИ-10a	buc	18,0000	1 000,00 0,00	18 000,00 0,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIИ10-3	buc	18,0000	650,00 0,00	11 700,00 0,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIИ10-9b	buc	18,0000	950,00 0,00	17 100,00 0,00
49	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KIИI 3-10	buc	18,0000	1 200,00 0,00	21 600,00 0,00
50	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere e (gratar din fonta tip DB 400x800) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	18,0000	5 053,90 106,90	90 970,16 1 924,16
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip p (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3	1,9800	498,46 57,71	986,95 114,26
		Total Receptoare de scurgere RS-1...RS9" Inclusiv salariu				189 362,08 13 847,34
		<i>Total</i>	lei			2 028 487,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			57 567,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			64 440,20
		<i>Total</i>				150 494,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			150 534,63
		<i>Total</i>				301 029,28
		<i>Beneficiu</i>	2 %			46 020,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 347 049,86 239 863,43
		2. Lucrari de montare				
52	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie	buc	1,0000	968,29 818,29	968,29 818,29

1	2	3	4	5	6	7
		a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m) Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0050				
		<i>Total</i>	lei			968,29
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			196,39
		<i>Total</i>				1 164,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			327,32
		<i>Total</i>				1 492,00
		<i>Beneficiu</i>	2 %			29,84
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 521,84 818,29
		3. Utilaj				
53		Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc	1,0000	225 000,00 0,00	225 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			225 000,00
		<i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>	1,2 %			2 700,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				227 700,00
		Total	lei			2 576 271,70
		TVA	20 %			515 254,34
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 091 526,04 240 681,72

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1
Rețele exterioare de canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 3 091 526,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-1:						

Manopera:

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	720,0000	94,60	68 112,00
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,6440	94,60	3 655,72
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	676,4346	94,60	63 990,71
4.	7137010011500	Electrician	h-om	34,4064	94,60	3 254,85
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,7000	94,60	728,42
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	899,2856	94,60	85 072,42
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,0762	94,60	7 480,61
8.	9312040019600	Sapator	h-om	88,6574	94,60	8 386,99
Total manopera						240 681,72

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0585	370,00	21,65
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 275,6993	430,00	548 550,69
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3500	10,00	3,50
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,8752	5 500,00	10 313,35
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,0347	275,00	834,54
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,4800	5 500,00	35 640,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,7000	38,50	26,95
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1900	90,00	107,10
9.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,7280	65,00	47,32
10.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7700	38,50	29,64
11.	2523156701800-1	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm	buc	75,0592	9 020,00	677 034,44
12.	2523156701800-2	Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm	buc	3,6235	3 375,00	12 229,48
13.	2523156701800-3	Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=923mm/dint=800mm	buc	1,3736	16 920,00	23 241,31
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,0995	2,70	43,47
15.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	34,0000	350,00	11 900,00
16.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,0000	500,00	1 500,00
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	9,0000	1 000,00	9 000,00

18.	26611264331010 a	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10a	buc	18,0000	1 000,00	18 000,00
19.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	950,00	3 800,00
20.	26611264331011 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	buc	14,0000	850,00	11 900,00
21.	26611264331011 63	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3	buc	18,0000	650,00	11 700,00
22.	26611264331011 b	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9b	buc	18,0000	950,00	17 100,00
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	9,0000	1 200,00	10 800,00
24.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00
25.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00
26.	26611264331522 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	4,0000	1 250,00	5 000,00
27.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 850,00	3 700,00
28.	26611264331523 10	Placi prefabricate pt. camine KЦП 3-10	buc	18,0000	1 200,00	21 600,00
29.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
30.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
31.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 850,00	5 700,00
32.	26611264332022 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
33.	26631021000002 00	Beton M200	m3	3,6619	1 750,00	6 408,25
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,4122	1 750,00	16 471,37
35.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,6247	1 750,00	2 843,28
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4000	5,00	7,00
37.	2811236305661	Scara metalica pentru camine	kg	200,6000	30,00	6 018,00
38.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	4,0800	465,00	1 897,20
39.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	45,1200	30,00	1 353,60
40.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip G	buc	12,0000	2 500,00	30 000,00
41.	2875274203624g 4	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil (gratar din fonta tip DB 400x800)	buc	18,3600	4 850,00	89 046,00
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,3400	23,15	841,27
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3555	23,15	8,23
44.	4100126202818	Apa	m3	8,0900	23,15	187,28
45.	Separator de hidrocarburi RAIN	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc	1,0000	225 000,00	225 000,00
Total materiale de constructii						1 836 004,93

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,9780	300,00	10 193,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,9890	175,00	2 973,08
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,9175	550,00	18 104,62
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,5241	550,00	6 888,26
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,8520	550,00	3 218,60

6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	6,9750	250,00	1 743,75
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,1120	120,00	253,44
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,6654	300,00	24 499,62
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7040	100,00	70,40
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,8538	500,00	29 426,89
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	146,1760	550,00	80 396,80
		Total utilaje de construcții				177 768,87

Total	lei	2 576 271,70
TVA	20 %	515 254,34

Total deviz:

3 091 526,04

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1 Rețele exterioare de canalizare pluviala

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente, sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (canale fintini)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 523,00</i>
2	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele)	m3			250,69 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>35 938,92</i>
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (corectie profil canal, fintini)	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 535,57</i>
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (pat nisip sub tevi h-150mm)	m3			723,21 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	430,00	473,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,31
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			58 507,29
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (la intersectii de retele)	m3			498,46 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	430,00	440,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			71 458,65
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare transee cu nisip)	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 048,96
7		Nisip	m3			440,75 0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	430,00	440,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			444 822,53
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactare manuala la tevi)	m3			84,62 82,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,15	2,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 749,82
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 951,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			25 525,86
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea timpăne la camine cu pamint)	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			839,30

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 951,37 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 531,92
12	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare in auto pamint surplus)	100 m3			1 237,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			581,63
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			80 396,80
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,54 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	370,00	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 738,49
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			44,58 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	465,00	0,79
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 500,00	14,85
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	30,00	0,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			107 002,80
		1.2. Tevi si armaturi				
16	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm)	m			1 703,03 95,55

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0100	94,60	95,55
	2523156701800-1	Teava de canalizare PP multistrat corugata d=695mm/dint=600mm	buc	0,1700	9 020,00	1 556,40
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 500,00	22,33
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			740 816,75
17	AcA14D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			38,88
						28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0210	500,00	10,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			544,32
18	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m (Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150	m			702,80
						72,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7700	94,60	72,84
	2523156701800-2	Teava de canalizare PVC, SN4, d=315mm	buc	0,1700	3 375,00	582,36
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 500,00	20,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 758,70
19	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=923mm/dint=800mm) tub de protectie, CPL6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	m			3 075,90
						113,52
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2523156701800-3	Teava de canalizare PP multistrat corugata dext=923mm/dint=800mm	buc	0,1700	16 920,00	2 905,16
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 500,00	22,22
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	250,00	7,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0550	500,00	27,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 607,23
20	RpAcA32C	Taierea in sant, manuala, cu dalta si ciocanul, a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat (PREMO) avind diametrul de 1000-1200 mm (conectarea retelei la conducta existenta d 1200mm)	buc			659,36
						659,36

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,9700	94,60	659,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 318,72
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			3 222,78 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 750,00	722,52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	275,00	36,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 750,00	135,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	430,00	69,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,70	2,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 432,40
22	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (beton M200 turnat in jgheab suplimentar la norma AcE13A) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	m3			2 406,78 491,92
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,2000	94,60	491,92
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0300	1 750,00	1 820,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,15	2,34
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	120,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 471,88
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KЦД-10	buc			1 000,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 000,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KЦ10-6	buc			850,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-6	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 900,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KЦ10-9	buc			950,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 800,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KЦП1-10-1	buc			1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 800,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1	buc			350,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 100,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦ7-3	buc			500,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 000,00
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3			2 616,55
						913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 750,00	915,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	275,00	44,26
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 750,00	144,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	430,00	62,72
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,70	1,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 660,77
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦД-15	buc			1 650,00
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 300,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 15-6	buc			1 250,00
						0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 000,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦ 15-9	buc			1 650,00
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 300,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦП 1-15-1	buc			1 850,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 700,00
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - КЦО-1	buc			350,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ7-3	buc			500,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			500,00
36	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3			2 540,56 762,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	94,60	533,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 750,00	1 007,56
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	275,00	58,03
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 750,00	121,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	430,00	57,03
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,70	1,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	500,00	532,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 944,90
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-20	buc			3 500,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 500,00
38	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 20-6	buc			2 500,00 0,00
	266112643320226	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 500,00
39	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 20-9	buc			2 850,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 700,00
40	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИП 1-20-1	buc			3 500,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 500,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИO-1	buc			350,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 050,00
42		Capac cu rama din fonta tip G	buc			2 500,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta tip G	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 000,00
43		Scara metalica pentru camine	kg			30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236305661	Scara metalica pentru camine	kg	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 018,00
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			135,71 ----- 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	38,50	4,24
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	90,00	15,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,50	3,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			949,94
		1.4. Receptoare de scurgere RS-1...RS9"				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (executare receptoare de apa pluviala din elemente din beton prebabricat, inclusiv pat din beton B15) Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			3 222,77 ----- 1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 750,00	722,52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	275,00	36,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 750,00	135,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	430,00	69,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,70	2,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 004,97
46	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10a	buc			1 000,00 ----- 0,00
	26611264331010a	Placi prefabricate pt. camine KИД-10a	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 000,00
47	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-3	buc			650,00 ----- 0,00
	2661126433101163	Inel prefabricat pt. camine KИ10-3	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 700,00
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИ10-9b	buc			950,00 ----- 0,00
	26611264331011b	Inel prefabricat pt. camine KИ10-9b	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 100,00
49	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat - KИИ 3-10	buc			1 200,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433152310	Placi prefabricate pt. camine KLIH 3-10	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 600,00
50	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere e (gratar din fonta tip DB 400x800) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			5 053,90 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624g4	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil (gratar din fonta tip DB 400x800)	buc	1,0000	4 850,00	4 947,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			90 970,16
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip p (pat de nisip sub fundatie la receptoare h=100mm)	m3			498,46 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	430,00	440,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			986,95
		2. Lucrari de montare				
52	AcC07E	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de peste 700 mm (Montare la pozitie a separatorului de hidrocarburi masa pina la 1t, d=2.4m) Mat. marunte (petrol, cirpe, fittinguri etc.)=1,0050	buc			968,29 818,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,6500	94,60	818,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			968,29
		3. Utilaj				
53		Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc			225 000,00 0,00
	Separator de hidrocarburi RAIN	Separator de hidrocarburi RAINPARK OLS 200-30, cu debit Q=30,0 l/sec., dotat cu bypass interior	buc	1,0000	225 000,00	225 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			225 000,00

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Inverzirea teritoriului**

Valoarea de deviz 465 043,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inverzirea teritoriu				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc	133,0000	101,22 101,22	13 462,53 13 462,53
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m	100 buc	1,3300	75,68 75,68	100,65 100,65
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot- Catalpa bignonioides	buc	133,0000	580,07 74,73	77 149,77 9 939,62
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc	649,0000	37,84 37,84	24 558,16 24 558,16
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100 buc	6,4900	60,54 60,54	392,93 392,93
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot- Tuia accidentala (Pyramidalis Compacta)	buc	35,0000	335,53 34,06	11 743,40 1 191,96
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	520,0000	350,53 34,06	182 273,31 17 709,12
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	80,0000	185,53 34,06	14 842,05 2 724,48
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Buxus sempervirens formata	buc	14,0000	160,53 34,06	2 247,35 476,78

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren-lavandula angustifolia	100 buc	0,2000	5 383,75 239,35	1 076,75 47,87
		Total Inverzirea teritoriu Inclusiv salariu				327 846,90 70 604,10
		Total	lei			327 846,90
		Asigurarea sociala	24 %			16 944,98
		Cheltuieli de transport	4 %			10 289,71
		Total				355 081,59
		Cheltuieli de regie	7 %			24 855,71
		Total				379 937,30
		Beneficiu	2 %			7 598,75
		Total				387 536,05
		TVA	20 %			77 507,21
		Total deviz: Inclusiv salariu				465 043,26 70 604,10

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Inverzirea teritoriului**

Valoarea de deviz 465 043,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	320,8260	94,60	30 350,14
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	425,5176	94,60	40 253,96
		Total manopera				70 604,10

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	131,0800	5,00	655,40
2.	1111000100001c	Puieti arbori foioase fara balot- Catalpa bignonioides	buc	133,0000	500,00	66 500,00
3.	1111000100002b u	Puieti arbusti foioase fara balot/ - Buxus sempervirens formata	buc	14,0000	125,00	1 750,00
4.	1111000100002c a	Puieti arbusti foioase fara balot/- Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	80,0000	150,00	12 000,00
5.	1111000100002i	Puieti arbusti foioase fara balot/ Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	520,0000	315,00	163 800,00
6.	1111000100002t	Puieti arbusti foioase fara balot /Tuia accidentala (Pyramidalis Compacta)	buc	35,0000	300,00	10 500,00
7.	11110001000031	Plante florare anuale si bienale/ lavandula angustifolia	buc	20,8000	48,50	1 008,80
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	11,8100	55,00	649,55
9.	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,3960	50,00	19,80
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	11,8100	27,33	322,77
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5760	23,15	36,48
		Total materiale de construcții				257 242,80
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	327 846,90
Asigurarea sociala	24 %	16 944,98
Cheltuieli de transport	4 %	10 289,71
Total		355 081,59

Cheltuieli de regie	7 %	24 855,71
Total		379 937,30
Beneficiu	2 %	7 598,75
Total		387 536,05
TVA	20 %	77 507,21

Total deviz:

465 043,26

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1
Inverzirea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inverzirea teritoriului				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (arbori)	buc			101,22 101,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	101,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 462,53
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori lungime 2-3 m	100 buc			75,68 75,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	94,60	75,68
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			100,65
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot- Catalpa bignonioides	buc			580,07 74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1111000100001c	Puieti arbori foioase fara balot- Catalpa bignonioides	buc	1,0000	500,00	500,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,15	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	55,00	2,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	27,33	1,09
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			77 149,77
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor (arbusti)	buc			37,84 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 558,16
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100 buc			60,54 60,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	94,60	60,54
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			392,93
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot- Tuia accidentala (Pyramidalis Compacta)	buc			335,53 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100002t	Puieti arbusti foioase fara balot /Tuia accidentală (Pyramidalis Compacta)	buc	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,15	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	27,33	0,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 743,40
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc			350,53
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002i	Puieti arbusti foioase fara balot/ Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	1,0000	315,00	315,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,15	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	27,33	0,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			182 273,31
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc			185,53
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002ca	Puieti arbusti foioase fara balot/- Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,15	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	27,33	0,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 842,05
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Buxus sempervirens formata	buc			160,53
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100002bu	Puieti arbusti foioase fara balot/ - Buxus sempervirens formata	buc	1,0000	125,00	125,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,15	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	5,00	0,60
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	27,33	0,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 247,35
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren-lavandula angustifolia	100 buc			5 383,75
						239,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	94,60	196,77
	11110001000031	Plante florare anuale si bienale/ lavandula angustifolia	buc	104,0000	48,50	5 044,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	50,00	99,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0600	23,15	1,39
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 076,75</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei parcar
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3626-7-2
Mobilier urban

Valoarea de deviz 578 506,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban (PG1,p12,6)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc	35,0000	96,49	3 377,22
					96,49	3 377,22
2	TsH91B	Instalarea urne (montare)	buc	35,0000	708,61	24 801,44
					558,14	19 534,90
3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla a (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex 1statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc	12,0000	118,88	1 426,51
					75,68	908,16
		<i>Total</i>	lei			29 605,17
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 716,87
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			211,96
		<i>Total</i>				35 534,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 487,38
		<i>Total</i>				38 021,38
		<i>Beneficiu</i>	2 %			760,42
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				38 781,80 23 820,28
		1.2. Utilaj				
4	pret de piata	Banca stradala tip "Radial Plus" nr5	buc	35,0000	6 000,00	210 000,00
					0,00	0,00
5	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc	35,0000	2 750,00	96 250,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	pret de piata	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,0000	56 800,00 0,00	56 800,00 0,00
7	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc	5,0000	15 000,00 0,00	75 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			438 050,00
		<i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>	1,2 %			5 256,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				443 306,60
		<i>Total</i>	lei			482 088,40
		Total Mobilier urban (PG1,pl2,6) Inclusiv salariu				482 088,40 23 820,28
		Total	lei			482 088,40
		TVA	20 %			96 417,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				578 506,08 23 820,28

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unei parcarii
auto de uz public pe terenul cu nr.
cadastral 01000311.297 din str. Vadul
lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3626-7-2
Mobilier urban**

Valoarea de deviz 578 506,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3626-7-2:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	169,7500	94,60	16 058,35
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,6400	94,60	817,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,7000	94,60	5 363,82
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600	94,60	90,82
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,7500	94,60	1 489,95
		Total manopera				23 820,28

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,2500	23,15	121,54
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4800	10,00	4,80
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6000	25,00	15,00
4.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0480	65,00	3,12
5.	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,1200	22,50	2,70
6.	2663102100000	Beton	m3	2,9400	1 750,00	5 145,00
7.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,3600	18,70	6,73
8.	Banca	Banca stradala tip "Radial Plus" nr5	buc	35,0000	6 000,00	210 000,00
9.	BioWC	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc	5,0000	15 000,00	75 000,00
10.	Statie	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,0000	56 800,00	56 800,00
11.	Urna	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc	35,0000	2 750,00	96 250,00
		Total materiale de constructii				443 348,89

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7200	175,00	126,00
2.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,7200	500,00	360,00
		Total utilaje de constructii				486,00

Total	lei	482 088,40
TVA	20 %	96 417,68

Total deviz:

578 506,08

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sect. Ciocana, mun. Chisinau

Directia Generala Mobilitate Urbana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3626-7-2 Mobilier urban

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban (PG1,pl2,6)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg	buc			96,49 96,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	94,60	96,49
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 377,22
2	TsH91B	Instalarea urne (montare)	buc			708,61 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 750,00	147,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	23,15	3,47
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 801,44
3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla a (montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare,12buloanex1statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc			118,88 75,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7200	94,60	68,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,0300	18,70	0,56
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	25,00	1,25
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,0100	22,50	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0040	65,00	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	175,00	10,50
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0600	500,00	30,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 426,51
		1.2. Utilaj				
4	pret de piata	Banca stradala tip "Radial Plus" nr5	buc			6 000,00 0,00
	Banca	Banca stradala tip "Radial Plus" nr5	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			210 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc			2 750,00 0,00
	Urna	Urna pentru gunoi nr.40 "Artmet"	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			96 250,00
6	pret de piata	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc			56 800,00 0,00
	Statie	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1,0000	56 800,00	56 800,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			56 800,00
7	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc			15 000,00 0,00
	BioWC	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic "Ecostyle lux"	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			75 000,00

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.