

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Pretura Buiucani, mun.Chişinău, str. Mihai Viteazul 2

Obiect: Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sect. Buiucani, mun.Chisinau				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			21,00000 21,00000
1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,21000	50,00000	10,50000
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	50,00000	10,50000
2	R21A12C	Coborirea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m	buc			25,25000 20,00000
2.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,40000	50,00000	20,00000
2.2	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,35000	15,00000	5,25000
3	R21A12D	Se adauga pentru fiecare din urmatoorii 5 m de coborire la norma R21A12C	buc			6,55000 5,50000
3.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,11000	50,00000	5,50000
3.2	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,07000	15,00000	1,05000
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncte termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevazut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si minere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).	m2			1 644,40500 36,50000
4.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 550,00000	1 550,00000
4.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,80000	3,20000
4.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	75,00000	35,25000
4.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	87,00000	14,35500
4.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	10,00000	4,00000
4.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,00000	0,80000
4.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	50,00000	33,00000
4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	50,00000	3,50000
4.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00000	0,30000
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncte termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevazut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si minere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).	m2			1 608,47600 28,00000
5.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 550,00000	1 550,00000
5.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,80000	2,40000
5.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16500	75,00000	12,37500
5.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12300	87,00000	10,70100
5.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	10,00000	4,00000
5.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70000	1,00000	0,70000
5.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51000	50,00000	25,50000
5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	50,00000	2,50000
5.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	15,00000	0,30000
6	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu, Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			174,52000 25,00000
6.1	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm	m	1,00000	145,00000	145,00000
6.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00000	0,50000	2,00000
6.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000	1,47000
6.4	7422010060100	Timplari	h-om	0,40000	50,00000	20,00000
6.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	50,00000	5,00000
6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
6.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	20,00000	1,00000

7	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre, Pervazuri din mase plastice b=300mm Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m				8,55000
							6,00000
7.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice , b=300 mm	m	1,00000	0,00000		0,00000
7.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00000	0,00000		0,00000
7.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00000		0,00000
7.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10000	50,00000		5,00000
7.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	50,00000		1,00000
7.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00000		0,05000
7.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05000	50,00000		2,50000
8	R21A12A	Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m	buc				27,85000
							22,00000
8.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,44000	50,00000		22,00000
8.2	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,39000	15,00000		5,85000
9	R21A12B	Se adauga pentru fiecare din urmatoorii 5 m de ridicare la norma R21A12A	buc				10,30000
							8,20000
9.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,16400	50,00000		8,20000
9.2	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,14000	15,00000		2,10000
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2				147,55180
							74,30000
10.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact, Trifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	33,00000		9,90000
10.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,20000		61,36200
10.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00000		0,21280
10.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	50,00000		74,30000
10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	15,00000		1,18500
10.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000		0,59200
11	CK26B, apl.	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru tencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m				26,50000
							20,00000
11.1	2743123549026	Cornier perforat din aluminiu pentru tencuieli	m	1,00000	6,50000		6,50000
11.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	50,00000		16,00000
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	50,00000		4,00000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2				6,25000
							1,50000
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000		4,50000
12.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,05000	5,00000		0,25000
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	50,00000		1,50000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pe baza de acril, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2				48,19800
							27,50000
13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,40000	37,00000		14,80000
13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	6,00000		0,36000
13.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	10,00000		5,00000
13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00000		0,50000
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00000		0,03800
13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	50,00000		27,50000
14	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede (glafuri de ferestre exterioare)	m2				217,93780
							22,50000
14.1	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,00030	0,00000		0,00000
14.2	2652102100713	Var pasta	kg	0,07000	3,00000		0,21000
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rŭu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00040	360,00000		0,14400
14.4	4100126202818	Apă	m3	0,00020	19,00000		0,00380
14.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,45000	50,00000		22,50000
14.6	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,39000	500,00000		195,00000
14.7	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00400	20,00000		0,08000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t				62,50000
							62,50000
15.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	50,00000		12,50000
15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	50,00000		50,00000
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t				55,50000
							55,50000
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	50,00000		55,50000
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t				103,20000
							0,00000
17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	400,00000		103,20000
		TOTAL Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sect. Buiucani, mun.Chisinau					1 924
							272,81860

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura Buiucani
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a ferestrelor la casele scârilor din blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chişinău

Obiectul: Lucrări de înlocuire a ferestrelor la casele scârilor din blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chişinău

Devizul: Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chisinau

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 2 514 654,90168 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sect. Buiucani, mun.Chisinau				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	998,00000	21,00000	20 958,00000
					21,00000	20 958,00000
2	R21A12C	Coborirea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m	buc	284,00000	25,25000	7 171,00000
					20,00000	5 680,00000
3	R21A12D	Se adauga pentru fiecare din urmatarii 5 m de coborire la norma R21A12C	buc	284,00000	6,55000	1 860,20000
					5,50000	1 562,00000
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevazut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si minere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).	m2	374,00000	1 644,40500	615 007,47000
					36,50000	13 651,00000
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevazut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si minere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).	m2	624,00000	1 608,47600	1 003 689,02400
					28,00000	17 472,00000
6	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu, Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	436,00000	174,52000	76 090,72000
					25,00000	10 900,00000
7	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre, Pervazuri din mase plastice b=300mm Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	436,00000	8,55000	3 727,80000
					6,00000	2 616,00000
8	R21A12A	Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m	buc	312,00000	27,85000	8 689,20000
					22,00000	6 864,00000
9	R21A12B	Se adauga pentru fiecare din urmatarii 5 m de ridicare la norma R21A12A	buc	312,00000	10,30000	3 213,60000
					8,20000	2 558,40000
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	463,80000	147,55180	68 434,52484
					74,30000	34 460,34000
11	CK26B, apl.	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru tencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m	1 186,00000	26,50000	31 429,00000
					20,00000	23 720,00000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2	463,10000	6,25000	2 894,37500
					1,50000	694,65000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pe baza de acril, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2	463,10000	48,19800	22 320,49380
					27,50000	12 735,25000
14	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede (glafuri de ferestre exterioare)	m2	253,20000	217,93780	55 181,85096
					22,50000	5 697,00000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,30000	62,50000	1 018,75000
					62,50000	1 018,75000
16	Tsh92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,30000	55,50000	904,65000

					55,50000	904,65000
17	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,30000	103,20000	1 682,16000
					0,00000	0,00000
		TOTAL Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sect. Buiucani, mun.Chisinau				1 924 272,81860
		Inclusiv salariul				161 492,04000

Total manopera (ore)	3 229,84080
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 924 272,81860
Asigurari sociale	24,00000%	38 758,08960
Total		1 963 030,90820
Cheltuieli de transport	3,00000%	51 142,24770
Total		2 014 173,15590
Cheltuieli de regie	2,00000%	40 283,46312
Total		2 054 456,61902
Beneficiu de deviz	2,00000%	41 089,13238

Total General fara TVA	2 095 545,75140
TVA (20%)	419 109,15028
TOTAL GENERAL	2 514 654,90168
Inclusiv salariul	161 492,04000

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura Buiucani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Lucrări de înlocuire a ferestrelor la casele scârilor din blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chişinău

Obiectul: Lucrări de înlocuire a ferestrelor la casele scârilor din blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chişinău

Devizul: Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casa scarii, in blocurile de locuit, sectorul Buiucani, mun. Chisinau

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-04

Valoarea de deviz 2 514 654,90168 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	689,20680	50,00000	34 460,34000
2	7124010010700	Dulgher	h-om	4,07500	50,00000	203,75000
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	565,08000	50,00000	28 254,00000
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	268,59800	50,00000	13 429,90000
5	7422010060100	Timplar	h-om	807,10000	50,00000	40 355,00000
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,09300	50,00000	904,65000
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,26000	50,00000	7 613,00000
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	278,20000	50,00000	13 910,00000
9	9310060019930	Muncitor	h-om	113,94000	50,00000	5 697,00000
10	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	333,28800	50,00000	16 664,40000
Total manopera						161 492,04000
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	23,15500	10,00000	231,55000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10128	360,00000	36,46080
3	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	998,00000	1 550,00000	1 546 900,00000
4	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	2,00000	0,00000	640,92000
5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	278,74000	75,00000	20 905,50000
6	2416586105303	Amorsa-grund	kg	69,46500	30,00000	2 083,95000
7	2430116103800	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	185,24000	37,00000	6 853,88000
8	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact, Trifengrund, Grundimitteli)	kg	139,14000	33,00000	4 591,62000
9	2430226101600	Chit siliconic	kg	138,46200	87,00000	12 046,19400
10	2521106718393	Pervazuri din mase plastice , b=300 mm	m	436,00000	0,00000	0,00000
11	2652102100713	Var pasta	kg	17,72400	3,00000	53,17200
12	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	27,78600	6,00000	166,71600
13	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	6 776,11800	4,20000	28 459,69560
14	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,07596	0,00000	0,00000
15	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	630,75000	10,00000	6 307,50000
16	2743123549026	Cornier perforat din aluminiu pentru tencuieli	m	1 186,00000	6,50000	7 709,00000
17	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm	m	436,00000	145,00000	63 220,00000
18	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 368,00000	0,80000	2 694,40000
19	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 616,00000	0,00000	0,00000
20	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 744,00000	0,50000	872,00000
21	4011106202741	Energie electrica	kw	736,00000	1,00000	736,00000
22	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,92620	19,00000	17,59780
23	4100126202818	Apă	m3	5,24520	19,00000	99,65880
24	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,15500	5,00000	115,77500
Total materiale						1 704 741,59000
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,72000	5,00000	43,60000
2	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	21,80000	20,00000	436,00000
3	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	21,80000	50,00000	1 090,00000

4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,60020	15,00000	849,00300
5	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	284,64000	15,00000	4 269,60000
6	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,01280	20,00000	20,25600
7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	13,72848	20,00000	274,56960
8	3410520005701	Autoturn	h-ut	98,74800	500,00000	49 374,00000
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,20540	400,00000	1 682,16000
Total utilaje						58 039,18860
Total						1 924 272,81860
Asigurari sociale				24,00000%		38 758,08960
Total						1 963 030,90820
Cheltuieli de transport				3,00000%		51 142,24770
Total						2 014 173,15590
Cheltuieli de regie				2,00000%		40 283,46312
Total						2 054 456,61902
Beneficiu de deviz				2,00000%		41 089,13238
TOTAL Deviz fara TVA						2 095 545,75140
Total						2 095 545,75140
TVA				20%		419 109,15028
TOTAL Deviz						2 514 654,90168

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura Buiucani

(functia, semnatura, numele, prenumele)