

**Реконструкция электрических сетей
(помещений здания по категориям,
согласно законодательным актам
РМ) цеха хранения дистиллятов и
производства дивинов CALARASI
DIVIN, по адресу: str.Calarasilor 10,
or. Calarasi (Nr.Ob.07/21-CD)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara . Цех хранения
дистиллятов и производства дивинов. (Marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 1 904 799,01 lei

Intocmit in prețuri curente 25.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	102,000	14,41 14,41	1 470,33 1 470,33
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	102,000	9,56 8,65	974,63 882,20
		<i>Total</i>	lei			2 444,96
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			564,61
		<i>Trnsportarea materialelor</i>	5,00 %			2,71
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			1,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 013,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			436,94
		<i>Total</i>	100,00 +			3 450,30
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			207,02
		<i>Total</i>	100,00 +			3 657,32
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 107,62 4 705,06

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IIMPII-7-0-36	buc	1,000	338,39 201,23	338,39 201,23
4	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, IIMPII-18.8.4	buc	2,000	383,25 268,69	766,50 537,39
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IIMPII-2,3	buc	3,000	215,67 133,77	647,01 401,31
6	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, IIPH-48	buc	2,000	324,61 201,24	649,21 402,47
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, 4-MOD	buc	3,000	215,67 133,77	647,01 401,31
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	90,25 82,45	90,25 82,45
9	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,000	252,98 246,78	252,98 246,78
10	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	166,22 162,03	332,45 324,05
11	08-03-521-15	-Separator de sarcina, 63A	buc	2,000	166,22 162,03	332,45 324,05
12	08-03-521-15	-Separator de sarcina, 40A	buc	1,000	166,23 162,03	166,23 162,03
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	177,38 159,14	354,75 318,28

1	2	3	4	5	6	7
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,000	151,81 133,77	759,03 668,86
15	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	99,000	94,38 89,95	9 343,52 8 905,01
16	08-03-521-1	-Declansator independent	buc	1,000	70,51 68,04	70,51 68,04
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	11,000	200,82 182,78	2 209,01 2 010,60
18	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	58,000	250,75 228,33	14 543,58 13 243,35
19	08-03-572-3	Bloc de distributie , montat pe perete, РБД-125	buc	2,000	215,68 133,77	431,35 267,54
20	08-01-052-1	Izolator	buc	4,000	26,52 26,52	106,09 106,09
21	08-01-068-1	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m	0,040	3 244,25 3 027,25	129,77 121,09
22	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	76,000	120,62 103,79	9 166,88 7 887,89
23	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	3,080	6 474,42 6 400,26	19 941,21 19 712,80
24	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,420	6 163,76 5 385,45	2 588,78 2 261,89
25	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,330	6 474,45 6 400,27	2 136,57 2 112,09
26	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,030	6 163,33 5 385,33	184,90 161,56

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,100	6 803,90 6 803,90	680,39 680,39
28	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,130	10 741,31 10 667,08	1 396,37 1 386,72
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta, pe perete	buc	11,000	219,50 134,92	2 414,48 1 484,17
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,080	8 190,75 5 662,25	655,26 452,98
31	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	101,42 99,75	202,83 199,50
32	08-01-082-1	Panou contacte	100 buc	0,910	2 728,75 2 710,02	2 483,16 2 466,12
33	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2, JG95	100 buc	0,200	1 637,55 1 637,55	327,51 327,51
34	08-01-081-1	Гребенки	buc	10,000	65,16 65,16	651,56 651,56
35	08-02-409-2	Термоусадка д=30	100 m	0,050	2 497,00 1 983,40	124,85 99,17
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	35,000	1 822,23 1 372,31	63 778,20 48 030,78
37	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,300	2 636,07 1 775,93	21 879,42 14 740,20
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,200	1 856,65 1 856,65	371,33 371,33
39	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,060	1 891,17 1 891,17	113,47 113,47
40	08-03-591-7	Intrerupator cap-scara , IP20	100 buc	0,050	1 897,00 1 897,00	94,85 94,85
41	08-03-525-9	Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 63 A	set	60,000	130,95 120,51	7 856,88 7 230,56

1	2	3	4	5	6	7
42	08-03-525-5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4	set	8,000	120,72 110,13	965,80 881,04
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,710	2 210,83 2 196,85	1 569,69 1 559,76
44	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	10,090	2 184,41 1 695,20	22 040,73 17 104,61
45	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,120	1 078,25 1 078,25	129,39 129,39
46	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,100	888,00 888,00	88,80 88,80
47	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	151,400	668,86 668,86	101 264,80 101 264,80
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	45,000	714,98 714,98	32 174,28 32 174,28
49	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,000	69,64 66,31	557,13 530,47
50	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (pentru comutare)	100 m	1,810	534,52 534,52	967,48 967,48
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,150	393,93 388,60	59,09 58,29
52	08-02-152-3	Constructii metalice de cablu: profil	t	0,293	4 163,04 2 594,71	1 219,77 760,25
53	3370007	Cutie cu transformator codoritor ЯТН-0,25-220/12V	buc	1,000	725,00 0,00	725,00 0,00
54	3350521-87	Panou contacte JXB-4 1,5-4mm sur	buc	25,000	4,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	3350521-88	Panou contacte JXB-4 1,5-4mm albastru	buc	25,000	4,00 0,00	100,00 0,00
56	3350521-89	Panou contacte JXB-4 1,5-4mm verde-galben	buc	25,000	4,42 0,00	110,50 0,00
57	3350521-91	Panou contacte JXB-6 2,5-6mm sur	buc	8,000	4,83 0,00	38,64 0,00
58	3350521-90	Panou contacte JXB-6 2,5-6mm albastru	buc	8,000	4,83 0,00	38,64 0,00
59	55500073-12	Sina de conectare 3P 63A	buc	2,000	146,67 0,00	293,34 0,00
60	55500073-11	Sina de conectare 4P 100A	buc	8,000	190,83 0,00	1 526,64 0,00
61	5553021-1	Sina din aluminiu AD31T-40x4x3000	m	4,000	62,25 0,00	249,00 0,00
62	336009-140	Intrerupator intern unitar , IP20	buc	20,000	25,17 0,00	503,40 0,00
63	33600073-17	Intrerupator intern cap scara, IP20	buc	5,000	32,91 0,00	164,55 0,00
64	336009-141	Intrerupator intern dublu , IP20	buc	6,000	30,33 0,00	181,98 0,00
65	435500-03	Priza interna EURO IP20	buc	71,000	30,33 0,00	2 153,43 0,00
66	435500-02	Priza 16A 2P+PE, IP67	buc	8,000	132,50 0,00	1 060,00 0,00
67	435500-01	Priza 32A 3P+PE+N IP67	buc	60,000	202,50 0,00	12 150,00 0,00
68	3340128-70	Corp de iluminat LED Waterproof 36W 6000K V-TAC	buc	308,000	275,00 0,00	84 700,00 0,00
69	3340128-71	Corp de iluminat 12W LED IP65 AQUA OPAL Horoz cu bec LED 12W	buc	42,000	145,83 0,00	6 124,86 0,00
70	3340128-70	Corp de iluminat LED Waterproof 36W 6000K V-TAC	buc	33,000	275,00 0,00	9 075,00 0,00
71	3340128-72	Corp de iluminat 9W LED IP65 AQUA OPAL Horoz cu bec LED 9W	buc	3,000	143,33 0,00	429,99 0,00
72	3340128-73	LED panou 12W, 4000k V-TAC	buc	6,000	118,33 0,00	709,98 0,00
73	3340128-74	LED COB Downlight 30W, 4000k V-TAC	buc	4,000	475,00 0,00	1 900,00 0,00
74	3340128-75	LED panou 45W, 4000k Horoz	buc	13,000	300,00 0,00	3 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	3340128-76	Corp de iluminat LED Floodlight SMD 6000K V-TAC 50W	buc	11,000	355,00 0,00	3 905,00 0,00
76	3340025-16	Indicator LED "EXIT"	buc	8,000	110,83 0,00	886,64 0,00
77	3332034-019	Cablu AVVGng 5x95mm2 (2.238kg/m)	m	12,000	126,17 0,00	1 514,04 0,00
78	3332126-17	Cablu VVGng-LS 5x16.0mm2	m	10,000	185,92 0,00	1 859,20 0,00
79	3332126-16	Cablu VVGng-LS 5x10.0mm2	m	170,000	120,42 0,00	20 471,40 0,00
80	3332126-07	Cablu VVGng-LS 5x6.0mm2	m	850,000	71,25 0,00	60 562,50 0,00
81	3332126-06	Cablu VVGng-LS 5x4.0mm2	m	3 880,000	52,50 0,00	203 700,00 0,00
82	3332126-04	Cablu VVGng-LS 5x2.5mm2	m	120,000	32,67 0,00	3 920,40 0,00
83	333212615	Cablu VVGng-LS 3x6.0mm2	m	400,000	46,58 0,00	18 632,00 0,00
84	3332126-14	Cablu VVGng-LS 3x4.0mm2	m	1 150,000	31,33 0,00	36 029,50 0,00
85	3332126-05	Cablu VVGng-LS 3x2.5mm2	m	6 100,000	18,08 0,00	110 288,00 0,00
86	3332127-111	Cablu VVGng-LS 4x1.5mm2	m	4 700,000	16,79 0,00	78 913,00 0,00
87	3332126-01	Cablu VVGng-LS 3x1.5mm2	m	2 270,000	12,25 0,00	27 807,50 0,00
88	3331018-013	Conductor PV3 70mm2	m	6,000	161,67 0,00	970,02 0,00
89	3331018-09	Conductor PV3 16,0mm2	m	5,000	35,83 0,00	179,15 0,00
90	3331018-22	Conductor PV3 10,0mm2	m	20,000	20,00 0,00	400,00 0,00
91	3331018-07	Conductor PV3 6,0mm2	m	150,000	14,17 0,00	2 125,50 0,00
92	3331018-019	Conductor PV3 4,0mm2	m	15,000	9,00 0,00	135,00 0,00
93	441001-2031	Teava PVC d=20mm	m	2 900,000	6,54 0,00	18 966,00 0,00
94	441001-2030	Teava PVC d=16mm	m	600,000	5,29 0,00	3 174,00 0,00
95	44400113-1	Teava din otel d=25mm	m	400,000	42,60 0,00	17 040,00 0,00
96	44400010	Teava din otel d=16mm	m	430,000	34,20 0,00	14 706,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
97	3350519-21	Clipse plastic pentru tevi PVC D=20mm	пакет	25,000	100,00 0,00	2 500,00 0,00
98	3350519-22	Clipse plastic pentru tevi PVC D=16mm	пакет	5,000	58,33 0,00	291,65 0,00
99	335000528-11	Pres pentru cablu PG-36mm KASAN	buc	60,000	16,25 0,00	975,00 0,00
100	335000528-12	Pres pentru cablu PG-21mm KASAN	buc	68,000	2,92 0,00	198,56 0,00
101	201-9266-4	Curelusa pentru cablu din nailon 4x150mm (упак=100шт)	упак	7,000	17,08 0,00	119,56 0,00
102	335000428-5	Tub termoretractabil d=30mm	m	5,000	18,33 0,00	91,65 0,00
103	210517-1	Manusa pentru cabluri cu 5 fire 5x95mm ²	buc	2,000	88,33 0,00	176,66 0,00
104	3350408-08	Papuc de cablu cupru JG-95mm ² -8	buc	20,000	23,33 0,00	466,60 0,00
105	33700027-93	Cutie de distributie d=65x45mm	buc	102,000	3,50 0,00	357,00 0,00
106	33700027-92	Cutie de distributie d=80mm	buc	30,000	13,50 0,00	405,00 0,00
107	3370010-91	Cutie de distributii interioare	buc	27,000	14,00 0,00	378,00 0,00
108	3350502-05	Tija zincata M8x2000mm	buc	1 600,000	10,33 0,00	16 528,00 0,00
109	33500502-11	Profil C 41x21mm	m	175,000	35,50 0,00	6 212,50 0,00
110	3337101-031	Jgheab metalic zincat perforat 50x500x3000mm	m	20,000	176,67 0,00	3 533,40 0,00
111	3337101-032	Jgheab metalic zincat perforat 50x200x3000mm	m	45,000	65,83 0,00	2 962,35 0,00
112	3337101-033	Jgheab metalic zincat neperforat 50x300x3000mm	m	24,000	106,67 0,00	2 560,08 0,00
113	3337101-034	Jgheab metalic zincat neperforat 50x200x3000mm	m	210,000	73,33 0,00	15 399,30 0,00
114	3337101-035	Jgheab metalic zincat neperforat 50x100x3000mm	m	530,000	42,50 0,00	22 525,00 0,00
115	3337101-036	Jgheab metalic zincat neperforat 50x50x3000mm	m	180,000	28,58 0,00	5 144,40 0,00
116	3337101-33	Capac pentru jgheab metalic zincat 500mm	m	20,000	113,50 0,00	2 270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
117	3337101-32	Capac pentru jgheab metalic zincat 300mm	m	24,000	67,83 0,00	1 627,92 0,00
118	3337101-31	Capac pentru jgheab metalic zincat 200mm	m	255,000	43,33 0,00	11 049,15 0,00
119	3337101-30	Capac pentru jgheab metalic zincat 100mm	m	530,000	25,83 0,00	13 689,90 0,00
120	3337101-3	Capac pentru jgheab metalic zincat 50mm	m	180,000	16,70 0,00	3 006,00 0,00
121	3337101-34	Cot plat orizontal la 90gr. 50-200	buc	6,000	108,75 0,00	652,50 0,00
122	3337101-037	Trecere T pentru jgheab metalic 50x100	buc	6,000	106,67 0,00	640,02 0,00
123	3337101-038	Capac pentru trecereT pentru jgheab 50x100	buc	6,000	60,83 0,00	364,98 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 196 800,93
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			70 746,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			43 632,07
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			17 452,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 328 632,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	34,00 %			100 224,06
		<i>Total</i>	100,00 +			1 428 856,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			85 731,37
		<i>Total</i>	100,00 +			1 514 587,65
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				1 514 587,65 294 776,64
		3. Utilaj				
124	338000217	Dulap metalic ИММ-7-0-36У2 IP31 ,dim.1400x650x285 , firma "ИЭК"	buc	1,000	3 258,33 0,00	3 258,33 0,00
125	338000219-1	Dulap metalic ИММ18.8.4-0 36 У2 IP31 ,dim.1800x800x400 , firma "ИЭК"	buc	2,000	7 050,00 0,00	14 100,00 0,00
126	338000202-1	Dulap , ИММ-2-3-1-0 У2 IP54, dim:250x300x150 mm, firma "ИЭК"	buc	3,000	404,17 0,00	1 212,51 0,00
127	5550086-18	Dulap de distributie ИРН-483-0 74 У2 IP54, 670x330x120	buc	2,000	1 547,50 0,00	3 095,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
128	5551011-11	-Intreruptor de sarcina BP32-37B 71250 400A 2dir	buc	1,000	1 077,50 0,00	1 077,50 0,00
129	5551011-8	-Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A 2dir	buc	2,000	808,33 0,00	1 616,66 0,00
130	555-100011-5	-Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	2,000	67,50 0,00	135,00 0,00
131	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000	67,50 0,00	67,50 0,00
132	5550212-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 150A, BA88-33/3/160	buc	2,000	1 075,00 0,00	2 150,00 0,00
133	5550211-05	-Intrerupator automat cu 3 pol, 50A, BA88-32/3/50	buc	1,000	911,67 0,00	911,67 0,00
134	5550211-5	-Intrerupator automat cu 3 pol, 40A, BA88-32/3/40	buc	1,000	911,67 0,00	911,67 0,00
135	5550211-3	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA88-32/3/25	buc	1,000	911,67 0,00	911,67 0,00
136	5550244-15	-Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C	buc	1,000	87,50 0,00	87,50 0,00
137	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	84,17 0,00	84,17 0,00
138	5550242-10	-Intrerupator automat cu 2 faze, 16A, BA47-29/2/16B	buc	2,000	64,17 0,00	128,34 0,00
139	5550242-19	-Intrerupator automat cu 2 faze,10A, BA47-29/2/10C	buc	4,000	56,67 0,00	226,68 0,00
140	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,000	33,33 0,00	33,33 0,00
141	5550237-13	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	10,000	25,00 0,00	250,00 0,00
142	5550237-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	7,000	25,00 0,00	175,00 0,00
143	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
144	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	2,000	26,67 0,00	53,34 0,00
145	555000255-17	Intreruptor automat diferentiat ABDT 34 C40 30mA	buc	1,000	386,67 0,00	386,67 0,00
146	555000255-16	Intreruptor automat diferentiat ABDT 34 C20 30mA	buc	57,000	283,33 0,00	16 149,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
147	555000255 -15	Interruptor automat diferentiat ABDT 34 C16 30mA	buc	2,000	283,33 0,00	566,66 0,00
148	555000255 -14	Interruptor automat diferentiat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,000	386,67 0,00	386,67 0,00
149	555000255 -33	nterruptor automat diferentiat ABDT 32/2P/16/30 , 16A 30mA	buc	11,000	195,83 0,00	2 154,13 0,00
150	555-10011- 01	Contactator de modul KM20-20 Ukam=230B, In=20A	buc	11,000	103,33 0,00	1 136,63 0,00
151	33700308- 4	-Contactator КМИ-22510, 25A, 230B/AC3 1HO	buc	57,000	147,50 0,00	8 407,50 0,00
152	33700305- 10	-Contactator КМИ-11210, 12A, 230B/AC3 1HO	buc	1,000	92,50 0,00	92,50 0,00
153	5550260-1	-Declansator independent PH- 125/160	buc	1,000	190,83 0,00	190,83 0,00
154	334081-08	Bloc de distributie РБД 125	buc	2,000	91,67 0,00	183,34 0,00
155	5554002- 31	Izolator de bara cu scara IC4-30 (Изолятор шинный ступенчатый)	buc	4,000	68,33 0,00	273,32 0,00
156	33410015- 1	Punct de comanda cu 2 butoane , IP66, XALD213	buc	76,000	57,50 0,00	4 370,00 0,00
157	555152-09	Cutie pentru automate 4 mod	set	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
		Total	lei			64 858,93
		Colectarea materialelor	1,20 %			778,31
		Total	100,00 +			65 637,24
		Total Utilaj Inclusiv salariu				65 637,24

	Total	lei	1 587 332,51
	TVA	20,00 %	317 466,50
	Total deviz: Inclisiv salariu		1 904 799,01 299 481,70

Intocmit

Verificat

“DI&Trade Energy” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

