

Primaria Milestii Mici, r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Renovarea unui sector de drum spre liceu cu beton armat

Valoarea de deviz 619 011,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari pregatitoare | | | | | | |
| 1 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 10,0000 | 54,415 14,415 | 544,150 144,150 |
| 2 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon V=1000 m2 x0,05 m | 100 m3 | 0,5000 | 1 585,000 0,000 | 792,500 0,000 |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 1 000,0000 | 0,362 0,037 | 362,479 37,479 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,6400 | 1 601,433 0,000 | 1 024,917 0,000 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km V=64 m3 x1,3 | t | 83,2000 | 18,000 0,000 | 1 497,600 0,000 |
| 6 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 1 000,0000 | 3,583 2,883 | 3 583,000 2 883,000 |
| <i>Total</i> | | | Lei | | 7 804,646 | |
| Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu | | | | | 7 804,646 3 064,629 | |
| 2. Imbracamintea rutiera V=200 m.l. x5.0 m.lat. | | | | | | |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=100 mm | m3 | 100,0000 | 555,694 34,596 | 55 569,432 3 459,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|------------|----------------------|-----------------------------------|
| 8 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile | m2 | 90,0000 | 109,181 86,490 | 9 826,331 7 784,100 |
| 9 | IzF51A | Pelicula tehnica | m2 | 1 000,0000 | 71,116 5,016 | 71 115,595 5 016,420 |
| 10 | CC03B | Montare plase sudate VR4 150x150 in 2 straturi V=1000 m2 x3,08 kg | kg | 3 080,0000 | 19,918 2,018 | 61 347,748 6 215,748 |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton (M350 pe baza de prundis concasat) la strazi, alei si platforme carosabile H=150 mm | m3 | 150,0000 | 1 307,680 178,169 | 196 152,008 26 725,410 |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 170,0000 | 41,526 9,226 | 7 059,352 1 568,352 |
| 13 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0,83 kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 170,0000 | 21,884 8,072 | 3 720,201 1 372,308 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 404 790,667 |
| | | Total Imbracamintea rutiera V=200 m.l. x5.0 m.lat. Inclusiv salariu | | | | 404 790,667 52 141,938 |

| | | | |
|--|--|--------|---------------------------------|
| | Total | Lei | 412 595,32 |
| | Asigurari medicale si sociale | 22,5 % | 12 421,48 |
| | Total | | 425 016,80 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 61 627,44 |
| | Total | | 486 644,24 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 29 198,65 |
| | Total | | 515 842,89 |
| | TVA | 20 % | 103 168,58 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 619 011,47 55 206,57 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 3
Renovarea unui sector de drum spre liceu cu beton armat**

Valoarea de deviz 619 011,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 490,7000 | 57,66 | 28 293,762 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 92,4000 | 57,66 | 5 327,784 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 118,8000 | 57,66 | 6 850,008 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 62,5000 | 57,66 | 3 603,750 |
| 5. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,5000 | 57,66 | 490,110 |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 87,0000 | 57,66 | 5 016,420 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 81,3500 | 57,66 | 4 690,641 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,2000 | 57,66 | 934,092 |
| | | Total manopera | | | | 55 206,57 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|------------|----------|-------------|
| 1. | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 19,7455 | 0,00 | 0,000 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 20,3000 | 310,00 | 6 293,000 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 121,9000 | 310,00 | 37 789,000 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 14,4000 | 244,50 | 3 520,800 |
| 5. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,1377 | 3 250,00 | 447,525 |
| 6. | 2010102903579 | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,1193 | 3 250,00 | 387,725 |
| 7. | 2010102904755 | Dulap rasiinos tivit cls B gr=38mm l=3,50m S 942 | m3 | 0,1377 | 3 250,00 | 447,525 |
| 8. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 924,0000 | 1,00 | 924,000 |
| 9. | 2020112928347 | Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros | m2 | 1,1016 | 120,00 | 132,192 |
| 10. | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,1005 | 100,00 | 10,050 |
| 11. | 2320156200901 | Motorina | kg | 103,0200 | 14,00 | 1 442,280 |
| 12. | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 4,8076 | 22,00 | 105,767 |
| 13. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,0160 | 8,00 | 88,128 |
| 14. | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 73,8310 | 10,44 | 770,796 |
| 15. | 2413317000004 | Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" | kg | 7 070,0000 | 8,15 | 57 620,500 |
| 16. | 2413317000005 | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare | kg | 454,5000 | 8,15 | 3 704,175 |
| 17. | 2523156720055 | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 | m2 | 1 111,0000 | 3,50 | 3 888,500 |
| 18. | 2663102100000350 | Beton M350 pe baza de prundis concasat | m3 | 151,2000 | 1 072,50 | 162 162,000 |
| 19. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,5950 | 1 000,00 | 595,000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|----|------------|-------|-------------------|
| 20. | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 78,9820 | 0,00 | 0,000 |
| 21. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 87,1500 | 8,00 | 697,200 |
| 22. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,4000 | 12,00 | 184,800 |
| 23. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 30,8000 | 16,00 | 492,800 |
| 24. | 2734113805421 | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm | kg | 11,0160 | 16,00 | 176,256 |
| 25. | 2873122004100 | Plase sudate VR4 150x150 | kg | 3 110,8000 | 17,00 | 52 883,600 |
| 26. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 9,1800 | 16,00 | 146,880 |
| 27. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 69,0500 | 0,00 | 0,000 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 334 910,50 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 4,1000 | 50,00 | 205,000 |
| 2. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,8480 | 350,00 | 646,800 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 7,2000 | 30,00 | 216,000 |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,6350 | 500,00 | 4 317,500 |
| 5. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 703,5000 | 0,70 | 492,450 |
| 6. | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,8000 | 221,04 | 5 702,832 |
| 7. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,0528 | 335,73 | 1 024,917 |
| 8. | 2952270003003 | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw | h-ut | 22,7000 | 30,00 | 681,000 |
| 9. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 20,2500 | 91,19 | 1 846,598 |
| 10. | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 1,3600 | 21,36 | 29,050 |
| 11. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 27,2000 | 30,00 | 816,000 |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,3248 | 281,25 | 1 497,600 |
| 13. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 33,3500 | 150,00 | 5 002,500 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 22 478,25 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 412 595,32 |
| Asigurari medicale si sociale | 22,5 % | 12 421,48 |
| Total | | 425 016,80 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 61 627,44 |
| Total | | 486 644,24 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 29 198,65 |
| Total | | 515 842,89 |
| TVA | 20 % | 103 168,58 |

Total deviz:

619 011,47

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari pregatitoare | | | | |
| 1 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | | | 54,415 14,415 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,41 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0800 | 500,00 | 40,00 |
| 2 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon V=1000 m2 x0,05 m | 100 m3 | | | 1 585,000 0,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,1700 | 500,00 | 1 585,00 |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | | | 0,362 0,037 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 57,66 | 0,04 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 500,00 | 0,33 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 601,433 0,000 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 335,73 | 1 601,43 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km V=64 m3 x1,3 | t | | | 18,000 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 281,25 | 18,00 |
| 6 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | | | 3,583 2,883 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 500,00 | 0,70 |
| | | 2. Imbracamintea rutiera V=200 m.l. x5.0 m.lat. | | | | |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=100 mm | m3 | | | 555,694 34,596 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 310,00 | 62,93 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 310,00 | 377,89 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 500,00 | 21,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 221,04 | 57,03 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| 8 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile | m2 | | | 109,181 86,490 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3200 | 57,66 | 76,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
| | 2010102904755 | Dulap rasinos tivt cls B gr=38mm l=3,50m S 942 | m3 | 0,0015 | 3 250,00 | 4,97 |
| | 2010102903579 | Scind rasin lunga tivt cls B, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0013 | 3 250,00 | 4,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1000 | 16,00 | 1,63 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 8,00 | 0,98 |
| | 2734113805421 | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,96 |
| | 2020112928347 | Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros | m2 | 0,0120 | 120,00 | 1,47 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 3 250,00 | 4,97 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut | 0,0800 | 30,00 | 2,40 |
| 9 | IzF51A | Pelicula tehnica | m2 | | | 71,116 5,016 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0870 | 57,66 | 5,02 |
| | 2413317000004 | Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" | kg | 7,0000 | 8,15 | 57,62 |
| | 2413317000005 | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare | kg | 0,4500 | 8,15 | 3,70 |
| | 2523156720055 | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 | m2 | 1,1000 | 3,50 | 3,89 |
| | 2952270003003 | Instalatii pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw | h-ut | 0,0227 | 30,00 | 0,68 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0041 | 50,00 | 0,20 |
| 10 | CC03B | Montare plase sudate VR4 150x150 in 2 straturi V=1000 m2 x3,08 kg | kg | | | 19,918 2,018 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
| | 2873122004100 | Plase sudate VR4 150x150 | kg | 1,0100 | 17,00 | 17,17 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton (M350 pe baza de prundis concasat) la strazi, alei si platforme carosabile H=150 mm | m3 | | | 1 307,680 178,169 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 57,66 | 178,17 |
| | 2663102100000350 | Beton M350 pe baza de prundis concasat | m3 | 1,0080 | 1 072,50 | 1 081,08 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 244,50 | 23,47 |
| | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 | 8,00 | 4,65 |
| | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 100,00 | 0,07 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 91,19 | 12,31 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 150,00 | 4,65 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 0,70 | 3,28 |
| 12 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | | | 41,526 9,226 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 1 000,00 | 3,50 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 30,00 | 4,80 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 150,00 | 24,00 |
| 13 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0,83 kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | | | 21,884 8,072 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
| | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,4300 | 10,44 | 4,53 |
| | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,0280 | 22,00 | 0,62 |
| | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,1150 | 0,00 | 0,00 |
| | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,4600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6000 | 14,00 | 8,48 |
| | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 | 21,36 | 0,17 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.