

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul Taberei de odihnă "Alunelul"

Valoarea de deviz 1 958 918,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Bucatarie 1.1.1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,10	67,22 67,15	1 888,96 1 886,98
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,10	13,15 12,58	369,43 353,38
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,10	77,17 29,38	2 168,42 825,55
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,10	51,86 20,15	1 457,38 566,17
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,10	15,39 5,87	432,48 164,94
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,00	254,31 121,71	508,61 243,42
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	26,10	237,54	6 199,86

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			104,94	2 738,96
		<i>Total</i>	Lei			13 025,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				13 025,14 6 779,40
		1.1.2. Tavan				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	26,10	157,34 83,96	4 106,58 2 191,25
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,10	80,69 64,21	2 106,05 1 675,86
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,10	18,72 8,39	488,66 219,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,10	2,87 1,25	74,92 32,74
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,10	27,48 23,09	717,11 602,69
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,10	2,87 1,25	74,92 32,74
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,10	31,82 23,09	830,56 602,69
		<i>Total</i>	Lei			8 398,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 398,80 5 357,05
		1.1.3. Pereti				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	51,32	14,41 13,43	739,47 689,15

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	11,81 11,33	1 204,81 1 155,85
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,00	67,22 67,15	5 848,46 5 842,22
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,61	19,45 9,65	1 120,58 556,10
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,00	237,38 156,55	474,76 313,10
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,90	1 929,76 254,92	3 666,54 484,34
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	87,00	4,47 1,26	388,81 109,54
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	87,00	93,51 71,35	8 135,11 6 207,37
23	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,00	95,52 70,51	4 967,08 3 666,50
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	87,00	15,40 5,88	1 339,49 511,19
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	87,00	220,28	19 164,22

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			102,83	8 945,91
26	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm ² (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	110,00	67,15 67,15	7 386,72 7 386,72
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	110,00	14,39 10,07	1 583,38 1 108,01
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m ²	102,00	4,47 1,26	455,85 128,43
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	102,00	67,65 51,20	6 900,60 5 222,75
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	102,00	18,72 8,39	1 909,56 856,19
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m ²	463,40	27,47 23,08	12 727,59 10 696,89
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	463,40	2,87 1,26	1 331,30 583,38
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereti	m ²	463,40	31,81 23,08	14 742,67 10 696,89
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	12,00	68,98 20,98	827,82 251,82

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie - Grile din PVC				
		<i>Total</i>	Lei			94 914,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				94 914,82 65 412,35
		1.1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,98	17,65 17,65	282,04 282,04
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)	m2	5,42	1 070,24 46,54	5 800,72 252,24
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,56	1 227,67 33,98	12 964,24 358,84
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,20	1 116,01 46,17	9 151,27 378,57
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	234,20 104,92	702,61 314,77
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	30,95	108,77 3,78	3 366,55 117,10
41	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,30	62,86 55,39	1 338,84 1 179,78
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,30	102,08 62,37	438,96 268,19
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	4,30	18,71	80,47

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,39	36,09
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,30	2,87 1,27	12,34 5,46
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,30	27,50 23,13	118,27 99,47
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,30	2,87 1,27	12,34 5,46
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,30	31,86 23,13	137,01 99,47
		<i>Total</i>	Lei			34 405,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 405,66 3 397,48
		1.1.5. Finisarea exterioara				
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	63,00	130,11 130,11	8 196,74 8 196,74
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,00	374,25 37,77	5 613,80 566,60
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	31,00	515,03 41,55	15 965,94 1 288,06
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	63,00	31,96 31,06	2 013,34 1 956,64
52	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu	m2	306,00	163,92 31,48	50 159,04 9 632,11

1	2	3	4	5	6	7
		rosturile umplute cu mortar de ciment				
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	124,00	130,45 28,12	16 175,23 3 486,87
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,00	14,56 5,04	378,52 130,95
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	26,00	86,38 71,35	2 245,90 1 855,08
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	16,00	194,15 69,25	3 106,46 1 108,01
		<i>Total</i>	Lei			103 854,97
		Total Finisarea exterioara Inklusiv salariu				103 854,97 28 221,06
		1.1.6. Tehnica sanitara				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	39,87 39,87	39,87 39,87
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	46,17 46,17	46,17 46,17
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	35,67 35,67	71,35 71,35
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00	18,81 12,59	752,28 503,64
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00	26,86 26,86	53,72 53,72
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor	m	23,00	33,16	762,59

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm			33,16	762,59
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	857,48 77,64	857,48 77,64
64	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 379,23 218,24	1 379,23 218,24
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. poddon	buc	1,00	1 150,64 77,64	1 150,64 77,64
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	404,04 83,94	808,08 167,88
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	569,26 48,27	1 138,53 96,53
68	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	179,92 120,46	179,92 120,46
69	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	68,24 9,23	341,20 46,17
70	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	81,82 11,75	81,82 11,75
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	12,00	63,38	760,61

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm			31,48	377,73
72	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	28,00	74,98 31,48	2 099,42 881,37
73	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,00	23,17 15,95	347,58 239,23
74	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	29,83 12,59	29,83 12,59
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	19,75 10,91	39,50 21,82
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	22,15 10,91	22,15 10,91
77	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00	39,90 20,57	79,79 41,13
78	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,00	63,08 15,95	1 450,81 366,82
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic	buc	2,00	35,08	70,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			14,27	28,54
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	29,37 14,27	29,37 14,27
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	39,17 14,27	39,17 14,27
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	26,32 14,27	131,61 71,35
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere 110x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	37,17 14,27	37,17 14,27
84	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00	64,33 25,18	128,66 50,36
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	48,27 48,27	193,06 193,06
86	RCsB10B	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	4,00	59,53 32,32	238,12 129,27
		<i>Total</i>	Lei			13 359,88
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				13 359,88 4 760,64
		1.1.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00	245,94 245,94	2 951,33 2 951,33
88	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,00	31,48 31,48	472,16 472,16
89	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,00	30,96 0,00	464,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 887,89
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 887,89 3 423,49
		<i>Total</i>	Lei			271 847,16
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				271 847,16 117 351,47
		1.2. Casa 5 camere				
		1.2.1. Lucrari de terasament				
90	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,00	49,94 49,94	699,22 699,22
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	30,00	12,72 0,00	381,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 080,82
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 080,82 699,22
		1.2.2. Fundatie				
92	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	22,70	956,75 161,58	21 718,23 3 667,76
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	80,00	16,41 4,16	1 313,19 332,40

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)				
94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12 A III)	kg	170,00	14,82 2,56	2 519,41 435,22
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,00	154,55 71,35	8 345,45 3 852,85
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,80	86,38 71,35	1 883,09 1 555,40
97	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,80	124,04 75,55	2 704,11 1 646,90
		<i>Total</i>	Lei			38 483,48
		Total Fundatie Inclusiv salariu				38 483,48 11 490,53
		1.2.3. Pereti				
98	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	26,50	839,15 176,12	22 237,59 4 667,06
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	165,44	4,47 1,26	739,31 208,17
100	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	165,44	172,95 142,70	28 612,30 23 607,70

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosimea medie 4cm				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,44	2,87 1,26	475,23 208,17
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,44	67,65 51,20	11 192,62 8 471,22
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,44	18,72 8,39	3 097,30 1 388,79
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,44	27,47 23,08	4 543,91 3 818,85
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,44	2,87 1,26	475,23 208,17
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,44	31,81 23,08	5 263,32 3 818,85
107	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	93,20	63,06 55,40	5 877,21 5 163,57
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	23,30	2,88 1,26	67,04 29,38
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	23,30	102,06 62,36	2 377,94 1 453,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,30	27,47 23,09	640,12 538,06

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,30	2,88 1,26	67,04 29,38
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,30	31,82 23,09	741,52 538,06
		<i>Total</i>	Lei			86 407,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 407,68 54 148,43
		1.2.4. Ferestre si usi				
113	CK57A	Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	5,91	1 082,64 72,01	6 398,42 425,58
114	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,00	125,86 15,11	881,01 105,76
115	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	105,37 16,79	737,57 117,51
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,41	1 227,69 33,99	10 324,84 285,82
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	234,20 104,92	1 639,43 734,47
		<i>Total</i>	Lei			19 981,27
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				19 981,27 1 669,14
		1.2.5. Pardoseli				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,30	514,91 41,57	3 758,85 303,44
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,00	21,54 1,26	3 102,25 181,31
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	72,90	50,38 29,38	3 673,04 2 141,73

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
121	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	72,90	34,02 20,14	2 479,78 1 468,54
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	72,90	194,72 19,64	14 195,38 1 432,02
123	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	72,90	245,47 65,05	17 894,96 4 742,19
		<i>Total</i>	Lei			45 104,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 104,26 10 269,23
		1.2.6. Tavane				
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	72,90	157,34 83,95	11 469,95 6 119,64
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,00	14,65 5,88	336,86 135,14
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,00	80,70 64,21	1 856,08 1 476,92
127	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,00	81,82 65,05	1 881,90 1 496,23
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	23,00	18,72 8,39	430,62 193,06

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,90	2,88 1,26	209,63 91,91
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,90	27,47 23,09	2 002,42 1 683,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,90	2,88 1,26	209,63 91,91
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,90	31,82 23,09	2 319,50 1 683,00
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	77,20	31,66 21,82	2 443,81 1 684,68
		<i>Total</i>	Lei			23 160,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 160,40 14 655,49
		1.2.7. Acoperis				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,69	5 200,54 1 011,03	13 989,46 2 719,66
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	137,54	42,20 12,38	5 804,85 1 703,14
136	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,00	54,38 7,13	217,54 28,54
137	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,00	213,98 35,67	855,92 142,70
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	137,54	19,44 10,49	2 673,16 1 443,34

1	2	3	4	5	6	7
139	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	137,54	116,99 3,78	16 091,31 519,59
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	137,54	19,44 10,49	2 673,16 1 443,34
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	137,54	191,50 50,36	26 338,45 6 926,73
142	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	37,60	191,50 50,36	7 200,28 1 893,69
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,80	222,68 12,59	8 194,56 463,35
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	12,00	197,09 14,69	2 365,08 176,27
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	30,00	105,37 16,79	3 161,04 503,64
		<i>Total</i>	Lei			89 564,81
		Total Acoperis Inclusiv salariu				89 564,81 17 963,99
		1.2.8. Termoizolarea fatadei				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,02	86,46 71,35	10 462,84 8 634,91
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	121,02	13,81	1 671,28

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			5,04	609,40
148	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,32	230,55 102,81	3 301,41 1 472,30
149	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	106,70	183,19 88,60	19 546,00 9 453,32
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,70	14,56 5,03	1 553,21 537,22
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile)	m2	106,70	96,57 51,20	10 304,13 5 463,23
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	106,70	43,91 31,48	4 685,72 3 358,86
		<i>Total</i>	Lei			51 524,59
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				51 524,59 29 529,24
		<i>Total</i>	Lei			355 307,31
		Total Casa 5 camere Inclusiv salariu				355 307,31 140 425,27
		1.3. Casa 2 camere				
		1.3.1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,10	49,95 49,95	354,65 354,65
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	14,10	12,68 0,00	178,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			533,45
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				533,45 354,65
		1.3.2. Fundatie				
155	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	11,50	956,77 161,60	11 002,82 1 858,43
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)	kg	40,00	16,42 4,16	656,61 166,21
157	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12 A III)	kg	85,00	14,84 2,56	1 261,14 217,82
158	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,00	153,40 71,35	4 141,90 1 926,43
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,00	86,25 71,35	948,80 784,84

1	2	3	4	5	6	7
160	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,00	124,44 75,55	1 368,84 831,00
		<i>Total</i>	Lei			19 380,11
		Total Fundatie Inclusiv salariu				19 380,11 5 784,73
		1.3.3. Pereti				
161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	11,80	838,41 176,10	9 893,19 2 077,94
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	55,60	237,37 156,55	13 197,96 8 704,17
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,60	2,87 1,26	159,83 70,09
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,60	67,65 51,20	1 461,31 1 105,91
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,60	18,72 8,39	404,41 181,31
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,60	27,47 23,08	1 527,15 1 283,44
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,60	2,87 1,26	159,83 70,09
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	55,60	31,81 23,08	1 768,86 1 283,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
169	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,67	63,23 55,39	1 749,54 1 532,74
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	5,50	2,83 1,22	15,56 6,72
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,50	102,02 62,34	561,11 342,89
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50	27,51 23,12	151,33 127,17
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,50	2,83 1,22	15,56 6,72
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50	31,85 23,12	175,19 127,17
		<i>Total</i>	Lei			31 240,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 240,83 16 919,80
		1.3.4. Ferestre si usi				
175	CK57A	Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	4,14	1 082,69 71,98	4 482,33 297,99
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,50	125,87 15,11	440,54 52,88
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,50	105,38 16,79	368,82 58,76
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,77	1 227,61 33,94	3 400,48 94,01

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
179	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	234,21 104,92	468,41 209,85
		<i>Total</i>	Lei			9 160,58
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				9 160,58 713,49
		1.3.5. Pardoseli				
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,30	514,65 41,60	1 183,70 95,69
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,00	21,55 1,26	991,32 57,92
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,20	50,28 29,38	1 116,21 652,21
183	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	22,20	34,10 20,15	757,04 447,40
184	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,20	194,72 19,64	4 322,80 436,07
185	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,20	245,45 65,05	5 449,09 1 444,19
		<i>Total</i>	Lei			13 820,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 820,16 3 133,48
		1.3.6. Tavane				
186	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	22,20	157,33 83,94	3 492,63 1 863,47

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,50	14,66 5,88	124,59 49,94
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50	80,72 64,24	686,14 546,03
189	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,50	81,84 65,08	695,64 553,16
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	18,72 8,39	159,09 71,35
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,20	2,88 1,27	63,95 28,12
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,20	27,46 23,08	609,71 512,45
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,20	2,88 1,27	63,95 28,12
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,20	31,81 23,08	706,23 512,45
		<i>Total</i>	Lei			6 601,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 601,93 4 165,09
		1.3.7. Acoperis				
195	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,01	5 203,97 1 011,02	5 256,01 1 021,13

1	2	3	4	5	6	7
196	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	56,00	42,06 12,38	2 355,21 693,34
197	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,50	54,64 7,27	81,96 10,91
198	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,50	214,43 35,53	321,65 53,30
199	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	56,00	19,43 10,49	1 088,28 587,58
200	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	56,00	117,00 3,78	6 552,17 211,53
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	56,00	19,43 10,49	1 088,28 587,58
202	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	56,00	191,50 50,36	10 723,91 2 820,38
203	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	12,80	191,51 50,36	2 451,36 644,66
204	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,60	222,63 12,59	3 473,05 196,42
205	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din	m	14,00	197,08	2 759,12

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv d 100			14,69	205,65
206	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	10,00	105,37	1 053,68
					16,79	167,88
		<i>Total</i>	Lei			37 204,68
		Total Acoperis Inclusiv salariu				37 204,68 7 200,36
		1.3.8. Termoizolarea fatadei				
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,50	86,48	4 540,02
					71,35	3 745,83
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,50	13,81	725,14
					5,04	264,41
209	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,90	230,69	1 130,38
					102,87	504,06
210	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	52,50	183,20	9 617,86
					88,60	4 651,53
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,50	14,56	764,36
					5,04	264,41
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile)	m2	52,50	96,57	5 070,17
					51,20	2 688,18

1	2	3	4	5	6	7
213	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	52,50	45,30 31,48	2 378,04 1 652,78
		<i>Total</i>	Lei			24 225,97
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				24 225,97 13 771,20
		<i>Total</i>	Lei			142 167,71
		Total Casa 2 camere Inclusiv salariu				142 167,71 52 042,80
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Lucrari de terasament				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,00	49,94 49,94	549,39 549,39
215	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	24,00	12,70 0,00	304,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			854,19
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				854,19 549,39
		1.4.2. Fundatie				
216	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	20,70	956,83 161,59	19 806,42 3 345,01
217	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)	kg	86,00	16,43 4,15	1 412,55 357,16
218	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	183,00	14,81	2 711,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12 A III)			2,56	468,38
219	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	33,30	155,30 71,34	5 171,50 2 375,50
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,20	86,38 71,35	1 485,71 1 227,21
221	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,20	124,30 75,55	646,36 392,84
222	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,00	230,53 102,83	2 766,31 1 233,92
		<i>Total</i>	Lei			33 999,96
		Total Fundatie Inclusiv salariu				33 999,96 9 400,02
		1.4.3. Pereti				
223	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	19,82	838,82 176,12	16 625,33 3 490,65
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	150,20	4,47 1,26	671,42 189,28
225	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	150,20	172,95 142,70	25 977,54 21 433,24

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosimea medie 4cm				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,20	2,87 1,26	431,70 189,28
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	150,20	194,17 69,25	29 165,07 10 401,43
228	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	63,30	63,05 55,40	3 990,94 3 506,59
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	8,90	2,88 1,27	25,65 11,33
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,90	194,21 69,27	1 728,46 616,54
		<i>Total</i>	Lei			78 616,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 616,11 39 838,34
		1.4.4. Ferestre si usi				
231	CK57A	Montarea profilurilor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	7,20	1 082,65 71,99	7 795,07 518,33
232	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,00	125,86 15,11	881,01 105,76
233	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	105,37 16,79	737,57 117,51
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	8,00	1 227,68 33,99	9 821,41 271,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	234,21 104,92	936,82 419,70
236	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	48,00	1 116,01 46,17	53 568,32 2 216,02
		<i>Total</i>	Lei			73 740,20
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				73 740,20 3 649,28
		1.4.5. Pardoseli				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,90	514,87 41,54	3 552,57 286,66
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	135,90	21,54 1,26	2 926,64 171,24
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,60	50,31 29,38	3 451,57 2 015,40
240	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	68,60	34,06 20,15	2 336,35 1 382,08
241	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	61,10	52,96 15,95	3 235,69 974,54
242	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,10	254,32 121,71	15 539,16 7 436,67
		<i>Total</i>	Lei			31 041,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 041,98 12 266,59
		1.4.6. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
243	CE06A	Captusirea tavanului din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice\	m2	99,80	191,50 50,36	19 111,73 5 026,33
		<i>Total</i>	Lei			19 111,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 111,73 5 026,33
		1.4.7. Acoperis				
244	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,95	5 209,83 1 011,15	10 159,16 1 971,75
245	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	53,80	42,60 12,39	2 291,65 666,49
246	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,05	55,03 7,15	332,96 43,23
247	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,05	213,77 35,66	1 293,30 215,73
248	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,80	19,43 10,49	1 045,58 564,50
249	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	53,80	117,01 3,78	6 295,38 203,13
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	53,80	19,43 10,49	1 045,58 564,50
251	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	53,80	191,49 50,36	10 302,22 2 709,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
252	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,00	191,49 50,36	2 872,41 755,45
253	CE06A	Frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,20	191,49 50,36	2 910,63 765,53
254	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,00	222,71 12,59	6 904,05 390,32
255	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	6,00	197,16 14,69	1 182,97 88,14
256	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	18,00	105,37 16,79	1 896,63 302,19
		<i>Total</i>	Lei			48 532,52
		Total Acoperis Inclusiv salariu				48 532,52 9 240,54
		1.4.8. Termoizolarea fatadei				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,00	86,51 71,35	6 401,70 5 279,82
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,00	13,81 5,04	1 022,04 372,69
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi	m2	74,00	183,18 88,60	13 555,51 6 556,13

1	2	3	4	5	6	7
		din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)				
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,00	14,56 5,04	1 077,32 372,69
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile)	m2	74,00	96,57 51,20	7 146,30 3 789,05
262	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,40	230,53 102,83	553,27 246,79
263	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	74,00	44,17 31,48	3 268,71 2 329,34
		<i>Total</i>	Lei			33 024,85
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				33 024,85 18 946,51
		1.4.9. Scari intrare cu peretele de sprigin				
264	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,00	1 117,70 243,43	4 470,81 973,70
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	50,25 29,38	351,74 205,65
266	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	7,00	33,69 20,15	235,84 141,02

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm				
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,00	254,33 121,71	1 780,29 851,99
268	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	57,80	193,06 31,48	11 158,63 1 819,40
269	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,50	130,32 28,13	2 150,22 464,19
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,70	14,53 5,01	97,37 33,58
271	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,70	86,40 71,35	578,87 478,04
272	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,70	230,63 102,86	1 545,19 689,15
		<i>Total</i>	Lei			22 368,96
		Total Scari intrare cu peretele de sprigin Inclusiv salariu				22 368,96 5 656,72
		1.4.10. Instalarii de apa si canalizare interioare				
273	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul	m	17,00	66,33 7,55	1 127,69 128,43

1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mm				
274	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" americana	buc	4,00	108,19 16,79	432,77 67,15
275	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	31,00	45,30 6,72	1 404,37 208,17
276	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d32mm	buc	31,00	30,72 15,53	952,36 481,40
277	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d 40	buc	17,00	34,86 16,79	592,67 285,40
278	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	29,00	58,38 26,44	1 693,05 766,79
279	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" americana	buc	12,00	43,22 9,23	518,59 110,80
280	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d 20mm	buc	18,00	98,65 7,55	1 775,64 135,98
281	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" d 20 homut	buc	29,00	19,34 12,17	560,87 352,97
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	18,00	60,57 13,43	1 090,18 241,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				
283	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele având diametrul de 4" homut d 100mm	buc	18,00	61,25 21,82	1 102,52 392,84
284	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm cruce	buc	1,00	63,70 13,43	63,70 13,43
285	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm cot	buc	15,00	26,27 13,43	394,00 201,46
286	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm reducere d110-50	buc	6,00	37,04 13,43	222,22 80,58
287	SB11C	Piesa de legatură (ramificație dublă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm teu	buc	5,00	32,58 15,95	162,88 79,74
288	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	6,00	27,81 10,49	166,87 62,95
289	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele având diametrul de 2" homut d50mm	buc	6,00	37,79 18,05	226,76 108,28
290	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm cot d 50	buc	5,00	18,08 9,23	90,40 46,17
291	SB11A	Piesa de legatură (ramificație dublă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm teu	buc	5,00	23,91 12,17	119,56 60,86

1	2	3	4	5	6	7
292	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,00	137,83 10,49	551,32 41,97
293	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	15,00	1 289,96 176,27	19 349,40 2 644,11
294	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	1 517,91 107,02	7 589,56 535,12
295	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	857,52 77,64	5 145,12 465,87
296	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc	6,00	389,35 69,25	2 336,10 415,50
297	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru dus	buc	10,00	569,26 48,27	5 692,65 482,65
298	SD18A	Hidranta de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Hidrofor)	buc	1,00	1 316,79 155,29	1 316,79 155,29
299	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 80l)	buc	2,00	134,31 134,31	268,61 268,61
300	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	7,30	3,33 3,33	24,34 24,34

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			54 970,99
		Total Instalarii de apa si canalizare interioare Inclusiv salariu				54 970,99 8 858,61
		1.4.11. Canalizarea exterioara				
301	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,20	1 540,00 0,00	308,00 0,00
302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,00	130,11 130,11	1 040,86 1 040,86
303	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,90	18,09 18,09	52,46 52,46
304	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,90	32,30 31,40	93,68 91,07
305	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20	385,00 0,00	77,00 0,00
306	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20	671,75 369,35	134,35 73,87

1	2	3	4	5	6	7
307	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,04	1 662,50 0,00	66,50 0,00
308	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,00	12,75 0,00	102,00 0,00
309	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,00	240,85 25,60	1 926,81 204,81
310	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 100	m	35,00	60,15 12,59	2 105,28 440,69
311	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu d 110	buc	24,00	32,56 15,95	781,39 382,77
312	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,60	1 059,26 338,21	3 813,33 1 217,55
313		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	3,00	1 254,00 0,00	3 762,00 0,00
314		Scara	kg	114,00	15,60 0,00	1 778,40 0,00
315		Placi prefabricate KIIQ20	buc	3,00	1 295,00 0,00	3 885,00 0,00
316		Inel prefabricate KII20-9	buc	12,00	855,00 0,00	10 260,00 0,00
317		Placi prefabricate KIIII-1-20-1	buc	3,00	1 085,00 0,00	3 255,00 0,00
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,75	68,19 46,45	51,14 34,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 493,20
		Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu				33 493,20 3 538,92
		1.4.12. Retele de apa exterioare				
319	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,30	1 540,00 0,00	462,00 0,00
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	86,46 86,46	172,92 172,92
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,35	380,00 0,00	133,00 0,00
322	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,35	672,26 370,54	235,29 129,69
323	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,70	18,04 18,04	66,73 66,73
324	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,70	32,44 31,54	120,01 116,68
325	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,05	1 470,00 0,00	73,50 0,00
326	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,00	12,72	127,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
327	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,60	240,88 25,63	1 348,94 143,54
328	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PN 6	m	55,00	34,07 2,27	1 873,93 124,65
329	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,60	835,87 176,27	1 337,39 282,04
		<i>Total</i>	Lei			5 950,91
		Total Rețele de apa exterioare Inclusiv salariu				5 950,91 1 036,25
		<i>Total</i>	Lei			435 705,60
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				435 705,60 118 007,50
		<i>Total</i>	Lei			1 205 027,78
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 205 027,78 427 827,04
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Bucatarie				
330	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	9,23 9,23	55,40 55,40
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00	2,52 2,52	27,70 27,70
332	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau	m	140,00	1,47 1,47	205,65 205,65

1	2	3	4	5	6	7
		platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
333	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,40	3 540,21 2 165,65	4 956,30 3 031,91
334		Cablu 3x1.5 mmp	m	40,00	7,70 0,00	308,00 0,00
335		Cablu 3x2.5 mmp	m	100,00	12,56 0,00	1 256,00 0,00
336		Cutie de ramificatie	buc	3,00	7,09 0,00	21,27 0,00
337	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	140,00	30,26 28,12	4 237,09 3 936,79
338	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	7 598,67 4 868,50	455,92 292,11
339		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	6,00	120,85 0,00	725,10 0,00
340	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	12,00	48,30 6,30	579,55 75,55
341	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 442,20 1 351,40	72,11 67,57
342		Intreruptor cu o clapa	buc	5,00	15,96 0,00	79,80 0,00
343	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,06	3 667,50 3 196,67	220,05 191,80
344		Priza	buc	15,00	15,84 0,00	237,60 0,00
345		Cutie pentru intreruptor si prize	buc	6,00	2,50 0,00	15,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 452,54
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				13 452,54 7 884,48
		2.2. Casa 5 camere				

1	2	3	4	5	6	7
346	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,50	3 522,95 2 165,65	5 284,42 3 248,48
347		Cablu 3x1.5 mmp	m	70,00	7,70 0,00	539,00 0,00
348		Cablu 3x2.5 mmp	m	80,00	12,56 0,00	1 004,80 0,00
349		Cutie de ramificatie	buc	5,00	7,09 0,00	35,45 0,00
350	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,00	30,26 28,12	4 539,73 4 217,98
351	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,05	5 826,20 3 693,40	291,31 184,67
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05	7 573,80 4 868,60	378,69 243,43
353		Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W	buc	5,00	101,00 0,00	505,00 0,00
354		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	5,00	120,85 0,00	604,25 0,00
355	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	15,00	48,30 6,30	724,43 94,43
356	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 442,20 1 351,40	72,11 67,57
357		Intrerupator cu o clapa	buc	5,00	15,96 0,00	79,80 0,00
358	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,05	3 676,20 3 189,80	183,81 159,49
359		Priza	buc	5,00	15,84 0,00	79,20 0,00
360		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	10,00	2,50 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 347,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Casa 5 camere Inclusiv salariu				14 347,00 8 216,05
		2.3. Casa 2 camere				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,75	3 604,92 2 165,65	2 703,69 1 624,24
362		Cablu 3x1.5 mmp	m	35,00	7,70 0,00	269,50 0,00
363		Cablu 3x2.5 mmp	m	40,00	12,56 0,00	502,40 0,00
364		Cutie de ramificatie	buc	2,00	7,09 0,00	14,18 0,00
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,00	30,26 28,12	2 269,86 2 108,99
366	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	5 792,00 3 693,50	115,84 73,87
367	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	7 543,00 4 868,50	150,86 97,37
368		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	2,00	101,00 0,00	202,00 0,00
369		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	2,00	120,85 0,00	241,70 0,00
370	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	6,00	48,30 6,29	289,77 37,77
371	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 434,00 1 343,00	28,68 26,86
372		Intreruptor cu o clapa	buc	2,00	15,96 0,00	31,92 0,00
373	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02	3 578,00 3 189,50	71,56 63,79
374		Priza	buc	2,00	15,84 0,00	31,68 0,00
375		Cutie pentru intreruptor si prize	buc	4,00	2,50	10,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				6 933,64
		Total Casa 2 camere Inclusiv salariu					6 933,64 4 032,89
		2.4. Bloc sanitar					
376	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,95	3 534,56 2 165,65	3 357,83 2 057,37	
377		Cablu 3x1.5 mmp	m	45,00	7,70 0,00	346,50 0,00	
378		Cablu 3x2.5 mmp	m	50,00	12,56 0,00	628,00 0,00	
379		Cutie de ramificatie	buc	2,00	7,09 0,00	14,18 0,00	
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,00	30,26 28,12	2 875,17 2 671,39	
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06	5 787,50 3 693,33	347,25 221,60	
382	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	7 581,50 4 868,50	606,52 389,48	
383		Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W	buc	6,00	101,00 0,00	606,00 0,00	
384		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	8,00	120,85 0,00	966,80 0,00	
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	22,00	48,30 6,30	1 062,50 138,50	
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	1 444,25 1 353,50	115,54 108,28	
387		Intrerupator cu o clapa	buc	8,00	15,96 0,00	127,68 0,00	
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,03	3 592,00 3 189,67	107,76 95,69	

1	2	3	4	5	6	7
389		Priza	buc	3,00	15,84 0,00	47,52 0,00
390		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	11,00	2,50 0,00	27,50 0,00
391	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	113,42 65,47	113,42 65,47
392		Intrerupator automat 1F, 25 A	buc	1,00	18,75 0,00	18,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 368,92
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				11 368,92 5 747,78
		<i>Total</i>	Lei			46 102,10
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				46 102,10 25 881,20
		3. Incalzitor de apa				
393		Boiler incalzitor de apa electric 80 l	buc	3,00	2 152,00 0,00	6 456,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 456,00
		Total Incalzitor de apa Inclusiv salariu				6 456,00

		Total	Lei		1 257 585,88
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		102 084,35
		Transportarea materialelor	7 %		54 425,24
		Cheltuieli de regie	11 %		155 550,51
		Total			1 569 645,98
		Venit	4 %		62 785,84
		Total			1 632 431,82
		Tva	20 %		326 486,37
		Total deviz: Inclisiv salariu			1 958 918,19 453 708,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)