

Sectorul de politie nr.2
"Cismichioi" al Inspectoratului
de politie Vulcanesti al Directiei
de Politie UTA Gagauzia 01/03-
2018-IVC.SU

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzire si ventilatia

Valoarea de deviz 191 645,57 lei

Intocmit in prețuri curente 12.07.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехнические работы				
		1.1. Вентиляция В1, В2				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка 300x150-ПР300x150)	buc	2,000	267,62 15,00	535,250 30,000
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка металлической жалюзийной решетки МЖР 400*150)	buc	1,000	337,62 15,00	337,625 15,000
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка металлической жалюзийной решетки МЖР200*200)	buc	1,000	217,62 15,00	217,625 15,000
4	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф160мм УП1-05 по серии 5,904-45)	buc	2,000	1 500,62 178,20	3 001,242 356,400

1	2	3	4	5	6	7
5	VB28Амод	Deflector circular (Круглый дефлектор Φ160мм)	buc	2,000	517,32 185,10	1 034,639 370,200
6	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения толщиной 0,5 мм=5м, Φ= 100 мм)	m2	3,140	234,31 113,40	735,731 356,070
7	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения толщиной 0,5 мм=6м, Φ=160 мм)	m2	6,030	234,31 113,40	1 412,897 683,790
8	IzH25A	Izolarea aparatelor de forma cilindrica cu segmenti din placi de polistiren celular tip obisnuit sau din placi de polistiren celular tip ignifugat, avind grosimea de 24; 36; 48; 60; 72; si 96 mm, executata intr-un strat (Изоляция воздуховодов, переходов, коробок вспененным теплоизоляционным материалом К-флекс толщиной 20мм)	m2	9,200	346,87 33,00	3 191,232 303,600
9	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Установка переходов и коробок из оцинкованного листа толщиной 1,0 мм разного сечения и установкой металлической сетки №10)	m2	0,500	531,86 175,50	265,931 87,750
10	цена рыночная	Металлическая сетка №10-стоимость	m2	0,500	25,00 0,00	12,500 0,000
11	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si	kg	6,000	30,53 9,00	183,192 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства для крепления воздуховодов из оцинкованной стали) ГОСТ 14918-80*				
		<i>Total</i>	lei			10 927,864
		Total Вентиляция В1, В2 Inclusiv salariu				10 927,864 2 271,810
		1.2. Отопление				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm L=800mm) "PURMO CV"	buc	2,000	$\frac{1\,744,46}{15,00}$	$\frac{3\,488,916}{30,000}$
13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм L=1200мм) "PURMO CV"	buc	9,000	$\frac{3\,015,14}{19,50}$	$\frac{27\,136,296}{175,500}$
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм L=1400мм) "PURMO CV"	buc	2,000	$\frac{3\,019,14}{19,50}$	$\frac{6\,038,288}{39,000}$
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Головка	buc	13,000	$\frac{134,43}{5,40}$	$\frac{1\,747,616}{70,200}$

1	2	3	4	5	6	7
		термостатическая HERZ-DISIGN)				
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Комплект для для нижнего подключения к магистрали-угловой HERZ-3000)	buc	13,000	<u>255,83</u> 4,50	<u>3 325,842</u> 58,500
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном бокового подключения тип 22С Н=500mm L=1000mm) "PURMO C"	buc	1,000	<u>1 202,76</u> 15,00	<u>1 202,758</u> 15,000
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном бокового подключения тип 22С Н=500мм L=1400мм) "PURMO C"	buc	2,000	<u>1 279,14</u> 19,50	<u>2 558,288</u> 39,000
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный угловой Ф15 ручной) Herz-AS-T-90	buc	3,000	<u>260,83</u> 4,50	<u>782,502</u> 13,500
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный обратный Ф15) RL-1	buc	3,000	<u>255,83</u> 4,50	<u>767,502</u> 13,500
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый со сливом, диаметром 20mm) HERZ	buc	4,000	<u>78,62</u> 6,90	<u>314,480</u> 27,600
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	4,000	<u>88,62</u>	<u>354,480</u>

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный со сливом, диаметром 20mm) HERZ			6,90	27,600
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (Кран воздуховыпускной автоматический в комплекте с ручным Ф=15mm)HERZ	buc	6,000	95,83 4,50	575,004 27,000
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 (Кран спускной Ф=20мм) HERZ	buc	8,000	35,83 4,50	286,672 36,000
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным покрытием(PE-X-b) PN6 D=16x2,0мм в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +K=1,3 на фитинги	m	61,000	37,01 11,70	2 257,433 713,700
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным покрытием(PE-X-b) PN6 D=20x2,0мм в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +K=1,3 на фитинги	m	45,000	41,16 11,70	1 852,110 526,500
27	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным покрытием(PE-X-b) PN6 D=26x3,0мм в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +K=1,3 на фитинги	m	28,000	49,13 13,65	1 375,738 382,200

1	2	3	4	5	6	7
		фитинги				
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=18x6 мм ППЭ)	m	61,000	19,63 15,30	1 197,188 933,300
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=22x6 мм ППЭ)	m	45,000	20,71 15,30	931,840 688,500
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=28x6 мм ППЭ)	m	28,000	23,95 15,30	670,656 428,400
31	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром от 16-25мм)	m	106,000	4,50 2,70	477,000 286,200
32	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением	m	28,000	5,55 3,30	155,400 92,400

1	2	3	4	5	6	7
		подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 26*3,0мм)				
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32мм ГОСТ 3262-91)	m	8,000	50,88 16,80	407,072 134,400
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25мм ГОСТ 3262-91)	m	35,000	40,73 14,40	1 425,550 504,000
35	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ГОСТ 3262-91)	m	23,000	35,28 12,00	811,555 276,000
36	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	30,000	21,90 6,90	657,000 207,000

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)				
37	IzA08D	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	66,000	3,58 2,70	236,016 178,200
		<i>Total</i>	lei			61 033,202
		Total Отопление Inclusiv salariu				61 033,202 5 923,200
		1.3. Теплогенераторная				
38	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Перепускной клапан диаметром 15 мм)	buc	1,000	458,83 7,50	458,832 7,500
39	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Установка - Электромагнитный клапан диаметром 15 мм) EV220A Danfoss	buc	1,000	728,83 7,50	728,832 7,500
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Колпачковый шаровый кран со сливом 3/4" защищенный от непреднамеренного закрывания)	buc	1,000	50,83 4,50	50,834 4,500
41	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Мембранный клапан предохранительный Ф15мм Pc=3бар)SV1821	buc	2,000	168,83 7,50	337,664 15,000
42	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый Ф32мм)	buc	2,000	95,08 7,50	190,160 15,000
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	2,000	50,83	101,668

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром 20мм)			4,50	9,000
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый диаметром 15мм)	buc	1,000	40,83 4,50	40,834 4,500
45	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый диаметр 32мм)	buc	1,000	195,25 69,00	195,250 69,000
46	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый диаметр 20мм)	buc	1,000	134,65 69,00	134,650 69,000
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Клапан обратный Ф20mm)	buc	1,000	41,83 4,50	41,834 4,500
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран спускной Ф15мм для систем центрального отопления) ГЕРЦ	buc	2,000	48,62 6,90	97,240 13,800
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана-воздуховыпускной автоматический в комплекте с ручным краном для систем центрального отопления, диаметром 15мм)ГЕРЦ	buc	2,000	91,43 5,40	182,864 10,800
50	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Арматура для котлов центрального отопления: манометр МПЧ-4)	buc	4,000	174,12 12,00	696,464 48,000
51	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet	buc	4,000	83,45	333,796

1	2	3	4	5	6	7
		de control pentru armaturi (Арматура для котлов центрального отопления: штуцер для манометра ЗКЧ46-76 и труба манометровая Т14*2-20)ГОСТ 8734-75)			16,50	66,000
52	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Арматура для котлов центрального отопления: термометр технический)П-4-10-240-104	buc	2,000	53,20 4,20	106,392 8,400
53	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Установка трехходового муфтового с контрольным фланцем крана Ду15мм)-марки 11Б18бк	buc	4,000	855,83 4,50	3 423,336 18,000
54	IA18If	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teasa pentru termometru (Арматура для котлов центрального отопления: расширитель для термометра с оправой)ЗКЧ-2-87	buc	2,000	67,53 31,50	135,064 63,000
55	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4") - изолированные ГОСТ 3262-91	m	6,000	59,00 16,80	354,024 100,800
56	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка	m	4,000	49,87 14,40	199,460 57,600

1	2	3	4	5	6	7
		сталей черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")- изолированные				
57	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") - изолированные	m	4,000	37,31 12,00	149,260 48,000
58	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1/2")	m	2,000	27,74 10,50	55,484 21,000
59	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")	m	3,000	68,09 13,50	204,276 40,500
60	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные для крепления трубопроводов весом до 2	kg	15,000	21,90 6,90	328,500 103,500

1	2	3	4	5	6	7
		кг/штука)				
61	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром до 34 мм включительно)	m	16,000	3,46 2,70	55,296 43,200
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф32мм) - после испытания	m	6,000	24,50 12,60	146,979 75,600
63	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф25мм) после испытания	m	4,000	22,33 12,60	89,334 50,400
64	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф20мм)- после испытания системы	m	4,000	20,17 12,60	80,682 50,400
65	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф15мм) - после испытания системы	m	2,000	19,09 12,60	38,178 25,200
66	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 15-40мм)	m	16,000	1,80 1,80	28,800 28,800
67	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	6,000	5,55 3,30	33,300 19,800

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 32, 40мм)				
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводющих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм)	m	10,000	4,50 2,70	45,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 064,287
		Total Теплогенераторная Inclusiv salariu				9 064,287 1 125,300
		<i>Total</i>	lei			81 025,353
		<i>Отчисление на соц. и мед. страхование</i>	22,5 %			2 097,070
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			7 128,871
		<i>ИТОГО:</i>				90 251,294
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			13 086,437
		<i>ИТОГО:</i>				103 337,731
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			6 200,263
		<i>ИТОГО:</i>				109 537,994
		Total Сантехнические работы Inclusiv salariu				109 537,994 9 320,310
		2. Монтажные работы				
		2.1. Вентиляция В1,В2				
69	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка вентиляторов центробежных	buc	2,000	792,46 652,50	1 584,925 1 305,000

1	2	3	4	5	6	7
		бытовых в комплекте с регулятором влажности 100/125м3/час)				
70	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка воздухоприточного устройства с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета)	buc	7,000	352,54 346,50	2 467,773 2 425,500
		<i>Total</i>	lei			4 052,698
		Total Вентиляция В1,В2 Inclusiv salariu				4 052,698 3 730,500
		2.2. Теплогенераторная				
71	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 35кВт Bosch - согласно проекта)	buc	1,000	742,90 540,00	742,900 540,000
72	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак мембраной закрытого типа Pраб=3бар V=35л, N35/3 Reflex)	buc	1,000	126,80 30,00	126,800 30,000
73	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Эл.магнитное устр-во.	buc	1,000	166,00 159,00	166,000 159,000
		<i>Total</i>	lei			1 035,700
		Total Теплогенераторная Inclusiv salariu				1 035,700 729,000
		<i>Total</i>	lei			5 088,398
		<i>Отчисление на соц. и мед. страхование</i>	22,5 %			1 003,388
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			25,303
		ИТОГО:				6 117,089

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			3 389,220
		<i>ИТОГО:</i>				9 506,309
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			570,378
		<i>ИТОГО:</i>				10 076,687
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				10 076,687 4 459,500
		3. Оборудование				
		3.1. Вентиляция				
74	Vartice	Центробежный бытовой вентилятор "Vartice" скрытого исполнения L=100(125) м3/ч Н=150Па N=0,065 кВт в комплекте с регулятором влажности (Vart Press 240LL I C HCS (код 12994)	компл .	2,000	4 000,00 0,00	8 000,00 0,00
75	pret firmei Aereco	Гигрорегулируемое воздухоприточное устройство ЕНА 5-35 с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета	buc	7,000	1 120,00 0,00	7 840,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 840,000
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				15 840,000
		3.2. Теплогенераторная				
76	Preturi firmei	Настенный газовый водогрейный котел с закрытой камерой сгорания с Турбовыбросом, теплопроизводительностью Q=35кВт Pmax=3бар марка WBN6000-35с Bosch в комплекте : а) комплект автоматики б) комплект элементов для отвода дымовых газов Ф100/60мм в) средства крепления	buc	1,000	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00
77	pretul firmei Reflex	Расширительный бак мембранный закрытого типа V=35л Pраб=3бар Reflex N35/3	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
78	цена рыночная	Устройство электромагнитной обработки воды Ф=25 N=30Вм P=6бар, 220В 50Гц	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 250,000
		Total Теплогенераторная Inclusiv salariu				24 250,000
		<i>Total</i>	lei			40 090,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				40 090,000

		Total	lei	159 704,64
		TVA	20 %	31 940,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		191 645,57
				13 779,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)