

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

WinCмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4-4

Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare). Учет электроэнергии на насосной станции С-5 ТП 25-10/0,4 кВ (собственные нужды мелиоративной части)

Valoarea de deviz 20 284,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,5375	57,66	1 760,78
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,294	57,66	189,93
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,75	57,66	389,21
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,71	57,66	98,60
		Total manopera				2 438,52

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0021	1 300,00	2,73
2.	1010612	Mastic de lipire de bitum-ulei "МБ-50" rezistent la inghet	t	0,0001	16 500,00	1,65
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0023	13 000,00	29,90
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	38 000,00	19,00
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0028	12 800,00	35,84
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0015	14 000,00	21,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001	12 800,00	1,28
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	18 000,00	1,80
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004	18 000,00	7,20
10.	1011924	Electrozi Д42А, diametru 4 mm	kg	0,2456	38,00	9,33
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,022	38,00	0,83
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,575	24,00	61,80
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,024	55,00	111,32
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,046	30,00	1,38
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,024	35,00	70,84
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,083	18,00	1,49
17.	1019852	Vopsea	kg	0,1855	38,00	7,05
18.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,012	19,00	0,23
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	14 000,00	56,00
20.	25132066215001	Banda de avertizare	m	19,44	1,23	23,91
21.	25212167100011	Teava polietilena	m	18,09	32,00	578,88
22.	36	Cablu АВВГ 4x2.5 mm2	m	20,40	49,00	999,60
23.	37	Cablu ПБ1 1x2.5 mm2	m	10,20	1,82	18,56
24.	46	Dulap ВZUM TF-01-100	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
25.	47	Contor MT831	buc	1,00	4 300,00	4 300,00
26.	49	Intrerupator ВН32-3P I=100А	buc	1,00	82,00	82,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	0,06	15,00	0,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	0,402	18,00	7,24

29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,016	520,00	8,32
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,08	25,00	27,00
31.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,30	0,50	9,15
32.	5009070	Racordari	10 buc	0,428	8,00	3,42
33.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	12,00	48,00
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016	1 200,00	1,92
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0773	20,00	1,54
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,089	94,00	8,37
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0019	110,00	0,21
38.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,183	120,00	21,96
39.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,025	38,00	0,95
40.	53	Intrerupator cu pirghie si 3 sigurante NH Latr I=32A	buc	1,00	420,00	420,00
41.	54	Transformator de curent ТТИ-А-50/5	buc	1,00	190,00	190,00
42.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,104	17,00	1,77
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,236	38,00	8,98
Total materiale de constructii						11 003,35

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1973	215,00	257,42
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,633	160,00	101,28
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,705	165,00	116,32
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,948	160,00	151,68
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0959	38,00	41,65
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	42,00	9,24
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	15,00	3,30
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,34	15,00	5,10
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2904	15,00	4,36
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,80	215,00	387,00
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,03	24,00	24,72
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1973	170,00	203,54
Total utilaje de constructii						1 305,61

Total:

Cheltuieli directe	lei	16 903,55
TVA	20,00 %	3 380,71

Total deviz:

20 284,26

Intocmit


 (SRL "Fedion-Com")
 (funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)
 (funcția, semnătura)