

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 353 893,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	28,0000	840,00 0,00	23 520,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)	100 m3	28,0000	2 128,00 0,00	59 584,00 0,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pentru inverzire)	100 m3	10,6900	840,00 0,00	8 979,60 0,00
4	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	10,6900	2 128,00	22 748,32

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)	m3		0,00	0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	17,3100	1 237,50 0,00	21 421,12 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 250,3000	15,32 0,00	34 474,60 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	17,3100	239,28 18,00	4 141,94 311,58
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,8300	1 127,50 0,00	5 445,82 0,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,8300	436,00 0,00	2 105,88 0,00
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,8300	1 993,90 253,50	9 630,53 1 224,40
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	22,2600	1 237,50	27 546,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	m ³		0,00	0,00
12	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3 672,9000	15,32 0,00	56 268,83 0,00
13	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	22,2600	197,14 15,00	4 388,34 333,90
		<i>Total</i>	lei			280 255,73
		Total Sistemizare pe verticală Inclusiv salariu				280 255,73 1 869,88

		Total	lei	280 255,73
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	448,77
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	2,55
		TOTAL 1		280 707,05
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	5 614,14
		TOTAL 2		286 321,19
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	8 589,64
		TOTAL 3		294 910,83
		TVA	20 %	58 982,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		353 893,00 1 869,88

Intocmit

r

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul II: Lucrări de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea**

Formular Nr.3

**cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 353 893,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,397700	50,00	1 869,88
		Total manopera				1 869,88

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,113760	320,00	36,41
		Total materiale de construcții				36,41

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	42,030660	200,00	8 406,13
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	98,934000	550,00	54 413,69
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	292,344500	400,00	116 937,80
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,269800	550,00	7 848,39
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	226,858560	400,00	90 743,43
		Total utilaje de construcții				278 349,44

Total	lei	280 255,73
ASIGURARI SOCIALE	24 %	448,77
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	2,55
TOTAL 1		280 707,05
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	5 614,14
TOTAL 2		286 321,19
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	8 589,64
TOTAL 3		294 910,83
TVA	20 %	58 982,17

Total deviz:

353 893,0
0

Intocmit

r

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str. Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			840,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,100000	400,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			23 520,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)	100 m3			2 128,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330000	400,00	2 128,00
		Cheltuieli directe	lei			59 584,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pentru inverzire)	100 m3			840,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,100000	400,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			8 979,60
4	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3			2 128,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330000	400,00	2 128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 748,32
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	550,00	1 237,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 421,12
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	400,00	15,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 474,60
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			239,28 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360000	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004000	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 141,94
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050000	550,00	1 127,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 445,82
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090000	400,00	436,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 105,88
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 993,90 253,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070000	50,00	253,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702000	200,00	1 740,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 630,53
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,250000	550,00	1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 546,75
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	400,00	15,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 268,83
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			197,14
						15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300000	50,00	15,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002000	320,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330000	550,00	181,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 388,34

APROBAT:

Intocmit

I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 2 600 279,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolarea constructiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (PB 100.30.15)	m	340,0000	16,00 16,00	5 440,00 5 440,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (PB 100.20.10)	m	1 125,0000	16,00 16,00	18 000,00 18 000,00
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (833,8 m2, gr. 5 cm)	m3	41,7000	274,76 92,80	11 457,49 3 869,76
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (imbracamintei rutiera din placi din beton pentru pietoni)	m2	1 566,5500	6,50 6,50	10 182,58 10 182,58

1	2	3	4	5	6	7
5	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (imbracamintei rutiera din placi din beton)	m2	311,6000	6,50 6,50	2 025,40 2 025,40
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	11,5500	334,75 319,00	3 866,36 3 684,45
7	TsH91A K=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii K=0.5)	buc	9,0000	228,28 201,20	2 054,48 1 810,80
8	TsH91B K=0.5	Instalarea urne (demontarea urnei K=0.5)	buc	8,0000	229,38 168,70	1 835,00 1 349,60
9	TsH91A K=0.5	Demontarea mesei si scaunei (K=0.5)	buc	1,0000	228,28 201,20	228,28 201,20
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (gard)	m3	16,0000	334,75 319,00	5 356,00 5 104,00
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	2,2000	877,50 0,00	1 930,50 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	437,1700	17,23 0,00	7 534,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			69 910,71
		Total Demolarea constructiilor Inclusiv salariu				69 910,71 51 667,79
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	174,2000	474,30 17,40	82 623,06 3 031,08

1	2	3	4	5	6	7
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis)	m2	1 105,7000	249,58 34,57	275 958,39 38 221,83
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare rosu)	m2	560,5000	229,28 34,57	128 510,32 19 375,36
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tactil gr. 50 mm, culoare galbena)	m2	75,8000	411,98 34,57	31 227,93 2 620,25
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.20.10)	m	1 481,0000	117,77 33,02	174 416,56 48 902,62
		<i>Total</i>	lei			692 736,26
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni Inclusiv salariu				692 736,26 112 151,14
		1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)	m3	415,2800	540,56 21,46	224 483,75 8 911,91

1	2	3	4	5	6	7
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3	415,2800	474,30 17,40	196 967,30 7 225,87
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25, pentru accese)	m2	1 728,2000	168,01 3,62	290 363,50 6 264,72
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25, pentru parcare)	m2	1 040,3000	168,02 3,63	174 786,01 3 771,09
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m	503,0000	137,87 33,02	69 348,33 16 609,06
		<i>Total</i>	lei			955 948,89
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inclusiv salariu				955 948,89 42 782,65
		1.4. Scara si balustrada				
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,6400	66,00 66,00	372,24 372,24
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	4,7000	474,30 17,40	2 229,22 81,78

1	2	3	4	5	6	7
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 12/15)	m3	16,7000	1 963,31 307,40	32 787,32 5 133,58
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,5000	122,33 58,00	10 214,14 4 843,00
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	8,4000	29,43 5,74	247,22 48,23
28	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 A500)	kg	90,2000	27,81 4,12	2 508,29 371,45
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa diam. 5BpI 200x200, greutate 1.848 kg/m2)	kg	297,5000	58,21 1,74	17 317,48 517,66
30	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade cu H=700 mm, din INOX)	m	16,7000	1 566,11 52,20	26 154,12 871,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91 830,03
		Total Scara si balustrada Inclusiv salariu				91 830,03 12 239,68
		1.5. Gard				
31	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Se exclude: Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm, Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm. Se include: Plasa 5VR 200x200 - 112.2 kg. Consum: Stilpi metalici inclusiv piese de fixare - 452.2kg, Beton - 7.65m3, Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - 102,4 m2)	m	64,0000	878,19 75,40	56 204,14 4 825,60
		<i>Total</i>	lei			56 204,14
		Total Gard Inclusiv salariu				56 204,14 4 825,60
		1.6. Marcaj si indicatoare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	0,0630	12 031,90 191,90	758,01 12,09
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	60,0000	141,92 24,22	8 515,20 1 453,20
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	6,0000	3 197,14 57,14	19 182,84 342,84

1	2	3	4	5	6	7
		industrial				
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,0000	344,46 23,76	2 066,76 142,56
		<i>Total</i>	lei			30 522,81
		Total Marcaj si indicatoare Inclusiv salariu				30 522,81 1 950,69
		<i>Total</i>	lei			1 897 152,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 897 152,84 225 617,55

		Total	lei	1 897 152,84
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	54 148,21
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	111 234,06
		TOTAL 1		2 062 535,11
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	41 250,70
		TOTAL 2		2 103 785,81
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	63 113,57
		TOTAL 3		2 166 899,38
		TVA	20 %	433 379,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 600 279,26 225 617,55

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,**

Formular Nr.3

intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 2 600 279,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	193,17500 0	58,00	11 204,15
2.	7123011000200	Betonist	h-om	43,650000	58,00	2 531,70
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,188700	58,00	822,95
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,880000	58,00	3 415,04
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	72,295000	58,00	4 193,11
6.	7129020012800	Pavator	h-om	2 215,5760 00	58,00	128 503,40
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	173,23978 0	58,00	10 047,90
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,400000	58,00	313,20
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,030000	58,00	871,74
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 058,5843 00	50,00	52 929,22
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,657100	58,00	5 084,12
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,573600	58,00	1 831,26
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,720000	58,00	3 869,76
Total manopera						225 617,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,340000	22,00	73,48
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	325,29875 0	1 350,00	439 153,31
3.	1111000100020	Microbile de sticla	kg	1,064700	450,00	479,12
4.	1212121212121	apa	m3	1,350000	25,00	33,76
5.	1411122201672-00013	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40, gr. 100 mm	m3	221,23400 0	320,00	70 794,88
6.	1411122201672-00019	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm	m3	527,40560 0	320,00	168 769,79
7.	1411122201672-00024	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40	m3	5,969000	320,00	1 910,08
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,381875	750,00	7 786,40
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,872000	350,00	5 555,20
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	544,43214 3	350,00	190 551,25

11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,710000	350,00	3 048,51
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	66,196000	350,00	23 168,60
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,083500	5 000,00	417,50
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,083500	5 000,00	417,50
15.	2010237318750	Distantieri	buc	116,85800 0	1,00	116,86
16.	2030112931102	Urne	buc	4,000000	0,00	0,00
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,855000	250,00	2 713,75
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,050400	50,00	2,52
19.	2320187315789	Decofrol	kg	10,020000	50,00	501,00
20.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,075600	65,00	4,91
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,417500	65,00	27,14
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	46,977090	75,00	3 523,28
23.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,155610	65,00	1 375,11
24.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	0,500000	0,00	0,00
25.	2513206621460-007	banci pe 2 picioare	buc	4,500000	0,00	0,00
26.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,840000	100,00	684,00
27.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	6,000000	300,00	1 800,00
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 793,2800 00	2,20	12 745,21
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 787,2000 00	2,20	6 131,84
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,690000	2,20	25,72
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 994,400 000	2,20	50 587,68
32.	2661112800655-00014	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare bej deschis	m2	1 122,2855 00	160,00	179 565,68
33.	2661112800655-00015	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare rosu	m2	568,90750 0	140,00	79 647,05
34.	2661112800655-00016	Placi din beton, pentru trotuare tactil gr. 50 mm, culoare galbena	m2	76,937000	320,00	24 619,84
35.	2663102100000	Beton	m3	1,116000	1 400,00	1 562,40
36.	2663102100000-00025	beton C 12/15	m3	17,631025	1 400,00	24 683,44
37.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	89,280000	0,01	0,90
38.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	4,274400	1 400,00	5 984,16
39.	2666122800285-00017	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.20.10	m	1 488,4050 00	75,00	111 630,38
40.	2666122800285-00022	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.30.15	m	505,51500 0	95,00	48 023,92
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,487500	22,00	32,72
42.	2710602100000-27	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 A240)	kg	8,610000	22,00	189,42
43.	2710602200000-28	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 A500)	kg	92,455000	22,00	2 034,01
44.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	38,066875	22,00	837,47
45.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	102,39996 0	300,00	30 719,99

46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,961000	26,00	102,98
47.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	6,000000	3 000,00	18 000,00
48.	2811106302005-00031	stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	452,199955	26,00	11 757,20
49.	2812106305714-30	Balustrade cu H=700 mm, din INOX	m	16,700000	1 500,00	25 050,00
50.	2873122004100-0029	plasa diam. 5BpI 200x200, greutate 1.848 kg/m2	kg	549,780000	30,00	16 493,40
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,505000	45,00	112,72
52.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,002000	100,00	100,20
53.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	12,000000	1,50	18,00
54.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,000000	1,50	36,00
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,050000	1,50	37,58
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,050000	1,50	37,58
57.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,000000	1,50	18,00
58.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,240000	45,00	10,80
59.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,120000	45,00	5,40
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,417500	45,00	18,79
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000000	1,50	36,00
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,505000	45,00	112,72
63.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	34,840000	250,00	8 710,00
64.	3131	Plasa 5VR 200x200	kg	112,199712	26,00	2 917,19
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,670000	3,50	5,84
66.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	126,053960	25,00	3 151,35
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,861650	25,00	396,54
		Total materiale de construcții				1 589 058,07

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	32,317500	200,00	6 463,50
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,642500	10,00	96,42
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,510000	20,00	110,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,953100	600,00	2 971,86
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,898270	600,00	1 738,96
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	45,685470	600,00	27 411,28
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,341313	100,00	1 834,13
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	211,410393	100,00	21 141,03
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,341313	200,00	3 668,26
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,290000	450,00	1 930,50
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,020000	10,00	100,20
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	41,960000	20,00	839,20
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,670000	600,00	1 002,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,743611	450,00	7 534,62
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,522340	450,00	5 635,06
		Total utilaje de construcții				82 477,22

Total	lei	1 897 152,84
ASIGURARI SOCIALE	24 %	54 148,21
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	111 234,06
TOTAL 1		2 062 535,11
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	41 250,70
TOTAL 2		2 103 785,81
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	63 113,57
TOTAL 3		2 166 899,38
TVA	20 %	433 379,88

Total deviz: **2 600 279,26**

Intocmit "Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str. Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolarea construcțiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (PB 100.30.15)	m			16,00 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320000	50,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			5 440,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m			16,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiune, asezate pe beton (PB 100.20.10)				16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320000	50,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			18 000,00
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (833,8 m2, gr. 5 cm)	m3			274,76 92,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600000	58,00	92,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019100	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775000	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775000	200,00	155,00
		Cheltuieli directe	lei			11 457,49
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (imbracamintei rutiera din placi din beton pentru pietoni)	m2			6,50 6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,130000	50,00	6,50
		Cheltuieli directe	lei			10 182,58
5	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (imbracamintei rutiera din placi din beton)	m2			6,50 6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,130000	50,00	6,50
		Cheltuieli directe	lei			2 025,40
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			334,75 319,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000000	58,00	232,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500000	58,00	87,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350000	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,350000	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200000	20,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			3 866,36
7	TsH91A K=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii K=0.5)	buc			228,28 201,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	47,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	13,05
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	140,65
	2513206621460-007	banci pe 2 picioare	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 400,00	25,20
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	1,88
		Cheltuieli directe	lei			2 054,48
8	TsH91B K=0.5	Instalarea urne (demontarea urnei K=0.5)	buc			229,38 168,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600000	50,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	13,05
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	140,65
	2030112931102	Urne	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084000	1 400,00	58,80
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	1,88
		Cheltuieli directe	lei			1 835,00
9	TsH91A K=0.5	Demontarea mesei si scaunei (K=0.5)	buc			228,28 201,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	47,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	13,05
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	140,65

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 400,00	25,20
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	1,88
		Cheltuieli directe	lei			228,28
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (gard)	m3			334,75 319,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000000	58,00	232,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500000	58,00	87,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350000	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,350000	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200000	20,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			5 356,00
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950000	450,00	877,50
		Cheltuieli directe	lei			1 930,50
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	450,00	17,23
		Cheltuieli directe	lei			7 534,62
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3			474,30 17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-00013	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40, gr. 100 mm	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	100,00	21,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			82 623,06
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis)	m2			249,58 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-00014	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare bej deschis	m2	1,015000	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			275 958,39

1	2	3	4	5	6	7
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare rosu)	m2			229,28 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-00015	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare rosu	m2	1,015000	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128 510,32
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tactil gr. 50 mm, culoare galbena)	m2			411,98 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-00016	Placi din beton, pentru trotuare tactil gr. 50 mm, culoare galbena	m2	1,015000	320,00	324,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 227,93
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.20.10)	m			117,77 33,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	58,00	25,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045000	0,01	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	350,00	2,80
	2666122800285-00017	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.20.10	m	1,005000	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 416,56
		1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)	m3			540,56 21,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370000	58,00	21,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311000	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048000	600,00	28,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224 483,75
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3			474,30 17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-00019	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	100,00	21,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 967,30
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25, pentru accese)	m2			168,01 3,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	58,00	3,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094000	1 350,00	158,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	22,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	100,00	0,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	100,00	0,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	200,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290 363,50
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25, pentru parcare)	m2			168,02 3,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	58,00	3,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094000	1 350,00	158,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	22,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	100,00	0,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	100,00	0,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	200,00	1,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 786,01
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m			137,87 33,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	58,00	25,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045000	0,01	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	350,00	2,80
	2666122800285-00022	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.30.15	m	1,005000	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 348,33
		1.4. Scara si balustrada				
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3			66,00 66,00

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320000	50,00	66,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,24
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3			474,30 17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-00024	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	100,00	21,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 229,22
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 12/15)	m3			1 963,31 307,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450000	58,00	26,10
	2663102100000-00025	beton C 12/15	m3	1,025000	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150000	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280000	600,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 787,32
26	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			122,33 58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	58,00	8,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850000	58,00	49,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	45,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030000	45,00	1,35
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130000	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001000	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001000	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020000	600,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 214,14
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg			29,43 5,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095000	58,00	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000	58,00	0,23
	2710602100000-27	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 A240)	kg	1,025000	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280000	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001000	600,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247,22
28	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 A500)	kg			27,81 4,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066000	58,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	58,00	0,29
	2710602200000-28	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 A500)	kg	1,025000	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280000	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001000	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 508,29
29	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (plasa diam. 5Bpl 200x200, greutate 1.848 kg/m ²)	kg			58,21 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025000	58,00	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	58,00	0,29
	2873122004100-0029	plasa diam. 5Bpl 200x200, greutate 1.848 kg/m ²	kg	1,848000	30,00	55,44
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	600,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 317,48
30	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă (balustrade cu H=700 mm, din INOX)	m			1 566,11 52,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900000	58,00	52,20
	2812106305714-30	Balustrade cu H=700 mm, din INOX	m	1,000000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,100000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,060000	100,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025000	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200000	22,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 154,12
		1.5. Gard				
31	CO06B4	Împrejmuiri din plasă de sirmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stâlpilor metalici (Se exclude: Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm, Piatră spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm. Se include: Plasă 5VR 200x200 - 112.2 kg. Consum: Stâlpi metalici inclusiv	m			878,19 75,40

1	2	3	4	5	6	7
		piese de fixare - 452.2kg, Beton - 7.65m3, Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - 102,4 m2)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920000	58,00	53,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380000	58,00	22,04
	3131	Plasa 5VR 200x200	kg	1,706200	26,00	45,58
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,557177	300,00	480,00
	2811106302005-00031	stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,876520	26,00	183,71
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065000	1 400,00	93,50
		Cheltuieli directe	lei			56 204,14
		1.6. Marcaj si indicatoare				
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km			12 031,90 191,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,310000	58,00	191,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001000	350,00	0,32
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,200000	65,00	77,94
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,430000	75,00	3 782,22
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,470000	65,00	160,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,800000	50,00	40,00
	1111000100020	Microbule de sticla	kg	16,900000	450,00	7 605,08
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,290000	600,00	173,97
		Cheltuieli directe	lei			758,01
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			141,92 24,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380000	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090000	58,00	5,22
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730000	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350000	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114000	100,00	11,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048000	600,00	28,80
		Cheltuieli directe	lei			8 515,20
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			3 197,14 57,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330000	58,00	19,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760000	50,00	38,00
	2663102100000	Beton	m3	0,100000	1 400,00	140,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			19 182,84
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			344,46 23,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	58,00	12,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	50,00	11,00
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000000	300,00	300,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000000	1,50	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	45,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			2 066,76

APROBAT:

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 374 970,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Forme mici				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	19,0000	3 656,55 402,40	69 474,45 7 645,60
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	18,0000	458,75 337,40	8 257,50 6 073,20
3	TsH91A apl	Instalarea parcarii pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000	456,55 402,40	913,10 804,80
		<i>Total</i>	lei			78 645,05
		Total Forme mici Inclusiv salariu				78 645,05 14 523,60
		1.2. Amenajarea terenului de joaca si sport				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (fr. 35, gr. 150 mm)	m3	15,9300	496,85 17,40	7 914,82 277,18

1	2	3	4	5	6	7
5	DE17A apl	Pavaje executate din placi din cauciuc pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi din cauciuc gr. 30 mm)	m2	106,2000	477,88 34,57	50 750,64 3 671,12
6	CO04B apl	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	51,3000	422,12 95,70	21 655,01 4 909,41
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,1200	780,00 118,90	873,60 133,17
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1200	173,05 9,86	193,82 11,04
9	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	44,6000	111,20 72,50	4 959,52 3 233,50
		<i>Total</i>	lei			86 347,41
		Total Amenajarea terenului de joaca si sport Inclusiv salariu				86 347,41 12 235,42
		<i>Total</i>	lei			164 992,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				164 992,46 26 759,02
		2. Utilaj				
		2.1. Forme mici				
10	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	19,0000	3 200,00 0,00	60 800,00 0,00
11	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	18,0000	2 000,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
12	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			108 800,00
		Total Forme mici Inclusiv salariu				108 800,00
		<i>Total</i>	lei			108 800,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				108 800,00

		Total	lei	273 792,46
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	6 422,16
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	17 211,16
		TOTAL 1		297 425,78
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	5 948,52
		TOTAL 2		303 374,30
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	9 101,23
		TOTAL 3		312 475,53
		TVA	20 %	62 495,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		374 970,64 26 759,02

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 3

Valoarea de deviz 374 970,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	189,15000 0	58,00	10 970,70
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	69,255000	58,00	4 016,79
3.	7129020012800	Pavator	h-om	66,396240	58,00	3 850,98
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,750000	58,00	3 233,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,700000	50,00	2 535,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,390000	58,00	892,62
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,227960	58,00	1 115,22
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,486400	58,00	144,21
		Total manopera				26 759,02

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,850000	25,00	146,25
2.	1411122201672-0013	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 35, gr. 150 mm	m3	20,231100	320,00	6 473,95
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,531000	350,00	185,85
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,035600	350,00	1 412,46
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,352000	80,00	428,16
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,230000	6,00	13,38
7.	2.1.-10	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	19,000000	3 200,00	60 800,00
8.	2.1.-11	Urne pentru gunoi	buc	18,000000	2 000,00	36 000,00
9.	2.1.-12	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,000000	6 000,00	12 000,00
10.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,026000	5 000,00	5 130,00
11.	2010102903495-00006	scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm	m3	1,282500	5 000,00	6 412,50
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,513000	5 000,00	2 565,00
13.	2030112931102	Urne	buc	18,000000	0,00	0,00
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,892000	20,00	17,84
15.	2414147327483	Lignolineum	kg	9,490500	250,00	2 372,62
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	16,056000	65,00	1 043,64
17.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	10,976000	65,00	713,44
18.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	8,920000	10,00	89,20
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,512000	120,00	181,44
20.	2513206621460-00001	banci pe 2 picioare	buc	19,000000	3 200,00	60 800,00
21.	2513206621460-00003	parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,000000	0,00	0,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,644800	2,20	12,42
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	169,92000	2,20	373,82

		rosturi)		0		
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 401,8400 00	2,20	3 084,05
25.	2661112800655-00005	Placi din cauciuc gr. 30 mm	m2	107,79300 0	380,00	40 961,34
26.	2663102100000	Beton	m3	2,268000	1 400,00	3 175,20
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,300000	6,00	133,80
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,899500	45,00	265,48
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,124000	500,00	1 062,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,796500	25,00	19,91
		Total materiale de constructii				245 873,75

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005600	600,00	3,36
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,669060	600,00	401,44
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,472740	200,00	694,55
4.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,032480	200,00	6,50
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,010080	600,00	6,05
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,079650	600,00	47,79
		Total utilaje de constructii				1 159,69

Total	lei	273 792,4 6
ASIGURARI SOCIALE	24 %	6 422,16
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	17 211,16
TOTAL 1		297 425,7 8
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	5 948,52
TOTAL 2		303 374,3 0
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	9 101,23
TOTAL 3		312 475,5 3
TVA	20 %	62 495,11

Total deviz:

**374 970,6
4**

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str. Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Forme mici				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 656,55 402,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2513206621460-00001	banci pe 2 picioare	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 400,00	50,40
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			69 474,45
2	TsH91B	Instalarea urne	buc			458,75 337,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2030112931102	Urne	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084000	1 400,00	117,60
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			8 257,50
3	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc			456,55 402,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2513206621460-00003	parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 400,00	50,40
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			913,10
		1.2. Amenajarea terenului de joaca si sport				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 35, gr. 150 mm)	m3			496,85 17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-0013	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 35, gr. 150 mm	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	600,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			7 914,82

1	2	3	4	5	6	7
5	DE17A apl	Pavaje executate din placi din cauciuc pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi din cauciuc gr. 30 mm)	m2			477,88 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-00005	Placi din cauciuc gr. 30 mm	m2	1,015000	380,00	385,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	500,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			50 750,64
6	CO04B apl	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m			422,12 95,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,350000	58,00	78,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000	58,00	17,40
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,020000	5 000,00	100,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,010000	5 000,00	50,00
	2010102903495-00006	scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm	m3	0,025000	5 000,00	125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,115000	45,00	5,18
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,185000	250,00	46,25
		Cheltuieli directe	lei			21 655,01
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			780,00 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,050000	58,00	118,90
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,800000	65,00	637,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,040000	2,20	11,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004000	600,00	2,40
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029000	200,00	5,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008000	600,00	4,80
		Cheltuieli directe	lei			873,60
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			173,05 9,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,170000	58,00	9,86
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,350000	120,00	162,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001000	600,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001000	600,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			193,82
9	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			111,20 72,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,250000	58,00	72,50
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,360000	65,00	23,40
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,120000	80,00	9,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020000	20,00	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	6,00	0,30
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			4 959,52
		2. Utilaj				
		2.1. Forme mici				
10	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc			3 200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2.1.-10	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 800,00
11	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc			2 000,00
						0,00
	2.1.-11	Urne pentru gunoi	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 000,00
12	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc			6 000,00
						0,00
	2.1.-12	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	1,000000	6 000,00	6 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 227 570,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalare echipamente de joaca si sport				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,9500	37,50 37,50	260,62 260,62
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton C 12/15)	m3	6,9500	1 838,36 223,30	12 776,63 1 551,94

1	2	3	4	5	6	7
3	TsH91A apl	Instalarea complexului de joaca pentru copii (numai manopera, instalarea complexului din 5 unitati)	buc	1,0000	402,40 402,40	402,40 402,40
4	TsH91A apl	Instalarea complexului sportiv (numai manopera, instalarea complexului din 2 unitati)	buc	1,0000	402,40 402,40	402,40 402,40
		<i>Total</i>	lei			13 842,05
		Total Instalare echipamente de joaca si sport Inclusiv salariu				13 842,05 2 617,36
		1.2. Stand pentru afise				
5	TsH91B aplic	Instalarea standul pentru afise	buc	1,0000	458,75 337,40	458,75 337,40
		<i>Total</i>	lei			458,75
		Total Stand pentru afise Inclusiv salariu				458,75 337,40
		<i>Total</i>	lei			14 300,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 300,80 2 954,76
		2. Utilaj				
		2.1. Complexul de joaca si complexul sportiv				
6	Pret furnizor	Complexul de joaca pentru copii din 5 unitati	set	1,0000	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00
7	Pret furnizor	Complexul sportiv din 2 unitati	set	1,0000	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 000,00
		Total Complexul de joaca si complexul sportiv Inclusiv salariu				150 000,00
		2.2. Stand pentru afise				
8	Pret furnizor	Stand pentru afise	buc	1,0000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Stand pentru afise Inclusiv salariu				4 000,00
		<i>Total</i>	lei			154 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				154 000,00

		Total	lei	168 300,80
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	709,14
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	11 498,33
		TOTAL 1		180 508,27
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	3 610,17
		TOTAL 2		184 118,44
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	5 523,55
		TOTAL 3		189 641,99
		TVA	20 %	37 928,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		227 570,39
				2 954,76

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,977500	58,00	1 390,70
2.	7123011000200	Betonist	h-om	14,550000	58,00	843,90
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,612500	50,00	480,62
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,780000	58,00	161,24
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,350000	58,00	78,30
		Total manopera				2 954,76

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
2.	2.1.-06	Complexul de joaca pentru copii din 5 unitati	set	1,000000	100 000,00	100 000,00
3.	2.1.-07	Complexul sportiv din 2 unitati	set	1,000000	50 000,00	50 000,00
4.	2.2.-08	Stand pentru afise	buc	1,000000	4 000,00	4 000,00
5.	2030112931102-000006	standul pentru afise	buc	1,000000	0,00	0,00
6.	2663102100000	Beton	m3	0,084000	1 400,00	117,60
7.	2663102100000-000002	beton simplu clasa beton C 12/15	m3	7,230606	1 400,00	10 122,85
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,705425	25,00	17,64
		Total materiale de construcții				164 261,84

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,170000	10,00	41,70
2.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,737500	600,00	1 042,50
		Total utilaje de construcții				1 084,20

Total	lei	168 300,80
ASIGURARI SOCIALE	24 %	709,14
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	11 498,33
TOTAL 1		180 508,27
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	3 610,17
TOTAL 2		184 118,44
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	5 523,55
TOTAL 3		189 641,99
TVA	20 %	37 928,40

Total deviz:**227 570,39**

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str. Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalare echipamente de joaca si sport				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			37,50 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750000	50,00	37,50
		Cheltuieli directe	lei			260,62
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton C 12/15)	m3			1 838,36 223,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	58,00	200,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	58,00	23,20
	2663102100000-000002	beton simplu clasa beton C 12/15	m3	1,025000	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	600,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			12 776,63
3	TsH91A apl	Instalarea complexului de joaca pentru copii (numai manopera, instalarea complexului din 5 unitati)	buc			402,40 402,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
		Cheltuieli directe	lei			402,40

1	2	3	4	5	6	7
4	TsH91A apl	Instalarea complexului sportiv (numai manopera, instalarea complexului din 2 unitati)	buc			402,40
						402,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
		Cheltuieli directe	lei			402,40
		1.2. Stand pentru afise				
5	TsH91B aplic	Instalarea standul pentru afise	buc			458,75
						337,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2030112931102-000006	standul pentru afise	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084000	1 400,00	117,60
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			458,75
		2. Utilaj				
		2.1. Complexul de joaca si complexul sportiv				
6	Pret furnizor	Complexul de joaca pentru copii din 5 unitati	set			100 000,00
						0,00
	2.1.-06	Complexul de joaca pentru copii din 5 unitati	set	1,000000	100 000,00	100 000,00
		Cheltuieli directe	lei			100 000,00
7	Pret furnizor	Complexul sportiv din 2 unitati	set			50 000,00
						0,00
	2.1.-07	Complexul sportiv din 2 unitati	set	1,000000	50 000,00	50 000,00
		Cheltuieli directe	lei			50 000,00
		2.2. Stand pentru afise				
8	Pret furnizor	Stand pentru afise	buc			4 000,00
						0,00
	2.2.-08	Stand pentru afise	buc	1,000000	4 000,00	4 000,00
		Cheltuieli directe	lei			4 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Valoarea de deviz 388 607,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea plantelor existente				
1	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc	9,0000	996,00 996,00	8 964,00 8 964,00
2	TsH26A apl	Defrisarea plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (K=0.5 la manopera)	m	8,0000	17,16 16,53	137,24 132,24
		<i>Total</i>	lei			9 101,24
		Total Defrisarea plantelor existente Inclusiv salariu				9 101,24 9 096,24
		2. Arbori de foioase				
3	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	20,0000	53,50 53,50	1 070,00 1 070,00
4	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	20,0000	14,50	290,00

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi			14,50	290,00
5	Pret furnizor	Amelanchier lamarckii	buc	20,0000	250,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 360,00
		Total Arbori de foioase Inclusiv salariu				6 360,00 1 360,00
		3. Arbusti de foioase				
6	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	344,0000	31,00 31,00	10 664,00 10 664,00
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	344,0000	24,47 20,72	8 417,68 7 127,68
8	Pret furnizor	Berberis Thumbergii erecta (Dracila) (барбарис Тумберга)	buc	19,0000	130,00 0,00	2 470,00 0,00
9	Pret furnizor	Berberis thunbergii Atropurpurea	buc	21,0000	150,00 0,00	3 150,00 0,00
10	Pret furnizor	Buxus, glob	buc	25,0000	200,00 0,00	5 000,00 0,00
11	Pret furnizor	Cornus alba Elegantissima (Corn) (дерен белый)	buc	53,0000	200,00 0,00	10 600,00 0,00
12	Pret furnizor	Cotoneaster dammeri Major (Barcoase) (Кизильник Даммера)	buc	62,0000	150,00 0,00	9 300,00 0,00
13	Pret furnizor	Hibiscus syriacus Pink Chiffon	buc	20,0000	630,00 0,00	12 600,00 0,00
14	Pret furnizor	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc	39,0000	150,00 0,00	5 850,00 0,00
15	Pret furnizor	Physocarpus opulifolius Luteus (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Luteus")	buc	45,0000	150,00 0,00	6 750,00 0,00
16	Pret furnizor	Spiraea japonica Little Princess (спирея японская	buc	60,0000	90,00 0,00	5 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			80 201,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Arbusti de foioase Inclusiv salariu				80 201,68 17 791,68
		4. Conifere				
17	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	7,0000	53,50 53,50	374,50 374,50
18	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,0000	37,00 37,00	259,00 259,00
19	Pret furnizor	Thuja occidentalis Globosa	buc	7,0000	420,00 0,00	2 940,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 573,50
		Total Conifere Inclusiv salariu				3 573,50 633,50
		5. Plante perene si ierburi ornamentale				
20	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	514,0000	31,00 31,00	15 934,00 15 934,00
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren	100 buc	5,1400	1 507,10 219,22	7 746,47 1 126,79
22	Pret furnizor	Carex comans Frosted (осока)	buc	72,0000	200,00 0,00	14 400,00 0,00
23	Pret furnizor	Nepeta faassenii "Gletschereis"	buc	193,0000	90,00 0,00	17 370,00 0,00
24	Pret furnizor	Pennisetum alopecuroides Moudry (Пеннисетум лисохвостный Моудри)	buc	45,0000	100,00 0,00	4 500,00 0,00
25	Pret furnizor	Potentilla fruticosa #Abbotswood"	buc	10,0000	120,00 0,00	1 200,00 0,00
26	Pret furnizor	Rosa Rote The Fairy (Trandafir)	buc	112,0000	25,00 0,00	2 800,00 0,00
27	Pret furnizor	Stipa tenuissima 'Pony Tails"	buc	68,0000	150,00 0,00	10 200,00 0,00
28	Pret furnizor	Yucca filamentosa variegata (Юкка нитчатая)	buc	14,0000	175,00 0,00	2 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			76 600,47
		Total Plante perene si ierburi ornamentale Inclusiv salariu				76 600,47 17 060,79
		6. Gazon				
29	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	64,8700	295,00 295,00	19 136,65 19 136,65
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	64,8700	873,56 279,56	56 667,84 18 135,06
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	64,8700	236,98 38,28	15 372,89 2 483,22
		<i>Total</i>	lei			91 177,38
		Total Gazon Inclusiv salariu				91 177,38 39 754,93
		7. Materiale				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,0000	546,00 49,50	8 190,00 742,50
		<i>Total</i>	lei			8 190,00
		Total Materiale Inclusiv salariu				8 190,00 742,50

		Total	lei	275 204,27
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 745,51
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	12 292,47
		TOTAL 1		308 242,25
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	6 164,85
		TOTAL 2		314 407,10
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	9 432,21
		TOTAL 3		323 839,31
		TVA	20 %	64 767,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		388 607,17 86 439,64

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul II: Lucrari de amenajare a
teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente
Spitalului raional Rezina,
intersectia str. Voluntarilor - 27
August 1989 # str. Sciusev, or.
Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5

Valoarea de deviz 388 607,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	488,04020 0	58,00	28 306,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 162,6662 00	50,00	58 133,31
Total manopera						86 439,64

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	41,280000	10,00	412,80
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	256,88520 0	150,00	38 532,78
3.	1111000100002-0000001	arbusti foiosi	buc	14,256000	0,00	0,00
4.	1111000100002-0000007	arbusti fara balot	buc	357,76000 0	0,00	0,00
5.	1111000100003-0000021	Flori si plante perene	buc	534,56000 0	0,00	0,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,250000	320,00	5 520,00
7.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	3,440000	150,00	516,00
8.	2.-05	Amelanchier lamarckii	buc	20,000000	250,00	5 000,00

9.	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	10,177200	650,00	6 615,18
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	3,440000	100,00	344,00
11.	2830127303001-0000018	arbori rasinosi	buc	7,350000	0,00	0,00
12.	2830127303001-1.01	arbori foiosi	buc	21,000000	0,00	0,00
13.	3.-0010	Buxus, glob	buc	25,000000	200,00	5 000,00
14.	3.-0011	Cornus alba Elegantissima (Corn) (дерен белый)	buc	53,000000	200,00	10 600,00
15.	3.-0012	Cotoneaster dammeri Major (Barcoace) (Кизильник Даммера)	buc	62,000000	150,00	9 300,00
16.	3.-0013	Hibiscus syriacus Pink Chiffon	buc	20,000000	630,00	12 600,00
17.	3.-0014	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc	39,000000	150,00	5 850,00
18.	3.-0015	Physocarpus opulifolius Luteus (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Luteus")	buc	45,000000	150,00	6 750,00
19.	3.-0016	Spiraea japonica Little Princess (спирея японская	buc	60,000000	90,00	5 400,00
20.	3.-008	Berberis Thunbergii erecta (Dracila) (барбарис Тумберга)	buc	19,000000	130,00	2 470,00
21.	3.-009	Berberis thunbergii Atropurpurea	buc	21,000000	150,00	3 150,00
22.	4.-0019	Thuja occidentalis Globosa	buc	7,000000	420,00	2 940,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,937900	25,00	1 648,45
24.	4100126202818	Apa	m3	1,500000	25,00	37,50
25.	5.-0022	Carex comans Frosted (осока)	buc	72,000000	200,00	14 400,00
26.	5.-0023	Nepeta faassenii "Gletschereis"	buc	193,000000	90,00	17 370,00
27.	5.-0024	Pennisetum alopecuroides Moudry (Пеннисетум лисохвостный Моудри)	buc	45,000000	100,00	4 500,00
28.	5.-0025	Potentilla fruticosa #Abbotswood"	buc	10,000000	120,00	1 200,00
29.	5.-0026	Rosa Rote The Fairy (Trandafir)	buc	112,000000	25,00	2 800,00
30.	5.-0027	Stipa tenuissima 'Pony Tails"	buc	68,000000	150,00	10 200,00
31.	5.-0028	Yucca filamentosa variegata (Юкка нитчатая)	buc	14,000000	175,00	2 450,00
Total materiale de construcții						175 606,71

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,300000	200,00	1 260,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,150000	200,00	630,00
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,039820	450,00	11 267,92
Total utilaje de construcții						13 157,92

Total	lei	275 204,27
--------------	------------	-------------------

ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 745,51
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	12 292,47
TOTAL 1		308 242,25
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	6 164,85
TOTAL 2		314 407,10
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	9 432,21
TOTAL 3		323 839,31
TVA	20 %	64 767,86

Total deviz: **388 607,17**

Intocmit "Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str. Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Defrisarea plantelor existente				
1	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc			996,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,920000	50,00	996,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 964,00
2	TsH26A apl	Defrisarea plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (K=0.5 la manopera)	m			17,16
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,570000	58,00	16,53
	1111000100002-0000001	arbusti foiosi	buc	3,564000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	0,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,24

1	2	3	4	5	6	7
		2. Arbori de foioase				
3	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			53,50 53,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,070000	50,00	53,50
		Cheltuieli directe	lei			1 070,00
4	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			14,50 14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290000	50,00	14,50
	2830127303001-1.01	arbori foiosi	buc	1,050000	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			290,00
5	Pret furnizor	Amelanchier lamarckii	buc			250,00 0,00
	2.-05	Amelanchier lamarckii	buc	1,000000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
		3. Arbusti de foioase				
6	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			31,00 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,620000	50,00	31,00
		Cheltuieli directe	lei			10 664,00
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			24,47 20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020000	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340000	58,00	19,72
	1111000100002-000007	arbusti fara balot	buc	1,040000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002000	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120000	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010000	150,00	1,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010000	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			8 417,68
8	Pret furnizor	Berberis Thumbergii erecta (Dracila) (барбарис Тумберга)	buc			130,00 0,00
	3.-008	Berberis Thumbergii erecta (Dracila) (барбарис Тумберга)	buc	1,000000	130,00	130,00
		Cheltuieli directe	lei			2 470,00
9	Pret furnizor	Berberis thunbergii Atropurpurea	buc			150,00 0,00
	3.-009	Berberis thunbergii Atropurpurea	buc	1,000000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			3 150,00
10	Pret furnizor	Buxus, glob	buc			200,00 0,00
	3.-0010	Buxus, glob	buc	1,000000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
11	Pret furnizor	Cornus alba Elegantissima (Corn) (дерен белый)	buc			200,00 0,00
	3.-0011	Cornus alba Elegantissima (Corn) (дерен белый)	buc	1,000000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			10 600,00
12	Pret furnizor	Cotoneaster dammeri Major (Barcoace) (	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
		Кизильник Даммера)				0,00
	3.-0012	Cotoneaster dammeri Major (Barcoace) (Кизильник Даммера)	buc	1,000000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 300,00
13	Pret furnizor	Hibiscus syriacus Pink Chiffon	buc			630,00
						0,00
	3.-0013	Hibiscus syriacus Pink Chiffon	buc	1,000000	630,00	630,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 600,00
14	Pret furnizor	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc			150,00
						0,00
	3.-0014	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc	1,000000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 850,00
15	Pret furnizor	Physocarpus opulifolius Luteus (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Luteus")	buc			150,00
						0,00
	3.-0015	Physocarpus opulifolius Luteus (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Luteus")	buc	1,000000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 750,00
16	Pret furnizor	Spiraea japonica Little Princess (спирея японская	buc			90,00
						0,00
	3.-0016	Spiraea japonica Little Princess (спирея японская	buc	1,000000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 400,00
		4. Conifere				
17	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			53,50
						53,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,070000	50,00	53,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,50
18	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			37,00
						37,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740000	50,00	37,00
	2830127303001-0000018	arbori rasinosi	buc	1,050000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,00
19	Pret furnizor	Thuja occidentalis Globosa	buc			420,00
						0,00
	4.-0019	Thuja occidentalis Globosa	buc	1,000000	420,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 940,00
		5. Plante perene si ierburi ornamentale				
20	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			31,00
						31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,620000	50,00	31,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 934,00
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren	100 buc			1 507,10
						219,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,380000	50,00	69,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,590000	58,00	150,22
	1111000100003-	Flori si plante perene	buc	104,000000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000021					
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,980000	650,00	1 287,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,035000	25,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 746,47
22	Pret furnizor	Carex comans Frosted (осока)	buc			200,00
						0,00
	5.-0022	Carex comans Frosted (осока)	buc	1,000000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 400,00
23	Pret furnizor	Nepeta faassenii "Gletschereis"	buc			90,00
						0,00
	5.-0023	Nepeta faassenii "Gletschereis"	buc	1,000000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 370,00
24	Pret furnizor	Pennisetum alopecuroides Moudry (Пеннисетум лисохвостный Моудри)	buc			100,00
						0,00
	5.-0024	Pennisetum alopecuroides Moudry (Пеннисетум лисохвостный Моудри)	buc	1,000000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
25	Pret furnizor	Potentilla fruticosa #Abbotswood"	buc			120,00
						0,00
	5.-0025	Potentilla fruticosa #Abbotswood"	buc	1,000000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,00
26	Pret furnizor	Rosa Rote The Fairy (Trandafir)	buc			25,00
						0,00
	5.-0026	Rosa Rote The Fairy (Trandafir)	buc	1,000000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 800,00
27	Pret furnizor	Stipa tenuissima 'Pony Tails"	buc			150,00
						0,00
	5.-0027	Stipa tenuissima 'Pony Tails"	buc	1,000000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 200,00
28	Pret furnizor	Yucca filamentosa variegata (Юкка нитчатая)	buc			175,00
						0,00
	5.-0028	Yucca filamentosa variegata (Юкка нитчатая)	buc	1,000000	175,00	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 450,00
		6. Gazon				
29	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			295,00
						295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900000	50,00	295,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 136,65
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			873,56
						279,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820000	58,00	279,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960000	150,00	594,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 667,84
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			236,98
						38,28
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660000	58,00	38,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386000	450,00	173,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 372,89
		7. Materiale				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,00
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	200,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			8 190,00

APROBAT:

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări de amenajare a teritoriului în orașul Rezina.

Graficul de executare a lucrărilor

No	Denumirea lucrărilor	Durata de executare	I	2	3
I	Lotul I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți)	90 zile			
2	Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcurii, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina	90 zile			

*la solicitare se va prezenta grafic detaliat

Total termenul de executare a lucrărilor: 90 zile

Semnat în numele " Sigma VenMer SRL "

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

NOTĂ INFORMATIVĂ NR. 7
Privind valoarea lucrărilor executate pe luna
iunie 2023

Beneficiar: <i>Direcția generală mobilitate urbană</i>	<i>1007601009657</i>
Antreprenor : <i>Sigma Venmer SRL</i>	<i>1007600018551</i>
<i>Contract nr. 106/22 din 04.10.2022</i>	
Valoarea contractului cu TVA , MDL	<i>125 963 392,97</i>
Denumirea obiectului de executat și adresa: <i>lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău</i>	

Se prezintă lunar de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și instituției care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv lunile raportate	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriză	21 417 284,02	637 734,85	
Total	21 417 284,02	637 734,85	
TVA 20%	4 283 456,80	127 546,97	
Total general	25 700 740,82	765 281,82	

Antreprenor: „Sigma VenMer,,

Veaceslav Cebotari

Beneficiar DGMU

Mihalache Vitalie

106/22

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziționarea lucrărilor de reparație a trotuarelor în zona
Centru istoric al or. Chișinău

„04” octombrie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1656680122714 din data de 01.07.2022, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204 690, fax. (022) 204 658, dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef **Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **"Sigma Venmer" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, str. M. Cebotari 28, telefon: (079)504000, IDNO 1007600018551 din 29.03.2007, reprezentat prin directorul general **Veaceslav CEBOTARI**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9 luni din momentul semnării contractului** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor

lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **125 963 392, 07 (una sută douazeci și cinci milioane nouă sute șazeci și trei mii trei sute nouăzeci și doi lei 07 bani) lei MD.**

Contractul va fi valorificat după cum urmează:

Nr.	Anul	Suma totală
1	2022	35 963 392, 07 lei
2	2023	90 000 000, 00 lei

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer:

- 10 % în avans din valoarea contractului după înregistrarea la Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Centru Chișinău în termen de 3 zile de la data solicitării în scris a Antreprenorului;
- în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **14 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant,

vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție a contractului în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit, ce se va constitui prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturi înantate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și a prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

1108

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

018655
11/11/17
NME

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Graficul de executare a lucrărilor;
- d) Garanția de bună execuție.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

BENEFICIARUL

IBAN:MD07VI022240300000484MDL

IBAN: MD44TRPDAK319220B09746AB

BENEFICIAR

Eduard

Vasile

Nicolae

Mihai

SIGMA VENNER
SOCIETATE SA CU RASPUNDERE LIMITATA
185510060055
MUNICIPIUL Y. CEBOTARI
SIGMA VENNER

Sef DEF D. POPESCU



16 01. NOV. 2022


Anexa nr. 1
la contractul nr. 106/22
din „04” „10” 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	-

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director 
 V. CEBOTARI

BENEFICIAR


Șef  V. MIHALACHE

Anexa nr. 2
la contractul nr. 106/22
din " 04 " 10 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1.	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău	45200 000-9	1	bucată	-	125 963 392, 07 lei	9 luni de la momentul semnării contractului

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director

Contabil-șef

V. CEBOTARI



BENEFICIAR

Șef

Șef DEE

V. MIHALACHE

D. POPESCU



la contractul cu nr. 106/22

din " 04 10 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[illegible]

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director.

**BENEFICIAR**

Self



V. MIHALACHE

mun. Chișinău

25 10 2019

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”),

și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin domnul Mihail Alexandrov, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul Contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul Contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcție a complexului compus din depozit și bloc administrativ, amplasat în mun. Chișinău, or. Durești, perimetrul șoselei Balcani și străzii T. Vladimirescu, 1, în baza Proiectelor de execuție și Rezistență, aprobate și verificate de instituții abilitate, a altor Acte normative relevante, prezentate de către Beneficiar, precum și a Devizelor de cheltuieli, agreate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare, conform Devizelor de cheltuieli, agreate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se va efectua din momentul obținerii Autorizației de construire și vor fi executate conform Planului de lucru general, cu predarea funcțională a acestora nu mai târziu de 01.08.2020.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul integral planificat al serviciilor prestate este **50.000.024,18 lei moldovenești (cincizeci milioane douăzeci și patru lei 18 bani)**, conform p.1.2, stipulate în anexe la prezentul Contract. Calculele finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în anexe, ca și părți integrale ale acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 6% la materiale de construcții, metale, construcții metalice sau panouri sandwich, dictate de circumstanțe economice sau valutare, confirmate în scris, Prestatorul își rezervă dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu modificarea clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.



4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare a serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultatele, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract;
- să anunțe Beneficiarul despre modificări în baza clauzelor p. 3.1.1.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure livrarea de energie electrică și apă la șantier, cu achitarea consumului acestora;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ), precum și alte circumstanțe, de ordin politic, economic sau juridic, care, nu depind de voia sau competența Părților.

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere a obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii Contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului Contract, în termen solicitat de Beneficiar.



Il. Popovici

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG000000022511717486
BC “Moldova Agroindbank” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23
Administrator
Alexandrov Mihail

L.Ș.

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28
Director general
Cebotari Veaceslav

V. Cebotari





INVESTITOR (PROPRIETAR):

“ACTIV IMOBIL” SRL, IDNO: 1010600035956

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 23

**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 29.12.2020

15

I.P. "Agenția Servicii Publice"
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU 1
INREGISTRAT

data 29.12.2020 nr. excedenț/40468
nr. cadastral DP1722.645.01

Registrat: [Signature]

Complex compus din Bloc de oficii și Depozit, situat pe adresa:

Mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4

Obiectul **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4**

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire Nr. 15/20 din 16.03.2020

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor martie - decembrie 2020, fiind formată din:

Alexandrov Mihail, Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar
Albu Zaharia, Diriginte de șantier
Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic
Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant
Cebotari Veaceslav, Director general al Companiei de construcții "Sigma VenMer" SRL

1.1. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

1.2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- A. lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- B. Lucrările de bază au fost complet terminate la data de 25.11.2020.
- C. observațiile comisiei de recepție finală - **nu sunt**;
- D. expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- E. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- F. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2020 până la data semnării prezentului Proces verbal;
- G. valoarea obiectului este de 61 134 395 MDL (șaizeci și unu milioane una suta treizeci și patru mii treisute nouăzeci și cinci lei moldovenești) lei, din mijloace financiare proprii ale "Activ Imobil" SRL.

2. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 - SPRE RECEPȚIE FINALĂ**.

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: raionul mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4** și prin constatările avizelor pozitive anexate.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral **01 211 22.645**, adresa poștală: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 cu modul de folosință **comercial**, cu suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de **4847 m.p.**, conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil **Nr.12/14** din **14.12.2020**, anexat la prezentul Proces verbal.

Prezentul Proces verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi, 29.12.2020, în 3 exemplare identice.

Componența Comisiei de recepție finală:

Alexandrov Mihail,
Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar



Albu Zaharia, Diriginte de șantier



[Signature]

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic



[Signature]

Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant



[Signature]

Cebotari Veaceslav,
Director general "Sigma VenMer" SRL



[Signature]



Republica Moldova
Municipiul Chișinău
Primăria comunei Băcioi



DIPLOMĂ DE ONOARE

Se decernează, d-nului **Veaceslav Cebotari**, director **SRL „Sigma VenMer”**, în semn de recunoștință pentru competențe profesionale și buna colaborare în legătură cu executarea lucrărilor de termoizolare a clădirii Instituției Publice Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, amplasat pe terenul cu nr. cad. 5511211308, S+P+2E, com. Băcioi, fiind onorate obligațiunile contractuale în termeni indicați, conform documentației de proiect și normativelor în vigoare, lucrările fiind realizate la un nivel ridicat datorită profesionalismului și organizării competitive a procesului de muncă.

PRIMAR
AL COMUNEI BĂCIOI



ILIE LEAHU

1 septembrie 2022



Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, 134, Ștefan cel Mare și Sfânt Ave.
Phone: +373 22 820 026, email: office@egov.md, web: <http://www.egov.md>

Nr. 3003-250 din 25.05.2022
La nr. _____ din _____

**Dlui Veaceslav CEBOTARI,
Administrator “SIGMA VENMER” SRL**

Prin prezenta, Agenția de Guvernare Electronică, confirmă colaborarea cu “SIGMA VENMER” SRL în cadrul implementării Contractului Nr.: MD-EGA-223149-CW-RFQ (Lot1;Lot2;Lot3&Lot6), semnat la data de 31.08.2021. Contractul a prevăzut realizarea lucrărilor de reparații ale unor spații oferite de primăriile participante la proiect pentru oficiile Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor publice (prescurtat CUPS), după cum urmează:

- Lot-1 (r. Strășeni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pânășești – com. Pânășești; r. Călărași: 3. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni);
- Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Peresecina – s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni)
- Lot-3 (r. Dubăsari: 6. CUPS Holercani – s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni – s. Mereni)
- Lot-6 (r. Fălești: 13. CUPS Taxobeni – com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni – com. Sculeni)

Urmare a colaborării cu “SIGMA VENMER” SRL activitățile contractate au fost realizate în termenii și condițiile contractate. Colaborarea cu compania a fost realizată în bază de comunicare activă și colaborare orientată pe soluții.

Mai multe informații despre CUPS, inclusiv materiale video care conțin imagini ale spațiilor renovate în cadrul contractului implementat de către “SIGMA VENMER” SRL pot fi vizualizate la următoarele linkuri:

- <https://egov.md/ro/content/centre-unificate-de-prestare-serviciilor-publice-cups>
- <https://egov.md/ro/communication/photos>

Cu respect,

Digitally signed by Tumuruc Olga
Date: 2022.05.25 16:03:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Olga TUMURUC

Executor: Tatiana Sincovschi,
tel.: 61000491,
email: tatiana.sincovschi@egov.md

“Activ Imobil” SRL
Mun.Chisinau, str.Burebista 23
Cod fisc. 1010600035956
c/d IBAN MD77AG000000022511717486
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil Chisinau-Centru
Cod banca AGRNMD2X723
TVA 0307002; +373 78994409

11.01.2021
Mun. Chisinau

Compania „Activ Imobil ” SRL recomandă cu încredere compania „ Sigma VenMer” SRL, în calitate sa de executor al lucrărilor generale de construcție, soluții arhitecturale, ingineresti și de rețele, precum și de terasamente și amenajare a teritoriului.

Pe parcursul anilor 2018 - 2021 împreună am realizat proiecte de avengură, de ordin național și internațional, considerabile ca și bugete și volum de muncă, iar compania „Sigma VenMer ”SRL și-a dovedit capabilitatea profesională de înalt nivel în cadrul colaborării și prestarea serviciilor sale de calitate superioară, inclusiv în organizare și randament și, cel mai important, predarea în termen a acestora.

„Sigma VenMer” SRL a demonstrat și evoluție în tot ce ține întocmire optimizată a devizului de cheltuieli, cu propuneri concrete de îmbunătățire a proceselor de muncă și distribuția reciproc avantajoasă a resurselor financiare planificate, astfel ca rezultatul scontat să fie peste măsura așteptărilor. La solicitare concretă vă putem comunica detalii, dacă acestea ar putea surveni, fără ca să ezitați, contactați-ne.

În concluzie, recomandăm cu toată deschiderea și responsabilitatea compania „Sigma VenMer” SRL în alegerea Dumneavoastră.

Cu respect,

Mihail Alexandrov,
Director general



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMĂRIA COMUNEI
CIOBANOVCA

MD-6516, Anenii Noi, Ciobanovca
tel. (265) 78-305, 78-295



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ
ПРИМЭРИЯ КОММУНА
ЧЕБАНОВКА

МД-6516, Анений Ной, Чебановка
тел. (265) 78-305, 78-295



Scrisoare de recomandare

Urmare a finalizării execuției lucrărilor de reparație a grădiniței de copii din s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi în cadrul Contractului nr.06 din 30.11.2021, primăria com.Ciobanovca dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu compania Sigma Venmer SRL.

Apreciem calificativul produsului furnizat și a lucrărilor executate din punct de vedere al calității și flexibilității soluțiilor oferite.Echipa de execuție a companiei Sigma Venmer SRL a executat lucrarea în termen cu profesionalism și responsabilitate.Colaborarea cu Sigma Venmer SRL era excelentă este un partener sigur ce își execută obligațiunile contractuale conform graficului de execuție stabilit, fiind bine dotată din punct de vedere tehnic și cu resurse umane profesioniste încadrate în procesul de execuție a lucrărilor.

Putem afirma că Sigma Venmer SRL este o companie de încredere și o recomandăm și altor beneficiari și investitori cu care va relaționa pentru seriozitatea, calitatea și promititudine serviciilor oferite.

Primar

Valina CUȘNIR

EUROPARC

IDNO 1005600004639 Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10/B

Chișinău, 01 iunie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Societatea comercială "EUROPARC" SRL dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții "Sigma VenMer" SRL.

Colaborarea noastră cu Compania menționată a început în anul 2019 pe partea de servicii de construcții, reconstrucții, consolidări și re-sistematizări, precum și de mentenanța, care continua și în prezent. Putem confirma satisfacția noastră deplină ca și Beneficiar al întregului ansamblu de servicii.

Am ales să lucrăm cu aceasta Companie datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate. Pe parcursul colaborării noastre, "Sigma VenMer" SRL a manifestat o mare deschidere spre înțelegerea și îndeplinirea solicitărilor la nivelul așteptărilor noastre, fapt ce a dus la obținerea unor rezultate pozitive privind calitatea serviciilor prestate per ansamblu.

Având în vedere cele expuse mai sus, recomandăm cu certitudine Compania de construcții "Sigma VenMer" SRL ca fiind un partener profesionist și de încredere.

Cu stima,

Veaceslav Mîrza

Prin prezenta, OCN „SEBO CREDIT” SRL exprimă aprecierea sa companiei „Sigma VenMer” SRL, în calitate de partener pe partea lucrărilor per ansamblu de construcție, resistemizare, reconstrucție, fabricare și instalare a modulelor de construcție metalică, a rețelei noastre naționale.

În perioada 2019 - 2021 compania „Sigma VenMer” SRL a demonstrat profesionalism de înalt nivel în executarea lucrărilor, acestea fiind de calitate superioară și în termenul stabilit.

„Sigma VenMer” SRL a ținut cont și de utilizarea corectă a materialelor de construcție, demonstrând disciplină pe șantier sau la locul desfășurării lucrărilor, având un control riguros, din toate punctele de vedere, la îndeplinirea acestora.

Toate împreună ne-a făcut să stabilim un parteneriat corect și mutual convenabil, astfel recomandând responsabil compania „Sigma VenMer” SRL în alegerea Dumneavoastră.

Cu respect,

Sergiu Sobuleac,

Director general



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **I. P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"** confirma buna colaborare cu **Sigma VenMer SRL** in perioada 01.06.2021-31.08.2021, la contractul **Lucrări de reparație în incinta blocului I. P. Liceul Teoretic "Spiru Haret", str. M. Cebotari, 53, mun. Chișinău.**

Prin colaborare **Sigma VenMer SRL** s-a manifestat ca un Antreprenor profesionist , dând dovadă de cunoștințe profunde în domeniu, disciplina și organizarea proceselor la un nivel înalt .

Totodată, echipa companiei **Sigma VenMer SRL**, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni si soluții pentru solicitările noastre legate de procesele de lucru si de calitatea lucrarilor.

Toate cerințele contractului au fost respectate, conform prevederilor legislației in construcții, prevederilor contractuale ca timp de executare si tehnica securității in munca.

În concluzie recomandăm compania **Sigma VenMer SRL** , ca fiind un Antreprenor profesionist și de încredere pentru orice Beneficiar cu care va relaționa și apreciam serviciile sale de calitate si flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de concurenții săi.

Cu respect,

Director **I. P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"**

Victor Ambroci



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Obiectivul de tip comercial de tip D+P din str.Basarabiei 1A or. Cantemir,	Activ Imobil SRL, Chișinău, str.Burebista,23	Antreprenor general	24 473 39,30	8	Nr.1 din 14.12.2022
2	Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”	Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău, str. Bulgară 43	Antreprenor general	4 200 042,65	8	Finisat februarie 2023
3	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor general	24 407 200,31	20	In derulare
4	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni	Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor general	10 655 255,76	14	In derulare
5	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău	Direcția Generală Mobilitate Urbană, or. Chișinău, str.s.Lazo 18	Antreprenor general	125 963 392,07	9	In derulare
6	Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției	Primăria comunei Băcioi, s. Băcioi, str. Independentei 125	Antreprenor general	10 019 408,80	3	PV din 31.05.2022

	Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E					
7	Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi	Primaria comunei Ciobanovca, r. Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie	Antreprenor general	3 567 106, 81	10	Finisat martie 2022 Pv de recepție finală va fi semnat peste 2 ani de zile de la finisarea lucrărilor, cerință stabilită de Agenția Eficiență Energetică
8	Modernizarea Serviciilor Guvernamentale	Instituția Publica "Agenția de Guvernare Electronica"	Antreprenor general	1 263 371.00	3	PV 7.A din 14.01.2022
9	Lucrări de construcție a terenului de sport	Primaria Borogani r. Leova	Antreprenor general	1 950 609.97	12	Nr. 4 din 28.06.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **07.08.2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Cebotari Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"Sigma Venmer" SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U/M (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Ciocan rotopercutor 800W	buc	4	
2	Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060	buc	3	
3	Fereastră circular 160mm	buc	4	
4	Fereastră circular KCS1519 Kamoto	buc	4	
5	Fereastră circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi	buc	3	
6	Generator GV9569G0	buc	1	
7	Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan	buc	2	
8	Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V	buc	3	
9	Masina de taiat gresie electric 600W Verto	buc	3	
10	Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT	buc	5	
11	Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT	buc	4	
12	Polizor unghiular G23SW + G13SR3	buc	7	
13	Polizor unghiular G23SWU + G13SR4	buc	6	
14	Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB	buc	4	
15	Masina de gaurit cu percutie DM20VNB	buc	2	
16	Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.	buc	5	
17	Masina de gaurit KED4510 Kamoto	buc	3	
18	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V	buc	2	
19	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton	buc	4	
20	Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W	buc	4	
21	Autoutilitara Ford Transit	buc	1	
22	Automobil Dacia	buc	2	
23	Mini excavator Lonking CDM 312	buc	1	
24	Schele	m2	1000	
25	Betoniera 180L BM180L concrete mixer	buc	4	
26	Dreptar trapezoidal 200cm MPN	buc	3	
27	Dreptar trapezoidal 250cm MPN	buc	5	
28	Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412	buc	3	
29	Perforator KW Trio din metal (70foi) negru	buc	6	
30	Telemetru laser 30 m DeWalt	buc	2	
31	Autoutilitara VW	buc	1	
32	Autotransport muncitori VW	buc	1	
33	Autoutilitara Mercedes-Benz	buc	2	
34	Autoturism de serviciu Skoda	buc	1	
35	Dispozitive electronic laser nivele Hilti	buc	1	
36	Compactor	buc	2	
37	Mai Compactor	buc	3	
38	Vibro-Compactor	buc	2	
39	Compactor rulou	buc	1	
40	Autocamion Mercedes AXOR	buc	1	
41	Autoincarcator Bobcat 643	buc	1	

42	Excavator Komatsu	buc	1	
43	Buldoexcavator JCB 2CX	buc	1	
44	Generator dizel	buc	2	
45	Kamaz 5511	buc		4
46	Mini excavator	buc		1
47	Excavator O&K RH 16,5	buc		1
48...	altele			

Data completării: 07.08.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL

CONTRACT DE LOCAȚIUNE A UTILAJULUI
nr. 29/06-2022

mun. Chișinău

29 iunie 2022

„SERVEPERT” SRL, IDNO 1019600046599, cu sediul în Republica Moldova, str-la Codrilor 22/1 of.1, mun. Chișinău, IBAN MD32AG000000022514300436, B.C.'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc. Chișinău-Buiucani, AGRNMD2X832, reprezentată de către administratorul Rusu Alexei, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **„LOCATOR”** și

„SIGMA VENMER” SRL, IDNO 1007600018551, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28, IBAN MD67VI225100000302981, B.C. 'VICTORIABANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416, reprezentată de directorul Cebotari Veaceslav, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **„LOCATAR”**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Locatorul acordă Locatarului în posesie și folosință temporară, contra plată, utilajele și echipamentele tehnice: compactor Wacker și placă compactoare Bomag, buldoexcavator JCB 3CX, manipulator Iveco Euro Cargo, miniîncărcător Bobcat S650 (numite în continuare „Bunuri”).

1.2 Bunurile sunt oferite pentru folosință și posesie temporară pe o perioadă de un an de zile din data semnării prezentului Contract.

II. ACHITAREA ȘI MODUL DE DECONTĂRI

2.1 Mărimea arendei va fi calculată în dependență de durata utilizării Bunurilor, reieșind din tarifele stabilite în listele de prețuri la data arendării acestora.

2.2 Arenda se achită în termen de 5 zile din momentul eliberării facturii fiscale, prin transfer bancar la contul de decontare a Locatorului.

III. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI ORDINEA ACHITĂRII

3.1 Prețul arendei bunurilor pentru fiecare zi de lucru este stipulat în anexa nr.1 care este parte integrantă a acestui contract.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1 Locatorul are dreptul:

- să primească recompensa pentru arendă în mărimea și modul prevăzut în prezentul Contract;
- să modifice costul arendei doar printr-un acord suplimentar la prezentul Contract semnat de ambele Părți;
- să solicite restituirea Bunurilor în starea tehnică corespunzătoare, la expirarea termenului de acțiune a prezentului Contract sau în caz de reziliere anticipată a Contractului.

4.2 Locatorul este obligat:

- să pună la dispoziție Bunurile în folosință în stare tehnică bună;

4.3 Locatarul are dreptul:

- să folosească Bunurile în condițiile prezentului contract;

4.4 Locatarul își asumă angajamentul:

- să achite arenda în modul și mărimea indicată de prezentul Contract;
- să utilizeze Bunurile potrivit uzanțelor ce urmează a fi efectuate;
- să asigure exploatarea normală și fără pericol a transportului Bunurilor;



- pe parcursul termenului de valabilitate a prezentului contract să mențină în stare corespunzătoare, asumându-și reparația în cazul defecțiunilor apărute din vina lui în urma exploataării incorecte a Bunurilor.

V. REZILIEREA ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 Părțile nu vor răspunde pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, în cazul calamităților naturale, războiului și acțiunilor militare, interdicțiilor din partea organelor puterii de stat și administrative sau altor împrejurări neprevăzute, extraordinare și inevitabile pentru Părți, care au influențat nemijlocit executarea prezentului Contract (forța majoră).

5.2 Partea care invocă clauzele punctului 5.1 are obligația de a aduce la cunoștință celeilalte Părți în formă scrisă, în decurs de 24 ore din momentul în care s-a produs evenimentul de forță majoră.

5.3 Clauza de forță majoră poate fi invocată doar în cazul în care aceasta va fi confirmată prin dovada corespunzătoare-Certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie a RM.

5.4. Pentru neexecutarea la termen a plății arendei, Locatorul va achita Locatorului o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea sumei neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.5 Părțile au convenit că toate litigiile și divergențele apărute în timpul derulării prezentului Contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negociere. În caz de imposibilitate de a soluționa litigiul pe cale amiabilă, acesta va fi transmis la Instanța de Judecată competentă a RM.

VI. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil pe parcursul termenului locațiunii Bunurilor.

6.2 În cazul încetării sau rezilierii anticipate a prezentului Contract Locatarul va transmite Bunurile în starea tehnică corespunzătoare și va încheia toate decontările cu Locatorul.

6.3 Termenul de locațiune poate fi prelungit la cererea Locatarului pentru un termen similar și în aceleași condiții, sau se va prelungi automat dacă nici una dintre părți nu va expedia celeilalte Părți un aviz cu privire la dorința de a suspenda termenul de locațiune a prezentului Contract.

6.4. Prezentul contract poate fi modificat și completat doar cu acordul comun al Părților, perfectate în forma unor acorduri suplimentare a prezentului Contract.

6.5 Prezentul contract este întocmit în 2(două) exemplare câte unul pentru fiecare dintre Părți, fiecare având aceeași putere juridică.

IX. SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

LOCATAR

SIGMA VENMER SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chișinău,
str. Maria Cebotari 28
c/f: 1007600018551, cod TVA 0508001
IBAN: MD67VI225100000302981
Banca: B.C.'VICTORIABANK' S.A.
suc.nr.3 Chisinau VICBMD2X416

Director

Cebotari Veaceslav



LOCATOR

SERVEXPERT SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chișinău,
str-la Codrilor 22/1 of.1 MD-2003
c/f: 1019600046599, c/TVA0508621
IBAN: MD32AG000000022514300436
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA, . c/b:
suc.Chișinău Buiucani AGRNMD2X832

Ad ministrator

Rusu Alexei



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr./data certificatului de atestare
	Inginer șef	construcții industriale și civile	40	Mall „Jambo” -Mall „ Sun City” Mall „ Atrium ” „Depozit cu bloc de oficii” 2020	2022-DȘ 1589
	Diriginte de șantier	construcții industriale și civile	33	Reparatie maternitatii spitalului raional Orhei, Restaurarea Cetatii Soroca	2021-DȘ 1322
	Diriginte de santier	Instalații si rețele electrice	7	Liceul Teoretic Grigore Vieru Bacioi, Gradinita din com.Ciobanovca	2020-DLS 0369
	Diriginte de santier	-construcții industriale și civile - constructii rutiere	36	Mall Depozit cu bloc de oficii Magazin Linella Cantemir Magazin Linella Briceni	2020-DȘ 1149
	Specialist SSM	Constructii industriale si civile/ securitatea si sanatatea in munca	10	Magazin Linella Cantemir 2019,„Depozit cu bloc de oficii” 2020	Extras din PV nr.43 din 20.04.2023
	Specialiști Tencuitor instalator apa-canalizare zidar zugrav dulgher finisor faiantar electrician instalator sisteme de incalzire instalator sisteme de ventilare si conditionare		8 6 7 11 9 13 8 7 10 12 1		

Semnat: _____
Nume/prenume: _____ **Cebotari Veaceslav** _____
Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____
Denumirea firmei _____ **”Sigma Venmer” SRL** _____

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0369

Eliberat domnului (doamnei): **Ursu Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil până la **22 iulie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1589

Eliberat domnului (doamnei): **Albu Zaharia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

[Signature]
Secretar de stat

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 36 - P

din 02.04.2019

mun. Chișinău


***Cu privire la angajarea
în funcție a d-lui Albu Zaharia***

D-ul Albu Zaharia în temeiul contractului individual de muncă nr.36/19 din 02.04.2019 se angajează în funcție de diriginte de șantier începînd cu 02 aprilie an.2019 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui Albu Zaharia

Director
„Sigma Venmer” SRL

V. Cebotari
Vicențiu Cebotari



„Am luat cunoștință cu ordinul:

Albu Z.

A. Albu

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1685

Eliberat domnului (doamnei): **Calalb Andrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 decembrie 2022**

Valabil pînă la **23 decembrie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1685 din 23 decembrie 2022**

Domeniile de atestare:

- 1) Terasamente și lucrări de teren:**
 - a) lucrări de terasiere;
 - b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:**
 - a) fundații din piloți;
 - b) construcții din zidărie;
 - c) clădiri din panouri mari prefabricate;
 - d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
 - e) lucrări de amenajare a teritoriului;
 - j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
 - o) construcții din lemn;
 - p) consolidarea structurilor portante;
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**
 - a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
 - b) izolații termice;
 - c) izolații anticorozive;
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**
 - a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
 - b) pardoseli;
 - c) produse de tâmplărie;
 - d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1685



Numele **Calalb**

prenumele **Andrian**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

23 decembrie 2022

Valabilă până la **23 decembrie 2027**

Venecelav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,c,d,e,j,o,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.nov.md*

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Calalb Andrian**, care la 20.04.2023, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 20.04.2023

Certificatul este valabil până la 20.04.2026

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea





ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 43

de examinare a cunoștințelor în domeniul raporturilor de muncă

« 20 aprilie 2023 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 43 din « 18 » aprilie 2023

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
3	Calalb Andrian Stanislav	Diriginte șantier	„Sigma Venmer” SRL	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



D«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 371- P

Din 18.10.2022

mun. Chișinău

***Cu privire la angajarea
în funcție a d-lui Calalb Andrian***

D-lui **Calalb Andrian** temeiul contractului individual de muncă nr.371/22 din 18.10.2022 se angajează în funcție de maistru în construcții civile, industriale și agricole începând cu 18 octombrie an.2022 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui **Calalb Andrian**

Director
„Sigma Venmer” SRL



Veaceslav Cebotari

Am luat cunoștință cu ordinul:

A blue ink signature, likely of Calalb Andrian, is written below the acknowledgment text.

Calalb Andrian

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0803

Eliberat domnului (doamnei): **Gnaciuc Sveatoslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2020**

Valabil până la **27 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0803



Numele **Gnaciuc**

prenumele **Sveatoslav**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **27 februarie 2020**

Valabilă până la **27 februarie 2025**

Mihail LUPASCU


Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 1808/23 / din 05.05. 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "SIGMA VENMER" S.R.L., IDNO 1007600018551 conform cererii cu nr. de intrare 4650/23 din 02.05.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C ,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.05.05 16:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1149



Numele **Bogdan**
prenumele **Sergiu**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **20 noiembrie 2020**
Valabilă până la **20 noiembrie 2025**
Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1149

Eliberat domnului (doamnei): **Bogdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 2. Construcții rutiere:**
 - a) drumuri și piste de aviație.**

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **20 noiembrie 2020**

Valabil până la **20 noiembrie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

CONTRACT № 4
Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator
a materialelor și articolelor de construcție

20 ianuarie 2023

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. „Sigma Venmer” în persoana Veaceslav CEBOTARI, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții apartate din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit pînă la 20 ianuarie 2025.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PCRBMD22



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Sigma Venmer”, mun. Chișinău,
str. Maria Cebotari, 28, MD-2012
c/f 1007600018551; cod TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC „Victiriabank” S. A. fil. 3 Chișinău
Codul băncii VICBMD2X416

