

Primaria com. Pascani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a parcarii din blocuri cu pavaj di s. Porumbeni com. Pascani

Valoarea de deviz 298 446,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsC54B	Strat de fundatie Moluza	m3	75,30	351,98 57,08	26 504,35 4 298,38
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,53	483,19 483,19	3 638,43 3 638,43
2	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	7,53	1 707,52 392,66	12 857,66 2 956,76
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	753,00	153,77 34,37	115 787,65 25 877,12
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	162,00	145,26 39,21	23 532,06 6 351,83

Cheltuieli directe	lei	182 320,14
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %	22,50 %	9 702,57
Cheltuieli transport (II3) * 10 %	10,00 %	12 892,02
Cheltuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	29 712,64
Beneficiu Deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	14 077,64
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	248 705,01
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	49 741,00
		298 446,01

Total deviz:

298 446,01

Incluziv salariu

43 122,51

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0