

**Lucrari de reparatii curente a
edificiului primariei
com.Bubuieci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii curente a edificiului primariei com.Bubuieci**

Valoarea de deviz 229 521,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,680	65,00	239,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,070	70,00	5 184,90
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	200,812	70,00	14 056,84
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,848	70,00	409,36
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	122,591	70,00	8 581,36
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,150	70,00	570,50
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	477,514	70,00	33 425,98
8.	7422010060100	Timplar	h-om	1,440	70,00	100,80
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,575	60,00	2 614,49
		Total manopera				65 183,42

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	101,617	15,00	1 524,26
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,144	400,00	57,80
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	41,165	5,00	205,82
4.	2010212946000	Brau din MDF b=200mm	m	18,900	350,00	6 615,00
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	69,488	1,00	69,49
6.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	87,100	75,00	6 532,53
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,495	22,00	2 716,89
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	329,320	70,00	23 052,40
9.	24302261000001	Fuga	kg	1,425	30,00	42,73
10.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,760	5,00	13,80
11.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,240	11,00	222,64
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,720	2,70	120,74
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,398	5,00	246,99
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 175,244	3,90	4 583,45
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	173,637	9,20	1 597,46
16.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,579	320,00	1 145,15
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,114	0,00	0,00
18.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	22,236	5,50	122,30
19.	2670112204051	Placi din laminat	m2	101,617	300,00	30 485,13
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	414,350	5,00	2 071,75

21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,270	35,00	9,45
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,345	20,00	46,90
23.	4100126202818	Apa	m3	3,394	20,00	67,87
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,165	5,00	205,82
Total materiale de constructii						81 756,38

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,875	25,00	71,86
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,310	25,00	7,74
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,332	25,00	408,30
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,634	10,00	26,34
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,217	20,00	4,33
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,041	20,00	0,83
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,058	20,00	1,16
Total utilaje de constructii						520,56

Total	lei	147 460,36
Asigurarea sociala	24,00 %	15 644,02
Transportarea	5,00 %	4 087,82
Total	100,00 +	167 192,20
Cheltueli de regie	10,00 %	16 719,22
Total	100,00 +	183 911,42
Beneficiul de de viz	4,00 %	7 356,46
Total	100,00 +	191 267,88
Tva	20,00 %	38 253,58

Total de viz:

229 521,46

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)