

## CAIET DE SARCINI

**Obiectul: Lucrări de coborîre a bordurilor la cota părții carosabile la intersecții, treceri pentru pietoni și accese în curți, întru facilitarea deplasării pietonilor și celor care se deplasează cu biciclete, trotinete, scaune cu roțile (persoane cu dezabilități).**

**Autoritatea contractantă: Direcția generală transport public și căi de comunicație.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI18N	Buldoexcavator	h-ut	15,00		
2	DI18N	Freza W-350 (522m2)	h-ut	14,00		
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (b/a suprimat)	t	36,60		
4	TsI51B5	Transportarea b/a suprimat, bolovani, sol cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	100,00		
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	150,00		
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	522,00		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40		
8	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	522,00		

*Straga L.* — 



*Copaci L.*

