

**Construcția str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6
Canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 5 389 887,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	58,47	789,23 0,00	46 146,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului	m3	181,00	85,61 85,61	15 496,06 15 496,06
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	597,00	55,27 55,27	32 999,06 32 999,06
4	TsC18A1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	28,83	571,18 0,00	16 467,20 0,00
5	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Incarcare)	100 m3	28,83	673,72 0,00	19 423,25 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 756,95	11,67 0,00	55 495,20 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	748,00	12,88 12,88	9 636,93 9 636,93

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	748,00	32,17 31,17	24 063,16 23 315,16
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	29,94	348,75 0,00	10 441,60 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	29,94	834,11 366,56	24 973,35 10 974,75
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	424,00	209,85 25,35	88 977,08 10 749,08
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1 413,00	209,85 25,35	296 519,41 35 821,81
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	4 858,00	27,32 17,30	132 696,40 84 033,68
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,42	833,26 366,12	349,97 153,77
Total Lucrari de terasament						773 684,77
Incluziv salariu						223 180,30
		2. Tevi				
15	AcA08Bk =1.9	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm ((Teava tip PVC GOG RAT CL4 D-630vv)	m	1 896,00	1 044,92 30,80	1 981 175,5 5 58 389,31
16	AcA08Bk =1.5	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m	m	103,00	218,08	22 462,33

1	2	3	4	5	6	7
		lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm ((Teava tip PVC GOFRAT CL4 D-400MM)			24,31	2 504,41
17	AcA08B k=1,3 κ 3- te	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava tip PVC GOFRAT CL4 D-315MM)	m	426,00	193,59 21,07	82 468,03 8 976,13
Total Tevi						2 086 105,91
Incluziv salariu						69 869,85
		3. Caminul de vizitare-44camine				
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	21,25	1 861,73 576,44	39 561,76 12 249,39
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	33,60	1 229,87 253,03	41 323,51 8 501,81
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,26	1 450,08 401,46	6 177,32 1 710,20
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,43	1 229,71 252,98	6 677,30 1 373,70
22	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/BM 100)	m3	8,44	1 183,02 221,32	9 984,66 1 867,96
23	AcE13B2	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc	99,00	80,00 0,00	7 920,00 0,00
24	AcE13B2	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ7-3)	buc	23,00	160,00 0,00	3 680,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ7-9)	buc	2,00	265,00 0,00	530,00 0,00
26	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQ11-	buc	40,00	295,00 0,00	11 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10-1)				
27	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII11-15-1)	buc	4,00	765,00 0,00	3 060,00 0,00
28	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-3)	buc	42,00	230,00 0,00	9 660,00 0,00
29	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-9)	buc	15,00	420,00 0,00	6 300,00 0,00
30	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-6)	buc	2,00	595,00 0,00	1 190,00 0,00
31	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-9)	buc	2,00	710,00 0,00	1 420,00 0,00
32	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII11-10)	buc	40,00	365,00 0,00	14 600,00 0,00
33	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII11-15)	buc	4,00	915,00 0,00	3 660,00 0,00
34	AcE14B1	Capac cu rama tip "Gr"	buc	23,00	1 650,00 0,00	37 950,00 0,00
35	AcE14B1	Capac cu rama tip "U"	buc	21,00	960,00 0,00	20 160,00 0,00
36	AcE14B1	Scoabe d16 A-1	kg	209,70	13,00 0,00	2 726,10 0,00
37	AcE14B1	Piese de imbinare MC-1	kg	1 007,78	13,00 0,00	13 101,14 0,00
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,22	340,63 158,75	415,57 193,67
39	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	5,02	432,47 80,75	2 171,00 405,35
40	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	41,80	103,36 5,19	4 320,35 216,80

1	2	3	4	5	6	7
41	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	284,00	52,16 47,40	14 812,18 13 461,88
Total Caminul de vizitare-44camine						263 200,89
Incluziv salariu						39 980,76
		4. Rezervoare de colectare a apei de ploaie (77-rezervoare)				
42	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	34,90	1 620,33 576,43	56 549,55 20 117,53
43	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIIII3-10)	buc	77,00	330,00 0,00	25 410,00 0,00
44	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-96)	buc	70,00	420,00 0,00	29 400,00 0,00
45	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-3)	buc	16,00	230,00 0,00	3 680,00 0,00
46	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII10-6)	buc	8,00	230,00 0,00	1 840,00 0,00
47	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KII1-10A)	buc	77,00	375,00 0,00	28 875,00 0,00
48	AcE14B1	Piese de imbinare MC-1	kg	635,36	13,00 0,00	8 259,68 0,00
49	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,64	340,56 158,45	217,96 101,41
50	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la	m2	279,00	52,16 47,40	14 551,42 13 224,87

1	2	3	4	5	6	7
		elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
51	AcE13B1	Gratar de fonta tip ДБ	buc	77,00	1 750,00 0,00	134 750,00 0,00
Total Rezervoare de colectare a apei de ploaie (77-rezervoare) Incluziv salariu						303 533,61 33 443,81
		5. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 1				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - gr.10cm	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3	3,79	1 191,72 215,66	4 516,61 817,36
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,20	95,40 66,78	2 785,79 1 949,89
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl.BM200)	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton cl.BM350)	m3	0,60	1 369,72 132,30	821,83 79,38
57	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	16,48 3,01	1 974,96 360,34
58	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,37	17,27 3,80	351,85 77,45
59	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	13,00	121,41 111,99	1 578,29 1 455,89

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului				
60	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatia 2 straturi cu bitum))	m2	14,60	16,60 3,48	242,32 50,74
61	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc	10,00	1 815,16 65,16	18 151,56 651,56
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 1						30 991,08
Incluziv salariu						5 522,33
		6. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N2				
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3	3,79	1 191,72 215,66	4 516,61 817,36
64	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,20	95,40 66,78	2 785,79 1 949,89
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl.BM200)	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
66	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton cl.BM350)	m3	0,60	1 369,72 132,30	821,83 79,38
67	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	16,48 3,01	1 974,96 360,34

1	2	3	4	5	6	7
68	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	20,37	17,27 3,80	351,85 77,45
69	CF15B3	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe curbe. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fără ciment, pentru grund-căminului	m2	13,00	121,41 111,99	1 578,29 1 455,89
70	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolația 2 straturi cu bitum))	m2	14,60	16,60 3,48	242,32 50,74
71	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (Gratar de fontă tip ДБ)	buc	10,00	1 815,16 65,16	18 151,56 651,56
Total Căminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N2						30 991,08
Incluziv salariu						5 522,33
		7. Căminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 3				
72	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,60	413,37 40,87	248,02 24,52
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Cămin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3	3,18	1 191,86 215,51	3 790,11 685,31
74	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,60	96,48 66,78	2 373,32 1 642,72
75	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - BM200	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
76	DI119	Fundații monolite din beton B20 la	m3	0,50	1 399,26	699,63

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale(Опорная подушка из монолитного бетона М350)			132,16	66,08
77	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	105,44	16,48 3,01	1 737,70 317,17
78	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	17,85	17,28 3,80	308,36 67,81
79	CF15B3	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fără ciment, pentru grund-căminului	m2	10,70	121,25 111,96	1 297,37 1 197,92
80	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolația 2 straturi cu bitum)	m2	12,30	16,59 3,47	204,06 42,67
81	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (Gratar de fontă tip ДБ)	buc	8,00	1 815,16 65,16	14 521,25 521,25
Total Căminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 3						25 446,42
Incluziv salariu						4 615,25
		8. Căminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 4				
82	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (Устройсто щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3	0,73	412,70 40,99	301,27 29,92
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Cămin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3	3,79	1 191,72 215,66	4 516,61 817,36
84	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,20	95,40 66,78	2 785,79 1 949,89

1	2	3	4	5	6	7
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl. BM200)	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
86	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton cl. BM350)	m3	0,60	1 369,72 132,30	821,83 79,38
87	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	119,84	16,48 3,01	1 974,96 360,34
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,37	17,27 3,80	351,85 77,45
89	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2	13,00	121,41 111,99	1 578,29 1 455,89
90	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum))	m2	14,60	16,60 3,48	242,32 50,74
91	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc	10,00	1 815,16 65,16	18 151,56 651,56
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 4						30 991,08
Incluziv salariu						5 522,33
		9. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 5				
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3	0,60	413,37 40,87	248,02 24,52
93	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	3,18	1 191,86 215,51	3 790,11 685,31

1	2	3	4	5	6	7
		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Camin de tip "Bloc" Beton BM250)				
94	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,60	96,48 66,78	2 373,32 1 642,72
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона M200)	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
96	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Beton M350)	m3	0,50	1 399,26 132,16	699,63 66,08
97	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	105,44	16,48 3,01	1 737,70 317,17
98	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,85	17,28 3,80	308,36 67,81
99	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2	10,70	121,25 111,96	1 297,37 1 197,92
100	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum))	m2	12,30	16,59 3,47	204,06 42,67
101	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc	8,00	1 815,16 65,16	14 521,25 521,25
Total Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 5						25 446,42
Incluziv salariu						4 615,25
		10. Caminului de acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 6				

1	2	3	4	5	6	7
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство щебеночного основания из щебня толщ.10см)	m3	0,60	413,37 40,87	248,02 24,52
103	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Camin de tip "Bloc" Beton BM250)	m3	3,18	1 191,86 215,51	3 790,11 685,31
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,60	96,48 66,78	2 373,32 1 642,72
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplutura de beton cl.BM200)	m3	0,20	1 333,00 249,00	266,60 49,80
106	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(beton cl. BM350)	m3	0,50	1 399,26 132,16	699,63 66,08
107	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	105,44	16,48 3,01	1 737,70 317,17
108	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,85	17,28 3,80	308,36 67,81
109	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-caminului	m2	10,70	121,25 111,96	1 297,37 1 197,92
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Hidroizolatie 2 straturi cu bitum)	m2	12,30	16,59 3,47	204,06 42,67
111	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de fonta tip ДБ)	buc	8,00	1 815,16 65,16	14 521,25 521,25
Total Caminului de						25 446,42

1	2	3	4	5	6	7
acumulare a apelor pluviale de tip "Bloc" N 6						
Incluziv salariu						4 615,25
		11. Cap in oval				
112	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	15,00	789,25 0,00	11 838,75 0,00
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,26	412,54 41,58	107,26 10,81
114	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Cap in oval Beton cl.BM200)	m3	2,80	1 192,95 215,55	3 340,25 603,55
115	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m(Sant.Beton cl. BM-250)	m3	0,53	1 199,92 196,91	635,96 104,36
116	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	10,00	63,56 23,44	635,60 234,40
117	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,30	357,25 115,41	464,43 150,03
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00	12,88 12,88	103,07 103,07
Total Cap in oval						17 125,32
Incluziv salariu						1 206,22
		12. Demolarea si restabilirea drumurilor din beton asfaltic(L=717,0m/n, b=1,2m, S=860,0m2				
119	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	1 434,00	18,03 9,23	25 848,71 13 229,51
120	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	86,00	108,71 66,50	9 349,31 5 718,66
121	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea patului din pietris)	100 m3	1,55	1 001,00 0,00	1 551,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	86,00	255,30 37,40	21 956,14 3 216,74
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	84,00	387,79 41,14	32 574,73 3 456,13
124	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,00	205,48 3,46	176 715,04 2 975,26
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	860,00	137,64 2,88	118 366,96 2 479,38
126	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea moluzului)	100 m3	1,63	1 001,47 0,00	1 632,40 0,00
127	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	338,84	11,66 0,00	3 952,00 0,00

Total Demolarea si restabilirea drumurilor din beton asfaltic(L=717,0m/π, b=1,2m, S=860,0m2						391 946,84
Incluziv salariu						31 075,68

Total	lei	4 004 909,84
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	96 563,11
Transport	4,00 %	132 264,93
Cheltuieli de regie	3,00 %	127 012,14
Beneficiu de deviz	3,00 %	130 822,50
TVA	20,00 %	898 314,51

Total deviz: 5 389 887,03
Incluziv salariu 429 169,36

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)