

**Constructia retelei de apa
pluviala din sat. Gratieati, mun.
Chisinau, str. Luceafarul.
Obiect nr. 09-25-CE.S**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 1 650 083,65 lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,370	820,00 0,00	4 403,40 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,110	144,20 144,20	2 323,06 2 323,06
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele subterane)	m3	7,000	185,50 185,50	1 298,50 1 298,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (volumul tevii)	100 m3	1,010	900,00 0,00	909,00 0,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	171,700	8,64 0,00	1 483,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,010	60,19 0,00	60,80 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,010	186,59 25,20	188,45 25,45
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,590	436,00 0,00	2 001,24 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,590	1 183,20 617,40	5 430,89 2 833,87
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				18 098,83 6 480,88
		1.2. Conducte si armaturi				
10	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm: Conducta HDPE D.800 SN4 (k=3,55 la manopera si utilaj)	m	230,500	2 084,01 96,92	480 363,22 22 338,91
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm: Conducta PVC SN4 D.200	m	39,000	207,24 27,30	8 082,32 1 064,70
12	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm: Cot 90* PVC D200 mm	buc	2,000	259,75 35,00	519,50 70,00
13	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm: k=2.8, Conducta HDPE D.1000 SN4 (k=0,33 la materiale)	buc	13,000	871,09 254,80	11 324,17 3 312,40

1	2	3	4	5	6	7
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm: Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D.250, L=200mm, (prin peretii caminelor) k=0,4	buc	5,000	218,89 26,60	1 094,43 133,00
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				501 383,64 26 919,01
		1.3. Rigola 1 de scurgere - L=510 m				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,120	900,00 0,00	5 508,00 0,00
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,360	144,20 144,20	2 647,51 2 647,51
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	12,240	1 312,10 632,10	16 060,10 7 736,90
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 071,612	8,64 0,00	9 258,72 0,00
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	6,303	60,20 0,00	379,42 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,303	186,60 25,20	1 176,14 158,84
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: h=10cm, 3.06 x 0.1 x 510 = 156,06m3	m3	156,060	502,15 69,30	78 365,53 10 814,96
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale: Beton cl. 30/37, XF4	m3	156,060	2 001,99 223,30	312 430,73 34 848,20
		Total Rigola 1 de scurgere - L=510				425 826,15

1	2	3	4	5	6	7
		m Inclusiv salariu				56 206,41
		1.4. Camine circulare				
23	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	8,490	4 397,13 963,90	37 331,63 8 183,51
24	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	7,000	1 415,00 0,00	9 905,00 0,00
25	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-15-3 (0,14 m3)	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
26	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	4,000	840,00 0,00	3 360,00 0,00
27	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-15-9 (0,40 m3)	buc	6,000	1 360,00 0,00	8 160,00 0,00
28	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИП1-15-2 (0,27 m3)	buc	7,000	1 450,00 0,00	10 150,00 0,00
29	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИО-1 (0,02 m3)	buc	10,000	300,00 0,00	3 000,00 0,00
30	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,000	380,00 0,00	1 140,00 0,00
31	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m: Volum de beton pentru rigola 11,83 - 4,007 = 7,823m3	m3	7,823	2 277,20 602,00	17 814,55 4 709,45
32	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-01=4 buc	kg	38,800	28,33 0,00	1 099,20 0,00
33	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-02=2 buc	kg	25,800	28,33 0,00	730,91 0,00
34	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-05=1 buc	kg	30,000	28,33 0,00	849,90 0,00
35	Pret de piata	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	153,640	23,33 0,00	3 584,42 0,00
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	0,248	1 385,22 450,79	343,53 111,80

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
37	Pret de piata	Capac rama din fonta C250	buc	7,000	1 261,40 0,00	8 829,82 0,00
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba): (Hidroizol. externe)	m2	66,400	72,39 2,80	4 806,70 185,92
39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda: (Hidroizolarea interioara)	m2	79,740	158,76 61,60	12 659,84 4 911,98
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: Pereu	m3	1,590	502,15 69,30	798,42 110,19
41	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m: Pereu	m3	1,100	2 277,15 602,00	2 504,87 662,20
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				127 618,80 18 875,04
		1.5. Drumul din asfalt - 157 m2				
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	314,000	50,42 20,30	15 830,44 6 374,20
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,700	170,97 112,00	2 684,24 1 758,40
44	TsC03F1	Incarcare mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, imbracaminte asfaltica, descarcare in autovehicule macadan demolat din asfalt	100 m3	0,439	900,05 0,00	395,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Evacuarea asfalt)	t	75,534	8,64 0,00	652,61 0,00
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip: h=15 cm	m3	23,550	423,35 63,00	9 969,89 1 483,65
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 50% din volumul total, h=26cm	m3	20,410	502,15 69,30	10 248,88 1 414,41
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 50% din volumul total demolat, h=26cm	m3	20,410	99,65 69,30	2 033,86 1 414,41
49	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70, (0,60 l/m2) conform SM SR EN 12591-2010	t	0,094	12 082,55 0,00	1 135,76 0,00
50	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	157,000	263,78 11,20	41 413,46 1 758,40
51	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70, (0,30 l/m2) conform SM SR EN 12591-2010	t	0,047	12 082,55 0,00	567,88 0,00
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	157,000	199,74 8,40	31 359,44 1 318,80
		Total Drumul din asfalt - 157 m2 Inclusiv salariu				116 291,57 15 522,28
		1.6. Gura de scurgere - 5 buc				
53	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	17,000	232,40 232,40	3 950,80 3 950,80
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: h=10cm	m3	0,650	502,15 69,30	326,40 45,05
55	RpAcE09A	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunilor de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m	m	15,000	120,45 91,00	1 806,71 1 365,00
56	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv: Armatura D.6, A-I	kg	75,500	18,82 3,01	1 420,57 227,25

1	2	3	4	5	6	7
57	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv: Armatură D.10	kg	155,000	18,12 2,31	2 807,90 358,05
58	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale: Beton cl. C25/30, XF4	m3	5,000	1 925,49 223,30	9 627,46 1 116,50
59	Pret de piată	Instalarea grătarelor de canalizare tip "T", (C250) carosabil fontă 730x430	buc	10,000	1 472,50 0,00	14 725,00 0,00
		Total Gura de scurgere - 5 buc Inclusiv salariu				34 664,84 7 062,65
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				1 223 883,83 131 066,27

		Total	lei	1 223 883,83
		Asigurări sociale	24,00 %	31 455,90
		Total	100,00 +	1 255 339,74
		Transportarea materialelor	4,00 %	40 917,53
		Total	100,00 +	1 296 257,27
		Cheltuieli de regie	4,00 %	51 850,29
		Total	100,00 +	1 348 107,56
		Beneficiu de deviz	2,00 %	26 962,15
		Total	100,00 +	1 375 069,71
		TVA	20,00 %	275 013,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 650 083,65 131 066,27

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelei de apa
pluviala din sat. Gratieati, mun.
Chisinau, str. Luceafarul.
Obiect nr. 09-25-CE.S**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 1 650 083,65 lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,301	70,00	2 121,08
2.	7123010010200	Betonist	h-om	91,060	70,00	6 374,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,361	70,00	585,30
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	43,960	70,00	3 077,20
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	96,238	70,00	6 736,65
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,656	70,00	185,92
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	49,220	70,00	3 445,40
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	417,181	70,00	29 202,66
9.	7137010011500	Electrician	h-om	1,680	70,00	117,60
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,597	70,00	111,80
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	465,286	70,00	32 570,00
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,870	70,00	2 790,90
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,064	70,00	2 454,46
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	538,901	70,00	37 723,10
15.	9312040019600	Sapator	h-om	51,000	70,00	3 570,00
		Total manopera				131 066,27

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (pentru drum)	t	22,137	1 700,00	37 632,90
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	14,758	1 930,00	28 482,94
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	205,634	350,00	71 971,69
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,942	1 150,00	1 083,30
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,905	300,00	7 771,50
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,028	300,00	8,34
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,242	37,50	9,07
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	34,469	75,83	2 613,81
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,959	4 083,33	24 333,38
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,034	4 083,33	140,87
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,034	162,50	168,04
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	75,032	2,33	174,82
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,040	1 375,00	54,73
14.	2320156200901	Motorina	kg	21,716	22,41	486,65
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,484	46,29	22,39

16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	465,847	37,04	17 254,96
17.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,145	11 500,00	1 669,80
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,144	51,20	109,79
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,950	51,67	49,11
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	63,792	120,83	7 707,99
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,934	76,67	148,31
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,655	53,33	34,92
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,967	48,33	46,74
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,136	38,33	5,23
25.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,055	26,67	1,46
26.	25137366015001	Cot 90* PVC D.200	buc	2,142	209,17	448,04
27.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	31,396	125,00	3 924,46
28.	25212167005001	Conducta HDPE D.800 SN4	m	242,077	1 877,78	454 567,16
29.	25212167005002	Conducta PVC SN4 D.200	m	40,755	158,20	6 447,44
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,956	2,48	12,29
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	2 166,67	4,98
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	22,576	3,50	79,02
33.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1 (0,02 m3)	buc	10,000	300,00	3 000,00
34.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,000	380,00	1 140,00
35.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	7,000	1 415,00	9 905,00
36.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,40 m3)	buc	6,000	1 360,00	8 160,00
37.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	4,000	840,00	3 360,00
38.	26611264331522 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-3 (0,14 m3)	buc	1,000	550,00	550,00
39.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-2 (0,27 m3)	buc	7,000	1 450,00	10 150,00
40.	26631021000001	Beton cl. 30/37, XF4	m3	168,464	1 541,67	259 715,59
41.	26631021000002	Beton cl. C25/30, XF4	m3	5,100	1 466,67	7 480,02
42.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,715	1 150,00	1 972,13
43.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	2,292	1 300,00	2 979,86
44.	2664102101126	Var	kg	0,948	5,42	5,14
45.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	1 220,00	105,16
46.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,321	1 350,00	433,75
47.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,099	2 915,83	3 204,50
48.	27106021000001	Armatura D.6, A-I	kg	77,387	15,42	1 193,32
49.	27106022000002	Armatura D.10 (B500B, S355J2)	kg	158,875	15,42	2 449,85
50.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,512	18,75	47,10
51.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,727	18,33	31,66
52.	27221033100001	Conducta HDPE D.1000 SN4	m	2,574	3 050,00	7 850,70
53.	27221033100002	Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D.250, L=200mm	m	1,000	902,92	902,92
54.	2775276309142	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg	153,640	23,33	3 584,42
55.	28112363056611	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg	38,800	28,33	1 099,20
56.	28112363056612	Scara cu vanguri din otel C1-02	kg	25,800	28,33	730,91
57.	28112363056615	Scara cu vanguri din otel C1-05	kg	30,000	28,33	849,90
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,689	23,67	16,32
59.	28752742000011	Capac rama din fonta C250	buc	7,140	1 236,67	8 829,82
60.	28752742000075	Gratare de canalizare tip "T", (C250) carosabil fonta 730x430	buc	10,000	1 472,50	14 725,00
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,800	20,00	496,00
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,895	20,00	57,89
63.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	20,00	0,14
64.	4100126202818	Apa	m3	22,290	20,00	445,80
Total materiale de constructii						1 022 938,25

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,168	35,00	425,86
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	93,521	50,00	4 676,07
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	46,761	35,00	1 636,62

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,066	25,00	1,66
5.	2922140007000	Macara	h-ut	71,002	125,00	8 875,21
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,042	800,00	33,84
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,300	450,00	134,96
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,688	550,00	8 078,40
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,396	550,00	2 417,80
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,039	400,00	11 215,52
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,003	400,00	2 001,24
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,949	400,00	1 579,60
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,715	60,00	102,87
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,168	30,00	365,02
15.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,900	35,00	101,50
16.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	5,354	55,00	294,46
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,284	60,00	2 597,02
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,863	150,00	129,48
19.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,265	150,00	189,75
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	92,316	65,00	6 000,54
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,306	100,00	230,58
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,810	440,00	7 396,49
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	35,609	320,00	11 394,82
		Total utilaje de construcții				69 879,31

Total	lei	1 223 883,83
Asigurari sociale	24,00 %	31 455,90
Total	100,00 +	1 255 339,74
Transportarea materialelor	4,00 %	40 917,53
Total	100,00 +	1 296 257,27
Cheltuieli de regie	4,00 %	51 850,29
Total	100,00 +	1 348 107,56
Beneficiu de deviz	2,00 %	26 962,15
Total	100,00 +	1 375 069,71
TVA	20,00 %	275 013,94

Total deviz:

1 650 083,65

Intocmit

S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelei de apa pluviala din sat. Gratieati, mun. Chisinau, str. Luceafarul. Obiect nr. 09-25-CE.S

Investitor PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele subterane)	m3			185,50 185,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (volumul tevii)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,19 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	56,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,59 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 183,20 617,40

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	60,00	565,80
		1.2. Conducte si armaturi				
10	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm: Conducta HDPE D.800 SN4 (k=3,55 la manopera si utilaj)	m			2 084,01 96,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	96,92
	25212167005001	Conducta HDPE D.800 SN4	m	1,0450	1 877,78	1 972,09
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	125,00	14,57
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	60,00	0,43
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm: Conducta PVC SN4 D.200	m			207,24 27,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	25212167005002	Conducta PVC SN4 D.200	m	1,0450	158,20	165,32
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	125,00	14,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	60,00	0,12
12	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm: Cot 90* PVC D200 mm	buc			259,75 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	25137366015001	Cot 90* PVC D.200	buc	1,0200	209,17	224,02
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0260	26,67	0,73
13	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm: k=2,8, Conducta HDPE D.1000 SN4 (k=0,33 la materiale)	buc			871,09 254,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	70,00	254,80
	27221033100001	Conducta HDPE D.1000 SN4	m	0,6000	3 050,00	603,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	51,20	6,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	53,33	2,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	2,48	0,70
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	300,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 166,67	0,28
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm: Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D.250, L=200mm, (prin peretii caminelor) k=0,4	buc			218,89 26,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	26,60
	27221033100002	Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D.250, L=200mm	m	0,5000	902,92	180,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	51,20	6,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1320	51,67	2,73
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	53,33	1,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,48	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	300,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 166,67	0,26
		1.3. Rigola 1 de scurgere - L=510 m				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			144,20

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 312,10 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	550,00	660,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,20 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	350,00	4,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	56,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,60 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: h=10cm, 3.06 x 0.1 x 510 = 156,06m3	m3			502,15 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale: Beton cl. 30/37, XF4	m3			2 001,99 223,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	70,00	223,30
	26631021000001	Beton cl. 30/37, XF4	m3	1,0200	1 541,67	1 572,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 083,33	151,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	125,00	55,11
		1.4. Camine circulare				
23	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			4 397,13 963,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	70,00	674,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	70,00	289,10
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 150,00	232,29
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 300,00	350,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	162,50	19,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 220,00	12,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	37,04	1 539,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	75,83	307,87
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	22,41	57,32
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,42	0,61
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	23,67	1,92
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 083,33	16,59
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	440,00	871,20
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	150,00	22,35
24	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 415,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 415,00	1 415,00
25	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-15-3 (0,14 m3)	buc			550,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-3 (0,14 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
26	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc			840,00
						0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
27	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,40 m3)	buc			1 360,00
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,40 m3)	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
28	Pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KIIII-15-2 (0,27 m3)	buc			1 450,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-2 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
29	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KIIO-1 (0,02 m3)	buc			300,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
30	Pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			380,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
31	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m: Volum de beton pentru rigola 11,83 - 4,007 = 7,823m3	m3			2 277,20
						602,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	70,00	602,00
	26631021000001	Beton cl. 30/37, XF4	m3	1,0300	1 541,67	1 603,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	55,00	33,00
32	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-01=4 buc	kg			28,33
						0,00
	28112363056611	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg	1,0000	28,33	28,33
33	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-02=2 buc	kg			28,33
						0,00
	28112363056612	Scara cu vanguri din otel C1-02	kg	1,0000	28,33	28,33
34	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-05=1 buc	kg			28,33
						0,00
	28112363056615	Scara cu vanguri din otel C1-05	kg	1,0000	28,33	28,33
35	Pret de piata	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg			23,33
						0,00
	2775276309142	Confectii metalice pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	23,33	23,33
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 385,22
						450,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,79
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	76,67	598,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	48,33	188,49
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	38,33	21,08
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	46,29	90,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	37,50	36,56
37	Pret de piata	Capac rama din fonta C250	buc			1 261,40
						0,00
	28752742000011	Capac rama din fonta C250	buc	1,0000	1 236,67	1 261,40
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	m2			72,39

1	2	3	4	5	6	7
		terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba): (Hidroizol. externe)				2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	37,04	62,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 375,00	0,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,33	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	1,95
39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda: (Hidroizolarea interioara)	m2			158,76 61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	120,83	96,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: Pereu	m3			502,15 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
41	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m: Pereu	m3			2 277,15 602,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	70,00	602,00
	26631021000001	Beton cl. 30/37, XF4	m3	1,0300	1 541,67	1 603,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	55,00	33,00
		1.5. Drumul din asfalt - 157 m2				
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			50,42 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 915,83	10,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			170,97 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
44	TsC03F1	Incarcare mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, imbracaminte asfaltica, descarcare in autovehicule macadan demolat din asfalt	100 m3			900,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,05
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Evacuarea asfalt)	t			8,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip: h=15 cm	m3			423,35

1	2	3	4	5	6	7
						63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 50% din volumul total, h=26cm	m3			502,15
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, 50% din volumul total demolat, h=26cm	m3			99,65
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
49	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70, (0,60 l/m2) conform SM SR EN 12591-2010	t			12 082,55
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 842,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
50	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			263,78
						11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (pentru drum)	t	0,1410	1 700,00	239,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 150,00	3,45
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,75	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
51	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70, (0,30 l/m2) conform SM SR EN 12591-2010	t			12 082,55
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 842,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
52	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			199,74
						8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 930,00	181,42
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 150,00	3,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,33	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		1.6. Gura de scurgere - 5 buc				
53	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			232,40
						232,40
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	70,00	210,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: h=10cm	m3			502,15
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
55	RpAcE09A	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunii de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m	m			120,45 ----- 91,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	70,00	91,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	1 350,00	28,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0050	100,00	0,50
56	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv: Armatura D.6, A-I	kg			18,82 ----- 3,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	70,00	3,01
	27106021000001	Armatura D.6, A-I	kg	1,0250	15,42	15,81
57	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv: Armatura D.10	kg			18,12 ----- 2,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	70,00	2,31
	27106022000002	Armatura D.10 (B500B, S355J2)	kg	1,0250	15,42	15,81
58	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale: Beton cl. C25/30, XF4	m3			1 925,49 ----- 223,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	70,00	223,30
	26631021000002	Beton cl. C25/30, XF4	m3	1,0200	1 466,67	1 496,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 083,33	151,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	125,00	55,10
59	Pret de piata	Instalarea gratarelor de canalizare tip "T", (C250) carosabil fonta 730x430	buc			1 472,50 ----- 0,00
	28752742000075	Gratare de canalizare tip "T", (C250) carosabil fonta 730x430	buc	1,0000	1 472,50	1 472,50

APROBAT:

Intocmit
S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.

Investitor
PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.