

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primaria Olanesti**
MD 4226, MOLDOVA, Ștefan Vodă, s.Olănești, str. Alexandru ce Bun,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Reparatia unui sector de drum din s.Olaesti r-ul Stefan Voda** " din 08.07.2020

pentru suma fără TVA de **553 498,13 lei** (cinci sute cincizeci și trei de mii patru sute nouăzeci și opt lei, 13 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **110 699,62 lei** (o sută zece mii șase sute nouăzeci și nouă lei, 62 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **4 luni** (anunt de participare), **20 zile de la semnarea contractului** (documentatiastardart).

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv pînă la data de **06.09.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06.07.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _0_ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 an calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, **"Staci Grup" SRL**
(semnătura autorizată)



**Reparatia unui sector de drum in
s. Olanesti . r-ul Stefan Voda**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 664 197,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,0000	50,16 0,00	1 805,760 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,0000	71,82 0,00	2 585,520 0,000
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	360,0000	443,78 66,31	159 762,542 23 871,240
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,0000	9 443,21 284,84	339 955,398 10 254,254

	Total	lei	504 109,21
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	7 678,24
	Total		511 787,45
	Cheltuieli de regie	5 %	25 589,37
	Total		537 376,82
	Beneficiu de deviz	3 %	16 121,31
	Total		553 498,13
	TVA	20 %	110 699,62



1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				664 197,75
		Inclisiv salariu				34 125,49



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia unui sector de drum in s.
Olanesti . r-ul Stefan Voda

Investitor
Primaria s. Olanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			443,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	280,00	42,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 443,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	360,00	6 804,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	360,00	540,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,31
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia unui sector de drum in s. Olanesti . r-ul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 664 197,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	414,0000	57,66	23 871,240
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,8400	57,66	10 254,254
		Total manopera				34 125,49


Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	36,0000	150,00	5 400,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,0000	360,00	12 960,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	680,4000	360,00	244 944,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	54,0000	360,00	19 440,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	471,9600	250,00	117 990,000
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	191,5200	15,00	2 872,800
		Total materiale de construcții				403 606,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,0680	380,00	4 965,840
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	55,0800	280,00	15 422,400
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	97,5600	280,00	27 316,800
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,3200	250,00	10 080,000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,2880	350,00	3 250,800
6.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	3,8160	500,00	1 908,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,1840	148,08	3 433,086
		Total utilaje de construcții				66 376,92

Total	lei	504 109,21
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	7 678,24
Total		511 787,45
Cheltuieli de regie	5 %	25 589,37
Total		537 376,82



Beneficiu de deviz	3 %	16 121,31
Total		553 498,13
TVA	20 %	110 699,62

Total deviz:

664 197,75

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

