

Constructia acoperisului sarpant la Gimnaziului Ustia rn.Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Acoperis

Valoarea de deviz 1 174 067,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea constructii.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitoarea din foi de ardezie)	m2	998,000	19,90 19,80	19 860,20 19 760,40
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	805,200	12,90 12,55	10 387,15 10 105,35
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (AK 12.9 разборка ж/б карнизная плита)	m3	2,140	475,26 474,25	1 017,05 1 014,90
4	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime(ж/б част покрытия)	m3	1,500	511,10 510,00	766,65 765,00
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,180	101,11 100,48	220,42 219,05
6	RpVB40A	Demontarea defleктоarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 900 - 1600 mm tip CN si CR	buc	8,000	75,20 74,90	601,60 599,20
7	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg(curatirea incaperii)	t	29,300	22,60 22,60	662,20 662,20
8	TRI1AA04	Incarcarea materialelor din grupa	t	23,300	13,76	320,50

1	2	3	4	5	6	7
	C2	A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			13,76	320,50
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	29,300	32,74 0,00	959,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 795,17
		Total Demolarea constructii. Inclusiv salariu				34 795,17 33 446,60
		2. Consolidarea parapetului				
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (парапетне столбики из бетона В-15)	m3	14,000	1 224,40 181,00	17 141,59 2 534,00
11	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	61,500	69,16 41,25	4 253,31 2 537,00
12	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante armatura d6mm A1	kg	246,800	15,49 3,60	3 822,34 888,55
13	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura d12mm A3	kg	688,600	13,85 2,57	9 536,49 1 773,00
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(M12*600)	kg	167,300	25,40 7,35	4 250,01 1 229,55
15	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (osi C)	m3	23,600	860,31 185,74	20 303,43 4 383,35
16	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	232,000	17,91 15,55	4 155,99 3 607,55
17	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	232,000	27,50	6 379,10

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii			26,50	6 148,00
		<i>Total</i>	Lei			69 842,26
		Total Consolidarea parapetului Inclusiv salariu				69 842,26 23 101,00
		3. Acoperisul				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,760	4 385,17 765,00	55 954,72 9 761,40
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,080	4 752,94 819,02	33 650,81 5 798,65
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,840	121,72 33,99	2 414,87 674,40
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100x30-13.08m3	m2	1 047,260	50,60 8,50	52 988,30 8 901,65
22	CN50A	Tratament ignifug al lemniei;asteriala	m3	13,080	121,74 34,01	1 592,36 444,80
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Ancher A1)	kg	93,220	25,40 7,35	2 368,15 685,30
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 047,260	19,86 7,25	20 799,33 7 592,50
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 047,260	216,61 33,25	226 844,56 34 821,15
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 047,260	15,51 7,25	16 246,77 7 592,50
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	152,000	140,16 9,00	21 303,56 1 368,00
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	132,000	178,75 10,50	23 594,55 1 386,00
29	CE20A	Sisteme parazapada(aplicativ din clarificari)	m	136,000	109,70 9,00	14 919,21 1 224,00
30	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata	m2	76,000	185,56 35,50	14 102,86 2 698,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Подшивка карниза профнастилом С8)				
31	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка карниза лобовой доски)	m2	30,400	409,19 120,60	12 439,29 3 666,10
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Монтаж планок для внутреннего угла)	m	304,000	29,19 11,80	8 873,76 3 587,20
33	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	32,400	409,14 120,60	13 255,99 3 907,30
34	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi(scara antiincendiara LM-1)	t	0,220	16 577,91 2 567,50	3 647,14 564,85
35	CN29B21	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol - un strat de grund si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice	t	0,220	782,77 84,55	172,21 18,60
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Ограждение на кровле - арматура дм 12 А1)	kg	680,000	17,96 6,30	12 214,60 4 284,00
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	27,200	48,92 33,00	1 330,57 897,60

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				
		<i>Total</i>	Lei			538 713,61
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				538 713,61
		4. Lucarne OK-1,OK-2				99 874,00
38	CE42A	Executarea lucarnelor OK-1	buc	9,000	1 324,35 224,78	11 919,18 2 023,05
39	CE42A	Executarea lucarnelor OK-2	buc	1,000	1 324,27 224,70	1 324,27 224,70
40	CE20A	Coama din tabla colorata pentru OK-OK2	m	6,300	100,27 9,00	631,72 56,70
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Pentru OK1-OK2	m2	37,500	216,61 33,25	8 122,99 1 247,00
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	112,600	115,43 23,75	12 997,41 2 674,25
43	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	14,300	227,40 27,00	3 251,77 386,10
		<i>Total</i>	Lei			38 247,34
		Total Lucarne OK-1,OK-2 Inclusiv salariu				38 247,34
		5. Canal de ventilare (8buc)				6 611,80
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Детали каркаса)	kg	1 531,820	17,96 6,30	27 515,88 9 650,70
45	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata(Обшивка вентиляхт VIII-1) grosimea de 50 mm si densitatea 60 kg/m3(din clarificari)	m2	55,000	176,46 5,60	9 705,25 308,00

1	2	3	4	5	6	7
46	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка вентшахт кровельным железом)	m2	55,000	115,43 23,75	6 348,53 1 306,25
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация воздуховодов мастикой)	m	28,800	16,86 10,25	485,60 295,20
48	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Премыкания вокруг воздуховодов полиуртановым герметиком)	m2	17,300	233,15 23,77	4 033,42 411,15
49	IzF03C1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa cationica in 3 straturi (Промазка вертикальных поверхностей воздуховодов полиуртановым герметиком)	m2	1,500	151,31 1,80	226,96 2,70
		<i>Total</i>	Lei			48 315,64
		Total Canal de ventilare (8buc) Inclusiv salariu				48 315,64 11 974,00
		6. Nod nr.1				
50	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	23,600	19,40 19,10	457,80 450,70
51	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	118,000	12,80 12,80	1 510,40 1 510,40
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,280	1 230,54 151,07	344,55 42,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancher M16-500	kg	93,220	25,40 7,35	2 368,15 685,30
54	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou B15	buc	59,000	75,23 34,30	4 438,77 2 023,70
55	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (refacerea termoizolantului cu cheramzit)	m3	4,070	901,33 48,28	3 668,43 196,50
		<i>Total</i>	Lei			12 788,10
		Total Nod nr.1 Inclusiv salariu				12 788,10 4 908,90
		7. Lucrari diferite				
56	CG22Ek=3	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(grosimea stratului suport 6cm)	m2	722,400	148,02 86,25	106 926,53 62 307,00
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон из полистеролцимента)	m3	7,080	1 057,52 151,00	7 487,21 1 069,10
58	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (дополнительные слой теплоизоляции перекрытия из керамзита)	m3	14,040	901,81 48,29	12 661,47 678,00
59	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Полоска рубероида по периметру здания в подкарнизной части)	m2	140,400	43,23 2,40	6 069,46 336,90

1	2	3	4	5	6	7
60	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu tencuieli exterioare gr.2.5cm	m2	118,100	79,95 54,00	9 442,55 6 377,40
61	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	118,100	36,83 17,95	4 350,03 2 119,85
		<i>Total</i>	Lei			146 937,25
		Total Lucrari diferite Inclusiv salariu				146 937,25 72 888,25

		Total	Lei	889 639,37
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	56 881,02
		Transportarea	2 %	12 590,84
		Total		959 111,23
		Cheltueli de regie	1 %	9 591,11
		Total		968 702,34
		Beneficiul de deviz	1 %	9 687,02
		Total		978 389,36
		Tva	20 %	195 677,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 174 067,22 252 804,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)