

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Parcare pentru 58 masini

Valoarea de deviz 2 377 535,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 2040 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 20cm	m3	408,000	536,80 72,00	219 014,40 29 376,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 15 cm	m3	306,000	619,00 79,20	189 414,00 24 235,20
3	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10	m3	204,000	1 715,42 292,31	349 946,69 59 632,06
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 040,000	345,05 56,15	703 893,68 114 547,88
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m	265,000	230,48 61,19	61 077,73 16 215,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 523 346,50
		Total Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 2040 m2 Inklusiv salariu				1 523 346,50 244 007,02

		Total	lei			1 523 346,50
		Asigurari sociale	24 %			58 561,68
		Cheltuieli de transport	7 %			85 255,27
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			24 358,65
		Cheltuieli directe				1 691 522,10
		Cheltuieli de regie	10,5 %			177 609,82
		Total				1 869 131,92
		Beneficiu de deviz	6 %			112 147,92
		Total				1 981 279,84
		TVA	20 %			396 255,97
		Total deviz: Inklusiv salariu				2 377 535,81 <hr/> 244 007,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1-1

Parcare pentru 58 masini

Valoarea de deviz 2 377 535,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	630,36	94,60	59 632,06
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 321,408	94,60	125 005,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	709,89	80,00	56 791,20
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,232	80,00	2 578,56
		Total manopera				244 007,02

Materiale:

1.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	351,90	400,00	140 760,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	468,384	350,00	163 934,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,20	350,00	3 570,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,52	350,00	27 132,00
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,137	20,00	2,74
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 264,00	2,30	7 507,20
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 928,00	2,30	61 934,40
8.	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80 mm	m2	2 070,60	235,00	486 591,00
9.	2663102100000 C10	Beton C10	m3	205,632	1 350,00	277 603,20
10.	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	11,925	1 350,00	16 098,75
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	266,325	108,00	28 763,10

12.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	118,524	0,00	0,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,80	64,00	2 611,20
14.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	64,26	10,50	674,73
15.	4100126202818	Apa	m3	71,40	10,50	749,70
Total materiale de construcții						1 217 932,4 2

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	299,88	125,00	37 485,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	149,94	125,00	18 742,50
3.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	956,76	1,00	956,76
4.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	27,54	50,00	1 377,00
5.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,324	450,00	2 845,80
Total utilaje de construcții						61 407,06

Total	lei	1 523 346,50
Asigurări sociale	24 %	58 561,68
Cheltuieli de transport	7 %	85 255,27
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	24 358,65
Cheltuieli directe		1 691 522,10
Cheltuieli de regie	10,5 %	177 609,82
Total		1 869 131,92
Beneficiu de deviz	6 %	112 147,92
Total		1 981 279,84
TVA	20 %	396 255,97

Total deviz:

2 377 535,81

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 2040 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 20cm	m3			536,80
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			219 014,40
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 15 cm	m3			619,00
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Pietris ciuruut nespalat de riu 5-40mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			189 414,00
3	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10	m3			1 715,42
						292,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000C10	Beton C10	m3	1,0080	1 350,00	1 360,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	20,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,50	3,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	50,00	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	450,00	13,95
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,69
		<i>Total</i>	lei			349 946,69
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			345,05
						56,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80 mm	m2	1,0150	235,00	238,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	64,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			703 893,68
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m			230,48 ----- 61,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	108,00	108,54
		<i>Total</i>	lei			61 077,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.