

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Nr. 2-1-3s Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului

Valoarea de deviz 3 154 968,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги. 1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2)				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	4 300,00	58,95 12,00	253 485,00 51 600,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	193,90	178,02 120,00	34 517,11 23 268,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	5,03	1 040,00 0,00	5 231,20 0,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	290,25	365,00 67,50	105 941,26 19 591,88
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного	m3	503,10	286,88 74,25	144 326,82 37 355,18

		основания дороги с учетом 50% возврата щебня) K=0,50				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t	1,16	<u>217,15</u> 0,00	<u>251,89</u> 0,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,00	<u>285,71</u> 9,00	<u>552 850,75</u> 17 415,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t	0,58	<u>217,14</u> 0,00	<u>125,94</u> 0,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 935,00	<u>426,95</u> 12,00	<u>826 156,90</u> 23 220,00
		Total Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2) Inclusiv salariu				1 922 886,87 172 450,06
		1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)				
10	TsC03G1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	5,51	<u>1 040,00</u> 0,00	<u>5 730,40</u> 0,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3	367,20	<u>365,00</u> 67,50	<u>134 028,00</u> 24 786,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	550,80	<u>286,88</u> 74,25	<u>158 010,75</u> 40 896,90

		K=0,50				
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2) Inclusiv salariu				297 769,15 65 682,90
		1.3. Вывоз мусора.				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III (Погрузка)	100 m3	6,29	1 040,00 0,00	6 541,60 0,00
14	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	1 064,00	28,80 0,00	30 643,20 0,00
		Total Вывоз мусора. Inclusiv salariu				37 184,80
		Total Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги. Inclusiv salariu				2 257 840,82 238 132,96

		Total	lei	2 257 840,82
		Asigurari sociale și medicale	24,00 %	57 151,91
		Transportarea	4,00 %	70 580,38
		Cheltuieli de regie	7,00 %	166 990,12
		Beneficiul	3,00 %	76 576,89
		Total	100,00 +	2 629 140,12
		TVA	20,00 %	525 828,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 154 968,14 238 132,96

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Nr. 2-1-3s Retele exterioare canalizare C1, C1P. Rastabilitatea drumului

Valoarea de deviz 3 154 968,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	688,00	75,00	51 600,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	541,80	75,00	40 635,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 635,066	75,00	122 629,96
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,24	75,00	23 268,00
Total manopera						238 132,96

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	272,835	2 916,67	795 769,66
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	181,89	2 916,67	530 513,11
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	605,9925	315,00	190 887,64
4.	1421102200525	Nisip	m3	723,195	240,00	173 566,80
5.	23203226000401	Bitum	t	1,7922	21,50	38,53
6.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	15,05	4 500,00	67 725,00
7.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	30,96	24,00	743,04
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,285	24,00	510,84
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	172,00	20,00	3 440,00
10.	4100126202818	Apa	m3	65,745	20,00	1 314,90
Total materiale de construcții						1 764 509,52

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	718,767	75,00	53 907,53
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,522	650,00	339,30
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,70349	400,00	1 481,40
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,18	200,00	10 836,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	43,758	400,00	17 503,20
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	150,2725	65,00	9 767,71
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	688,00	95,00	65 360,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,096	450,00	30 643,20
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	688,00	95,00	65 360,00
Total utilaje de constructii						255 198,34

Total	lei	2 257 840,82
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	57 151,91
Transportarea	4,00 %	70 580,38
Cheltuieli de regie	7,00 %	166 990,12
Beneficiul	3,00 %	76 576,89
Total	100,00 +	2 629 140,12
TVA	20,00 %	525 828,02

Total deviz:

**3 154 968,
14**

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги.				
		1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2)				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			58,95 12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	75,00	12,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	15,75
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	95,00	15,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	95,00	15,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			178,02 120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,37
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			365,00 67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Ara	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) K=0,50	m3			286,88 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	181,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70)	t			217,15 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21,50	22,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			285,71 9,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	75,00	9,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 916,67	274,17
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	24,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,28
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70)	t			217,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21,50	22,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			426,95 12,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	75,00	12,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 916,67	411,25
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	24,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	200,00	3,32
		1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2)				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги)	m3			365,00 67,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) K=0,50	m3			286,88 ----- 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	181,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		1.3. Вывоз мусора.				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка)	100 m3			1 040,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			28,80 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.