

Formularul nr. 7

Obiectul: Reparația capitală a unor porțiuni de drum în s. Coşnița, r-ul Dubăsari pe străzile Coşnița și Corneev.

Deviz local

Intocmit in preturi curente


Valoarea de deviz 7 798 843,30 (Lei)

Devizul: str. Cosnita						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1. Lucrari pregatitoare						
1.1	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (С перемещ. до L=20m)	100m3	3,68	930	3422,4
					0	0
1.2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m.)	100m3	3,68	470	1729,6
					0	0
1.3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100m3	3,68	1092	4018,56
					0	0
1.4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la conuri)	t	589	8,12	4782,68
					0	0
TOTAL 1. Lucrari pregatitoare						13953,24
Inclusiv salariul						0
2. Lucrari de terasamente						
1.5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100m3	0,64	945	604,8
					0	0
1.6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	109	13,41	1461,15
					0	0
1.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,64	228,9	146,5
					27	17,28
1.8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea	100m3	31,31	945	29587,95
					0	0

		casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)				
1.9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	5323	13,41	71354,82
					0	0
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	31,31	228,9	7166,86
					27	845,37
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100m3	0,24	945	226,8
					0	0
1.12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	40,8	8,12	331,3
					0	0
1.13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,24	228,9	54,94
					27	6,48
1.14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3	0,24	1689	405,36
					0	0
1.15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 la drumur laterale)(incarcare)	100m3	1,68	945	1587,6
					0	0
1.16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	286	13,41	3833,83
					0	0
1.17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilui mecanizat.)	100m2	41,85	324,44	13577,81
					220,5	9227,93
1.18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100m3	6,28	819	5143,32
					0	0
1.19	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	754	13,41	10107,37
					0	0
1.20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%)(S=4185x0,9=3766m2)	100m2	37,66	60	2259,6
					0	0
1.21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=4185x0,1=419M2)	100m2	4,19	442,5	1854,08
					442,5	1854,08
1.22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu	100m2	41,85	505	21134,25




		1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)			390	16321,5
1.23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	41,85	204,6	8562,51
					49,5	2071,58
		TOTAL 2. Lucrari de terasamente				179400,83
		Inclusiv salariul				30344,21
		3. Amenajarea sistemului rutier.				
1.24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	48,56	75,6	3671,14
					0	0
1.25	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3	14,56	1689	24591,84
					0	0
1.26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	485	668,4	324174
					27,75	13458,75
1.27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm(de la demolare)(LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3	368	124,89	45959,52
					22,5	8280
1.28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm)	m3	582	728,14	423777,48
					22,5	13095
1.29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm)	m3	323	728,14	235189,22
					22,5	7267,5
1.30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	2,63	12510	32901,3
					0	0
1.31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	4043	271,26	1096699,33
					4,5	18193,5
1.32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70	t	1,01	12510	12635,1
					0	0
1.33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	4043	201,39	814204,81





		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)			3,75	15161,25
1.34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	1196	249,75	298705,19
					50,25	60099
		TOTAL 3. Amenajarea sistemului rutier.				3312508,92
		Inclusiv salariul				135555
		4. Drumuri laterale.				
1.35	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3	1,12	1689	1891,68
					0	0
1.36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	37	668,4	24730,8
					27,75	1026,75
1.37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3	52	728,14	37863,28
					22,5	1170
1.38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11cm)	m3	34	728,14	24756,76
					22,5	765
1.39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,65l/m2 50/70)	t	0,202	12510	2527,02
					0	0
1.40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	311	270,93	84260,47
					4,5	1399,5
1.41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2 50/70)	t	0,08	12510	1000,8
					0	0
1.42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	311	201,16	62561,69
					3,75	1166,25
		TOTAL 4. Drumuri laterale.				239592,51
		Inclusiv salariul				5527,5
		5. Instalatii de semnalizare rutiera				





1.43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	38,6	128,37 35,25	4954,89 1360,65
1.44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	18	728,75 81,75	13117,5 1471,5
1.45	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	2	768,75 81,75	1537,5 163,5
1.46	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic).	buc	25	826,17 99	20654,31 2475
TOTAL 5. Instalatii de semnalizare rutiera						40264,19
Inclusiv salariul						5470,65

Total ore manopera (ore)	2358,631
Total greutate materiale (tone)	0

Total		3785719,69
Asigurari sociale	24,000%	42455,37
Total		3828175,05
Cheltuieli de regie	4,000%	153127
Total		3981302,06
Beneficiu de deviz	2,000%	79626,04


Total Deviz fara TVA	4060928,1
-----------------------------	------------------

Devizul: str. Corneev						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1. Lucrari pregatitoare						
2.1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=4.0cm)(cu incarcare)	m2	52	25,5 2,25	1325,84 117,05
2.2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km)(la depozit)	t	5,28	9,45 0	49,9 0
2.3	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100m3	2,05	930 0	1906,5 0






		(Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20m)				
2.4	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m.)	100m3	2,05	470	963,5
					0	0
2.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100m3	2,05	1092	2238,6
					0	0
2.6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	328	8,12	2663,36
					0	0
2.7	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=10m)	100m3	0,52	930	483,6
					0	0
2.8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit)	t	83,2	10,75	893,98
					0	0
2.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,52	228,9	119,03
					27	14,04
		TOTAL 1. Lucrari pregatitoare				10644,3
		Inclusiv salariul				131,09
		2. Lucrari de terasamente				
2.10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100m3	0,15	945	141,75
					0	0
2.11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	25,5	13,41	341,83
					0	0
2.12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,15	228,9	34,34
					27	4,05
2.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100m3	11,41	945	10782,45
					0	0
2.14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	1940	13,41	26005,7
					0	0
2.15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	11,41	228,9	2611,75
					27	308,07
2.16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100m3	2,28	945	2154,6
					0	0





		descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)				
2.17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	388	13,41	5201,14
					0	0
2.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,28	228,9	521,89
					27	61,56
2.19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilui mecanizat.)	100m2	11,95	324,44	3877,06
					220,5	2634,98
2.20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100m3	1,79	819	1466,01
					0	0
2.21	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	215	13,41	2882,08
					0	0
2.22	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%)(S=1195x0,9=1075m2)	100m2	10,75	60	645
					0	0
2.23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1195x0,1=120M2)	100m2	1,2	442,5	531
					442,5	531
2.24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	11,95	505	6034,75
					390	4660,5
2.25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	11,95	204,6	2444,97
					49,5	591,53
		TOTAL 2. Lucrari de terasamente				65676,31
		Inclusiv salariul				8791,68
		3. Amenajarea sistemului rutier.				
2.26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	25,6	75,6	1935,36
					0	0
2.27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3	7,68	1689	12971,52
					0	0
2.28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	256	668,4	171110,4
					27,75	7104



2.29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm(de la demolare)(LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3	205	124,89	25602,45
					22,5	4612,5
2.30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm)	m3	307	728,14	223538,98
					22,5	6907,5
2.31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm)	m3	171	728,14	124511,94
					22,5	3847,5
2.32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	1,38	12510	17263,8
					0	0
2.33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	2133	271,26	578595,02
					4,5	9598,5
2.34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70)	t	0,53	12510	6630,3
					0	0
2.35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	2133	201,39	429556,98
					3,75	7998,75
2.36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	828	249,75	206795,9
					50,25	41607
TOTAL 3. Amenajarea sistemului rutier.						1798512,65
Inclusiv salariul						81675,75
4. Drumuri laterale.						
2.37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3	1,52	1689	2567,28
					0	0
2.38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	51	668,4	34088,4
					27,75	1415,25
2.39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	71	728,14	51697,94
					22,5	1597,5

		fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)				
2.40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11cm)	m3	56	728,14	40775,84
					22,5	1260
2.41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,65l/m2 50/70)	t	0,33	12510	4128,3
					0	0
2.42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	508,3	270,93	137715,75
					4,5	2287,35
2.43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2 50/70)	t	0,13	12510	1626,3
					0	0
2.44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	508,3	201,16	102251,15
					3,75	1906,13
		TOTAL 4. Drumuri laterale.				374850,97
		Inclusiv salariul				8466,23
		5. Instalatii de semnalizare rutiera				
2.45	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	18,5	128,37	2374,75
					35,25	652,13
2.46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	14	728,75	10202,5
					81,75	1144,5
2.47	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic).	buc	14	826,17	11566,41
					99	1386
		TOTAL 5. Instalatii de semnalizare rutiera				24143,66
		Inclusiv salariul				3182,63

Total ore manopera (ore)	1363,298
Total greutate materiale (tone)	0

Total		2273827,89
Asigurari sociale	24,000%	24539,37
Total		2298367,26

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Cheltuieli de regie	4,000%	91934,69
Total		2390301,95
Beneficiu de deviz	2,000%	47806,04

Total Deviz fara TVA		2438107,98
-----------------------------	--	-------------------

Total General fara TVA		6499036,08
TVA (20%)		1299807,22
TOTAL GENERAL		7798843,3
Inclusiv salariul		279144,73

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparația capitală a unor porțiuni de drum în s. Coşnița, r-ul Dubăsari pe străzile Coşnița și Corneev.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: str. Cosnita						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
1.1	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20m)	100m3			930 0
1.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,86	500	930
1.2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m.)	100m3			470 0
1.2.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,94	500	470
1.3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100m3			1092 0
1.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	420	1092
1.4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la conuri)	t			8,12 0
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,023	350	8,12
TOTAL 1. Lucrari pregatitoare						13953,24
2. Lucrari de terasamente						
1.5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100m3			945 0




		autovehicule teren catg. II. (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)				
1.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945
1.6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,41
						0
1.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350	13,41
1.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			228,9
						27
1.7.1	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,004	475	1,9
1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75	27
1.7.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500	200
1.8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100m3			945
						0
1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945
1.9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,41
						0
1.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350	13,41
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			228,9
						27
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,004	475	1,9
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75	27
1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500	200
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100m3			945
						0
1.11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945
1.12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			8,12
						0
1.12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,023	350	8,12
1.13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			228,9
						27
1.13.1	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,004	475	1,9
1.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75	27
1.13.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500	200
1.14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma	100m3			1689
						0



cu grosimea H=30cm.)						
1.14.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400	476,8
1.14.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	500	795
1.14.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	350	417,2
1.15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 la drumur laterale)(incarcare)	100m3			945 0
1.15.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945
1.16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,41 0
1.16.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350	13,41
1.17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurii mecanizat.)	100m2			324,44 220,5
1.17.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94	75	220,5
1.17.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500	19
1.17.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	420	28,14
1.17.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	400	56,8
1.18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100m3			819 0
1.18.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	420	819
1.19	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			13,41 0
1.19.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350	13,41
1.20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%)(S=4185x0,9=3766m2)	100m2			60 0
1.20.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	400	60
1.21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=4185x0,1=419m2)	100m2			442,5 442,5
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9	75	442,5
1.22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2			505 390
1.22.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1	115	115



1.22.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2	75	390
1.23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			204,6
						49,5
1.23.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.23.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	75	49,5
1.23.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	350	135,1
		TOTAL 2. Lucrări de terasamente				179400,83
		3. Amenajarea sistemului rutier.				
1.24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţii terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			75,6
						0
1.24.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	400	75,6
1.25	DI96	Compactarea rambleului în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pămîntului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeaşi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3			1689
						0
1.25.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400	476,8
1.25.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	500	795
1.25.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepţia construcţiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	350	417,2
1.26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcţia de rezistenţă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă şi anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			668,4
						27,75
1.26.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
1.26.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	420	550,62
1.26.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	75	27,75
1.26.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	380	58,14
1.26.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	350	8,05
1.26.6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	400	19,2
1.27	DA12C	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Strat de fundaţie din piatră spartă LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm(de la demolare))(LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3			124,89
						22,5
1.27.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.27.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
1.27.3	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
1.27.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
1.27.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
1.28	DA12C	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără	m3			728,14
						22,5





		impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm)				
1.28.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1,27	475	603,25
1.28.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.28.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
1.28.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
1.28.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
1.28.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
1.29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm)	m3			728,14 22,5
1.29.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1,27	475	603,25
1.29.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.29.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
1.29.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
1.29.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
1.29.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
1.30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			12510 0
1.30.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
1.30.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			271,26 4,5
1.31.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,141	1805	254,51
1.31.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,3	0,32
1.31.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	75	4,5
1.31.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	380	3
1.31.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	380	3
1.31.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	750	5,93
1.32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70)	t			12510 0
1.32.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
1.32.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			201,39




		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)				3,75
1.33.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,094	2015	189,41
1.33.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,3	0,22
1.33.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	75	3,75
1.33.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	380	2,01
1.33.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005	380	2,01
1.33.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005	750	3,98
1.34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			249,75
						50,25
1.34.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1570	70,65
1.34.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,8	8,88
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	420	3,78
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,006	20	0,12
1.34.5	2666122800286	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,005	115,5	116,08
1.34.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	75	11,25
1.34.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	75	39
		TOTAL 3. Amenajarea sistemului rutier.				3312508,92
		4. Drumuri laterale.				
1.35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3			1689
						0
1.35.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400	476,8
1.35.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	500	795
1.35.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	350	417,2
1.36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			668,4
						27,75
1.36.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
1.36.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	420	550,62
1.36.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	75	27,75
1.36.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	380	58,14
1.36.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	350	8,05
1.36.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	400	19,2
1.37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3			728,14
						22,5

1.37.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1,27	475	603,25
1.37.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.37.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
1.37.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
1.37.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
1.37.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
1.38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11cm)	m3			728,14 22,5
1.38.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,27	475	603,25
1.38.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
1.38.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
1.38.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
1.38.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
1.38.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
1.39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,65l/m2 50/70)	t			12510 0
1.39.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
1.39.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2			270,93 4,5
1.40.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021	t	0,141	1805	254,51
1.40.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	75	4,5
1.40.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	380	3
1.40.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	380	3
1.40.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	750	5,93
1.41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2 50/70)	t			12510 0
1.41.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
1.41.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic	m2			201,16 3,75



		cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)				
1.42.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m	t	0,094	2015	189,41
1.42.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	75	3,75
1.42.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	380	2,01
1.42.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005	380	2,01
1.42.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005	750	3,98
		TOTAL 4. Drumuri laterale.				239592,51
		5. Instalatii de semnalizare rutiera				
1.43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			128,37 35,25
1.43.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	92,5	67,53
1.43.2	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
1.43.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
1.43.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	75	6,75
1.43.5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	450	21,6
1.44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			728,75 81,75
1.44.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,1	1570	157
1.44.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	1	490	490
1.44.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	75	24,75
1.44.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	75	57
1.45	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc			768,75 81,75
1.45.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,1	1570	157
1.45.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	1	530	530
1.45.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	75	24,75
1.45.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	75	57
1.46	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic).	buc			826,17 99
1.46.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	690	690
1.46.2	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	1,2	2,4
1.46.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	0,9	1,8
1.46.4	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	72	1,44
1.46.5	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	22,3	31,53
1.46.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,32	75	99
		TOTAL 5. Instalatii de semnalizare rutiera				40264,19

Devizul: str. Corneev						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul






1	2	3	4	pe unitate de masura	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
2.1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=4.0cm)(cu incarcare)	m2			25,5 2,25
2.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,028	20	0,55
2.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	75	2,25
2.1.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,016	750	11,74
2.1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,016	350	5,48
2.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,016	350	5,48
2.2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km)(la depozit)	t			9,45 0
2.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,027	350	9,45
2.3	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20m)	100m3			930 0
2.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,86	500	930
2.4	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m.)	100m3			470 0
2.4.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,94	500	470
2.5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100m3			1092 0
2.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6	420	1092
2.6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0
2.6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,023	350	8,12
2.7	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=10m)	100m3			930 0
2.7.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,86	500	930
2.8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t			10,75






		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km(la depozit)				0
2.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,031	350	10,75
2.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			228,9
						27
2.9.1	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,004	475	1,9
2.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75	27
2.9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500	200
		TOTAL 1. Lucrari pregatitoare				10644,3
		2. Lucrari de terasamente				
2.10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100m3			945
						0
2.10.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945
2.11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,41
						0
2.11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350	13,41
2.12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			228,9
						27
2.12.1	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,004	475	1,9
2.12.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75	27
2.12.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500	200
2.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100m3			945
						0
2.13.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945
2.14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,41
						0
2.14.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350	13,41
2.15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			228,9
						27
2.15.1	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,004	475	1,9
2.15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75	27
2.15.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500	200
2.16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100m3			945
						0
2.16.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	420	945





2.17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t				13,41
							0
2.17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350		13,41
2.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3				228,9
							27
2.18.1	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,004	475		1,9
2.18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75		27
2.18.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	500		200
2.19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilor mecanizat.)	100m2				324,44
							220,5
2.19.1	9310060019930	Muncitor	h-om	2,94	75		220,5
2.19.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500		19
2.19.3	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	420		28,14
2.19.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	400		56,8
2.20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100m3				819
							0
2.20.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	420		819
2.21	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t				13,41
							0
2.21.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,038	350		13,41
2.22	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%)(S=1195x0,9=1075m2)	100m2				60
							0
2.22.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15	400		60
2.23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1195x0,1=120m2)	100m2				442,5
							442,5
2.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9	75		442,5
2.24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2				505
							390
2.24.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1	115		115
2.24.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2	75		390
2.25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2				204,6
							49,5
2.25.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20		20
2.25.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	75		49,5
2.25.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,386	350		135,1
		TOTAL 2. Lucrari de terasamente					65676,31
		3. Amenajarea sistemului rutier.					



2.26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			75,6 0
2.26.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	400	75,6
2.27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3			1689 0
2.27.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400	476,8
2.27.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	500	795
2.27.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	350	417,2
2.28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			668,4 27,75
2.28.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
2.28.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	420	550,62
2.28.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	75	27,75
2.28.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	380	58,14
2.28.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	350	8,05
2.28.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	400	19,2
2.29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm(de la demolare)(LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3			124,89 22,5
2.29.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
2.29.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
2.29.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
2.29.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
2.29.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
2.30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm)	m3			728,14 22,5
2.30.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1,27	475	603,25
2.30.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
2.30.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5



2.30.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
2.30.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
2.30.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
2.31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm)	m3			728,14 22,5
2.31.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1,27	475	603,25
2.31.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
2.31.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
2.31.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
2.31.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
2.31.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
2.32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t			12510 0
2.32.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
2.32.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
2.33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2			271,26 4,5
2.33.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,141	1805	254,51
2.33.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,3	0,32
2.33.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	75	4,5
2.33.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	380	3
2.33.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	380	3
2.33.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	750	5,93
2.34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70	t			12510 0
2.34.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
2.34.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
2.35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2			201,39 3,75
2.35.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,094	2015	189,41
2.35.2	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	20,3	0,22
2.35.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	75	3,75



2.35.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	380	2,01
2.35.5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005	380	2,01
2.35.6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005	750	3,98
2.36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			249,75 50,25
2.36.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1570	70,65
2.36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,8	8,88
2.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	420	3,78
2.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
2.36.5	2666122800286	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,005	115,5	116,08
2.36.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	75	11,25
2.36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	75	39
		TOTAL 3. Amenajarea sistemului rutier.				1798512,65
		4. Drumuri laterale.				
2.37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100m3			1689 0
2.37.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	400	476,8
2.37.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	500	795
2.37.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	350	417,2
2.38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3			668,4 27,75
2.38.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20	4,64
2.38.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	420	550,62
2.38.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	75	27,75
2.38.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	380	58,14
2.38.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	350	8,05
2.38.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	400	19,2
2.39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm)	m3			728,14 22,5
2.39.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1,27	475	603,25
2.39.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
2.39.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
2.39.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
2.39.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
2.39.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75



2.40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11cm)	m3			728,14 22,5
2.40.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	1,27	475	603,25
2.40.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	20	1
2.40.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	75	22,5
2.40.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	400	16,8
2.40.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	380	82,84
2.40.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	350	1,75
2.41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,65l/m2 50/70)	t			12510 0
2.41.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
2.41.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
2.42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2			270,93 4,5
2.42.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021	t	0,141	1805	254,51
2.42.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	75	4,5
2.42.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,008	380	3
2.42.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,008	380	3
2.42.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,008	750	5,93
2.43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2 50/70)	t			12510 0
2.43.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	12000	12360
2.43.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
2.44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2			201,16 3,75
2.44.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m	t	0,094	2015	189,41
2.44.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	75	3,75
2.44.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	380	2,01





2.44.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005	380	2,01
2.44.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005	750	3,98
		TOTAL 4. Drumuri laterale.				374850,97
		5. Instalatii de semnalizare rutiera				
2.45	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			128,37 35,25
2.45.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	92,5	67,53
2.45.2	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
2.45.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	75	28,5
2.45.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	75	6,75
2.45.5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	450	21,6
2.46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc			728,75 81,75
2.46.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,1	1570	157
2.46.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	1	490	490
2.46.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	75	24,75
2.46.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	75	57
2.47	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic).	buc			826,17 99
2.47.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1	690	690
2.47.2	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	1,2	2,4
2.47.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	0,9	1,8
2.47.4	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	72	1,44
2.47.5	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	22,3	31,53
2.47.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,32	75	99
		TOTAL 5. Instalatii de semnalizare rutiera				24143,66

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectul: Reparația capitală a unor porțiuni de drum în s. Coşnița, r-ul Dubăsari pe străzile Coşnița și Corneev.

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 7 798 843,30 (Lei)

Deviz: str. Cosnita						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	6,6	75	495
2	7129020012800	Pavator	h-om	1222,76	75	91707
3	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	245,241	75	18393,08
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	478,94	75	35920,5
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,474	75	260,55
6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33	75	2475
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	245,577	75	18418,31
8	9310060019930	Muncitor	h-om	123,039	75	9227,93
Total manopera						176897,36
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	380,042	2015	765784,63
2	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m	t	29,234	2015	58906,51
3	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	570,063	1805	1028963,72
4	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021	t	43,851	1805	79151,06
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	43,18	475	20510,5
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	1215,39	475	577310,25
7	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,129	475	61,16
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,764	420	4520,88
9	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	684,342	420	287423,64
10	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	41,85	115	4812,75
11	23203226000401	Bitum	t	4,04	12000	48475,92
12	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	28,178	92,5	2606,47




13	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,4	35	154,01
14	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	25	690	17250
15	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3791,32	2,8	10615,7
16	2663102100000	Beton C12/15	m3	2	1570	3140
17	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	53,82	1570	84497,4
18	2666122800286	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1201,98	115,5	138828,69
19	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	35,35	22,3	788,31
20	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	109,161	20,3	2215,97
21	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	18	490	8820
22	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	2	530	1060
23	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	50	1,2	60
24	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,5	72	36
25	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	50	0,9	45
26	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	230,904	20	4618,08
27	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,176	20	143,52
Total materiale						3150800,15
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	262,489	350	91871,14
2	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,853	450	833,76
3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,177	500	588,3
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	102,904	400	41161,42
5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	57,473	380	21839,66
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	433,601	380	164768,3
7	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,977	400	7590,66
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	57,473	750	43104,6
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	98,022	420	41169,03
10	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,804	420	1177,66
11	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	26,903	500	13451,55
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	23,18	500	11590
13	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	18,977	350	6641,82
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,955	350	12234,29
Total utilaj						458022,18
Total						3785719,69






Asigurari sociale	24,000%	42455,37
Total		3828175,05
Cheltuieli de regie	4,000%	153127
Total		3981302,06
Beneficiu de deviz	2,000%	79626,04
TOTAL Deviz faraTVA		4060928,1

Deviz: str. Corneev						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	4,62	75	346,5
2	7129020012800	Pavator	h-om	787,15	75	59036,25
3	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	70,027	75	5252,03
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	290,543	75	21790,73
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,665	75	124,88
6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,48	75	1386
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,12	75	11558,97
8	9310060019930	Muncitor	h-om	36,694	75	2752,03
Total manopera						102247,37
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	200,502	2015	404011,53
2	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m	t	47,78	2015	96277,1
3	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	300,753	1805	542859,17
4	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021	t	71,67	1805	129364,89
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm	m3	71,12	475	33782
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32- 63 mm	m3	697,23	475	331184,25
7	1411122201752	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,002	475	0,99
8	1411122201752	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,055	475	26,3
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,452	420	3129,84
10	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	402,477	420	169040,34
11	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,95	115	1374,25
12	23203226000401	Bitum	t	2,441	12000	29293,2





13	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,505	92,5	1249,21
14	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,109	35	73,82
15	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	14	690	9660
16	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2624,76	2,8	7349,33
17	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,4	1570	2198
18	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	37,26	1570	58498,2
19	2666122800286	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	832,14	115,5	96112,17
20	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	19,796	22,3	441,45
21	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	57,591	20,3	1169,1
22	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	14	490	6860
23	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	28	1,2	33,6
24	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,28	72	20,16
25	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28	0,9	25,2
26	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	1,431	20	28,62
27	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	123,674	20	2473,48
28	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,968	20	99,36
Total materiale						1926635,55
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	108,68	350	38037,98
2	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,888	450	399,6
3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,814	750	610,43
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,711	500	355,5
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	56,904	400	22761,52
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	34,865	380	13248,76
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,416	380	98198,14
8	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,966	400	4386,56
9	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,865	750	26148,87
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,961	420	16783,41
11	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,801	420	336,27
12	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,082	500	7541,05
13	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,451	500	6225,6
14	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	10,966	350	3838,24
15	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,814	350	284,87
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,538	350	5788,16



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total utilaj		244944,96
Total		2273827,89
Asigurari sociale	24,000%	24539,37
Total		2298367,26
Cheltuieli de regie	4,000%	91934,69
Total		2390301,95
Beneficiu de deviz	2,000%	47806,04
TOTAL Deviz faraTVA		2438107,98
Total		6499036,08
TVA	20%	1299807,22
TOTAL Deviz		7798843,3

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

