

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1-1

Sisteme de alimentare cu apa si canalizare .Bloc administrativ.Retea exterioara de canalizare menajera

Valoarea de deviz 218 844,597 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte				
1	TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,680	1 025,000 0,000	697,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,394		
2	TsA20B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,400	158,620 158,620	222,068 222,068
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,884		
3	AcF03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,520	46,967 46,967	212,289 212,289
	9312040019600	Sapator	h-om	2,757		
4	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,400	23,870 23,870	677,908 677,908
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,804		
5	TsD04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,900	60,174 57,750	535,549 513,975

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,675		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,890		
6	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,350	479,137 0,000	167,698 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,382		
7	TsD05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,350	2 393,254 679,140	837,639 237,699
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,087		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,636		
8	TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	958,333 0,000	11,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,023		
9	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculanță de 5 t la distanță de 5 km	t	2,150	21,209 0,000	45,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanță-5t	h-ut	0,228		
10	TsC51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	0,012	172,000 25,667	2,064 0,308
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,004		
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,004		
11	AcA08B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pentru fiecare subtraversări cabluri, canale, telefonie, etc. se adaugă	buc	6,000	12,320 12,320	73,920 73,920
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,960		
Total Lucrări de terasamente pentru conducte						3 483,235
Inclusiv salariu						1 938,167
1.2. Armatura						
12	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudură	buc	2,000	4 017,140	8 034,279

1	2	3	4	5	6	7
	Kh,mas=2, 27 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Kh=2,270			209,748	419,496
	7212030022700	Sudor	h-om	5,448		
	25212345678	Teu PE D180x100 (https://uniplast.md/ru/433250/)	buc	2,020		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,903		
Total Armatura						8 034,279
Inclusiv salariu						419,496
1.3. Tevi						
13	AcA52D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Tevi p/e D180 PE100 SDR27,6 PN=6 bar) Kh-om=1,64 K=1,640	m	67,000	522,426 35,106	35 002,559 2 352,119
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,108		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,439		
	2521216710001 1	Teava polietilena	m	67,335		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	72,360		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,700		
14	AcF12C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	67,000	1,126 0,572	75,460 38,346
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,498		
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,241		
15	RpAcH29 C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m	67,000	26,764 1,925	1 793,175 128,975
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,675		
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,268		
	4100126202818	Apa	m3	9,715		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,690		
16	GA08G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 521 x 8 mm	m	16,000	4 479,920 383,460	71 678,720 6 135,360
	7136080025000	Montator conducte	h-om	69,440		
	7212030022700	Sudor	h-om	10,240		

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701000	Teava din otel	m	16,320		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	183,200		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	4,480		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,048		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	5,440		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,920		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,000		
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	56,000		
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	29,600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,920		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,800		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	6,880		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	7,200		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,440		
17	AcF13E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001	buc	2,000	1 164,164 387,310	2 328,327 774,620
	7134050013250	Izolator	h-om	10,060		
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	31,291		
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	12,272		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,040		
Total Tevi					110 878,241	
Inclusiv salariu					9 429,420	
		1.4. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt) S= 11.2m2=16m x0,7m				
18	DC04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	32,000	55,269 22,330	1 768,595 714,560
	7123010010200	Betonist	h-om	9,280		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,112		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,280		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,408		
19	DG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	11,200	10,010 10,010	112,112 112,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,456		
20	DG06B п. K=3=1,000;	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor,	m3	1,120	390,487 260,287	437,346 291,522

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,786		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,672		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,672		
21	TsC03G1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,030	1 300,000 0,000	39,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,078		
22	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,000	21,200 0,000	148,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,742		
23	TsC50C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,030	58,533 0,000	1,756 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,004		
24	TsC51C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,030	218,467 28,233	6,554 0,847
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,011		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,013		
25	DA06A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=0.1m	m3	1,120	648,939 88,550	726,812 99,176
	7129020012800	Pavator	h-om	1,288		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,468		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,260		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,171		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,026		
26	DA11C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	2,020	645,177 107,800	1 303,258 217,756

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	2,828		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,565		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,101		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,010		
27	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,009	36 074,000 0,000	324,666 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	0,009		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003		
28	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	11,200	10,442 4,620	116,952 51,744
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,672		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,088		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,088		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,088		
29	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,003	36 074,000 0,000	108,222 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	0,003		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,001		
30	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	11,200	152,541 3,850	1 708,459 43,120
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,560		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	1,053		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,059		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,059		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,059		
Total Demontarea consolidării și reabilitare imbracamintei (asfalt) S= 11.2m2=16m x0,7m					6 802,132	

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu					1 530,837
		1.5. Lucrari de terasamente pentru camine circulare					
31	TsC03B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,200	1 025,000 ----- 0,000	205,000 ----- 0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,410			
32	TsA20B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,410	158,695 ----- 158,695	65,065 ----- 65,065	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,845			
33	TsD03A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,120	285,350 ----- 0,000	34,242 ----- 0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,078			
34	TsD05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,120	2 235,383 ----- 678,883	268,246 ----- 81,466	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,058			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,132			
35	TsD01B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,200	23,870 ----- 23,870	76,384 ----- 76,384	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,992			
36	TsD04C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,200	59,404 ----- 56,980	190,093 ----- 182,336	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,368			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,320			
37	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	978,261 ----- 0,000	45,000 ----- 0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,090			

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
38	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,870	21,194 0,000	166,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,834		
39	TsC51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,046	166,587 23,435	7,663 1,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,014		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,015		
Total Lucrari de terasamente pentru camine circulare						1 058,493
Inclusiv salariu						406,329
1.6. Camine circulare						
40	AcE10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	1,680	855,831 816,200	1 437,796 1 371,216
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,096		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,712		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,017		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,136		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,007		
41	п. K=1,000	KIЦД -10	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
	11121	Placi prefabricate pt. camine KIЦД-10	buc	2,000		
42	п. K=1,000	KIЦ-10-9	buc	4,000	795,000 0,000	3 180,000 0,000
	57890-	Inel prefabricat pt. camine KIЦ-10-9	buc	4,000		
43	п. K=1,000	KIЦП-1-10-2	buc	2,000	1 122,000 0,000	2 244,000 0,000
	11111231	Placi prefabricate pt. camine KIЦП1-10-2	buc	2,000		
44	п. K=1,000	KIЦO-1	buc	2,000	400,000 0,000	800,000 0,000
	0000909	Inel de reazem KIЦO-7-3	buc	2,000		
45	п.	KIЦO-7-3	buc	2,000	400,000	800,000

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,000				0,000	0,000
	0000909	Inel de reazem KIIO-7-3	buc	2,000		
46	Pret n. K=1,000	Capacul cu rama din fonta, T	buc	2,000	1 487,000 0,000	2 974,000 0,000
	7890	Capacul cu rama din fonta (T)	buc	2,000		
47	Pret n. K=1,000	Scara cu vanguri din otel	kg	34,160	28,000 0,000	956,480 0,000
	1234t54321	Scara cu vanguri din otel, pt.camin	kg	34,160		
48	IzD03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,034	248,882 126,824	8,462 4,312
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,056		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,115		
	2320166200676	White spirit	kg	0,008		
49	IzD04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,034	580,912 294,412	19,751 10,010
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,130		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,177		
	2320166200676	White spirit	kg	0,012		
50	CA02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,070	1 550,875 354,272	1 659,436 379,071
	7123010010200	Betonist	h-om	4,227		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,696		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,108		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	199,930		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,843		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,778		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,292		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,061		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,019		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,268		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,428		
Total Camine circulare						16 079,925
Inclusiv salariu						1 764,609
Total Lucrari de constructie						146 336,305

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						15 488,858
	Cheltuieli directe		lei			146 336,305
	CAS		24,00 %			3 717,326
	Cheltuieli de transport		8,00 %			9 361,138
	Total		100,00 +			159 414,769
	Cheltuieli de regie		10,00 %			15 941,478
	Total		100,00 +			175 356,247
	Beneficiul de deviz		4,00 %			7 014,250
	Total		100,00 +			182 370,497
	TAV		20,00 %			36 474,100

Total deviz: **218 844,597**
Inclusiv salariu **15 488,858**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)