

**Обустройство территории и инженерные сети
зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения)
в мун.Комрат,АТО Гагаузия**

N	Denumirea lucrarilor	Oferta de pret cu TVA, MDL
1	Lucrari de constructii	1 513 977,00
2	Наружные сети водопровода	1 559 388,00
	TOTAL:	3 073 365,00

Ofertant:



SRL "IZODROMGAZ "

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны
свободной торговли (система
наруж.пожаротушения) в
мун.Комрат, АТО Гагаузия**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 513 977 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1. Земляные работы						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,0000	765,33	3 061,31
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,4300	108,29	2 537,33
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II Перемещение на 20м K=2	100 m3	4,2300	392,53	1 660,39
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II Перемещение с 20м для обр засыпки,грунтовой подушки и обваловывания K=2	100 m3	4,2300	392,53	1 660,39
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	6,0720	2 585,91	15 701,63
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,6100	267,41	697,94
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,6100	893,08	2 330,95
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	65,8300	16,30	1 072,81
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,3640	323,84	765,55
Total			Lei		29 488,30	
Total Земляные работы					29 488,30	
Inclusiv salariu					4 880,96	
2. Спускной трубопровод						
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Замоноличивание	m3	3,2000	1 654,38	5 294,01

11	CB02A	бетоном Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	6,3000	92,97	585,72
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление ЗД из труб спускного водопровода СПИ в монолитном ж/б	kg	96,0400	27,98	2 687,28
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,8400	68,38	262,58
Total			Lei		8 829,59	
Total Спускной трубопровод					8 829,59	
Inclusiv salariu					1 889,81	
3. Фундаментная плита						
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	220,0000	10,95	2 409,31
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетонная подготовка B7,5	m3	22,0000	1 441,01	31 702,11
16	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 1.5cm k-0.75	m2	210,4000	28,02	5 896,44
17	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 2 слоя мастики "Хамаст" толщ 10мм	m2	210,4000	10,34	2 176,36
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс	m3	64,6000	2 127,43	137 432,08
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	22,4000	92,93	2 081,59
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cetka C1	kg	4 069,2000	15,46	62 894,18
21	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII D6,8mm	kg	606,3200	15,23	9 233,20
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III D10,12	kg	3 011,3200	14,96	45 053,74
Total			Lei		298 879,01	
Total Фундаментная плита					298 879,01	
Inclusiv salariu					43 768,42	
4. Стены						
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из	m3	86,4000	2 127,43	183 810,14

		бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс				
24	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	638,4000	81,22	51 847,97
25	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Сварная сетка C2, C2-1	kg	6 177,6000	15,72	97 105,71
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AI D8mm	kg	156,8000	14,74	2 311,43
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III D12	kg	1 215,2000	14,65	17 797,87
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление 3Д из трубD159 в монолитном ж/б	kg	17,2000	28,24	485,79
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,7000	68,39	47,87
Total			Lei			353 406,78
Total Стены						353 406,78
Inclusiv salariu						67 563,18
5. Перекрытие						
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс	m3	41,4000	2 127,43	88 075,65
31	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	197,1200	94,33	18 594,80
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	552,0000	36,90	20 368,71
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI D8mm	kg	284,4000	15,04	4 276,77
34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III D12,18	kg	4 103,8000	15,05	61 753,24
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д M1,2	kg	42,0000	31,60	1 327,13
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,6800	68,38	114,87
Total			Lei			194 511,17
Total Перекрытие						194 511,17
Inclusiv salariu						49 822,03
6. Изоляционные работы (стены и плита перекрытия по верху)						
37.	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2	159,7100	15,52	2 478,05


		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Обмазка верха плит резервуаров 3 слоя мастики "Хамаст" толщ 15мм K=1.5				
Total			Lei		2 478,05	
Total Изолационные работы (стены и плита перекрытия по верху)					2 478,05	
Inclusiv salariu					503,76	
7. Элемент плана №1						
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B7,5 Замоноличивание бетоном	m3	0,8000	1 430,69	1 144,55
39	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, Установка асбоцементной трубы Дн100мм, L=2м, 2bus	m	4,0000	131,86	527,44
40	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime Зонт над трубой	m2	0,2000	307,65	61,53
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg XM1	kg	17,8800	31,60	564,98
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,7200	68,38	49,23
Total			Lei		2 347,73	
Total Элемент плана №1					2 347,73	
Inclusiv salariu					555,07	
8. Элемент плана №2						
43	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление 3Д из трубД150 в монолитном ж/б	kg	56,6000	28,24	1 598,57
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,1300	68,36	77,25
Total			Lei		1 675,82	
Total Элемент плана №2					1 675,82	
Inclusiv salariu					377,76	
9. Камера лаза и люк -лаз						
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Замоноличивание бетоном B25	m3	2,6000	1 654,39	4 301,42
46	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg 3Д УП1, МН1,2 и КПЗ	kg	196,1600	26,14	5 128,13
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,8400	68,38	536,08
48	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Люк-лаз Дн600	kg	297,2000	31,39	9 330,46
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,0000	68,38	820,53
Total			Lei		20 116,62	
Total Камера лаза и люк -лаз					20 116,62	
Inclusiv salariu					4 471,95	
10. Лестницы						
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,0000	1 654,41	1 654,41

		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Обетонировать бетоном В20-л3				
51	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Лестницы ЛМ1,2 из сортовой стали	t	0,1190	28 290,00	3 366,51
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,1190	57,82	6,88
53	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-21	t	0,1190	173,11	20,60
54	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,1190	370,50	44,09
Total			Lei		5 092,49	
Total Лестницы					5 092,49	
Inclusiv salariu					804,14	
Total			Lei		916 822	
Fondul social si medical			22,5 %		39 292	
Transportarea			10 %		69 493	
Depozitarea			2 %		13 899	
Total					1 039 506	
Cheltuieli de regie			14,5 %		150 727	
Total					1 190 233	
Beneficiu de deviz			6 %		71 415	
Total					1 261 648	
TVA			20 %		252 329	
Total deviz:					1 513 977	
Inclusiv salariu					174 632	

Total deviz:
Inclusiv salariu

Ofertant

Verificat



SRL "IZODROMGAZ"

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны
свободной торговли (система
наруж.пожаротушения) в
мун.Комрат, АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 513 977 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Materiale:

1.	01235555	Пенетрон-адмикс	kg	878,7870	103,57	91 015,98
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3955	5,00	6,98
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9720	2 916,67	2 835,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9360	2 917,67	2 730,94
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1115	2 916,67	3 241,88
6.	2010237318750	Distantieri	buc	5 051,1820	0,10	505,12
7.	2020212928347	Panou de cofraj	m2	92,3356	145,00	13 388,66
8.	2320166200670	White spirit	l	134,9895	17,11	2 309,67
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,8624	17,11	48,96
10.	2320187315789	Decofrol	kg	103,7064	15,00	1 555,60
11.	2320322600031	Мастика " Хамаст"	kg	67,4948	20,55	1 387,02
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1614	19,23	3,10
13.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	kg	220,0000	9,90	2 178,00
14.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0676	21,33	1,45
15.	24301161032181	Vopsea de ulei ПФ-115	kg	0,6188	31,45	19,46
16.	2430116104160	Email	kg	4,7447	27,56	130,75
17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,9027	24,33	70,62
18.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	0,4322	24,33	10,52
19.	2430226109444	Diluant	kg	3,0701	12,50	38,37
20.	26631021000001	Beton B7.5	m3	23,6078	1 100,00	25 968,58
21.	26631021000008	Beton B25	m3	207,2427	1 315,00	272 524,16
22.	26641021000001	Mortar M100	m3	3,1560	975,00	3 077,10
23.	2665122701100	Tub de azbociment D100	m	4,2230	100,00	422,30
24.	27104036002031	Tabla 0,5 mm pentru Зонт над трубой	kg	0,8000	21,33	17,06
25.	27106021000001	Otel beton AI D8mm	kg	503,4640	10,83	5 452,52
26.	27106022000012	Otel beton A III D12	kg	8 538,5780	11,25	96 058,99
27.	27106024000004	Otel beton AIII D6,8mm	kg	621,4780	11,10	6 898,41
28.	2710703549382	Otel cornier	kg	0,0400	14,25	0,57
29.	2732103702611	Banda otel 3 x 30 mm	kg	0,3920	21,33	8,36
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	239,4574	10,33	2 473,59
31.	2735725903453	Sirma pt. sudura	kg	0,0300	19,33	0,58
32.	281110630131	Лестницы Лм1,2 из сортовой стали	kg	119,0000	21,50	2 558,50
33.	281123630991	Confectii metalice 3Д М1,2	kg	44,1168	13,75	606,61
34.	281123630992	Confectii metalice 3Д ХМ1	kg	18,7812	13,75	258,24
35.	281123630993	Confectii metalice 3Д из трубаD159	kg	18,0669	15,75	284,55
36.	281123630994	Confectii metalice 3Д из трубаD150	kg	59,4526	15,75	936,38
37.	281123630995	Confectii metalice 3Д УП1, МН1,2 и КП3	kg	206,0465	13,75	2 833,14
38.	281123630996	Confectii metalice Люк-лаз Дн600	kg	312,1789	18,75	5 853,35

39.	281123630997	ЗД из труб спускного водопровода СПИ	kg	100,8804	15,50	1 563,65
40.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	220,8000	25,00	5 520,00
41.	28731220041011	Cetka C1	kg	4 109,8920	13,45	55 278,05
42.	28731220041012	Сварная сетка C2, C2-1	kg	6 239,3760	13,45	83 919,61
43.	2873145887000	Cuie	kg	23,1840	12,33	285,86
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,9576	41,67	331,60
45.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,2000	1,45	1,74
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,9266	12,33	319,67
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,2994	0,00	0,00
48.	4100126202818	Apa	m3	2,4288	0,00	0,00
Total materiale de construcții						694 932

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,8392	21,45	253,96
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,2000	373,33	3 061,31
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,7983	245,33	3 385,14
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,9320	245,33	3 417,93
5.	2952270003000	Vibrator	h-ut	128,8000	17,25	2 221,80
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2540	78,37	98,28
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,1179	41,33	1 120,78
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4500	21,33	9,60
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	58,5649	68,50	4 011,70
10.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	14,6942	251,50	3 695,59
11.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	15,0586	251,50	3 787,24
12.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	14,8157	151,45	2 243,84
13.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,6801	133,50	90,79
14.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	12,3869	315,00	3 901,87
15.	3922140007000	Macara	h-ut	89,3972	178,50	15 957,40
Total utilaje de construcții						47 258

Total	Lei	916 822
Fondul social si medical	22,5 %	39 292
Transportarea	10 %	69 493
Depozitarea	2 %	13 899
Total		1 039 506
Cheltuieli de regie	14,5 %	150 727
Total		1 190 233
Beneficiu de deviz	6 %	71 415
Total		1 261 648
TVA	20 %	252 329

Total deviz:


1 513 977

Ofertant

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Obiect

Обустройство территории и инженерные сети зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения) в мун.Комрат, АТО Гагаузия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate	Total
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			765,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	373,33	765,33
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II Перемещение на 20м К=2	100 m3			392,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	245,33	392,53
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II Перемещение с 20м для обр засыпки,грунтовой подушки и обваловывания К=2	100 m3			392,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	245,33	392,53
5	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 585,91
	3410540000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	133,50	14,95
	3410540000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	151,45	369,54
	3410540000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	315,00	642,60
	3410540000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	251,50	608,63
	3410540000013	Rulou compactor cu valtri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	251,50	623,72
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2900	245,33	316,48
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			267,41
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	245,33	267,41
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			893,08
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,33	429,42
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP	100 m3			323,84
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	245,33	323,84
		2. Спускной трубопровод				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Замоноличивание бетоном	m3			1 654,38
	2663102100008	Beton B25	m3	1,0250	1 315,00	1 368,09
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
11	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,97
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	10,33	0,52
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj	m2	0,1000	145,00	14,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 917,67	10,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 916,67	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление 3Д из труб спускного водопровода СП1 в монолитном ж/б	kg			27,98
	281123630997	3Д из труб спускного водопровода СП1	kg	1,0400	15,50	16,28
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	21,45	0,28
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		3. Фундаментная плита				
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			10,95
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	kg	1,0000	9,90	9,90
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrare a betoanelor si turnarea cu mijloace clasice Бетонная подготовка В7,5	m3			1 441,01
	2663102100001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 100,00	1 138,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	78,37	4,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0180	245,33	4,42
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,4000	17,25	6,90
16	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 1.5cm k-0.75	m2			28,02
	2664102100001	Mortar M100	m3	0,0200	975,00	14,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	21,45	0,26
17	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 2 слоя мастики "Хамаст" толщ 10мм	m2			10,34
	2320322600031	Мастика "Хамаст"	kg	0,1500	20,55	3,08
	2320166200670	White spirit	l	0,3000	17,11	5,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	21,45	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	21,33	0,02
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс	m3			2 127,43
	2663102100008	Beton B25	m3	1,0250	1 315,00	1 368,09
	01235555	Пенетрон-адмикс	kg	4,5000	103,57	473,06
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			92,93
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	10,33	0,52
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj	m2	0,1000	145,00	14,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 917,67	10,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 916,67	1,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cetka C1	kg			15,46
	2873122004011	Cetka C1	kg	1,0100	13,45	13,58
	2710602100001	Otel beton AIII D8mm	kg	0,0050	10,83	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0006	178,50	0,11
21	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII D6,8mm	kg			15,23
	2710602400004	Otel beton AIII D6,8mm	kg	1,0250	11,10	11,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III D10,12	kg			14,96
	2710602200012	Otel beton A III D12	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
		4. Стены				
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит.из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс	m3			2 127,43


	2663102100008	Beton B25	m3	1,0250	1 315,00	1 368,09
	01235555	Пенетрон-адмикс	kg	4,5000	103,57	473,06
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
24	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 916,67	2,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 917,67	2,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 916,67	4,38
	2020212928347	Panou de cofraj	m2	0,1000	145,00	14,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	10,33	0,52
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0200	178,50	3,57
25	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/мр Сварная сетка C2, C2-1	kg			15,72
	2873122004101	Сварная сетка C2, C2-1	kg	1,0100	13,45	13,58
	2710602100001	Otel beton AI D8mm	kg	0,0050	10,83	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0006	178,50	0,11
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AI D8mm	kg			14,74
	2710602100001	Otel beton AI D8mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III D12	kg			14,65
	2710602200012	Otel beton A III D12	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление 3Д из трубD159 в монолитном ж/б	kg			28,24
	281123630993	Confecții metalice 3Д из трубD159	kg	1,0400	15,75	16,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	21,45	0,28
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,39
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,37
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
		5. Перекрытие				
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Днище монолит из бетона B25 с добавлением пенетрон-адмикс	m3			2 127,43
	2663102100000	Beton B25	m3	1,0250	1 315,00	1 368,09
	01235555	Пенетрон-адмикс	kg	4,5000	103,57	473,06
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			94,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 917,67	2,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 916,67	2,92
	2020212928347	Panou de cofraj	m2	0,1300	145,00	18,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0500	10,33	0,52
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0200	178,50	3,57
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,90
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 916,67	1,46
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0100	178,50	1,78
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI D8mm	kg			15,04
	2710602100001	Otel beton AI D8mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0010	178,50	0,18
34	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III D12,18	kg			15,05
	2710602200012	Otel beton A III D12	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	10,33	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	3922140007000	Macara	h-ut	0,0010	178,50	0,18
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д M1,2	kg			31,60
	281123630991	Confectii metalice 3Д M1,2	kg	1,0400	13,75	14,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,45	0,21
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
		6. Изоляционные работы (стены и плита перекрытия по верху)				
37	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Обмазка верх плит резервуаров 3 слоя мастики "Хамаст" толщ 15мм K=1.5	m2			15,52
	2320322600031	Мастика "Хамаст"	kg	0,1500	20,55	4,62
	2320166200670	White spirit	l	0,3000	17,11	7,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	21,45	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	21,33	0,03
		7. Элемент плана №1				
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B7,5 Замоноличивание бетоном	m3			1 430,69
	2663102100001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
39	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, Установка асбоцементной трубы Дн100мм, L=2м, 2buc	m			131,86
	2665122701100	Туб de azbociment D100	m	1,0250	100,00	105,58
40	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime Зонт над трубой	m2			307,65
	2710403002031	Tabla 0,5 mm pentru Зонт над трубой	kg	4,0000	21,33	85,30
	2732103702611	Banda otel 3 x 30 mm	kg	1,9600	21,33	41,80
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1000	21,33	2,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,4500	19,23	8,65
	2710703549382	Otel cornier	kg	0,2000	14,25	2,85
	2430226108141	Grund ГФ-21	kg	0,1500	24,33	3,65
	2735725903453	Sirma pt. sudura	kg	0,1500	19,33	2,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,45	8,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	68,50	21,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	21,45	0,45
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg XM1	kg			31,60
	281123630992	Confectii metalice 3Д XM1	kg	1,0400	13,75	14,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,45	0,21
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
		8. Элемент плана №2				
43	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Установка и закрепление 3Д из труб D150 в монолитном ж/б	kg			28,24
	281123630994	Confectii metalice 3Д из труб D150	kg	1,0400	15,75	16,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	21,45	0,28
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,36
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53

	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,37
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
		9. Камера лаза и люк -лаз				
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Замоноличивание бетоном B25	m3			1 654,39
	2663102100008	Beton B25	m3	1,0250	1 315,00	1 368,11
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,63
46	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ЗД УП1, МН1,2 и КПЗ	kg			26,14
	281123630995	Confectii metalice ЗД УП1, МН1,2 и КПЗ	kg	1,0400	13,75	14,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	21,45	0,28
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
48	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Люк-лаз Дн600	kg			31,39
	281123630996	Confectii metalice Люк-лаз Дн600	kg	1,0400	18,75	19,69
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	21,45	0,28
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
		10. Лестницы				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, B25 Обетонировать бетоном B20-л3	m3			1 654,41
	2663102100008	Beton B25	m3	1,0250	1 315,00	1 368,13
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,6000	17,25	10,35
	3922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
51	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Лестницы ЛМ1,2 из сортовой стали	t			28 290,00
	281110630131	Лестницы ЛМ1,2 из сортовой стали	kg	1 000,00	21,50	21 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5000	41,67	229,16
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4000	21,33	8,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,6000	19,23	11,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,5000	68,50	376,72
	3922140007000	Macara	h-ut	9,5000	178,50	1 695,71
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			57,82
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-21	t			173,11
	243022008141	Grund ГФ-21	kg	3,3800	24,33	82,27
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,11	4,12
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			370,50
	2430116103181	Vopsea de ulei ПФ-115	kg	5,2000	31,45	163,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,11	6,13

Ofertant

Verificat



SRL "IZODROMGAZ"

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны свободной
торговли (система
наруж.пожаротушения) в
мун.Комрат, АТО Гагаузия**
(denumirea obiectului)

WinCmeta

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 02

Наружные сети водопровода

Valoarea de deviz 1 559 388 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1. Lucrari de constructie						
1.1. B2.1						
1.1.1. Фланцы						
1	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст,свободный Дн200	buc	35,0000	598,59	20 950,70
Total			Lei		20 950,70	
Total Фланцы					20 950,70	
Inclusiv salariu					1 876,75	
1.1.2. Трубы, фасонные части						
2	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, PE100 SDR26 PN6 D200x7.7	m	1 162,50	295,65	343 697,80
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, PE100 SDR26 PN6 D180x76.9	m	800,000	239,83	191 860,91
4	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	1 962,00	1,44	2 825,10
5	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 962,00	12,30	24 142,21
6	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200	buc	7,0000	3 026,86	21 188,00
7	CD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ Дн200	buc	3,0000	4 470,51	13 411,54
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн200	buc	27,0000	515,49	13 918,25
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн180	buc	8,0000	375,07	3 000,56
10	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 90°	buc	4,0000	4 988,84	19 955,37
11	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 60°	buc	1,0000	4 988,84	4 988,84
12	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 30°	buc	3,0000	4 453,84	13 361,53
13	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 15°	buc	2,0000	4 453,84	8 907,68
14	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 30°	buc	3,0000	2 515,84	7 547,53
15	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 15°	buc	4,0000	2 516,34	10 065,37
16	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M150 бетон на опоры	m3	0,8500	1 441,05	1 224,89
17	AcA52D	Сигнальная лента	m	1 962,50	1,46	2 861,32
18	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель трассы водовода	buc	7,0000	554,15	3 879,03
Total					686 835,93	
Total Трубы, фасонные части					686 835,93	
Inclusiv salariu					30 221,04	

Total			Lei			707 786,63
Total B2.1						707 786,63
Inclusiv salariu						32 097,79
1.2. B1						
1.2.1. Трубопроводы и арматура						
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100	buc	1,0000	3 230,20	3 230,20
Total			Lei			3 230,20
Total Трубопроводы и арматура						3 230,20
Inclusiv salariu						46,79
1.2.2. Фланцы						
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст.свободный Дн100	buc	1,0000	325,57	325,57
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец глухой Дн100	buc	2,0000	375,57	751,14
Total			Lei			1 076,71
Total Фланцы						1 076,71
Inclusiv salariu						91,47
1.2.3. Трубы, фасонные части						
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 D110x6.6	m	263,5000	147,90	38 971,23
23	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	263,5000	1,44	379,42
24	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	263,5000	12,30	3 242,34
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец Дн110	buc	1,0000	365,79	365,79
26	AcA52D	Сигнальная лента	m	263,5000	1,46	384,18
27	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M150 бетон на упоры	m3	0,3000	1 441,10	432,33
Total			Lei			43 775,29
Total Трубы, фасонные части						43 775,29
Inclusiv salariu						5 059,25
Total			Lei			48 082,20
Total B1						48 082,20
Inclusiv salariu						5 197,51
1.3. Земляные работы						
1.3.1. Земляные работы под трубопровод						
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,1300	765,33	13 875,37
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijloci	m3	56,0800	108,29	6 073,14
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	14,2500	267,41	3 810,59
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,2500	893,09	12 726,48
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	356,250	16,30	5 805,70
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85	100 m3	0,8800	713,99	628,31
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	149,890	17,54	2 629,51
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2	100 m3	0,8800	74,57	65,62
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8800	118,03	103,87
Total			Lei			45 718,59

Total Земляные работы под трубопровод							45 718,59
Inclusiv salariu							18 502,75
1.3.2. Земляные работы для устройства колодцев							
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,2700	765,33	1 737,29	
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,6300	108,29	501,40	
39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20	100 m3	0,9990	267,41	267,14	
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,9900	893,08	884,15	
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,0000	16,30	407,42	
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85	100 m3	1,0600	713,97	756,81	
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	134,000	17,54	2 350,76	
44	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2	100 m3	1,0600	74,56	79,03	
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0600	118,03	125,11	
Total							7 109,11
Total Земляные работы для устройства колодцев							7 109,11
Inclusiv salariu							1 387,91
Total							52 827,70
Total Земляные работы							52 827,70
Inclusiv salariu							19 890,66
1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев							
46	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, -12buc	m3	13,6000	1 165,73	15 853,88	
47		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КИД-15	buc	10,0000	883,33	8 833,30	
48		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КИД-15-9	buc	10,0000	687,50	6 875,00	
49		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КИД-15-9a	buc	10,0000	700,00	7 000,00	
50		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КИП1-15-2	buc	2,0000	900,00	1 800,00	
51		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КИП2-15-2	buc	7,0000	950,00	6 650,00	
52		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КИО-1	buc	9,0000	90,00	810,00	
53		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	10,0000	1 363,44	13 634,40	
54		Стремянки C2	kg	170,8000	15,75	2 690,10	
55	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,9000	68,38	608,58	
56	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D200 L=200mm -8buc	kg	5,6000	23,54	131,83	
57	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D180 L=200mm -12buc	kg	3,4100	23,54	80,27	
58	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D100 L=200mm -3buc	kg	0,9300	23,55	21,90	
59	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale Кирпичная кладка 1ряд	m3	0,0200	1 918,50	38,37	
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д MC-3-60buc, MC-5-40buc, MC-7-60buc	kg	64,0000	31,60	2 022,28	
61	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4000	68,38	232,48	
62	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень 10см	m3	1,9000	422,72	803,17	
63	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	19,0000	79,59	1 512,19	
64	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,8200	1 287,64	13 932,22	


65		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 695,33	5 085,99
66		. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	9,0000	1 250,00	11 250,00
67		. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3)	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
68		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) placa acoperire	buc	3,0000	1 400,00	4 200,00
69		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦО-1	buc	8,0000	90,00	720,00
70		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	3,0000	1 363,44	4 090,32
71		Стремянки С2	kg	53,4000	15,75	841,05
72	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,8000	68,38	191,46
73	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D200 L=200mm -8buc	kg	5,6000	23,54	131,83
74	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ЗД MC-4-36buc, MC-8-18buc, MC-5-12buc	kg	25,2000	31,60	796,28
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,4000	68,39	95,74
76	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень10см	m3	0,5700	422,72	240,95
77	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	5,7000	79,59	453,65
Total					Lei	115 377,24
Total Сборные ж/бетонные конструкции колодцев						115 377,24
Inclusiv salariu						14 217,97
Total					Lei	924 073,77
Fondul social si medical					22,5 %	16 065,88
Transportarea					4 %	31 483,16
Depozitarea					2 %	15 741,58
Total						987 364,39
Cheltuieli de regie					14,5 %	143 167,84
Total						1 130 532,23
Beneficiu de deviz					6 %	67 831,93
Total Lucrari de constructie						1 198 364,16
Inclusiv salariu						71 403,93
2. Lucrari de montare						
2.1. B2						
78	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=0.75	buc	7,0000	198,30	1 388,11
79	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн200	buc	11,0000	125,75	1 383,30
Total					Lei	2 771,41
Total B2						2 771,41
Inclusiv salariu						1 579,20
2.2. B1						
80	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica , la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн100	buc	3,0000	28,91	86,74
81	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=0.75	buc	1,0000	198,31	198,31
Total					Lei	285,05
Total B1						285,05
Inclusiv salariu						229,73
Total					Lei	3 056,46
Fondul social si medical					22,5 %	407,01
Transportarea					4 %	17,70
Depozitarea					2 %	8,85
Total						3 490,02
Cheltuieli de regie					14,5 %	506,06



Total						3 996,08
Beneficiu de deviz						239,76
Total Lucrari de montare						4 235,84
Inclusiv salariu						1 808,93
3. Valoarea utilajului						
3.1. B2.1						
82		Пожарный гидрант H=0,75 D125	buc	7,0000	4 094,17	28 659,19
83		Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн200	buc	11,0000	5 133,33	56 466,63
Total						Lei 85 125,82
Total B2.1						85 125,82
Inclusiv salariu						0,00
3.2. B1						
84		Задвижка чугунная с обрезиненным клином Дн100	buc	3,0000	2 176,67	6 530,01
85		Пожарный гидрант H=0,75 D125	buc	1,0000	4 094,17	4 094,17
Total						Lei 10 624,18
Total B1						10 624,18
Inclusiv salariu						0,00
Total						Lei 95 750,00
Depozitarea						1,2 % 1 149,00
Total Valoarea utilajului						96 899,00
Inclusiv salariu						0,00
Total						Lei 1 299 490
TVA						20 % 259 898
Total deviz:						1 559 388
Inclusiv salariu						73 211

Intocmit

Verificat



SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

S.R.L.

(funcția, semnătura)

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны свободной
торговли (система
наруж.пожаротушения) в
мун.Комрат, АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 02

Наружные сети водопровода

Valoarea de deviz 1 559 388 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1176	52,57	6,18
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,5425	52,57	238,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,8405	52,57	149,33
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9760	52,57	103,88
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	766,9248	52,57	40 317,24
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	64,7782	52,57	3 405,39
7.	7136080025001	Montator	h-om	18,7320	52,57	984,74
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,1500	52,57	954,15
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	52,57	63,08
10.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	32,0000	52,57	1 682,25
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,2100	52,57	379,03
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	378,3653	52,57	19 890,66
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,7800	52,57	1 355,25
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,0328	52,57	3 681,62
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0240	52,57	1,26
Total manopera						73 211

Materiale:

1.	0011	Пожарный гидрант Н=0,75 D125	buc	8,0000	4 094,17	32 753,36
2.	0013	Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн100	buc	3,0000	2 176,67	6 530,01
3.	0015	Задвижка чугунная с обрeзиненным клином Дн200	buc	11,0000	5 133,33	56 466,63
4.	11110001001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,4573	1 233,33	1 797,33
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,5565	245,00	1 606,35
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0741	250,00	18,53
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,5600	212,50	119,00
8.	1421402200393	Balast	m3	3,2382	245,00	793,36
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8250	5,00	4,13
10.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0652	35,00	2,28
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0989	2 916,67	288,46
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,9514	145,00	572,95
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,6500	17,11	28,24
14.	2430116104160	Email	kg	2,8050	27,56	77,31
15.	2430226100700	Grund	kg	1,7160	24,33	41,74
16.	2430226109444	Diluant	kg	1,8150	12,50	22,69
17.	25132066215001	Banda de avertizare	m	2 404,0800	1,35	3 245,50
18.	251373000002	Manson D100 L=200mm	kg	0,9765	15,75	15,38
19.	251373000003	Manson D200 L=200mm	kg	11,7600	15,75	185,22
20.	251373000004	Manson D180 L=200mm	kg	3,5805	15,75	56,39
21.	2513736601100	Garnituri cauciuc D100	buc	4,0000	16,08	64,32
22.	2513736601200	Garnituri cauciuc D200	buc	42,0000	23,47	985,74
23.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri	kg	1,0880	47,33	51,50
24.	25212167010180	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D180x6.9	m	824,1800	222,49	183 371,81
25.	25212167010200	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D200x7.7	m	1 197,6366	276,68	331 362,09
26.	25212167100110	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D110x6.6	m	264,8175	129,79	34 370,66
27.	2523156713802	Втулка под фланец Дн110	buc	1,0000	132,50	132,50
28.	252315671381	Тройник ПЕ Дн200	buc	3,0000	4 150,00	12 450,00
29.	252315671382	Втулка под фланец Дн200	buc	27,0000	485,00	13 095,00
30.	252315671383	Втулка под фланец Дн180	buc	8,0000	344,58	2 756,64
31.	252315671384	Отвод PE D200 90*	buc	4,0000	4 668,33	18 673,32

Utilaje de constructii:

Total utilaje de constructii

Total deviz:

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

1 559 388

SRL "IZODROMGAZ"

Obiect

Обустройство территории и инженерные сети зоны свободной торговли (система наруж.пожаротушения) в мун.Комрат, АТО Гагаузия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02
Наружные сети водопровода

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate	Total
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. B2.1				
		1.1.1. Фланцы				
1	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст.свободный Дн200	buc			598,59
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	52,57	53,62
	2875274422200	Фланец ст.свободный Дн200	buc	1,0000	487,50	487,50
	2513736601200	Garnituri cauciuc D200	buc	1,0000	23,47	23,47
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,25	34,00
		1.1.2. Трубы, фасонные части				
2	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE100 SDR26 PN6 D200x7.7	m			295,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	52,57	8,73
	2521216700200	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D200x7.7	m	1,0150	276,68	285,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	28,45	0,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	0,0125	82,50	1,03
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE100 SDR26 PN6 D180x76.9	m			239,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	52,57	8,73
	2521217010180	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D180x6.9	m	1,0150	222,49	229,21
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	28,45	0,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	0,0125	82,50	1,03
4	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transec pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			1,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	52,57	0,39
	2875277410000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	291,33	1,05
5	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	52,57	3,68
	4100116208201	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	112,50	5,62
6	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200	buc			3 026,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200	52,57	253,39
	287527411001	Пожарная подставка чугунная фланцевая Дн200	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2513736601200	Garnituri cauciuc D200	buc	1,0000	23,47	23,47
7	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ Дн200	buc			4 470,51
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11
	252315671381	Тройник ПЕ Дн200	buc	1,0000	4 150,00	4 150,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн200	buc			515,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671382	Втулка под фланец Дн200	buc	1,0000	485,00	485,00
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, Втулка под фланец Дн180	buc			375,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671383	Втулка под фланец Дн180	buc	1,0000	344,58	344,58
10	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 90°	buc			4 988,84
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11
	252315671384	Отвод PE D200 90°	buc	1,0000	4 668,33	4 668,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
11	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 60°	buc			4 988,84
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11

	252315671385	Отвод PE D200 60*	buc	1,0000	4 668,33	4 668,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
12	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 30*	buc			4 453,84
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11
	252315671386	Отвод PE D200 30*	buc	1,0000	4 133,33	4 133,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
13	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D200 15*	buc			4 453,84
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11
	252315671387	Отвод PE D200 15*	buc	1,0000	4 133,33	4 133,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
14	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 30*	buc			2 515,84
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11
	252315671388	Отвод PE D180 30*	buc	1,0000	2 195,33	2 195,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
15	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE D180 15*	buc			2 516,34
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	52,57	84,11
	252315671389	Отвод PE D180 15*	buc	1,0000	2 195,83	2 195,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,5000	82,50	123,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	75,10	112,65
16	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M150 бетон на опоры	m3			1 441,05
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,16
	2663102100002	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 138,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	78,37	4,47
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,0180	245,33	4,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,62
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,4000	17,25	6,91
17	AcA52D	Сигнальная лента	m			1,46
	2513206621500	Banda de avertizare	m	1,0800	1,35	1,46
18	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель трассы водовода	buc			554,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	52,57	54,15
	28741158260	Указатель трассы водовода	buc	1,0000	500,00	500,00
		1.2. B1				
		1.2.1. Трубопроводы и арматура				
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100	buc			3 230,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	28752741102	Тройник чугунный фланцевый с пож.подставкой D100	buc	1,0000	3 133,33	3 133,33
	2513736601100	Garnituri cauciuc D100	buc	1,0000	16,08	16,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,25	34,00
		1.2.2. Фланцы				
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец ст.свободный Дн100	buc			325,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	2875274282100	Фланец ст.свободный D100	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513736601100	Garnituri cauciuc D100	buc	1,0000	16,08	16,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,25	34,00
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Фланец глухой Дн100	buc			375,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	2875274428210	Фланец глухой D100	buc	1,0000	295,00	295,00
	2513736601100	Garnituri cauciuc D100	buc	1,0000	16,08	16,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,25	34,00
		1.2.3. Трубы, фасонные части				
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 D110x6.6	m			147,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	52,57	9,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	52,57	4,99
	2521216710110	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D110x6.6	m	1,0050	129,79	130,44
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	28,45	2,85
23	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			1,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	52,57	0,39
	2875274100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	291,33	1,05
24	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm,	m			12,30

		de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	52,57	3,68
	4100116208201	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	112,50	5,63
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец Дн110	buc			365,79
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	52,57	63,08
	2523156713802	Втулка под фланец Дн110	buc	1,0000	132,50	132,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE	h-ut	1,0800	82,50	89,10
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	75,10	81,11
26	AcA52D	Сигнальная лента	m			1,46
	2513206215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,35	1,46
27	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton М150 бетон на упоры	m3			1 441,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2663102100002	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 138,87
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	78,37	4,47
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,0180	245,33	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	178,50	44,63
	2952270003000	Vibrator	h-ut	0,4000	17,25	6,90
		1.3. Земляные работы				
		1.3.1. Земляные работы под трубопровод				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			765,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	373,33	765,33
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			267,41
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	245,33	267,41
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			893,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,33	429,42
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85	100 m3			713,99
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	373,33	713,99
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,54
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,50	17,54
35	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2	100 m3			74,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	5,88
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1400	245,33	68,69
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,98
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	245,33	98,14
		1.3.2. Земляные работы для устройства колодцев				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			765,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	373,33	765,33
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			267,41
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	245,33	267,41
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3			893,08

		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	41,33	429,41
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта K=0.85	100 m3			713,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	373,33	713,97
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			17,54
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	165,50	17,54
44	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1km k=2	100 m3			74,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	5,87
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1400	245,33	68,69
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,97
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	245,33	98,13
		1.4. Сборные ж/бетонные конструкции колодцев				
46	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, -12buc	m3			1 165,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	52,57	151,93
	2663102100005	Beton B7,5	m3	0,1990	1 100,00	222,18
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	145,00	17,66
	2664102101196	Mortar -ciment	m3	0,0100	975,00	9,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	245,00	66,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,33	1,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 916,67	11,84
	3410520001373	Macara	h-ut	1,8500	178,50	330,23
47		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦД-15	buc			883,33
	2661126431520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,33	883,33
48		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-9	buc			687,50
	2661126431521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	1,0000	687,50	687,50
49		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-9a	buc			700,00
	266112643521a	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
50		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦП1-15-2	buc			900,00
	266112331527	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
51		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦП2-15-2	buc			950,00
	2661143315272	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
52		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦО-1	buc			90,00
	2661124331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
53		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 363,44
	287527420531	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
54		Стремянки С2	kg			15,75
	28752742000	Стремянки С2	kg	1,0000	15,75	15,75
55	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2430226100700	Grund	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
56	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D200 L=200mm -8buc	kg			23,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2513730000003	Manson D200 L=200mm	kg	1,0000	15,75	16,54
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	35,00	0,15
	3110320003006	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0080	68,50	0,55
57	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D180 L=200mm -12buc	kg			23,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2513730000004	Manson D180 L=200mm	kg	1,0000	15,75	16,54
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	35,00	0,15
	3110320003006	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0080	68,50	0,55

58	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D100 L=200mm -3buc	kg			23,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	52,57	6,31
	251373000002	Manson D100 L=200mm	kg	1,0000	15,75	16,54
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	35,00	0,15
	3110320003006	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0080	68,50	0,55
59	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale Кирпичная кладка 1ряд	m3			1 918,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	52,57	309,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	52,57	63,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,33	1 332,00
	2664102101196	Mortar -ciment	m3	0,2210	975,00	214,50
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ЗД MC-3-60buc, MC-5-40buc, MC-7-60buc	kg			31,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	281123630998	Confectii metalice MC-3,4,5,7,8	kg	1,0400	13,75	14,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110320003006	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,45	0,21
61	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2430226100700	Grund	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,37
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
62	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень 10см	m3			422,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	1421402200393	Balast	m3	1,3110	245,00	321,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,50	38,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,50	2,59
63	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			79,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,21
	1111010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 233,33	72,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	8,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	251,50	1,81
64	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 287,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	52,57	315,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	52,57	149,30
	2663102100957	Beton B15/M200	m3	0,2840	1 150,00	329,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	145,00	30,75
	2664102101196	Mortar -ciment	m3	0,0860	975,00	84,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	245,00	64,09
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	12,33	1,12
	2664102101126	Var	kg	0,1470	5,00	0,74
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 916,67	11,78
	3410520001373	Macara	h-ut	1,6800	178,50	299,88
65		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			1 695,33
	2661126421520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 695,33	1 695,33
66		. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 250,00
	2661126421539	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
67		. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3)	buc			1 250,00
	266112421539a	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
68		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) placa acoperire	buc			1 400,00
	2661126421572	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
69		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor D 1,5m КЦО-1	buc			90,00
	2661126431545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	90,00	90,00
70		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 363,44
	287527420531	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 363,44	1 363,44
71		Стремянки С2	kg			15,75
	28752742000	Стремянки С2	kg	1,0000	15,75	15,75
72	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2430226100700	Grund	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
73	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Manson D200 L=200mm -8buc	kg			23,54

	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	52,57	6,31
	251373000003	Manson D200 L=200mm	kg	1,0000	15,75	16,54
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	35,00	0,15
	3110320003006	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0080	68,50	0,55
74	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д MC-4-36buc, MC-8-18buc, MC-5-12buc	kg			31,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	281123630998	Confecții metalice MC-3,4,5,7,8	kg	1,0400	13,75	14,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110320003006	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,50	5,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,45	0,21
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			68,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2430226100700	Grund	kg	0,1040	24,33	2,53
	2430226109444	Diluant	kg	0,1100	12,50	1,38
	2430116104160	Email	kg	0,1700	27,56	4,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	17,11	1,71
76	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка щебень10см	m3			422,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	1421402200393	Balast	m3	1,3110	245,00	321,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	251,50	38,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	112,50	2,58
77	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			79,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,21
	1110010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 233,33	72,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0070	8,00	0,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	251,50	1,81
		2. Lucrari de montare				
		2.1. B2				
78	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=0.75	buc			198,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	52,57	142,99
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri	kg	0,1360	47,33	6,44
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,25	34,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0700	212,50	14,87
79	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрзенинным клином Дн200	buc			125,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	52,57	52,57
	3410520001373	Macara	h-ut	0,4100	178,50	73,18
		2.2. B1				
80	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica , la conductele de alimentare cu apa Задвижка чугунная с обрзенинным клином Дн100	buc			28,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
81	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=0.75	buc			198,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	52,57	142,99
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri	kg	0,1360	47,33	6,44
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,25	34,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0700	212,50	14,88
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. B2.1				
82		Пожарный гидрант H=0,75 D125	buc			4 094,17
	0011	Пожарный гидрант H=0,75 D125	buc	1,0000	4 094,17	4 094,17
83		Задвижка чугунная с обрзенинным клином Дн200	buc			5 133,33
	0015	Задвижка чугунная с обрзенинным клином Дн200	buc	1,0000	5 133,33	5 133,33
		3.2. B1				
84		Задвижка чугунная с обрзенинным клином Дн100	buc			2 176,67
	0013	Задвижка чугунная с обрзенинным клином Дн100	buc	1,0000	2 176,67	2 176,67
85		Пожарный гидрант H=0,75 D125	buc			4 094,17
	0011	Пожарный гидрант H=0,75 D125	buc	1,0000	4 094,17	4 094,17

SRL "IZODROMGAZ"

Ofertant

Verificat

