

Lucrari de reparatie curenta in cadrul farmaciei al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

BENEFICIAR: IMSP Spital Clinic de Traumatologie și Ortopedie

OFERTANT: SC.,Profiplast” SRL

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 766 400,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Boxsa materiala N3				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	9,00	32,60 32,40	293,40 291,60
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,00	305,06 99,00	2 745,50 891,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,00	12,79 12,15	460,42 437,40
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,00	72,18 72,00	1 154,94 1 152,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00	18,90 18,90	37,80 37,80
6	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	36,00	197,34 154,80	7 104,32 5 572,80
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,00	26,50 22,50	397,57 337,50
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	22,32 11,70	334,83 175,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00	5,42 1,35	195,30 48,60
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00	21,13 10,80	760,57 388,80
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00	75,88 54,90	2 731,82 1 976,40
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00	5,42 1,35	195,30 48,60

1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,00	32,98 24,75	1 187,31 891,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00	5,42 1,35	195,30 48,60
15	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	36,00	48,27 27,00	1 737,58 972,00
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)	m	2,00	416,14 16,20	832,28 32,40
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,00	2 732,07 42,75	5 464,13 85,50
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,00	89,73 37,80	807,53 340,20
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,00	128,32 10,55	1 154,91 94,95
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	9,00	326,58 49,50	2 939,23 445,50
21	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	0,90	16,00 16,00	14,40 14,40
22	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,90	44,00 44,00	39,60 39,60
23	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	0,70	20,57 20,57	14,40 14,40
24	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	0,70	148,57 0,00	104,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 902,44 14 336,55
		1.2. Incalzire				
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	9,64 9,64	31,80 31,80
26	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc	1,00	133,36 120,00	133,36 120,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				165,16 151,80
		1.3. . Electricitate				
27	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolară cu fise	buc	1,00	23,40 23,40	23,40 23,40
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80

1	2	3	4	5	6	7
29	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,70 7,20	77,00 72,00
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	1,00	46,19 13,95	46,19 13,95
31	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc	1,00	43,25 13,50	43,25 13,50
32	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	2,00	356,55 60,75	713,10 121,50
33	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	36,00	26,40 9,90	950,43 356,40
34	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	12,00	34,95 11,25	419,40 135,00
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	36,00	25,93 19,35	933,42 696,60
36	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	12,00	27,38 20,25	328,57 243,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				3 554,56 1 695,15
		Total Boxsa materiala N3 Inclusiv salariu				34 622,16 16 183,50
		2. Boxsa materiala N4 2.1. Lucrari de constructie				
37	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	11,00	32,60 32,40	358,60 356,40
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,00	305,05 99,00	3 355,50 1 089,00
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,00	12,79 12,15	498,79 473,85
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,00	72,18 72,00	2 815,09 2 808,00
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00	18,90 18,90	37,80 37,80
42	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	39,00	197,46 154,80	7 701,08 6 037,20
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,00	26,50 22,50	397,57 337,50

1	2	3	4	5	6	7
44	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	22,32 11,70	334,83 175,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,00	5,43 1,35	211,58 52,65
46	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,00	21,13 10,80	823,90 421,20
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,00	75,89 54,90	2 959,52 2 141,10
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,00	5,43 1,35	211,58 52,65
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,00	32,98 24,75	1 286,15 965,25
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,00	5,43 1,35	211,58 52,65
51	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	39,00	48,27 27,00	1 882,41 1 053,00
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)	m	2,00	416,14 16,20	832,28 32,40
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,00	2 732,07 42,75	5 464,13 85,50
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,01	48 365,00 7 650,00	483,65 76,50
55	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	89,60 37,80	985,58 415,80
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,00	128,27 10,51	1 411,00 115,65
57	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,00	326,48 49,50	3 591,31 544,50
58	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	0,90	16,00 16,00	14,40 14,40
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,90	44,00 44,00	39,60 39,60
60	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	0,70	20,57 20,57	14,40 14,40
61	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	0,70	148,57 0,00	104,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				36 026,33 17 392,50
		2.2. Incalzire				
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	9,64 9,64	31,80 31,80
63	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc	1,00	133,36 120,00	133,36 120,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				165,16 151,80
		2.3. . Electricitate				
64	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc	1,00	23,40 23,40	23,40 23,40
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,00	9,90 9,90	9,90 9,90
66	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,70 7,20	77,00 72,00
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	1,00	46,19 13,95	46,19 13,95
68	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc	1,00	43,25 13,50	43,25 13,50
69	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	2,00	356,55 60,75	713,10 121,50
70	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	36,00	26,40 9,90	950,43 356,40
71	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	12,00	34,95 11,25	419,40 135,00
72	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	36,00	25,93 19,35	933,42 696,60
73	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	12,00	27,38 20,25	328,57 243,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				3 544,66 1 685,25
		Total Boxsa materiala N4 Inclusiv salariu				39 736,15 19 229,55
		3. Boxsa materiala N5 3.1. Lucrari de constructie				
74	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	17,00	32,60 32,40	554,20 550,80
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,00	305,05 99,00	5 185,90 1 683,00

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	12,79 12,15	613,90 583,20
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,00	72,18 72,00	3 464,71 3 456,00
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,25	18,87 18,87	136,80 136,80
79	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	48,00	197,45 154,80	9 477,82 7 430,40
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	26,96 22,50	269,59 225,00
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,00	22,43 11,70	224,26 117,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,42 1,35	260,40 64,80
83	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	21,13 10,80	1 014,01 518,40
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00	75,88 54,90	3 642,47 2 635,20
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,42 1,35	260,40 64,80
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,00	32,98 24,75	1 583,02 1 188,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,42 1,35	260,40 64,80
88	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	48,00	48,27 27,00	2 316,84 1 296,00
89	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (400mm)	m	1,00	314,14 16,20	314,14 16,20
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	73,22 45,00	366,10 225,00
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	17,00	36,14 35,10	614,37 596,70
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,00	14,44 13,50	245,47 229,50
93	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	89,58 37,80	1 522,88 642,60

1	2	3	4	5	6	7
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,00	128,30 10,53	6 158,62 505,35
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	17,00	326,48 49,50	5 550,08 841,50
96	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	1,20	15,75 15,75	18,90 18,90
97	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,20	44,25 44,25	53,10 53,10
98	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	1,10	20,45 20,45	22,50 22,50
99	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	1,10	149,09 0,00	164,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				44 294,88 23 165,55
		3.2. Incalzire				
100	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	4,00	39,74 21,00	158,98 84,00
101	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	15,63 10,80	93,81 64,80
102	IC38B	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00	87,69 10,80	175,38 21,60
103	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	2 633,36 120,00	2 633,36 120,00
104	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	26,10 9,00	104,40 36,00
105	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	32,42 6,00	32,42 6,00
106	ID07B	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,00	317,45 36,00	317,45 36,00
107	IC50A	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	2,00	70,20 9,00	140,40 18,00
108	IC38I	Piesa de racordare (32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00	26,87 18,00	53,74 36,00
109	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00	31,20 16,80	124,80 67,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 834,74 489,60
		3.3. . Electricitate				
110	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc	2,00	23,40 23,40	46,80 46,80
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80
112	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	12,00	7,70 7,20	92,40 86,40
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	6,00	46,14 13,95	276,84 83,70
114	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc	1,00	43,25 13,50	43,25 13,50
115	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	4,00	356,55 60,75	1 426,20 243,00
116	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	48,00	26,40 9,90	1 267,24 475,20
117	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	72,00	34,95 11,25	2 516,41 810,00
118	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	48,00	25,93 19,35	1 244,56 928,80
119	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	72,00	27,38 20,25	1 971,47 1 458,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				8 904,97 4 165,20
		Total Boxsa materiala N5 Inclusiv salariu				57 034,59 27 820,35
		4. Camera personala 4.1. Lucrari de constructie				
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,50	305,09 98,97	4 118,65 1 336,05
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,50	12,79 12,15	607,38 576,90
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,70	72,17 72,00	339,21 338,40
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00	18,90 18,90	37,80 37,80
124	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	16,00	197,18 154,80	3 154,90 2 476,80

1	2	3	4	5	6	7
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,00	26,50 22,50	397,57 337,50
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	22,32 11,70	334,83 175,50
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,50	5,42 1,34	230,45 57,15
128	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,50	21,11 10,79	897,35 458,55
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,50	75,89 54,90	3 225,14 2 333,25
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,50	5,42 1,34	230,45 57,15
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,50	32,97 24,74	1 401,26 1 051,65
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,50	5,42 1,34	230,45 57,15
133	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	42,50	48,27 27,00	2 051,34 1 147,50
134	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2	4,70	322,59 137,30	1 516,19 645,30
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)	m	2,00	416,14 16,20	832,28 32,40
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,00	2 732,07 42,75	5 464,13 85,50
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,50	22,17 20,67	299,32 279,00
138	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,50	89,73 37,80	1 211,31 510,30
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,50	128,31 10,53	1 732,18 142,20
140	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	13,50	326,54 49,50	4 408,34 668,25

1	2	3	4	5	6	7
141	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	1,30	15,58 15,58	20,25 20,25
142	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,30	43,96 43,96	57,15 57,15
143	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	1,10	20,45 20,45	22,50 22,50
144	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	1,10	149,09 0,00	164,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 984,43 12 904,20
		4.2. Incalzire				
145	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	9,64 9,64	31,80 31,80
146	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc	1,00	133,36 120,00	133,36 120,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				165,16 151,80
		4.3. . Electricitate				
147	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc	1,00	23,40 23,40	23,40 23,40
148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80
149	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00	7,70 7,20	77,00 72,00
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	7,00	46,15 13,95	323,03 97,65
151	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc	1,00	43,25 13,50	43,25 13,50
152	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	2,00	356,55 60,75	713,10 121,50
153	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	48,00	26,40 9,90	1 267,24 475,20
154	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	84,00	34,95 11,25	2 935,81 945,00
155	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	48,00	25,93 19,35	1 244,56 928,80
156	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	84,00	27,38 20,25	2 300,05 1 701,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				8 947,24 4 397,85

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Apa si canalizare				
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	42,75 42,75	42,75 42,75
158	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	4,00	6,75 6,75	27,00 27,00
159	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	38,25 38,25	38,25 38,25
160	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	6,00	2,70 2,70	16,20 16,20
161	RpSA14B	Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	46,04 30,60	368,32 244,80
162	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	22,55 8,55	135,32 51,30
163	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,20	2,62 2,62	3,15 3,15
164	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	57,54 31,50	690,51 378,00
165	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	37,83 21,60	151,33 86,40
166	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	51,73 16,20	310,35 97,20
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	646,00 90,00	646,00 90,00
168	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 223,83 99,00	1 223,83 99,00
169	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) eczistent	buc	1,00	385,32 191,70	385,32 191,70
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				4 038,33 1 365,75
		Total Camera personala Inclusiv salariu				46 135,16 18 819,60

1	2	3	4	5	6	7
		5. Camera de distilare a apei. 5.1. Lucrari de constructie				
170	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	8,00	32,60 32,40	260,80 259,20
171	RpCO53C	Tavane suspendate, executate pe santier, din lambriuri PVC.	m2	8,00	372,31 137,70	2 978,45 1 101,60
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,00	12,79 12,15	383,68 364,50
173	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,00	72,18 72,00	2 165,47 2 160,00
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,20	18,87 18,87	98,10 98,10
175	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	30,00	197,47 154,80	5 924,14 4 644,00
176	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,00	26,96 22,50	539,18 450,00
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	5,42 1,35	162,75 40,50
178	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2	30,00	322,39 137,25	9 671,62 4 117,50
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,00	38,26 23,40	765,10 468,00
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	5,20	2 732,06 42,75	14 206,70 222,30
181	RpCO49A	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2	3,00	350,88 46,80	1 052,65 140,40
182	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	8,00	36,14 35,10	289,12 280,80
183	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,00	89,81 37,80	718,50 302,40
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	8,00	316,92 49,50	2 535,33 396,00
185	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	0,90	16,00 16,00	14,40 14,40
186	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,90	44,00 44,00	39,60 39,60
187	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	0,70	20,57 20,57	14,40 14,40

1	2	3	4	5	6	7
188	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	0,70	148,57 0,00	104,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				41 923,99 15 113,70
		5.2. Incalzire				
189	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	9,64 9,64	31,80 31,80
190	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc	1,00	133,36 120,00	133,36 120,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				165,16 151,80
		5.3. . Electricitate				
191	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc	2,00	23,40 23,40	46,80 46,80
192	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,00	9,90 9,90	39,60 39,60
193	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	12,00	7,70 7,20	92,40 86,40
194	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	2,00	46,14 13,95	92,28 27,90
195	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator	buc	2,00	37,23 13,50	74,45 27,00
196	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	2,00	356,55 60,75	713,10 121,50
197	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	1,00	604,05 78,75	604,05 78,75
198	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	48,00	26,40 9,90	1 267,24 475,20
199	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	48,00	25,93 19,35	1 244,56 928,80
200	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	24,00	34,95 11,25	838,80 270,00
201	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	24,00	27,38 20,25	657,14 486,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				5 670,42 2 587,95
		5.4. Apa si canalizare				
202	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	42,75 42,75	42,75 42,75

1	2	3	4	5	6	7
203	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00	6,75 6,75	13,50 13,50
204	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	38,25 38,25	38,25 38,25
205	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00	10,35 10,35	310,50 310,50
206	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00	46,04 30,60	1 381,19 918,00
207	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	22,55 8,55	135,32 51,30
208	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,50	2,70 2,70	4,05 4,05
209	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	57,48 31,50	114,95 63,00
210	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	4,00	104,80 102,00	419,18 408,00
211	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	37,83 21,60	151,33 86,40
212	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	51,73 16,20	103,45 32,40
213	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	646,00 90,00	646,00 90,00
214	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, inox montat pe console scelet metalic fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	6 762,15 83,25	6 762,15 83,25
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				10 122,62 2 141,40
		Total Camera de distilare a apei. Inclusiv salariu				57 882,19 19 994,85
		6. Spalatorie+Holul mic 6.1. Lucrari de constructie				
215	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	12,50	32,60 32,40	407,50 405,00
216	RpCO53C	Tavane suspendate, executate pe santier, din lambriuri PVC.	m2	12,50	372,40 137,70	4 654,95 1 721,25

1	2	3	4	5	6	7
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	12,79 12,15	767,37 729,00
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,00	72,18 72,00	4 330,94 4 320,00
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,50	19,08 19,08	47,70 47,70
220	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	70,00	197,47 154,80	13 822,99 10 836,00
221	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,00	26,87 22,50	591,06 495,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	5,42 1,35	325,50 81,00
223	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2	70,00	322,39 137,25	22 567,11 9 607,50
224	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,00	38,20 23,40	840,41 514,80
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,50	2 732,09 42,66	6 830,22 106,65
226	RpCO49A	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2	4,00	347,55 46,80	1 390,20 187,20
227	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,50	14,47 13,54	180,89 169,20
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	12,50	36,17 35,14	452,09 439,20
229	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,50	89,78 37,80	1 122,27 472,50
230	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	12,50	316,96 49,50	3 962,03 618,75
231	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,00	73,22 45,00	439,32 270,00
232	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	1,80	15,75 15,75	28,35 28,35
233	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,80	44,00 44,00	79,20 79,20
234	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	1,60	20,25 20,25	32,40 32,40

1	2	3	4	5	6	7
235	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	1,60	150,00 0,00	240,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				63 112,50 31 160,70
		6.2. Incalzire				
236	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	9,64 9,64	31,80 31,80
237	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc	1,00	133,36 120,00	133,36 120,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				165,16 151,80
		6.3. . Electricitate				
238	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc	4,00	23,40 23,40	93,60 93,60
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80
240	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	18,00	7,70 7,20	138,60 129,60
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	4,00	46,14 13,95	184,56 55,80
242	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator	buc	2,00	37,23 13,50	74,45 27,00
243	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	3,00	356,55 60,75	1 069,65 182,25
244	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	72,00	26,40 9,90	1 900,85 712,80
245	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	72,00	25,93 19,35	1 866,83 1 393,20
246	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	48,00	34,95 11,25	1 677,60 540,00
247	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	48,00	27,38 20,25	1 314,33 972,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				8 340,27 4 126,05
		6.4. Apa si canalizare				
248	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	42,75 42,75	128,25 128,25
249	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	6,00	6,75 6,75	40,50 40,50
250	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	38,25 38,25	114,75 114,75

1	2	3	4	5	6	7
251	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	10,35 10,35	124,20 124,20
252	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	46,04 30,60	552,49 367,20
253	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	22,55 8,55	135,32 51,30
254	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,50	2,70 2,70	4,05 4,05
255	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	57,48 31,50	114,95 63,00
256	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilataie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	37,83 21,60	151,33 86,40
257	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,00	104,80 102,00	209,59 204,00
258	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	51,73 16,20	310,35 97,20
259	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	646,00 90,00	1 938,00 270,00
260	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment 0.6x0.6xh=03m) pentru vase, inox montat pe console schelet metalic exzistent fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,00	6 762,25 83,25	20 286,75 249,75
261	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din poli-propilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	154,88 13,05	154,88 13,05
262	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete de inclus in resurse (boiler).	buc	1,00	2 735,32 191,70	2 735,32 191,70
263	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,	buc	1,00	1 150,61 535,05	1 150,61 535,05
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				28 151,34 2 540,40
		Total Spalatorie+Holul mic Inclusiv salariu				99 769,27 37 978,95

1	2	3	4	5	6	7
		7. Wiceul 7.1. Lucrari de constructie				
264	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	7,00	32,60 32,40	228,20 226,80
265	RpCO53C	Tavane suspendate, executate pe santier, din lambriuri PVC.	m2	7,00	372,36 137,70	2 606,50 963,90
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,00	12,79 12,15	562,74 534,60
267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,00	72,18 72,00	3 176,00 3 168,00
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	19,00 19,00	34,20 34,20
269	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	44,00	197,58 154,80	8 693,38 6 811,20
270	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,00	26,50 22,50	397,57 337,50
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,00	5,42 1,35	238,70 59,40
272	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2	44,00	322,39 137,25	14 185,04 6 039,00
273	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,00	38,13 23,40	571,90 351,00
274	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,80	2 732,41 42,75	4 918,33 76,95
275	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid	buc	3,00	51,30 9,90	153,90 29,70
276	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,00	14,44 13,50	101,08 94,50
277	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,00	36,14 35,10	252,98 245,70
278	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	89,48 37,80	626,33 264,60
279	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300x 300 mm	m2	7,00	316,96 49,50	2 218,69 346,50
280	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	2,40	15,75 15,75	37,80 37,80
281	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	2,40	44,06 44,06	105,75 105,75

1	2	3	4	5	6	7
282	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	2,20	20,25 20,25	44,55 44,55
283	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	2,20	150,91 0,00	332,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				39 485,64 19 771,65
		7.2. Incalzire				
284	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,00	39,75 21,00	317,97 168,00
285	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	15,61 10,80	124,85 86,40
286	IC38B	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00	87,69 10,80	175,38 21,60
287	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	2 633,36 120,00	2 633,36 120,00
288	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	26,10 9,00	104,40 36,00
289	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	32,42 6,00	32,42 6,00
290	ID07B	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	1,00	317,45 36,00	317,45 36,00
291	IC50A	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	2,00	70,20 9,00	140,40 18,00
292	IC38I	Piesa de racordare (32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00	26,87 18,00	53,74 36,00
293	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00	31,20 16,80	124,80 67,20
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 024,77 595,20
		7.3. . Electricitate				
294	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc	4,00	23,40 23,40	93,60 93,60
295	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80
296	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	16,00	7,70 7,20	123,20 115,20

1	2	3	4	5	6	7
297	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	2,00	46,14 13,95	92,28 27,90
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator	buc	2,00	37,23 13,50	74,45 27,00
299	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, Plafon	buc	3,00	137,25 60,75	411,75 182,25
300	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	48,00	26,40 9,90	1 267,24 475,20
301	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	48,00	25,93 19,35	1 244,56 928,80
302	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	24,00	34,95 11,25	838,80 270,00
303	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	24,00	27,38 20,25	657,14 486,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				4 822,82 2 625,75
		7.4. Apa si canalizare				
304	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	42,75 42,75	42,75 42,75
305	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	3,00	6,75 6,75	20,25 20,25
306	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	38,25 38,25	76,50 76,50
307	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	10,35 10,35	62,10 62,10
308	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	46,05 30,60	460,49 306,00
309	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	4,00	22,55 8,55	90,21 34,20
310	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	6,00	2,70 2,70	16,20 16,20
311	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	57,48 31,50	344,88 189,00
312	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	37,83 21,60	151,33 86,40

1	2	3	4	5	6	7
313	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,00	104,80 102,00	209,59 204,00
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	51,69 16,20	258,45 81,00
315	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	646,00 90,00	646,00 90,00
316	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 108,50 58,50	1 108,50 58,50
317	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	154,88 13,05	154,88 13,05
318	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 223,83 99,00	1 223,83 99,00
319	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 652,79 252,00	2 652,79 252,00
320	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete de inclus in resurse (boiler).	buc	1,00	3 345,32 191,70	3 345,32 191,70
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				10 864,07 1 822,65
		Total Wiceul Inclusiv salariu				59 197,30 24 815,25
		8. Holul mare 8.1. Lucrari de constructie				
321	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2	26,00	32,60 32,40	847,60 842,40
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,00	305,05 99,00	7 931,30 2 574,00
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,00	12,79 12,15	1 227,79 1 166,40
324	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,00	72,18 72,00	3 464,71 3 456,00
325	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00	18,90 18,90	37,80 37,80
326	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	130,00	3,03 2,70	393,52 351,00

1	2	3	4	5	6	7
327	RpCP45A	Demontarea usilor din aluminiu	kg	50,00	3,03 2,70	151,38 135,00
328	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	96,00	197,42 154,80	18 952,60 14 860,80
329	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2	48,00	322,39 137,25	15 474,59 6 588,00
330	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	36,00	26,80 22,50	964,80 810,00
331	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	36,00	22,46 11,70	808,61 421,20
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,00	5,42 1,35	520,80 129,60
333	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	21,13 10,80	1 014,01 518,40
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00	75,88 54,90	3 642,47 2 635,20
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,42 1,35	260,40 64,80
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,00	32,98 24,75	1 583,02 1 188,00
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,00	5,42 1,35	260,40 64,80
338	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	48,00	48,27 27,00	2 316,84 1 296,00
339	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (300mm)	m	1,00	263,14 16,20	263,14 16,20
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	6,20	2 731,97 42,75	16 938,19 265,05
341	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 876,17 36,61	4 127,58 80,55

1	2	3	4	5	6	7
342	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,00	89,63 37,80	2 330,41 982,80
343	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,00	128,30 10,52	3 335,71 273,60
344	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	26,00	326,52 49,50	8 489,59 1 287,00
345	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	2,40	15,75 15,75	37,80 37,80
346	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	2,40	44,06 44,06	105,75 105,75
347	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t	2,60	20,25 20,25	52,65 52,65
348	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	2,60	150,77 0,00	392,00 0,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				95 925,46 40 240,80
		8.2. Incalzire				
349	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00	39,75 21,00	397,46 210,00
350	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	16,00	50,57 24,00	809,18 384,00
351	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	18,53 12,60	74,11 50,40
352	IC38C	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,00	19,59 12,60	156,69 100,80
353	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	15,61 10,80	124,85 86,40
354	IC38B	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00	87,69 10,80	175,38 21,60
355	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	2 633,36 120,00	2 633,36 120,00

1	2	3	4	5	6	7
356	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00	26,10 9,00	104,40 36,00
357	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	32,42 6,00	32,42 6,00
358	ID07B	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" - 1 1/4"	buc	1,00	317,45 36,00	317,45 36,00
359	IC50A	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	2,00	70,20 9,00	140,40 18,00
360	IC38I	Piesa de racordare (32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00	26,87 18,00	53,74 36,00
361	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00	31,20 16,80	124,80 67,20
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 144,24 1 172,40
		8.3. . Electricitate				
362	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc	4,00	23,40 23,40	93,60 93,60
363	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00	9,90 9,90	49,50 49,50
364	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,00	7,70 7,20	231,00 216,00
365	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	3,00	46,12 13,95	138,37 41,85
366	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu tip 2	buc	2,00	43,23 13,50	86,45 27,00
367	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc	5,00	356,55 60,75	1 782,75 303,75
368	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m	84,00	26,40 9,90	2 217,67 831,60
369	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m	40,00	34,95 11,25	1 398,00 450,00
370	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	84,00	25,93 19,35	2 177,97 1 625,40
371	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m	40,00	27,38 20,25	1 095,26 810,00

1	2	3	4	5	6	7
372	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, având secțiunea de 5x6 VVGng mmp	m	10,00	88,44 11,25	884,45 112,50
373	RpEA01B	Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 25 mm, montat aparent	m	10,00	30,48 20,25	304,78 202,50
374	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice din PVC cu 36 loc, la cladiri social-culturale, montat în nișe sau pe perete	buc	1,00	839,82 135,00	839,82 135,00
375	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 32 A-380 V,	buc	3,00	142,46 66,60	427,37 199,80
376	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 25 A-	buc	12,00	65,11 29,25	781,38 351,00
377	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 16 A-	buc	12,00	65,11 29,25	781,38 351,00
		Total . Electricitate Inclusiv salariu				13 289,75 5 800,50
		Total Holul mare Inclusiv salariu				114 359,45 47 213,70

	Total	lei	508 736,27
	Fondul social si medical	24,00 %	50 893,38
	Transportarea materialelor	4,00 %	11 731,23
	Total	100,00 +	571 360,88
	Cheltuieli de regie	8,00 %	45 708,87
	Total	100,00 +	617 069,75
	Beneficiu de deviz	3,50 %	21 597,44
	Total	100,00 +	638 667,19
	TVA	20,00 %	127 733,44
	Total deviz: Inclusiv salariu		766 400,63 212 055,75

Intocmit

SC,,Profiplast” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spital Clinic de Traumatologie și Ortopedie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta in cadrul farmaciei al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

BENEFICIAR: IMSP Spital Clinic de Traumatologie și Ortopedie

OFERTANT: SC,,Profiplast” SRL

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 766 400,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,13	45,00	2 255,85
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,07	45,00	4 323,15
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 348,95	45,00	60 702,75
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,53	45,00	248,85
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,75	45,00	4 848,75
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	792,36	45,00	35 656,20
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,64	45,00	5 113,80
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	25,94	45,00	1 167,30
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	135,73	45,00	6 107,85
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	53,23	60,00	3 193,80
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	16,25	60,00	975,00
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	609,26	45,00	27 416,70
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,76	45,00	7 369,20
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,58	45,00	1 466,10
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,63	45,00	118,35
16.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,15	45,00	141,75
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,44	45,00	829,80
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,40	45,00	243,00
19.	7422010060100	Timplar	h-om	266,57	45,00	11 995,65
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,53	45,00	923,85
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	802,78	45,00	36 125,10
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,22	45,00	819,90
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,29	45,00	13,05
Total manopera						212 055,75

Materiale:

1.	11110001000201	Intrerupator dublu tip 2	buc	6,00	26,00	156,00
2.	11110001000201 1	Intrerupator	buc	6,00	20,00	120,00
3.	11110001000202	Intrerupator automat 32 A-380 V,	buc	3,00	75,00	225,00
4.	11110001000203	Intrerupator automat 25 A-	buc	12,00	35,00	420,00
5.	11110001000204	Intrerupator automat 16 A-	buc	12,00	35,00	420,00
6.	1111122200007	Tablou electric din PVC cu 36 loc	buc	1,01	665,00	671,65
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,07	350,00	24,50
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,19	315,00	59,85
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,43	315,00	6 435,45
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,46	315,00	1 404,90
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,24	24,00	5,76
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,61	5,00	58,05
13.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,47	5,00	2,35

14.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,02	4 000,00	80,00
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	0,00	0,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 489,50	0,04	179,58
17.	2020142925345	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2	7,00	280,00	1 960,00
18.	2020212924303	Tavane suspendate, din lambriuri PVC.	m2	29,74	190,00	5 650,60
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,20	1 750,00	3 850,00
20.	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	72,23	10,00	722,30
21.	2051142950700	Dibluri	buc	52,00	1,00	52,00
22.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	54,00	0,20	10,80
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,00	43,00	43,00
24.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,32	20,00	6,40
25.	2320116200573	Benzina auto	l	1,22	20,00	24,40
26.	2320166200729	Parchetin	l	0,51	30,00	15,30
27.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,30	20,00	6,00
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	41,70	7,50
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,26	20,00	5,20
30.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	32,34	2,80	90,56
31.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,67	75,00	50,25
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,95	125,00	1 493,75
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,39	26,00	3 208,14
34.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,09	50,00	4,50
35.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	106,75	38,00	4 056,50
36.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,98	58,00	114,84
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,78	26,00	20,28
38.	24302261000001	Fuga	kg	76,30	34,70	2 647,62
39.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,32	50,00	66,00
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,71	26,00	252,46
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,55	20,00	51,00
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,19	115,00	481,85
43.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,87	30,00	56,10
44.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,34	30,00	10,20
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,55	39,00	255,45
46.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,32	39,00	51,48
47.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,11	30,00	3,30
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	95,00	0,00
49.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,11	40,00	4,40
50.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	15,53	52,00	807,56
51.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	786,80	3,50	2 753,80
52.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	47,43	63,00	2 988,09
53.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,40	1,00	2,40
54.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,44	15,00	6,60
55.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,03	100,00	3,00
56.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	35,00	36,75
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,00	35,00	420,00
58.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	90,00	94,50
59.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	77,63	30,00	2 328,90
60.	2521106718391	Coltarilor din mase plastice	m	59,85	12,00	718,20
61.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (600mm)	m	6,12	390,00	2 386,80
62.	25211067183922	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (400mm)	m	1,02	290,00	295,80
63.	25211067183923	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (300mm)	m	1,02	240,00	244,80
64.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	23,68	23,00	544,64
65.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu d=20mm	m	64,26	13,00	835,38
66.	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	449,83	3,00	1 349,49
67.	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	338,42	3,60	1 218,32
68.	25212167042353	Tub PVC PVC gofrat D=25 mm	m	10,71	6,50	69,62
69.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	22,66	18,20	412,41
70.	2521216710003	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	16,48	25,80	425,18

71.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,22	13,00	15,86
72.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	2,45	30,00	73,50
73.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,42	25,80	62,44
74.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,60	26,00	15,60
75.	2523116716345	Covor PVC, class 33	m2	81,53	180,00	14 675,40
76.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm	buc	2,02	140,00	282,80
77.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	16,64	13,00	216,32
78.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d=20mm	buc	12,60	1,70	21,42
79.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, d=20mm	buc	2,52	1,30	3,28
80.	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	66,15	1,20	79,37
81.	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	51,34	1,30	66,74
82.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d=20mm	buc	6,30	1,30	8,18
83.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) d=20mm	buc	3,78	1,25	4,72
84.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm	buc	13,24	2,50	33,10
85.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,00	0,80	19,20
86.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,00	0,80	9,60
87.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,30	24,16	7,26
88.	2622102438000	Lavoar Cersanit	buc	2,04	915,00	1 866,60
89.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,05	1 200,00	1 260,00
90.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	500,00	525,00
91.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,02	950,00	19,00
92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	50,40	7,00	352,80
93.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,45	3,67
94.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,85	2,45	11,89
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 167,97	2,45	10 211,57
96.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	33,00	2,45	80,85
97.	2652102100713	Var pasta	m3	3,52	1 000,00	3 520,00
98.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 652,97	7,47	12 347,68
99.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,70	4,90	57,35
100.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 524,39	2,80	4 268,30
101.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	225,23	7,78	1 752,29
102.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm p/ru podea	m2	28,60	220,00	6 292,00
103.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,59	0,00	0,00
104.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	12,13	0,00	0,00
105.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,79	0,00	0,00
106.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,43	0,00	0,00
107.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	177,76	3,50	622,17
108.	2670112203001	Placi tip faianta 20x30cm	m2	206,54	150,00	30 981,00
109.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,97	10,00	19,70
110.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	126,59	3,50	443,07
111.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	237,21	8,90	2 111,18
112.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,00	18,50	37,00
113.	2710602000080	Armatura A1	kg	0,90	16,50	14,85
114.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=20mm	buc	22,33	13,50	301,47
115.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	1,89	10,80	20,41
116.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,80	42,00	75,60
117.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,20	99,00	118,80
118.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	80,33	190,00	15 262,70
119.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,02	54,20	1,08
120.	27431235490251	Coltar din aluminiu perforat	m	95,55	7,00	668,85

121.	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	26,52	26,00	689,52
122.	2811236306222	Grila ventilatie din PVC de 20x25 cm	buc	3,00	40,00	120,00
123.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	38,00	3,50	133,00
124.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	313,31	17,50	5 482,93
125.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,00	28,00	28,00
126.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	21,70	2 600,00	56 420,00
127.	2822115700000	Radiator (eczistent)	buc	5,00	0,00	0,00
128.	2822115700001	Radiatoare din aluminiu la 10 elemente, h=500mm	buc	3,00	2 500,00	7 500,00
129.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,00	12,00	144,00
130.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,02	25,00	0,50
131.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,42	22,50	9,45
132.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,04	2,30	9,29
133.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,04	1,50	6,06
134.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,00	2,50	10,00
135.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,00	6,00	24,00
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	674,24	0,50	337,12
137.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,00	0,50	12,00
138.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	52,00	0,06	3,12
139.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	54,00	0,22	11,88
140.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	63,00	0,50	31,50
141.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,00	0,50	6,00
142.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,00	0,90	3,60
143.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,04	1,00	8,04
144.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,04	0,80	3,23
145.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,00	0,90	10,80
146.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,04	1,00	4,04
147.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	50,00	52,50
148.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,04	0,58	2,34
149.	2874136313300	Diblu din metal	buc	306,00	1,60	489,60
150.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,45	0,50	0,23
151.	2875-0001	Boiler 50L	buc	1,00	2 350,00	2 350,00
152.	2875-0002	Boiler 80L	buc	1,00	2 960,00	2 960,00
153.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment 0.6x0.6m, h=0.3m) inox	buc	4,08	6 350,00	25 908,00
154.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	12,00	12,60
155.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	90,00	183,60
156.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,08	90,00	367,20
157.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,12	50,00	306,00
158.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta p/u spalator	buc	12,24	20,00	244,80
159.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	200,00	210,00
160.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	139,54	2,00	279,08
161.	2875274110102	Piesa de racordare (32x25x32)	buc	6,00	6,00	36,00
162.	28752741101021	Piesa de racordare (cot d=25mm)	buc	22,00	3,00	66,00
163.	28752741101022	Piesa de racordare (Robinet PPR d=25mm)	buc	6,00	75,00	450,00
164.	28752741101025	Piesa de racordare (mufa d=32mm)	buc	4,00	4,00	16,00
165.	28752741101026	Piesa de racordare (cot d=32mm)	buc	8,00	5,00	40,00
166.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	6,00	20,00	120,00
167.	2875274119000	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	6,00	60,00	360,00
168.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,00	90,00	180,00
169.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	6,00	55,00	330,00
170.	2875274204000	Bratară fixare d=25mm	buc	12,00	8,30	99,60
171.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,00	32,00	64,00
172.	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	20,40	290,00	5 916,00
173.	2875274400502	Corp de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, Elmos	buc	1,02	515,00	525,30
174.	2875274400503	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente,	buc	3,06	75,00	229,50

		Plafon				
175.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00	1,75	42,00
176.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
177.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,00	486,00	2 916,00
178.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	19,28	35,00	674,80
179.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	70,00	73,50
180.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	70,00	73,50
181.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,00	24,00	72,00
182.	2913134626000	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, d=25mm	buc	3,00	280,00	840,00
183.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	463,05	10,80	5 000,95
184.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	348,39	17,33	6 037,60
185.	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 VVGng mmp	m	11,03	65,83	726,10
186.	3220137315778	Decapant	kg	0,34	14,20	4,81
187.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,50	2,39	115,91
188.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,21	10,79	315,21
189.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,31	10,79	3,35
190.	4100126202818	Apa	m3	6,07	10,79	65,51
191.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,11	3,50	143,90
		Total materiale de construcții				293 280,75

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,33	10,00	63,30
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,86	10,00	138,60
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,04	500,00	20,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18	10,00	1,80
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,11	45,00	94,95
6.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,56	25,00	14,00
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,94	48,00	45,12
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,12	10,00	261,20
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,31	10,00	103,10
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,73	10,00	17,30
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,40	50,00	820,00
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,46	10,00	4,60
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,86	10,00	68,60
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,00	25,00	100,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90	48,00	43,20
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,01	400,00	1 604,00
		Total utilaje de construcții				3 399,77

Total	lei	508 736,27
Fondul social si medical	24,00 %	50 893,38
Transportarea materialelor	4,00 %	11 731,23
Total	100,00 +	571 360,88
Cheltuieli de regie	8,00 %	45 708,87
Total	100,00 +	617 069,75
Beneficiu de deviz	3,50 %	21 597,44
Total	100,00 +	638 667,19
TVA	20,00 %	127 733,44

Total deviz:

766 400,63

Intocmit

SC „Profiplast” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spital Clinic de Traumatologie și Ortopedie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta in cadrul farmaciei al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

BENEFICIAR: IMSP Spital Clinic de Traumatologie și Ortopedie

OFERTANT: SC „Profiplast” SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Boxsa materiala N3				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			305,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,16
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
6	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	8,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,67
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Coltar din aluminiu perforat	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,90	9,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,80	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,79	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,79	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
15	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			48,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	19,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,90	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,79	0,02
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)	m			416,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (600mm)	m	1,0000	390,00	397,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 732,07
	7214210026800	Montar constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,79	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			326,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2523116716345	Covor PVC, class 33	m2	1,0500	180,00	191,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	63,00	38,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	39,00	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,79	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	52,00	10,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	315,00	0,35
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	30,00	30,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
21	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	16,00
22	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,00
23	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,57
24	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t			148,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	148,57
		1.2. Incalzire				
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,64
26	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc			133,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700000	Radiator (eczistent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.3. . Electricitate				
27	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
29	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
31	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc			43,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	11110001000201	Intrerupator dublu tip 2	buc	1,0000	26,00	26,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
32	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
33	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
34	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
36	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,85
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		2. Boxsa materiala N4				
		2.1. Lucrari de constructie				
37	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			305,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
42	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	8,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,67
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
44	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,32

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Coltar din aluminiu perforat	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
46	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,90	9,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,80	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,79	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,79	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
51	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			48,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	19,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,90	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,79	0,02
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)	m			416,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (600mm)	m	1,0000	390,00	397,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 732,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2			48 365,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	45,00	6 345,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	45,00	1 305,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	1 900,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,50	1 485,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,79	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 000,00
55	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,51
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,34
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			326,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2523116716345	Covor PVC, class 33	m2	1,0500	180,00	191,78
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,60
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	63,00	38,37
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	39,00	3,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,79	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	52,00	10,54
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	315,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	30,00	30,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
58	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	16,00
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,00
60	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,57
61	Ts150I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			148,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	148,57
		2.2. Incalzire				
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,64
63	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc			133,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700000	Radiator (eczistent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		2.3. Electricitate				
64	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
66	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
68	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc			43,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	11110001000201	Intrerupator dublu tip 2	buc	1,0000	26,00	26,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
69	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
70	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
71	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
72	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
73	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,85
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		3. Boxsa materiala N5				
		3.1. Lucrari de constructie				
74	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
75	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			305,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
79	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	8,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	1,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Coltar din aluminiu perforat	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
83	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,90	9,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,80	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,79	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,79	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
88	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			48,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	19,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,90	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,79	0,02
89	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (400mm)	m			314,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	25211067183922	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (400mm)	m	1,0000	290,00	295,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
90	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic	m2			73,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv grundul				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	58,00	10,44
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,00	4,68
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			36,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
93	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			326,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2523116716345	Covor PVC, class 33	m2	1,0500	180,00	191,86
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	63,00	38,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	39,00	3,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,79	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	52,00	10,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	315,00	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	30,00	30,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
96	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			15,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
97	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,25
98	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri), avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,45
99	Ts150I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t			149,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	149,09
		3.2. Incalzire				
100	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			39,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	18,20	18,75
101	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	28752741101021	Piesa de racordare (cot d=25mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,20	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	48,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
102	IC38B	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			87,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	28752741101022	Piesa de racordare (Robinet PPR d=25mm)	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,20	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	48,00	0,96
103	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 633,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700001	Radiatoare din aluminiu la 10 elemente, h=500mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
104	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
105	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			32,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	24,16	2,42
106	ID07B	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc			317,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2913134626000	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, d=25mm	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	26,00	1,30
107	IC50A	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc			70,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2875274119000	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	100,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,00	0,65
108	IC38I	Piesa de racordare (32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			26,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2875274110102	Piesa de racordare (32x25x32)	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	43,00	1,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	14,20	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	48,00	1,44
109	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratară fixare d=25mm	buc	1,0000	8,30	8,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,90	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		3.3. . Electricitate				
110	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolară cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
112	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
114	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc			43,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	11110001000201	Intrerupator dublu tip 2	buc	1,0000	26,00	26,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
115	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
116	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
117	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
118	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
119	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,86
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		4. Camera personala				
		4.1. Lucrari de constructie				
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			305,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
124	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,67
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Coltar din aluminiu perforat	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
128	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	45,00	8,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,90	9,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,80	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,79	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,79	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
133	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			48,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	19,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,90	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,79	0,02
134	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2			322,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	45,00	128,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203001	Placi tip faianta 20x30cm	m2	1,0500	150,00	157,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,70	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,79	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,13
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)	m			416,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (600mm)	m	1,0000	390,00	397,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 732,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,33
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,79	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
138	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
140	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			326,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2523116716345	Covor PVC, class 33	m2	1,0500	180,00	191,87
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	63,00	38,36
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	39,00	3,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,79	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	52,00	10,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	315,00	0,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	30,00	30,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
141	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			15,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,58
142	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			43,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	43,96
143	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,45
144	Ts150I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t			149,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	149,09
		4.2. Incalzire				
145	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,64
146	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc			133,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700000	Radiator (eczistent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4.3. Electricitate				
147	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
148	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
149	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
151	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc			43,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	11110001000201	Intrerupator dublu tip 2	buc	1,0000	26,00	26,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,05
	251320621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
152	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere.(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
153	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
154	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
155	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
156	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,86
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		4.4. Apa si canalizare				
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
158	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			6,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	45,00	6,75
159	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	45,00	38,25
160	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	45,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
161	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			46,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu d=20mm	m	1,0200	13,00	13,93
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d=20mm	buc	0,2000	1,70	0,36
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm	buc	0,2100	2,50	0,55
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d=20mm	buc	0,1000	1,30	0,14
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, d=20mm	buc	0,0400	1,30	0,06
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) d=20mm	buc	0,0600	1,25	0,08
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	0,0300	10,80	0,34
162	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			22,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=20mm	buc	1,0000	13,50	13,70
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
163	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	45,00	2,63
164	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,00	31,50
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	23,00	24,76
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	75,00	0,81
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	20,00	0,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	20,00	0,38
165	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	45,00	21,60
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	13,00	13,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	75,00	2,06
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	20,00	0,25
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	20,00	0,40
166	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	35,00	35,52
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			646,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	486,00	486,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
168	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 223,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	45,00	99,00
	2622102438000	Lavoar Cersanit	buc	1,0000	915,00	933,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	90,00	91,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,00	7,93
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta p/u spalator	buc	2,0000	20,00	40,80
169	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) eczistent	buc			385,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	45,00	99,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	45,00	40,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	45,00	47,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	55,00	110,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	2,39	14,34
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1, Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	20,00	40,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,00	25,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,45	2,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	315,00	0,00
	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,0080	5,00	0,05
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	50,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	10,79	1,08
		5. Camera de distilare a apei.				
		5.1. Lucrari de constructie				
170	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3600	45,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
171	RpCO53C	Tavane suspendate, executate pe santier, din lambriuri PVC.	m2			372,31
	7422010060100	Timplă	h-om	2,8600	45,00	128,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2020212924303	Tavane suspendate, din lambriuri PVC.	m2	1,0500	190,00	205,44
	2030112948232	Bagheta lemn finisată 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	2,5500	10,00	26,26
	2940420007682	Masina de timplărie (abricht)	h-ut	0,0500	45,00	2,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0200	25,00	0,50
172	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
173	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
174	RpCO56A	Demontari: timplărie din lemn (usi)	m2			18,87
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	45,00	9,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,43
175	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
176	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	1,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
178	C106C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2			322,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	45,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203001	Placi tip faianta 20x30cm	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,70	11,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,79	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			38,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,45	0,21
	2521106718391	Coltarilor din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,32
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	40,00	0,08
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	63,00	0,94
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	39,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	1	0,0020	30,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,79	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	30,00	0,18
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 732,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
181	RpCO49A	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2			350,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7900	45,00	35,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0022	4 000,00	13,33
	2020142925345	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2	1,0000	280,00	280,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	9,0000	0,50	4,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0600	22,50	1,35
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	10,00	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	10,00	0,27
182	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			36,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
183	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			316,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm p/ru podea	m2	1,0300	220,00	228,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	34,70	14,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
185	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	16,00
186	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,00
187	Tr11AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,57
188	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t			148,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	148,57
		5.2. Incalzire				
189	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,64
190	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc			133,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700000	Radiator (eczistent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		5.3. Electricitate				
191	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza	buc			23,40

1	2	3	4	5	6	7
		bipolara cu fise				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
192	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
193	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
194	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
195	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator	buc			37,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	111100010002011	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
196	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
197	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			604,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	45,00	78,75
	2875274400502	Corp de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere, Elmos	buc	1,0000	515,00	525,30
198	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
199	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
200	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
201	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,85
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		5.4. Apa si canalizare				
202	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
203	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			6,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	45,00	6,75
204	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	45,00	38,25
205	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	45,00	10,35
206	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			46,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu d=20mm	m	1,0200	13,00	13,92
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d=20mm	buc	0,2000	1,70	0,36
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm	buc	0,2100	2,50	0,55
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d=20mm	buc	0,1000	1,30	0,14
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, d=20mm	buc	0,0400	1,30	0,05
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) d=20mm	buc	0,0600	1,25	0,08
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	0,0300	10,80	0,34
207	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			22,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=20mm	buc	1,0000	13,50	13,70
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
208	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	45,00	2,70
209	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,00	31,50
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	23,00	24,73
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	75,00	0,75
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0040	20,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	20,00	0,40
210	RpIC29D	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc			104,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7000	60,00	102,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0300	24,00	0,72
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
211	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	45,00	21,60
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	13,00	13,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	75,00	2,06
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	20,00	0,25
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	20,00	0,40
212	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	35,00	35,52
213	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			646,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	486,00	486,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
214	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, inox montat pe console schelet metalic fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			6 762,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment 0.6x0.6m, h=0.3m) inox	buc	1,0000	6 350,00	6 477,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	90,00	91,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta p/u spalator	buc	2,0000	20,00	40,80
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	30,00	18,30
		6. Spalatorie+Holul mic				
		6.1. Lucrari de constructie				
215	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
216	RpCO53C	Tavane suspendate, executate pe santier, din lambriuri PVC.	m2			372,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8600	45,00	128,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2020212924303	Tavane suspendate, din lambriuri PVC.	m2	1,0500	190,00	205,50
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	2,5500	10,00	26,26
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	45,00	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0200	25,00	0,52
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,54
220	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
221	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,91
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
223	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2			322,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	45,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203001	Placi tip faianta 20x30cm	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,70	11,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,79	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
224	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			38,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,45	0,21
	2521106718391	Coltarilor din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,29
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	40,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	63,00	0,94
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	39,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	30,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	30,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,79	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	30,00	0,18
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 732,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,24

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
226	RpCO49A	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2			347,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7900	45,00	35,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0022	4 000,00	10,00
	2020142925345	Polite din DSP laminat pentru dulap	m2	1,0000	280,00	280,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	9,0000	0,50	4,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0600	22,50	1,35
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	10,00	0,25
227	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			36,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
229	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
230	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			316,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm p/ru podea	m2	1,0300	220,00	228,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	34,70	14,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
231	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			73,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	58,00	10,44
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,00	4,68
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
232	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			15,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
233	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,00
234	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,25
235	Ts150I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			150,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	150,00
		6.2. Incalzire				
236	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,64
237	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (eczistent)	buc			133,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700000	Radiator (eczistent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. . Electricitate				
238	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
240	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
242	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator	buc			37,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	111100010002011	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
243	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
244	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
245	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
246	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
247	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,86
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		6.4. Apa si canalizare				
248	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
249	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			6,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	45,00	6,75
250	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	45,00	38,25
251	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	45,00	10,35
252	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			46,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu d=20mm	m	1,0200	13,00	13,92
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d=20mm	buc	0,2000	1,70	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm	buc	0,2100	2,50	0,55
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d=20mm	buc	0,1000	1,30	0,14
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, d=20mm	buc	0,0400	1,30	0,05
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) d=20mm	buc	0,0600	1,25	0,08
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	0,0300	10,80	0,34
253	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu extansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			22,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=20mm	buc	1,0000	13,50	13,70
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
254	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	45,00	2,70
255	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,00	31,50
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	23,00	24,73
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	75,00	0,75
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	20,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	20,00	0,40
256	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	45,00	21,60
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	13,00	13,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	75,00	2,06
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	20,00	0,25
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	20,00	0,40
257	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc			104,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7000	60,00	102,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0300	24,00	0,72
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
258	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	35,00	35,52
259	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			646,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	486,00	486,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
260	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment 0.6x0.6xh=0.3m) pentru vase, inox montat pe console scelet metalic exzistent fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			6 762,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,25
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment 0.6x0.6m, h=0.3m) inox	buc	1,0000	6 350,00	6 477,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	90,00	91,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta p/u spalator	buc	2,0000	20,00	40,80
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	30,00	18,40
261	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			154,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm	buc	1,0000	140,00	141,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	95,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	43,00	0,43
262	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete de inclus in resurse (boiler).	buc			2 735,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	45,00	99,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	45,00	40,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	45,00	47,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2875-0001	Boiler 50L	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	55,00	110,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	2,39	14,34
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1, Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	20,00	40,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,00	25,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,45	2,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	315,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	50,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	10,79	1,08
263	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg.	buc			1 150,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	45,00	33,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	45,00	42,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	60,00	336,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	45,00	118,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	18,50	37,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,6000	2,39	15,77
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	2,45	73,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	350,00	24,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	315,00	28,35
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	26,00	15,60
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	99,00	118,80
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	32,00	64,00
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	90,00	180,00
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,90	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	41,70	0,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	54,20	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1200	20,00	2,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	50,00	3,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	10,79	0,11
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	10,00	9,60
		7. Wiceul				
		7.1. Lucrari de constructie				
264	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
265	RpCO53C	Tavane suspendate, executate pe santier, din lambriuri PVC.	m2			372,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8600	45,00	128,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2020212924303	Tavane suspendate, din lambriuri PVC.	m2	1,0500	190,00	205,47
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	2,5500	10,00	26,27
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	45,00	2,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0200	25,00	0,50
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,50
269	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	9,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
270	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
272	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2			322,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	45,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203001	Placi tip faianta 20x30cm	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,70	11,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,79	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
273	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			38,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,45	0,21
	2521106718391	Coltarilor din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	40,00	0,08
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	63,00	0,92
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	39,00	0,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	30,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	30,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,79	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	30,00	0,18
274	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 732,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,22
275	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid	buc			51,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,00	9,90
	2811236306222	Grila ventilatie din PVC de 20x25 cm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,50	0,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,45	1,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
276	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
277	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			36,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
278	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
279	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2			316,96

1	2	3	4	5	6	7
		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,00	49,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm p/ru podea	m2	1,0300	220,00	228,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	34,70	14,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
280	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			15,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
281	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,06
282	Tr11AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,25
283	Ts150I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			150,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	150,91
		7.2. Incalzire				
284	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			39,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	18,20	18,75
285	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	28752741101021	Piesa de racordare (cot d=25mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	48,00	0,84
286	IC38B	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			87,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	28752741101022	Piesa de racordare (Robinet PPR d=25mm)	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,20	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	48,00	0,96
287	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 633,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700001	Radiatoare din aluminiu la 10 elemente, h=500mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
288	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
289	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			32,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	24,16	2,42
290	ID07B	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc			317,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2913134626000	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, d=25mm	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	26,00	1,30
291	IC50A	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc			70,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2875274119000	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	100,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
292	IC38I	Piesa de racordare (32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			26,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2875274110102	Piesa de racordare (32x25x32)	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	43,00	1,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	14,20	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	48,00	1,44
293	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratară fixare d=25mm	buc	1,0000	8,30	8,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,90	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		7.3. . Electricitate				
294	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolară cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
295	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
296	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
297	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator	buc			37,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	111100010002011	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
299	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, Plafon	buc			137,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400503	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, Plafon	buc	1,0000	75,00	76,50
300	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
301	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
302	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
303	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,85
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
		7.4. Apa si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
304	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
305	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			6,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	45,00	6,75
306	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	45,00	38,25
307	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	45,00	10,35
308	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu d=20mm	m	1,0200	13,00	13,92
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire d=20mm	buc	0,2000	1,70	0,36
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm	buc	0,2100	2,50	0,55
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G d=20mm	buc	0,1000	1,30	0,14
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G, d=20mm	buc	0,0400	1,30	0,06
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G) d=20mm	buc	0,0600	1,25	0,08
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	0,0300	10,80	0,35
309	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			22,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	45,00	8,55
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=20mm	buc	1,0000	13,50	13,70
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
310	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	45,00	2,70
311	RpSB10C	Montarea teavii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,00	31,50
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm	m	1,0300	23,00	24,76
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	75,00	0,75
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	20,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	20,00	0,37
312	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	45,00	21,60
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	13,00	13,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	75,00	2,06
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	20,00	0,25
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	20,00	0,40
313	RpIC29D	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc			104,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7000	60,00	102,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	24,00	0,72
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	5,00	0,07
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			51,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar d=1/2"	buc	1,0000	35,00	35,49
315	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			646,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	486,00	486,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
316	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 108,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	45,00	58,50
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
317	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			154,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	45,00	13,05
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm	buc	1,0000	140,00	141,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	95,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	43,00	0,43
318	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 223,83

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	45,00	99,00
	2622102438000	Lavoar Cersanit	buc	1,0000	915,00	933,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	90,00	91,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,00	7,93
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta p/u spalator	buc	2,0000	20,00	40,80
319	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 652,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	45,00	252,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 200,00	1 260,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	525,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	25,80	62,44
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	210,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	94,50
320	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete de inclus in resurse (boiler).	buc			3 345,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	45,00	99,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	45,00	40,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	45,00	47,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2875-0002	Boiler 80L	buc	1,0000	2 960,00	2 960,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	55,00	110,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	2,39	14,34
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	20,00	40,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,00	25,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,45	2,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	315,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	5,00	0,05
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	50,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	10,79	1,08
		8. Holul mare				
		8.1. Lucrari de constructie				
321	RpCI42B	Demontarea elementelor de lambriuri din PVC, la tavane	m2			32,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			305,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,79	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
324	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			72,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,79	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
325	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
326	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	41,70	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	48,00	0,24
327	RpCP45A	Demontarea usilor din aluminiu	kg			3,03
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	41,70	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	48,00	0,24
328	RpCJ04C K=2	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2			197,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,00	118,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	36,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,45	16,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 000,00	8,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,00	16,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,79	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,04
329	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti	m2			322,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	45,00	128,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203001	Placi tip faianta 20x30cm	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	34,70	11,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,79	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
330	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			26,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,45	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 000,00	0,83
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,79	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
331	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			22,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Coltar din aluminiu perforat	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
333	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,90	9,89
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	2,80	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	10,79	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,79	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
338	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			48,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	38,00	19,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,90	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,79	0,02
339	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (300mm)	m			263,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	25211067183923	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (300mm)	m	1,0000	240,00	244,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2			2 731,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
341	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 876,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,68
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,39	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
342	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,45	32,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,79	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
343	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,00	2,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,79	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
344	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			326,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2523116716345	Covor PVC, class 33	m2	1,0500	180,00	191,84
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	20,00	0,61
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	63,00	38,36
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	39,00	3,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,79	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	52,00	10,56

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	10,00	0,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	315,00	0,24
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	30,00	30,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
345	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			15,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
346	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	45,00	44,06
347	Tr11AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m	t			20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,25
348	Ts150I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t			150,77
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	400,00	150,77
		8.2. Incalzire				
349	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			39,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	18,20	18,75
350	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			50,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2521216710003	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	25,80	26,57
351	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			18,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	28752741101025	Piesa de racordare (mufa d=32mm)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	14,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	48,00	0,96
352	IC38C	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			19,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	60,00	12,60
	28752741101026	Piesa de racordare (cot d=32mm)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	14,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	48,00	1,02
353	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	28752741101021	Piesa de racordare (cot d=25mm)	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	48,00	0,84
354	IC38B	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			87,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	28752741101022	Piesa de racordare (Robinet PPR d=25mm)	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	43,00	0,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	14,20	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	48,00	0,96
355	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			2 633,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700001	Radiatoare din aluminiu la 10 elemente, h=500mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	26,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,75	5,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
356	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			26,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
357	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			32,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	24,16	2,42
358	ID07B	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc			317,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2913134626000	Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, d=25mm	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	26,00	1,30
359	IC50A	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc			70,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2875274119000	Racord olandez, avind diametrul de 25mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	100,00	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,00	0,65
360	IC38I	Piesa de racordare (32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			26,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2875274110102	Piesa de racordare (32x25x32)	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	43,00	1,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	14,20	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	48,00	1,44
361	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratara fixare d=25mm	buc	1,0000	8,30	8,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	28,00	1,40
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,90	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		8.3. . Electricitate				
362	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc			23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,00	23,40
363	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
364	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,50
365	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			46,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335101	Priza bipolare constructie normala simpla	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,06	0,12
366	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2	buc			43,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	11110001000201	Intrerupator dublu tip 2	buc	1,0000	26,00	26,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,90	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
367	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)	buc			356,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	45,00	60,75
	2875274400501	Corp de iluminat , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)	buc	1,0000	290,00	295,80
368	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp	m			26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng mmp	m	1,0500	10,80	11,91
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
369	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp	m			34,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng mmp	m	1,0500	17,33	19,11

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,59
370	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	45,00	19,35
	25212167042351	Tub PVC PVC gofrat D=16 mm	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713501	Mufa din PVC,D=16mm	buc	0,1500	1,20	0,19
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
371	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent	m			27,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042352	Tub PVC PVC gofrat D=20 mm	m	1,0200	3,60	3,86
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,32
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,76
372	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x6 VVGng mmp	m			88,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,00	11,25
	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 VVGng mmp	m	1,0500	65,83	72,61
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	17,50	4,58
373	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 25 mm, montat aparent	m			30,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,00	20,25
	25212167042353	Tub PVC PVC gofrat D=25 mm	m	1,0200	6,50	6,96
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	2,00	0,31
	2523156713502	Mufa din PVC,D=20mm	buc	0,1500	1,30	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	17,50	2,75
374	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice din PVC cu 36 loc, la cladiri social-culturale, montat in nise sau pe perete	buc			839,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000	45,00	135,00
	1111122200007	Tablou electric din PVC cu 36 loc	buc	1,0000	665,00	671,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,58	2,34
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,80	3,23
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000	2,30	9,29
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000	1,00	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,90	3,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
375	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat 32 A-380 V,	buc			142,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	45,00	66,60
	11110001000202	Intreruptor automat 32 A-380 V,	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
376	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat 25 A-	buc			65,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,25
	11110001000203	Intreruptor automat 25 A-	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
377	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat 16 A-	buc			65,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,25
	11110001000204	Intreruptor automat 16 A-	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,22	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

APROBAT:

Intocmit
SC„Profiplast” SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
MSP Spital Clinic de Traumatologie și Ortopedie
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.