

or.Codru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

Restabilirea iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei,67-75

Valoarea de deviz 5 708,60 lei

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	27,3440	26,70	730,08
Total manopera						876,10

Materiale:

1.	100-01	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/35	buc	8,0000	15,00	120,00
2.	100-04-01	Cablu AVVG 3x2,5	m	30,0000	3,60	108,00
3.	100-06	Consola ancora AL CA-1500	buc	6,0000	32,50	195,00
4.	100-07	Cablu SIP- 5A 2x16	m	100,0000	8,82	882,00
5.	100-08	Banda de montare F-19.07	m	8,0000	7,92	63,36
6.	100-09	Clame pentru banda A-19	buc	8,0000	2,17	17,36
7.	100-10	Clema RA-25	buc	6,0000	15,00	90,00
8.	100-12	Consola metalica cu un brat	buc	3,0000	90,00	270,00
9.	101-11	Corp de iluminat JCU 150W	buc	3,0000	525,00	1 575,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,32	10,60
11.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1500	98,72	14,81
Total materiale de construcții						4 015,36

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1170	10,00	1,17
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9000	10,00	9,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,9760	10,00	9,76
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9000	10,00	9,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,1950	10,00	11,95
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,4000	50,00	120,00
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2,4410	50,00	122,05
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,9900	50,00	199,50
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea	h-ut	0,0820	10,00	0,82

		lucrarilor de alt gen din constructie 10 t				
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3300	30,00	9,90
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170	30,00	3,51
		Total utilaje de construcții				595,99

Total	lei	4 794,02
TVA	20 %	914,58

Total deviz:

5 708,60

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect or.Codru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusă din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			3 187,70 1 741,90
	1	Muncitor	h-om	65,2400	26,70	1 741,90
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,8200	10,00	8,20
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tracțiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	50,00	1 220,50
		Total	lei			3 187,70
2	100-07	Cablu SIP- 5A 2x16	m			8,82 0,00
	100-07	Cablu SIP- 5A 2x16	m	1,0000	8,82	8,82
		Total	lei			8,82
3	100-01	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/35	buc			15,00 0,00
	100-01	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/35	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			15,00
4	100-06	Consola ancora AL CA-1500	buc			32,50 0,00
	100-06	Consola ancora AL CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
5	100-08	Banda de montare F-19.07	m			7,92 0,00
	100-08	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	7,92	7,92
		Total	lei			7,92
6	100-09	Clame pentru banda A-19	buc			2,17 0,00
	100-09	Clame pentru banda A-19	buc	1,0000	2,17	2,17
		Total	lei			2,17
7	100-10	Clema RA-25	buc			15,00 0,00
	100-10	Clema RA-25	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			15,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente Corp de iluminat JCU-150WT	buc			104,44 61,14
	1	Muncitor	h-om	2,2900	26,70	61,14

1	2	3	4	5	6	7
	031001	Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			104,44
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			161,08
						91,05
	1	Muncitor	h-om	3,4100	26,70	91,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,32	3,53
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
		<i>Total</i>	lei			161,08
10	100-12	Consola metalica cu un brat	buc			90,00
						0,00
	100-12	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			90,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			456,03
						331,07
	1	Muncitor	h-om	12,4000	26,70	331,07
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	98,72	49,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	30,00	11,70
		<i>Total</i>	lei			456,03
12	100-04-01	Cablu AVVG 3x2,5	m			3,60
						0,00
	100-04-01	Cablu AVVG 3x2,5	m	1,0000	3,60	3,60
		<i>Total</i>	lei			3,60
		3. Utilaje				
13	101-11	Corp de iluminat JCU 150W	buc			525,00
						0,00
	101-11	Corp de iluminat JCU 150W	buc	1,0000	525,00	525,00
		<i>Total</i>	lei			525,00

APROBAT:

Intocmit
V.Melnic

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

or.Codru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7**Restabilirea iluminatului stradal din str.Drumul Schinoasei,67-75****Valoarea de deviz 5 708,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1000	3 187,70 1 741,90	318,77 174,19
2	100-07	Cablu SIP- 5A 2x16	m	100,0000	8,82 0,00	882,00 0,00
3	100-01	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/35	buc	8,0000	15,00 0,00	120,00 0,00
4	100-06	Consola ancora AL CA-1500	buc	6,0000	32,50 0,00	195,00 0,00
5	100-08	Banda de montare F-19.07	m	8,0000	7,92 0,00	63,36 0,00
6	100-09	Clame pentru banda A-19	buc	8,0000	2,17 0,00	17,36 0,00
7	100-10	Clema RA-25	buc	6,0000	15,00 0,00	90,00 0,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de	buc	3,0000	104,44	313,33

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat JCU-150WT			61,14	183,43
		<i>Total</i>	lei			1 999,82
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			80,46
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			13,68
		<i>Total</i>				2 093,96
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			3,58
		<i>Total</i>				2 097,54
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			20,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 118,52 357,62
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000	161,08 91,05	483,24 273,14
10	100-12	Consola metalica cu un brat	buc	3,0000	90,00 0,00	270,00 0,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	456,03 331,07	136,81 99,32
12	100-04-01	Cablu AVVG 3x2,5	m	30,0000	3,60 0,00	108,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			998,05
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			83,80
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			4,03
		<i>Total</i>				1 085,88
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			3,72
		<i>Total</i>				2 175,48
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			10,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 100,50 372,46

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaje				
13	101-11	Corp de iluminat JCU 150W	buc	3,0000	525,00 0,00	1 575,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 575,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				1 575,00

		Total	lei	4 794,02
		TVA	20 %	914,58
		5 708,60		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		876,10		

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)