

**str-la Sevenco,nr.3-7, mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12/6/10-2018-SU****Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti, str-la Sevenco,nr.3-7**

Valoarea de deviz 28 965,54 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA16C2	Sapatura manuala a traseului pentru cablu	m3	3,9000	54,58 54,58	212,88 212,88
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,1000	26,86 18,46	29,55 20,31
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	2,8000	25,45 25,45	71,25 71,25
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000	370,38 77,98	740,75 155,95
5	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	2,0000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000	66,63 9,03	133,26 18,06
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000	27,53 5,13	55,06 10,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 742,75
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			109,96
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			25,00
		<i>Total</i>				3 877,71
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			38,53
		<i>Total</i>				3 916,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			39,17
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>3 955,41 488,71</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
8	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	400,72 103,62	801,45 207,25
9	101-21	Manson terminal KBHTп-1 16/25 KBT	buc	2,0000	318,20 0,00	636,40 0,00
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0900	1 199,11 716,11	107,92 64,45
11	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	92,0000	11,58 0,00	1 065,36 0,00
12	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	5,0000	32,50 0,00	162,50 0,00
13	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	5,0000	33,50 0,00	167,50 0,00
14	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	10,0000	0,50 0,00	5,00 0,00
15	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	2,0000	68,50 0,00	137,00 0,00
16	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	12,0000	14,58 0,00	174,96 0,00
17	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	4,0000	22,50 0,00	90,00 0,00
18	102-09	Clema KZP-1	buc	4,0000	35,60 0,00	142,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	102-10	Clema PS-1-1	buc	4,0000	14,50 0,00	58,00 0,00
20	102-01	Brida otel F2007	buc	20,0000	7,92 0,00	158,40 0,00
21	102-02	Catarama brida A200	buc	20,0000	2,17 0,00	43,40 0,00
22	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	4,0000	113,19 46,99	452,76 187,96
23	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	193,87 69,97	775,49 279,89
24	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	4,0000	95,00 0,00	380,00 0,00
25	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	4,0000	32,22 4,93	128,90 19,70
26	102-12	Bratara pentru fixarea consolei	buc	4,0000	10,50 0,00	42,00 0,00
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500	1 356,40 712,07	203,46 106,81
28	100-05	Furtun metalic izolat MRG 26	m	15,0000	10,92 0,00	163,80 0,00
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	290,74 170,12	145,37 85,06
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1500	521,13 389,87	78,17 58,48
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2000	607,35 412,45	121,47 82,49
32	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	15,0000	21,30 0,00	319,50 0,00
33	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	15,0000	8,50 0,00	127,50 0,00
34	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	20,0000	2,70 0,00	54,00 0,00
35	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,1400	507,93 281,14	71,11 39,36
36	101-20	Cablu АПВБ6Шп-1 4x16	m	28,0000	35,20 0,00	985,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,3000	353,43 254,43	106,03 76,33
38	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	6,0000	3,50 0,00	21,00 0,00
39	100-06	Cablu de alimentare AVVGng 3x6-1	m	10,0000	8,20 0,00	82,00 0,00
40	101-22	Caramida	buc	110,0000	3,20 0,00	352,00 0,00
41	101-23	Nisip	m3	0,8500	262,31 0,00	222,96 0,00
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 de tip BZUM TF	buc	1,0000	91,41 48,63	91,41 48,63
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 de tip ЩМП-1-	buc	1,0000	91,41 48,63	91,41 48,63
44	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	7,98 6,98	7,98 6,98
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	73,73 47,61	73,73 47,61
46	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,0000	32,22 24,01	96,65 72,03
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29	buc	3,0000	42,54 32,01	127,61 96,03
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BH-32	buc	1,0000	42,54 32,01	42,54 32,01
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/IP	buc	1,0000	42,54 32,01	42,54 32,01
50	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip КМИ-	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05

1	2	3	4	5	6	7
		11210/12A 230 V				
51	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip LAY5-BG45	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
52	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip POK78/4 3A 230 V	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
53	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ade tip SB-7 "Pornire"/230 V/verde	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
54	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Stop"/230 V/rosu	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
55	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ad de tip Controlor de dirijare GSM	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
		<i>Total</i>	lei			9 688,34
		<i>Asig.soc. si med.</i>		22,5 %		445,95
		<i>Transp.mater.</i>		1 %		59,08
		<i>Total</i>				10 193,37
		<i>Chelt. de regie</i>		1 %		19,82
		<i>Total</i>				10 213,19
		<i>Benef.de deviz</i>		6 %		612,79
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>10 825,98 1 982,01</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
56	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	4,0000	1 560,00 0,00	6 240,00 0,00
57	101-03	Tablou electric pentru evidenta	buc	1,0000	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		(TE) BZUM TF-03-25 IP54			0,00	0,00
58	101-04	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЦМП-1-0/74/Y2 IP54	buc	1,0000	420,00	420,00
					0,00	0,00
59	101-05	Intrerupator de sarcina BH-32/1P/32A	buc	1,0000	18,20	18,20
					0,00	0,00
60	101-06	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,0000	20,42	20,42
					0,00	0,00
61	101-07	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25	buc	1,0000	20,42	20,42
					0,00	0,00
62	101-08	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10	buc	1,0000	20,42	20,42
					0,00	0,00
63	101-09	Descarcator OPS 1-B/1P	buc	1,0000	133,20	133,20
					0,00	0,00
64	101-10	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,0000	73,50	73,50
					0,00	0,00
65	101-11	Relev intermediar modular PЭК78/4 3A 230 V	buc	1,0000	68,50	68,50
					0,00	0,00
66	101-12	Contactator de gabarit mic КМИ-11210/12A 230 V	buc	1,0000	215,00	215,00
					0,00	0,00
67	101-13	Buton de comanda SB-7 "Pornire"/230 V/verde	buc	1,0000	24,70	24,70
					0,00	0,00
68	101-14	Buton de comanda SB-7 "Stop"/230 V/rosu	buc	1,0000	24,70	24,70
					0,00	0,00
69	101-15	Controlor de dirijare GSM	buc	1,0000	10,00	10,00
					0,00	0,00
70	101-16	Contor electronic ME172-D2 1f,220V,10 (85) A	buc	1,0000	512,50	512,50
					0,00	0,00
71	101-24	Intrerupator de sarcina ППС-100	buc	1,0000	680,50	680,50
					0,00	0,00
72	101-25	Sigurante fuzibile ППН-33, 40A	buc	3,0000	41,50	124,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 356,56
		<b>Total Utilaje Inklusiv salariu</b>				<b>9 356,56</b>

		Total	lei	24 137,95
		TVA	20 %	4 827,59

1	2	3	4	5	6	7
						<b>28 965,54</b>
		<b>Total deviz:</b>				<b>28 965,54</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 470,72</b>

Intocmit

V.Melnic

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)