

**Reparația capitală a
acoperișului la școala sportivă
nr.12 din str. Nistoreană, 29 or.
Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 123 833,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 . Reparatia acoperisului (Bloc "A"- inclusiv cazangeria, incapere paznic si Bloc "B") Capitolul 1.1. Bloc "A"- inclusiv cazangeria si incapere paznic Capitolul 1.1.1. Demolari				
0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	30,00	30,89 30,51	926,81 915,41
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	150,00	6,12 5,93	918,48 889,98
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a parapetului existent din blocuri de calcar si a cornisei din blocuri mici de calcar.	m3	6,90	103,20 93,24	712,05 643,33
		Total Capitolul 1 . Reparatia acoperisului (Bloc "A"- inclusiv cazangeria, incapere paznic si Bloc "B") Capitolul 1.1. Bloc "A"- inclusiv cazangeria si incapere paznic Capitolul 1.1.1. Demolari Inklusiv salariu				2 557,34 2 448,72

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie				
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,90	4 830,52 953,55	52 652,67 10 393,69
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	430,00	29,90 10,60	12 858,93 4 555,85
5	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	430,00	105,36 18,44	45 302,78 7 927,18
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2	430,00	188,24 48,74	80 941,48 20 956,91
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	86,00	178,85 12,71	15 380,84 1 093,40
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	86,00	195,27 14,83	16 793,05 1 275,64
9	123	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc	28,00	229,16 49,16	6 416,50 1 376,50
10	CE07A	Tabla vosita din metal	m2	17,50	188,24 48,74	3 294,13 852,90
11	CE07A	Executarea streasinei din profnostil- culoarea alba	m2	52,00	188,24 48,74	9 788,27 2 534,32
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (bariera de protectie MOK/MOK-2 gata grunduite si vopsite).	kg	342,40	28,36 8,90	9 711,42 3 047,29
13	CL17B	Confectii metalice de ancoraj	kg	448,16	28,36 8,90	12 711,07 3 988,53
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,30	372,22 133,92	1 600,55 575,86

1	2	3	4	5	6	7
15	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	18,90	20,23 16,53	382,41 312,38
16	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	18,90	30,96 0,00	585,14 0,00
		Total Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				268 419,25 58 890,47
		3. Capitolul 1.1.3. Briu monolit				
17	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate în pereti si diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,98	17,56 4,20	1 773,02 423,67
18	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate în pereti si diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	359,00	17,81 4,45	6 394,65 1 597,51
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în placi si grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi pina la 20 m inclusiv	m2	89,90	82,47 50,86	7 414,14 4 571,95
20	CA04F	Betonarea centurii Beton C15	m3	10,88	1 245,53 224,61	13 551,42 2 443,80
		Total Capitolul 1.1.3. Briu monolit Inclusiv salariu				29 133,23 9 036,94
		4. Capitolul 1.2. Bloc "B" Capitolul 1.2.1. Demolari				
21	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	340,00	30,89 30,51	10 503,82 10 374,62

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	70,00	6,12 5,93	428,62 415,32
		Total Capitolul 1.2. Bloc "B"				10 932,45
		Capitolul 1.2.1. Demolari				10 789,95
		Inclusiv salariu				
		5. Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie				
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	340,00	29,90 10,60	10 167,53 3 602,30
24	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	340,00	105,36 18,44	35 820,80 6 268,00
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Tigla metalica de culoare cafenie tip RAL 8011	m2	340,00	188,24 48,74	64 000,24 16 570,58
26	CE07A	Tabla vosita din metal	m2	9,28	188,24 48,74	1 746,83 452,28
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	48,00	178,85 12,71	8 584,66 610,27
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	40,00	195,27 14,83	7 810,72 593,32
29	123	Retinator de zapada LE-310, L=2m	buc	22,00	229,16 49,16	5 041,54 1 081,54
30	CE07A	Executarea streasinei din profnostil- culoarea alba	m2	39,60	188,24 48,74	7 454,15 1 929,99
31	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macarua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	12,20	20,23 16,53	246,84 201,64
32	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,20	30,96 0,00	377,71 0,00
		Total Capitolul 1.2.2. Lucrari de				141 251,02

1	2	3	4	5	6	7
		constructie Inclusiv salariu				31 309,92
		6. Capitolul 1.2.3. Reparatia fasadei				
33	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra- in culoare si modelul existent.	m2	255,00	51,78 28,82	13 205,07 7 348,69
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	35,00	58,85 31,79	2 059,86 1 112,47
		Total Capitolul 1.2.3. Reparatia fasadei Inclusiv salariu				15 264,93 8 461,17
		7. Capitolul 2. Termoizolarea fasadei Bloc"A".				
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	502,00	162,11 97,47	81 380,22 48 931,95
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00	58,85 31,79	11 770,60 6 357,00
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 80mm	m2	462,00	273,83 97,90	126 509,14 45 228,78

1	2	3	4	5	6	7
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	462,00	15,30 5,09	7 066,57 2 349,55
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	462,00	102,36 51,70	47 288,29 23 887,06
40	CI08C	Placaj la soclu cu gresie- culoarea sur inchis	m2	40,00	305,45 127,14	12 217,81 5 085,60
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - sala sportiva	m	26,00	86,05 16,95	2 237,35 440,75
		Total Capitolul 2. Termoizolarea fasadei Bloc"A". Inclusiv salariu				288 469,97 132 280,69
		8. Capitolul 3. Incapere paznic				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,11	17,80 17,80	73,16 73,16
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc usa U-1, U-2.)	m2	3,41	1 850,35 34,33	6 309,70 117,06
44	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - Cu deschidere dubla , 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.	m2	0,70	1 702,41 23,73	1 191,69 16,61
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,40	34,91 3,81	48,88 5,34
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,40	86,05 16,95	120,47 23,73
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,20	3,77 1,27	49,78 16,78
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	13,20	17,08 8,48	225,41 111,88

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
49	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2	m2	13,20	142,41 103,41	1 879,83 1 364,97
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,20	27,75 23,31	366,31 307,68
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,20	3,77 1,27	49,78 16,78
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,20	38,13 23,31	503,38 307,68
		Total Capitolul 3. Incapere paznic Inclusiv salariu				10 818,39 2 361,68

		Total	lei	766 846,58
		CASM	22,50 %	57 505,40
		Transportarea materialelor	5,00 %	25 106,53
		Cheltuieli de regie	5,00 %	42 472,93
		Total	100,00 +	891 931,43
		Beneficiul	5,00 %	44 596,57
		Total	100,00 +	936 528,00
		TVA	20,00 %	187 305,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 123 833,60 255 579,54

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)