

**Ремонт кровли здания
бывшего актового зала и
спортзала по ул. Болгарская в
мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Ремонт кровли здания бывшего актового зала и спортзала по ул. Болгарская
в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 605 130,0lei

Intocmit in prețuri curente 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	735,000	19,000 18,000	13 965,000 13 230,000
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши собрешеткой)	m2	735,000	13,250 9,750	9 738,750 7 166,250
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice Разборка стен кладки стен)	m3	3,500	231,757 227,757	811,149 797,149
4	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б плит парапета) к=0,4 Коэффициент к трудозатратам=0,400 Коэффициент к материалам=0,400	buc	42,000	23,559 6,919	989,486 290,606
5	TrIIAA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые,		22,350	25,948 25,948	579,944 579,944



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
		транспортировкой до 10 м строительных отходов				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	22,350	25,314 0,000	565,767 0,000
		Total 1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				26 650,096 22 063,949
		2. 2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки				
7	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	62,240	95,661 92,256	5 953,918 5 742,013
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров) Materiale marunte=1,050	buc	76,000	8,974 6,919	682,039 525,859
9	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	76,000	12,321 10,955	936,427 832,611
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)	m2	136,000	77,412 54,777	10 528,032 7 449,672
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 A1 (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 A1	kg	279,050	18,542 5,708	5 174,249 1 592,916
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,(Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 A 111)	kg	594,960	16,928 4,094	10 071,397 2 435,673



1	2	3	4	5	6	7
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры анкер д 14 А 1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	41,380	29,620 12,109	1 225,669 501,065
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных опорных подушек и пояса, бетон М 200.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	26,430	1 662,927 311,362	43 951,172 8 229,292
		Total 2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки Inclusiv salariu				78 522,903 27 309,101
		3. 3. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	7,250	5 398,872 1 389,033	39 141,824 10 070,492
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	5,460	5 522,347 1 297,350	30 152,012 7 083,531
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare(Металлич. элементы крепления деревянного каркаса. изготовление и установка МД 1 из стали т. 4 мм)) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg	40,500	147,832 17,298	5 987,182 700,569
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)	m3	12,710	197,574 49,009	2 511,160 622,901
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из	m2	735,000	14,852 2,883	10 915,921 2 119,005



1	2	3	4	5	6	7
		черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,030				
20	CR03Af	Contrasipca de prindere a foliei anticondens realizata din rigle de rasinoase sectiune 50*25 mm.inclusiv tratamentul antiseptic	m3	1,310	6 353,047 1 268,520	8 322,491 1 661,761
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм),сеч.100*30 2100мп)	m2	735,000	47,382 17,010	34 825,549 12 502,129
22	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	7,350	568,124 253,124	4 175,708 1 860,458
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка обрешетки)	100 m2	7,350	690,996 182,206	5 078,823 1 339,211
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))конек 42,8 мп, цвет согл с заказчиком Material marunt=1,050	m2	732,000	187,664 66,309	137 370,093 48 538,188
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических снегозадержателей 80 мп)	kg	160,000	39,232 11,532	6 277,120 1 845,120
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, (Карнизы и ветровые	m2	69,600	143,281 118,780	9 972,364 8 267,060




1	2	3	4	5	6	7
		доски из строганной доски т.20 мм))				
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	69,600	99,195 57,660	6 903,972 4 013,136
		Total 3. Кровля				301 634,219
		Inclusiv salariu				100 623,561
		4. 4. Водоотвод				
28	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	85,600	133,962 23,064	11 467,165 1 974,278
29	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	42,800	122,738 27,677	5 253,206 1 184,567



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10x15 cm из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	9,000	137,335 103,788	1 236,019 934,092
		Total 4. Водоотвод Inclusiv salariu				17 956,390 4 092,937

	Total	lei	424 763,608
	Соц. и мед. страхование	22,50 %	34 670,148
	Транспортировка материалов	1,00 %	2 610,654
	Накладные расходы	7,00 %	32 343,109
	Итого	100,00 +	494 387,519
	Сметная прибыль	2,00 %	9 887,750
	Итого	100,00 +	504 275,269
	НДС	20,00 %	100 855,055
	Total deviz:		605 130,0
	Inclisiv salariu		154 090,0



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт кровли здания бывшего
актового зала и спортзала по ул. Болгарская в
мун. Чадыр-Лунга**

Investitor **ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			19,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	25,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	25,00	9,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
2	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши соборной)	m2			13,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	25,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	25,00	2,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,500
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice Разборка стен кладки стен)	m3			231,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,000
4	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б плит парапета) $k=0,4$ Коэффициент к трудозатратам=0,400 Коэффициент к материалам=0,400	buc			23,559
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	1,153
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	416,00	16,640
5	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м строительных отходов)	t			25,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,948
6	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			25,314
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	333,00	25,314
		2. 2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки				
7	RpCB15A	Spituirea suprafețelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			95,661
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,35	3,105
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	50,00	0,300
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de	buc			8,974

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров) Materiale marunte=1,050				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	5,00	1,575
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	8,00	0,480
9	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc			12,321
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	57,66	6,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	2,90	0,696
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)	m2			77,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	56,00	0,280
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,330
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,60	0,415
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,300
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 300,00	4,950
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 A1 (Стальная арматура класса ..., диаметром 6 A1)	kg			18,542
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,30	0,364
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 A 111)	kg			16,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,30	0,364
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры анкер д 14 A 1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			29,620
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,605
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	56,00	1,131
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	47,00	0,475
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных опорных подушек и пояса, бетон M 200.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 662,927
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,946
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 150,00	1 214,092

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	416,00	116,474
		3. 3. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			5 398,872
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,965
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 300,00	528,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 300,00	198,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 300,00	2 739,228
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,60	119,520
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,560
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,560
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	5,00	190,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	416,00	62,371
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,000
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 522,347
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	58,00	435,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 300,00	33,242
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 300,00	3 069,121
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 300,00	395,879
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	5,00	17,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,353
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,60	49,800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	416,00	62,400
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,251
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,751
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare (Металлич. элементы крепления деревянного каркаса. изготовление и установка МД 1 из стали т. 4 мм)) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg			147,832
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,35	0,081
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	120,00	125,049
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	56,00	1,123
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	320,00	0,640
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	0,00	0,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	17,00	0,341
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:)	m3			197,574
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,009
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	188,00	2,263
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	55,00	3,302
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			14,852

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,845
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
20	CR03Af	Contrasipca de prindere a foliei anticondens realizata din rigle de rasinoase sectiune 50*25 mm.inclusiv tratamentul antiseptic)	m3			6 353,047
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 000,00	1 001,527
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	16,60	83,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,00	0,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,00	0,000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,00	0,000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	0,00	0,000
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм),сеч.100*30 2100мм)	m2			47,382
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0086	3 300,00	28,380
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,60	1,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
22	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			568,124
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	57,66	253,124
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	35,00	315,000
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка обрешетки)	100 m2			690,996
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,206
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	188,00	7,520
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	0,00	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	55,00	6,271
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))конек 42,8 мм, цвет согл с заказчиком Material marunt=1,050	m2			187,664
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,656
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,200
	002 кон	конек	m	0,0557	62,50	3,655
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,83	7,843
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	0,000
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических снегозадержателей 80 мм)	kg			39,232
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2874115893300	Bolt	buc	2,0000	0,83	1,660
	2811236309800	Confectii metalice diverse снегозадержатели	kg	1,0000	26,04	26,040
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20 мм))	m2			143,281
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2010102903497	Scinduri geluite si faluite	m3	0,0055	4 000,00	22,011
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,60	2,490
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмальями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			99,195
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	82,50	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	82,50	9,900
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	23,00	2,760
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	82,50	14,025
		4. 4. Водоотвод				
28	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,010	m			133,962
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	61,30	65,009
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	0,2300	12,00	2,788
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	1,5000	26,00	39,390
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	15,00	3,712
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	0,00	0,000
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
29	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,010	m			122,738
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	69,20	76,882
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane хомуты	buc	0,6000	30,00	18,180
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	0,00	0,000
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10x15 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050	buc			137,335
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	57,66	103,788



1	2	3	4	5	6	7
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	14,00	5,880
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	25,00	26,250
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,417

**Ремонт кровли здания
бывшего актового зала и
спортзала по ул. Болгарская в
мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Ремонт кровли здания бывшего актового зала и спортзала по ул. Болгарская в
мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 605 130,0 lei

Intocmit in prețuri curente.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,176	57,66	240,788
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9,935	57,66	572,852
3.	7123010010200	Betonist	h-om	239,532	57,66	13 811,414
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,777	57,66	3 792,702
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,200	57,66	242,172
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	205,800	25,00	5 145,000
				392,655	57,66	22 640,487
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,200	57,66	1 510,692
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	267,745	57,66	15 438,177
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,400	57,66	1 695,204
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,150	57,66	700,569
11.	7136080025001	Montator	h-om	8,690	57,66	501,065
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,600	57,66	4 013,136
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	264,600	25,00	6 615,000
				708,384	57,66	40 845,421
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,400	57,66	1 752,864
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,058	57,66	579,944
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	345,450	25,00	8 636,250
				373,452	57,66	21 533,241
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,295	57,66	3 822,570
		Total manopera				154 089,548

Materiale:

1.	002 кон	конек	m	42,811	62,50	2 675,688
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076	320,00	24,320
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,081	320,00	25,920
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,204	3 300,00	673,200
				1,310	4 000,00	5 240,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,457	3 300,00	21 308,100
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,383	4 000,00	1 532,000



7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,655	3 300,00	2 161,500
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,018	3 300,00	19 859,400
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,136	3 300,00	448,800
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,328	4 000,00	1 312,000
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,055	3 300,00	181,500
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,513	3 300,00	18 192,900
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,160	3 300,00	3 828,000
14.	2010237318750	Distantieri	buc	244,723	1,30	318,140
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,600	90,00	1 224,000
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	65,707	25,00	1 642,675
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,400	0,00	0,000
18.	23203226000361	Gudron	kg	14,087	10,00	140,870
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,812	0,00	0,000
20.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,648	56,00	92,288
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,623	0,00	0,000
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	30,645	35,00	1 072,575
23.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6,550	0,00	0,000
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,447	188,00	84,036
25.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,528	82,50	1 033,560
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	254,207	15,00	3 813,105
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,352	82,50	689,040
28.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	9,450	25,00	236,250
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,832	82,50	976,140
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,352	23,00	192,096
31.	2462106110602	Natriu fluor	kg	66,150	35,00	2 315,250
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,435	1,35	3,287
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,602	1,35	206,012
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,240	2,90	52,896
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,903	1 150,00	32 088,450
36.	2666122800600	Element prefabricat	buc	16,968	0,00	0,000
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	32,422	12,00	389,064
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	870,607	10,00	8 706,070
39.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	384,300	8,00	3 074,400
40.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,780	14,00	52,920
41.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	883,890	87,50	77 340,375
42.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	21,182	15,00	317,730
43.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	90,779	61,30	5 564,753
44.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	47,551	69,20	3 290,529
45.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,885	12,00	238,620
46.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	31,755	12,00	381,060
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	286,026	12,00	3 432,312
48.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	609,834	12,00	7 318,008
49.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	42,204	120,00	5 064,480
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,800	17,00	115,600
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,741	17,00	148,597
52.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,812	17,00	13,804
53.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,246	0,00	0,000




54.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,323	0,00	0,000
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse снегозадержатели	kg	160,000	26,04	4 166,400
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,466	12,00	521,592
57.	2811236832352	Burghiu widia	buc	23,940	5,00	119,700
58.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	294,064	5,00	1 470,320
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	108,590	16,60	1 802,594
60.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,418	47,00	19,646
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,800	0,30	12,240
62.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,585	0,00	0,000
63.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	40,950	58,00	2 375,100
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,800	0,40	16,320
65.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,585	0,00	0,000
66.	2874115893300	Bolt	buc	320,000	0,83	265,600
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,680	56,00	38,080
68.	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,585	0,00	0,000
69.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	68,580	16,60	1 138,428
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	129,684	26,00	3 371,784
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,080	11,00	44,880
72.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane хомуты	buc	25,937	30,00	778,110
73.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 917,400	0,83	5 741,442
74.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 084,600	0,01	90,846
Total materiale de constructii						261 065,402

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,680	416,00	698,880
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,906	416,00	792,896
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,922	50,00	2 646,100
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,700	50,00	735,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,400	416,00	3 078,400
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,560	8,00	36,480
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,256	25,00	31,400
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,506	0,00	0,000
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,601	55,00	88,055
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,858	35,00	555,030
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,760	35,00	26,600
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,992	25,00	124,800
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,550	35,00	229,250
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,699	333,00	565,767
Total utilaje de constructii						9 608,658

Total	lei	424 763,608
Соц. и мед. страхование	22,50 %	34 670,148
Транспортировка материалов	1,00 %	2 610,654
Накладные расходы	7,00 %	32 343,109
Итого	100,00 +	494 387,519



[Handwritten signature]

Сметная прибыль	2,00 %	9 887,750
Итого	100,00 +	504 275,269
НДС	20,00 %	100 855,055

Total deviz:

605 130,0



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)