

## Lucrari de reparatie capitala a trotuarului srt.Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 827 679,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia strazii Stefan Voda</b> <b>1.1. Capitolul 1.1. Reparatia trotuarelor</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	450,0000	61,50 33,76	27 675,77 15 194,12
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	450,0000	37,26 37,26	16 765,92 16 765,92
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,0200	3 116,39 0,00	6 295,10 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	283,0000	53,00 0,00	14 999,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0200	303,44 41,92	612,95 84,67
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m	m3	36,0000	190,95 190,95	6 874,03 6 874,03

1	2	3	4	5	6	7
		adincime teren mijlociu				
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	4,2000	457,57 457,57	1 921,79 1 921,79
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,9000	4 143,91 1 026,91	7 873,43 1 951,13
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	153,0000	720,01 115,27	110 161,63 17 635,65
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	450,0000	341,67 78,01	153 752,67 35 103,64
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	450,0000	215,66 34,93	97 047,45 15 718,05
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4050	14 601,73 0,00	5 913,70 0,00
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	450,0000	231,53 13,97	104 189,22 6 287,22
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0680	14 591,76 0,00	992,24 0,00
15	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	13,0000	2 374,05 65,90	30 862,70 856,69
		<i>Total</i>	lei			585 937,60
		<b>Total Capitolul 1.1. Reparatia trotuarelor Inklusiv salariu</b>				<b>585 937,60 118 392,91</b>
		<i>Total</i>	lei			585 937,60
		<b>Total Capitolul 1. Reparatia strazii Stefan Voda Inklusiv salariu</b>				<b>585 937,60 118 392,91</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			585 937,60
		Asigurarea sociala	24 %			28 414,30
		Total				614 351,90
		Cheltuieli de regie	9 %			55 291,67
		Total				669 643,57
		Beneficiu de deviz	3 %			20 089,31
		Total				689 732,88
		TVA	20 %			137 946,58
		TOTAL				827 679,46
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>827 679,46</b>
						<b>118 392,91</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №****Valoarea de deviz 827 679,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	130,5000	116,43	15 194,12
2.	7129020012800	Pavator	h-om	315,0000	116,43	36 675,45
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,0000	116,43	6 287,22
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	461,4012	116,43	53 720,93
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3580	116,43	856,69
6.	9312040019600	Sapator	h-om	48,6000	116,43	5 658,50
<b>Total manopera</b>						<b>118 392,91</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	13,1300	2 190,00	28 754,70
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	43,6500	2 190,00	95 593,50
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	175,9581	380,00	66 864,08
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4000	465,00	2 511,00
5.	23203226000401	Bitum	t	0,4872	14 000,00	6 820,80
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 885,5000	2,35	4 430,93
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,8500	1 800,00	75 330,00
8.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	452,2500	170,00	76 882,50
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	452,2500	90,00	40 702,50
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,5750	400,00	630,00
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000	30,00	540,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0500	30,00	121,50
13.	4100126202818	Apa	m3	15,3000	30,00	459,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>399 640,51</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	64,2600	200,00	12 852,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,1300	384,50	12 353,98
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1419	600,00	85,14
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,1300	450,00	2 308,50
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,7290	450,00	778,05

6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,0517	450,00	473,26
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,6354	653,33	6 295,10
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8080	650,00	525,20
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,7410	300,00	5 922,30
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	132,3000	85,50	11 311,65
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,9980	500,00	14 999,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>67 904,18</b>

Total	lei	585 937,60
Asigurarea sociala	24 %	28 414,30
Total		614 351,90
Cheltuieli de regie	9 %	55 291,67
Total		669 643,57
Beneficiu de deviz	3 %	20 089,31
Total		689 732,88
TVA	20 %	137 946,58
TOTAL		827 679,46

**Total deviz: 827 679,46**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a**

**Investitor Primaria orasului Ocnita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia strazii Stefan Voda</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Reparatia trotuarelor</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,50 33,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	116,43	33,76
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	400,00	1,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,50	25,14
		<i>Total</i>	lei			27 675,77
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			37,26 37,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	116,43	37,26
		<i>Total</i>	lei			16 765,92
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 116,39 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	653,33	3 116,39
		<i>Total</i>	lei			6 295,10
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<i>Total</i>	lei			14 999,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			303,44 41,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,00
		<i>Total</i>	lei			612,95
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			190,95 190,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	116,43	157,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	116,43	33,76
		<i>Total</i>	lei			6 874,03
7	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			457,57 457,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	116,43	457,57
		<i>Total</i>	lei			1 921,79

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			4 143,91 1 026,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
		Total	lei			7 873,43
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			720,01 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			110 161,63
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			341,67 78,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	116,43	60,54
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	465,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	170,00	170,85
		Total	lei			153 752,67
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			215,66 34,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	465,00	1,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		Total	lei			97 047,45
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 601,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 421,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			5 913,70
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			231,53 13,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	116,43	13,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	2 190,00	212,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13
		Total	lei			104 189,22
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 591,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 411,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			992,24

1	2	3	4	5	6	7
15	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 374,05 <hr/> 65,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	116,43	65,90
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	2 190,00	2 211,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	450,00	36,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
		<i>Total</i>	lei			30 862,70

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.