

**Constructia unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2,4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 1 545 556,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare. Evacuare gunoi				
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (stadion existent)	m2	954,000	9,80 9,80	9 351,30 9 351,30
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (trotuare existente)	m2	782,520	9,80 9,80	7 670,45 7 670,45
3	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	65,400	20,18 20,18	1 319,84 1 319,84
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	65,400	36,12 0,00	2 362,22 0,00
		Total Lucrari de demontare. Evacuare gunoi Inclusiv salariu				20 703,81 18 341,59
		2. Lucrari de terasamente				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	4,356	565,96 0,00	2 465,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,500	118,78 118,78	534,51 534,51
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	10,920	340,19 340,19	3 714,92 3 714,92
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	109,200	50,46 50,16	5 510,69 5 477,93
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	566,280	14,84 0,00	8 403,64 0,00
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	156,000	177,40 34,02	27 674,93 5 307,02
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm, H=100 mm	m3	235,200	353,88 57,08	83 233,38 13 426,02
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 mm, H=100 mm	m3	109,200	365,38 57,08	39 899,87 6 233,51
13	TsC54B	Strat de fundatie din granit spart, H=50 mm	m3	54,600	670,13 57,08	36 589,28 3 116,75
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				208 026,56 37 810,66
		3. Imbracaminte stadion				
14	TsH37B	Strat de ptotectie Chok pad H=8 mm, doar manoperea	m2	1 092,000	51,89 51,89	56 668,24 56 668,24
15	pret firma	Strat de protectie Shok pad H=8 mm	m2	1 092,000	48,00 0,00	52 416,00 0,00
16	TsH43A	Gazon artificial H= 40 mm, presurat cu nisip de quart (fr 0,8 20) kg/m2	m2	1 092,000	222,79 7,12	243 288,57 7 776,14
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj alba, doar manoperea	m	222,000	3,11 3,11	691,23 691,23

1	2	3	4	5	6	7
18	pret firma	Banda de marcaj alba	m	222,000	16,20 0,00	3 596,40 0,00
19	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (3x2) in set cu plasa, doar manoperea	buc	4,000	1 684,83 1 684,83	6 739,31 6 739,31
20	pret firma	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa	buc	4,000	3 300,00 0,00	13 200,00 0,00
21	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (4x2) in set cu plasa, doar manoperea	buc	2,000	1 684,83 1 684,83	3 369,65 3 369,65
22	pret firma	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa	buc	2,000	5 200,00 0,00	10 400,00 0,00
23	DA19A	Instalare folie geotextil grosime 5 mm	m2	1 151,220	15,30 2,19	17 607,97 2 522,39
24	pret firma	Plasa teztila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	m2	278,880	25,00 0,00	6 972,00 0,00
25	pret firma	Sufa metalica	m	540,000	120,00 0,00	64 800,00 0,00
		Total Imbracaminte stadion Inclusiv salariu				479 749,37 77 766,96
		4. Ingradire stadion				
26	CO06B	Plasa zincata 55x55x3 mm H total = 4,0 ml L=139,2 ml - 2 rinduri	m	278,000	284,13 63,43	78 987,29 17 632,43
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat porti de acces 2,2x1,0 - 2 buc	m2	4,400	1 313,26 98,60	5 778,36 433,84
28	CL18A	Grinzi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=940 mm, 2 buc., 60x40x4 mm, L=1940 mm, 72 buc., 60x40x4 mm, L=2040, 64 buc., 60x40x4 mm, L=139,2 ml)	kg	2 286,940	24,47 12,11	55 957,07 27 691,63
29	CL18A	Diagonale metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=4260 mm, 30 buc., 60x40x4 mm, L=4213 mm, 36 buc.)	kg	1 553,843	24,47 12,11	38 019,52 18 814,80
30	CL18A	Stilpi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x60x4 mm, L=230 mm, 2 buc., 60x60x4 mm,	kg	2 868,490	24,47 12,11	70 186,49 34 733,41

1	2	3	4	5	6	7
		L=6000 mm, 68 buc., 60x60x4 L=1000 m, 8 buc.)				
31	CL18A	Poarta metalica din teava patrata 60x40x2	kg	63,936	24,47 12,11	1 564,35 774,13
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,160	15,21 3,86	945,76 240,09
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	248,640	14,41 3,06	3 582,52 759,84
34	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,040	76,11 76,11	383,61 383,61
35	CA03F	Beton clasa C3,5 turnat in fundatii	m3	2,750	1 055,25 222,00	2 901,93 610,51
36	CA03F	Beton clasa C15 turnat in fundatii	m3	5,040	1 159,17 221,99	5 842,20 1 118,83
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,774	195,78 95,14	1 326,21 644,47
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,774	374,87 220,26	2 539,35 1 492,07
		Total Ingradire stadion Inclusiv salariu				268 014,66 105 329,66
		5. Rigola de scurgere, drenaj				
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	82,800	118,78 118,78	9 834,95 9 834,95

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aplicativ -Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcini 3 tn a gratarului profil zincat	m	137,000	302,30 17,30	41 414,83 2 369,83
41	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	11,650	1 022,85 259,47	11 916,20 3 022,83
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	67,800	17,87 17,87	1 211,90 1 211,90
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	67,800	43,54 43,24	2 952,35 2 932,01
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,220	188,91 35,17	1 552,86 289,11
45	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Teava de drenaj cu geotextil d 200 mm)	m	137,000	164,38 22,49	22 519,78 3 080,77
		Total Rigola de scurgere, drenaj Inclusiv salariu				91 402,87 22 741,40
		Total	lei			1 067 897,27

1	2	3	4	5	6	7
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %			58 947,81
		Transportare materialelor	4,00 %			30 979,24
		Total	100,00 +			1 157 824,32
		Cheltuieli de regie	8,00 %			92 625,95
		Total	100,00 +			1 250 450,27
		Beneficiu de deviz	3,00 %			37 513,51
		Total	100,00 +			1 287 963,78
		TVA	20,00 %			257 592,76
		Total deviz:				1 545 556,54
		Inclusiv salariu				261 990,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2,4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 1 545 556,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,701	57,66	5 172,16
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,410	57,66	946,20
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	255,760	57,66	14 747,12
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	80,580	57,66	4 646,25
5.	7129020012800	Pavator	h-om	387,008	57,66	22 314,88
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	53,430	57,66	3 080,77
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,232	57,66	993,60
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	37,054	57,66	2 136,54
9.	7212030022700	Sudor	h-om	68,567	57,66	3 953,57
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,224	57,66	243,56
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	55,200	57,66	3 182,83
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 286,910	57,66	74 203,23
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 772,696	57,66	102 213,65
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,151	57,66	7 389,19
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	138,922	57,66	8 010,24
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	146,850	57,66	8 467,37
17.	9312040019600	Sapator	h-om	5,014	57,66	289,11
Total manopera						261 990,27

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	101,598	0,50	50,79
2.	111112	Strat de protectie Shok pad H=8 mm	m2	1 092,000	48,00	52 416,00
3.	111113	Banda de marcaj alba	m	222,000	16,20	3 596,40
4.	111114	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa	buc	4,000	3 300,00	13 200,00
5.	111115	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa	buc	2,000	5 200,00	10 400,00
6.	111117	Sufa metalica	m	540,000	120,00	64 800,00
7.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	19,985	235,00	4 696,47
8.	141112220175220	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	270,480	235,00	63 562,80
9.	1411122201752510	Piatra sparta fr. 5-10 mm	m3	125,580	245,00	30 767,10
10.	1411122201752610	Granit spart	m3	62,790	510,00	32 022,90
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,041	235,00	1 889,63
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	150,00	2,70

13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,659	150,00	248,85
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,175	150,00	2 576,25
15.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	21 861,840	0,20	4 372,37
16.	1711217329883	Geotextil gr. 5 mm	m	838,088	18,00	15 085,58
17.	2010237318750	Distantieri	buc	46,620	0,10	4,66
18.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,400	1 200,00	5 280,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	4,065	25,00	101,63
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	35,225	28,00	986,30
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	22,896	28,00	641,09
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,440	27,00	11,88
23.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7 651,644	12,00	91 819,73
24.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	15,971	0,00	0,00
25.	2521216700500200	Teava din PVC d 200 mm	m	143,881	135,00	19 423,94
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	595,260	1,55	922,66
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,500	1,55	8,53
28.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 228,157	1,55	5 003,64
29.	266310210000015	Beton C15	m3	5,243	850,00	4 456,55
30.	266310210000035	Beton C3,5	m3	2,861	750,00	2 145,75
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,596	870,00	11 828,52
32.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	156,780	98,00	15 364,44
33.	266612280032511	Rigola pentru drenaj	m	137,685	240,00	33 044,40
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,714	10,90	694,48
35.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	254,856	10,90	2 777,93
36.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	137,043	12,00	1 644,52
37.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1 142,024	36,00	41 112,86
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	67,731	16,50	1 117,56
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,108	16,50	51,28
40.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1 125,885	120,00	135 106,20
41.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	309,345	0,00	0,00
42.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	118,273	0,00	0,00
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6 773,209	12,00	81 278,51
44.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	143,895	80,00	11 511,60
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	34,372	35,00	1 203,03
46.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	17,600	0,20	3,52
47.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	17,600	0,15	2,64
48.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	17,600	0,05	0,88
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	55,198	1,50	82,80
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,700	3,00	53,10
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,571	3,00	16,72
52.	4100126202818	Apa	m3	39,900	3,00	119,70
53.	555552	Plasa textila	m2	278,880	25,00	6 972,00
		Total materiale de constructii				774 480,89

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	13,988	171,90	2 404,54
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	167,580	45,00	7 541,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	83,790	35,00	2 932,65
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,801	251,54	2 465,34

5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,210	218,11	45,80
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,664	16,10	187,79
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,274	55,00	15,07
8.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	7,753	91,19	707,00
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,664	27,45	18,23
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,638	25,00	40,95
11.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	38,329	50,00	1 916,45
12.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,328	225,00	73,80
13.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	9,282	159,01	1 475,93
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,861	171,90	835,60
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,899	140,00	10 765,86
Total utilaje de constructii						31 426,11

Total	lei	1 067 897,27
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	58 947,81
Transportare materialelor	4,00 %	30 979,24
Total	100,00 +	1 157 824,32
Cheltuieli de regie	8,00 %	92 625,95
Total	100,00 +	1 250 450,27
Beneficiu de deviz	3,00 %	37 513,51
Total	100,00 +	1 287 963,78
TVA	20,00 %	257 592,76

Total deviz:

**1 545 556,
54**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui stadion pe terenul
afereent cladirii clubului sportiv "Speranta" din
str. I. Creanga 47/2,4, sectorul Buiucani, mun.
Chisinau"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare. Evacuare gunoi				
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (stadion existent)	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (trotuare existente)	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
3	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			36,12
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	140,00	36,12
		2. Lucrari de terasamente				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			565,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,96
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	3,00	0,30
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,84
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	140,00	14,84
10	DEI0A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			177,40

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm				34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	870,00	39,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,55	4,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	98,00	98,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,00	0,02
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 mm, H=100 mm	m3			353,88
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220175220	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 mm, H=100 mm	m3			365,38
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220175251 0	Piatra sparta fr. 5-10 mm	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
13	TsC54B	Strat de fundatie din granit spart, H=50 mm	m3			670,13
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220175261 0	Granit spart	m3	1,1500	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		3. Imbracaminte stadion				
14	TsH37B	Strat de ptectie Chok pad H=8 mm, doar manoperea	m2			51,89
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	57,66	46,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
15	pret firma	Strat de protectie Shok pad H=8 mm	m2			48,00
						0,00
	111112	Strat de protectie Shok pad H=8 mm	m2	1,0000	48,00	48,00
16	TsH43A	Gazon artificial H= 40 mm, presurat cu nisip de cuar (fr 0,8 20) kg/m2	m2			222,79
						7,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	120,00	123,72
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	0,00	0,00
	1421102200801	Nisip cuaros FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,20	4,00
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	12,00	84,08
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	91,19	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	50,00	1,75
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	159,01	1,35
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	225,00	0,07
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj alba, doar manoperea	m			3,11
						3,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11

1	2	3	4	5	6	7
18	pret firma	Banda de marcaj alba	m			16,20 0,00
	111113	Banda de marcaj alba	m	1,0000	16,20	16,20
19	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (3x2) in set cu plasa, doar manoperea	buc			1 684,83 1 684,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
20	pret firma	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa	buc			3 300,00 0,00
	111114	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
21	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (4x2) in set cu plasa, doar manoperea	buc			1 684,83 1 684,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
22	pret firma	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa	buc			5 200,00 0,00
	111115	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
23	DA19A	Instalare folie geotextil grosime 5 mm	m2			15,30 2,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	1711217329883	Geotextil gr. 5 mm	m	0,7280	18,00	13,10
24	pret firma	Plasa teztila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	m2			25,00 0,00
	555552	Plasa textila	m2	1,0000	25,00	25,00
25	pret firma	Sufa metalica	m			120,00 0,00
	111117	Sufa metalica	m	1,0000	120,00	120,00
		4. Ingradire stadion				
26	CO06B	Plasa zincata 55x55x3 mm H total = 4,0 ml L=139,2 ml - 2 rinduri	m			284,13 63,43
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	4,0000	36,00	147,89
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	235,00	16,89
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	80,00	41,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	171,90	8,60
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat porti de acces 2,2x1,0 - 2 buc	m2			1 313,26 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	27,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,50	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,55	1,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	3,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	171,90	3,44
28	CL18A	Grinzi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=940 mm, 2 buc., 60x40x4 mm, L=1940 mm, 72 buc., 60x40x4 mm, L=2040, 64 buc., 60x40x4 mm, L=139,2 ml)	kg			24,47 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
29	CL18A	Diagonale metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=4260 mm, 30 buc., 60x40x4 mm, L=4213 mm, 36 buc.)	kg			24,47 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
30	CL18A	Stilpi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x60x4 mm, L=230 mm, 2 buc., 60x60x4 mm, L=6000 mm, 68 buc., 60x60x4 L=1000 m, 8 buc.)	kg			24,47 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
31	CL18A	Poarta metalica din teava patrata 60x40x2	kg			24,47 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,50	0,01
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,21 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,90	11,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,41 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,90	11,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
34	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			76,11 76,11

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
35	CA03F	Beton clasa C3,5 turnat in fundatii	m3			1 055,25
						222,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210000035	Beton C3,5	m3	1,0250	750,00	780,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,01
36	CA03F	Beton clasa C15 turnat in fundatii	m3			1 159,17
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	850,00	884,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,97
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			195,78
						95,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	28,00	94,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	6,00
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			374,87
						220,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
		5. Rigola de scurgere, drenaj				
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aplicativ -Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcini 3 tn a gratarului profil zincat	m			302,30
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	266612280032511	Rigola pentru drenaj	m	1,0050	240,00	241,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,00	0,01
41	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 022,85
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,55	429,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	150,00	112,66
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	235,00	162,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00	0,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	218,11	3,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98

1	2	3	4	5	6	7
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 ----- 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,54 ----- 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	3,00	0,30
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			188,91 ----- 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,74
45	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Teava de drenaj cu geotextil d 200 mm)	m			164,38 ----- 22,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2521216700500200	Teava din PVC d 200 mm	m	1,0450	135,00	141,78
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	55,00	0,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.