

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea [Lucrări de reparație a birourilor la sediul la Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3](#)

prin procedura de achiziție: [cererea ofertei de pret](#)

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=6770&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2024>

1. Denumirea autorității contractante: [Casa Națională de Asigurări Sociale](#)
2. IDNO: [1004600030235](#)
3. Adresa: [mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3, bir. № 515/513](#)
4. Numărul de telefon/fax: [\(022\)257-681; 022-257-840; 022- 257-603](#)
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitiicnas@cnas.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): [Autoritate publică centrală](#)
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV: [\(45000000-7\) Lucrări de construcție](#)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
		Lotul 1				
1	45000000-7	Lucrări de reparații curente a birourilor amplasate la etajul 3 al sediului Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3	bucată	1	Conform <u>Anexei nr 1</u> Îndeplinirea pct. 20 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	498 680,00
		Lotul 2				
1	45000000-7	Lucrări de reparații curente a birourilor din cadrul Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3	bucată	1	Conform <u>Anexei nr 2</u> Îndeplinirea pct. 20 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului	495 975,00
Valoarea estimativă totală						994 655,00

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul 1: Lucrări de reparații curente a birourilor amplasate la etajul 3 al sediului Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Sala de sedinta 329		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane placaj "Armstrong"	m2	46,3700
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	47,4000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,2200
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri ferestre)	m2	3,1500
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,6000
7	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000
8	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,0000
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,0000
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,6000
12	CF17B	Diverse lucrări – diferența de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar (k=2, se adaugă 10 mm)	m2	72,6000
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (13m2 glafuri)	m	65,0000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	13,0000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	13,0000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,6000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,6000

1	2	3	4	5
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,6000
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	85,6000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,6000
21	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	85,6000
22	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	142,0000
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, Usa tip ascunsa pentru vopsire (1.04 x 2.04m)	m2	2,1300
24	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Ancadrament usa din MDF L=450mm) tip/culoare coordonat cu beneficiarul	m	6,5000
25	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Ancadrament usa din MDF L=100mm) tip/culoare coordonat cu beneficiarul	m	6,5000
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,3700
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	12,0000
28	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	28,0000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	58,3700
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,3700
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,3700
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,3700
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	46,3700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	46,3700
35	CG08B*Aplicativ	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez *Placi pvc imitatie parchet laminat (Materiale: doar Dale flexibile PVC si adeziv)	m2	46,3700
36	CG06A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm	m	28,8000

1	2	3	4	5
		la pereti (model coordonat cu beneficiarul)		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Sala de sedinta 329 Inclusiv salariu		
		1.2. Sala 329-A		
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane placaj "Armstrong"	m2	11,8500
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,2500
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	11,8500
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri ferestre)	m2	1,4000
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,3000
42	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,0000
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,0000
44	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18,0000
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (k=1,5)	m2	38,5000
47	CF17B	Diverse lucrări – diferența de grosime, +10 mmla stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar (k=2, se adaugă 10 mm)	m2	38,5000
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (13m2 glafuri)	m	5,8000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	1,8000
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	1,8000
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,3000
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,3000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,3000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,3000
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi	m2	40,3000

1	2	3	4	5
		pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual		
57	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	40,0000
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (model si culoare coordonat cu beneficiarul)	m2	2,0000
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,8000
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,8500
61	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,0000
62	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	14,0000
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	13,8500
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,8500
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,8500
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,8500
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	11,8500
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,8500
69	CG08B* Aplicativ	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez *Placi pvc imitatie parchet laminat (Materiale: doar Dale flexibile PVC si adeziv)	m2	11,8500
70	CG06A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (model coordonat cu beneficiarul)	m	12,5000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Sala 329-A Inclusiv salariu		
		1.3. Bloc sanitar		
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,0000
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane placaj lambriu plastic	m2	3,2400
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	0,2000

1	2	3	4	5
		BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (mutare gol usa)		
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,8000
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,8000
77	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,0000
78	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,0000
79	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
80	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,0000
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0200
82	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,8000
83	CF17B	Diverse Lucrări – diferența de grosime, + 10 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar (k=2, se adaugă 10 mm)	m2	19,8000
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (tipul placaj coordonat cu beneficiarul*)	m2	19,8000
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,2400
86	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase	m2	3,2400
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2400
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6)	m2	3,2400
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,2400
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea	m2	3,2400

1	2	3	4	5
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
91	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	7,8000
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,2400
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,2400
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,2400
95	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu		
		1.4. Lucrari de evacuare deseuri/transport materiale interior/ mutare mobila		
96	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	20,0000
97	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	20,0000
98	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,0000
99	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (materiale constructie) k=2	t	30,0000
100	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Mutare mobila) k=2	t	4,0000
101	CE17A	Strat polimeric - pelicula protectie (pentru mobila, tehnica...)	m2	120,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de evacuare deseuri/transport materiale interior/ mutare mobila Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu		
		2. Apa / canalizare / incalzire (Sala sedinte 329/ sala 329-A/ Bloc sanitar)		
102	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea	m2	120,0000

1	2	3	4	5
		executarii reparatiilor		
103	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	42,0000
104	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	4,0000
105	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	6,0000
106	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	8,0000
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,8000
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
110	RpSE02A	Demontarea unui boiler	buc	1,0000
111	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Kmanopera = 0.25)	buc	1,0000
112	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000
113	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000
114	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
116	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm)	buc	1,0000
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,0000
118	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000
119	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	20,0000
120	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	9,0000

1	2	3	4	5
121	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	20,0000
122	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	10,0000
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000
124	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din BIMETAL sectionate (Radiatoare 4buc: 1.4m x 0,55m; 1buc: 0,8m x 0,55m)	m2	3,5200
125	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar)	buc	1,0000
126	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
127	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(*cu palarie din perete Model coordonat cu beneficiarul)	buc	1,0000
128	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*cu rezervor pe cadru metalic ascuns in perete si clapa)	buc	1,0000
129	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C	buc	1,0000
130	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
131	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a .600x1200mm	buc	1,0000
132	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,0000
133	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Apa / canalizare / incalzire (Sala sedinte 329/ sala 329-A/ Bloc sanitar) Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		3. Retea electrica interioara		
		3.1. Demontari		
134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,0000
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000
136	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		3.2. Lucrari de montare		
137	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Tablou de distributie 12 de module)	buc	1,0000
138	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	2,0000
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (unipolar)	buc	9,0000
140	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	12,0000
141	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 5x4.0 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	12,0000
142	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	530,0000
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66)	m	230,0000
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66)	m	210,0000
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau	m	90,0000

1	2	3	4	5
		cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu UTP)		
146	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	8,0000
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	18,0000
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	6,0000
149	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,0000
150	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,0000
151	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
152	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED dublu incastrate tavan 30W) - model coordonat cu beneficiarul	buc	12,0000
153	RpEA04A *Aplicativ	Montarea banda LED (*Corectie norma Materiale: Banda LED)	m	39,0000
154	RpEE20A *Aplicativ	Montarea transformator -> LED (*corectie norma materiale se substituie "buton" cu "transformator")	buc	1,0000
155	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw (in grup sanitar)	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Retea electrica interioara Inclusiv salariu		
		4. Utilaj		
156		Boiler electric 50L	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total		
		TVA		

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Sala de sedinta 329		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane placaj "Armstrong"	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
7	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
8	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	lei	
12	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2, se adauga 10mm)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (13m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	lei	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
21	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
22	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	1,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, Usa tip ascunsa pentru vopsire (1.04 x 2.04m)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
24	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Ancadrament usa din MDF L=450mm) tip/culoare coordonat cu beneficiarul	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600**	Glafuri MDF Ancadrament L450	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
25	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Ancadrament usa din MDF L=100mm) tip/culoare coordonat cu beneficiarul	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600**100	Glafuri MDF Ancadrament 100	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
		Total	lei	
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		Total	lei	
28	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	1,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
		Total	lei	
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
		Total	lei	
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
		<i>Total</i>	lei	
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
35	CG08B*Aplicativ	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadex *Placi pvc imitatie parchet laminat (Materiale: doar Dale flexibile PVC si adeziv Kmnan=0.8)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5500
	2666122800400	Dale flexibile PVC	m2	1,0300
	2462106110431*a	Adeziv Dale PVC	kg	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
36	CG06A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (model coordonat cu beneficiarul)	m	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000
	203011294773599	Plinte din MDF	m	1,0200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		1.2. Sala 329-A		
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane placaj "Armstrong"	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
42	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
		<i>Total</i>	lei	
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
44	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
46	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	lei	
47	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2, se adauga 10mm)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (13m2 glafuri)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Total</i>	lei	
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Total</i>	lei	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
56	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
57	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	1,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (model si culoare coordonat cu beneficiarul)	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	

1	2	3	4	5
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
		<i>Total</i>	lei	
61	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		<i>Total</i>	lei	
62	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	1,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
		Total	lei	
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
69	CG08B*Aplicativ	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadaz *Placi pvc imitatie parchet laminat (Materiale: doar Dale flexibile PVC si adeziv Kmnan=0.8)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5500
	2666122800400	Dale flexibile PVC	m2	1,0300
	2462106110431*a	Adeziv Dale PVC	kg	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
70	CG06A	Plinte din MDF in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (model coordonat cu beneficiarul)	m	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000
	203011294773599	Plinte din MDF	m	1,0200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
		Total	lei	
		1.3. Bloc sanitar		
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		Total	lei	
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane placaj lambriu plastic	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		Total	lei	
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (mutare gol usa)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800
		Total	lei	
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		Total	lei	
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		Total	lei	
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		Total	lei	
77	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
		Total	lei	
78	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
		Total	lei	
79	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		Total	lei	
80	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		Total	lei	
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000
		Total	lei	
82	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		Total	lei	
83	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (k=2, se adauga 10mm)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (tipul placaj coordonat cu beneficiarul*)	m2	

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		Total	lei	
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
		Total	lei	
86	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
		Total	lei	
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
		Total	lei	
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
		Total	lei	
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		Total	lei	
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500

1	2	3	4	5
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
		<i>Total</i>	lei	
91	CG09A *Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (tip conform proiect)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374*	Profil p.v.c plastifiat bagheta	m	1,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
		<i>Total</i>	lei	
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
95	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		1.4. Lucrari de evacuare deseuri/transport materiale interior/ mutare mobila		
96	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
97	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
98	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		<i>Total</i>	lei	
99	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (materiale constructie) k=2	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
100	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Mutare mobila) k=2	t	

1	2	3	4	5
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		Total	lei	
101	CE17A	Strat polimeric - pelicula protectie (pentru mobila, tehnica...)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
		2. Apa / canalizare / incalzire (Sala sedinte/ 329, sala 329-A/ Bloc sanitar)		
102	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200
		Total	lei	
103	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
		Total	lei	
104	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900
		Total	lei	
105	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600
		Total	lei	
106	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800
		Total	lei	
107	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		Total	lei	
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
		Total	lei	
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
		Total	lei	
110	RpSE02A	Demontarea unui boiler	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000
		Total	lei	
111	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Kmanopera = 0.25)	buc	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
		Total	lei	
112	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		Total	lei	
113	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
114	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
115	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400
	2523156721037100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
116	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2875114202905	Sifon pentru dus L=600	buc	1,0000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100
	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	1,0200
	252315671943020	Cot din material plastic d20	buc	0,2000
	252315671945020	Teu din material plastic d20	buc	0,2100
	252315671946020	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400
	252315671940020	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400
	252315671953020	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206
		<i>Total</i>	lei	
118	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
	2521216717050	Teava din material plastic d25	m	1,0200
	252315671943025	Cot din material plastic d25	buc	0,1200
	252315671945025	Teu din material plastic d25	buc	0,1900
	252315671946025	Reductie din material plastic d25	buc	0,0400
	252315671940025	Mufa din material plastic d25	buc	0,0400
	252315671953025	Racord drept M x Fe d25	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219
		<i>Total</i>	lei	
119	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	252121671705032	Teava din material plastic d32	m	1,0200
	252315671943032	Cot din material plastic d32	buc	0,1200
	252315671945032	Teu din material plastic d32	buc	0,1900
	252315671946032	Reductie din material plastic d32	buc	0,0400
	252315671940032	Mufa din material plastic d32	buc	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239
		<i>Total</i>	lei	
120	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
121	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2	buc	1,0000
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
122	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Total</i>	lei	
124	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din BIMETAL sectionate (Radiatoare 4buc: 1.4m x 0,55m; 1buc: 0,8m x 0,55m)	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	2822115720000b	Radiatoare Bimetal sectionate	m2	1,0100
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
125	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic d25	m	0,6000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
126	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
127	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(*cu palarie din perete Model coordonat cu beneficiarul)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
128	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*cu rezervor pe cadru metalic ascuns in perete si clapa)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
129	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa	buc	

1	2	3	4	5
		calda 70-90 grade C		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
		<i>Total</i>	lei	
130	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
131	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a .600x1200mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
132	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
133	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
		3. Retea electrica interioara		
		3.1. Demontari		
134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
136	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
		3.2. Lucrari de montare		
137	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Tablou de distributie 12 de module)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
138	RpEE01C	Montarea intreruptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200
	11110001000243	Intreruptor manual 3P	buc	1,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (unipolar)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
140	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		<i>Total</i>	lei	
141	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 5x4.0 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
	272210310700156	Conductor cupru 5x6.0 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	1,0200
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
142	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	252121670423416	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	1,0250
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001325	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm ² BBHГ-HFLT _x -0,66	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul UTP)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001utp	Conductor de aluminiu sau cupru Cablu UTP	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
146	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030
		<i>Total</i>	lei	
147	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100

1	2	3	4	5
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100I	Priza Internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
149	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
150	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
151	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
152	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED dublu incastate tavan 30W) - model coordonat cu beneficiarul	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502*2	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
153	RpEA04A *Aplicativ	Montarea banda LED (*Corectie norma Materiale: Banda LED)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
	2521216704237*a	Banda LED	m	1,0200
		<i>Total</i>	lei	
154	RpEE20A *Aplicativ	Montarea transformator -> LED (*corectie norma materiale se substituie "buton" cu "transformator")	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	2863147306828*	Transforamtor 12v	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		<i>Total</i>	lei	
155	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw (in grup sanitar)	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0000

1	2	3	4	5
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		4. Utilaj		
156		Boiler electric 50L	buc	
	0001	Boiler electric 30L	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	

Anexa nr. 2

Lotul 2: Lucrări de reparații curente a birourilor din cadrul Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Birou 407		
		1.1. Lucrari reparatie		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	10,3600
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,3600
3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,3600
4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,3600
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Pereti)	m2	31,8800
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	3,3400
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	3,3400
8	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,2000
9	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	5,0000
10	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,5000
11	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		1.2. Electricitate		
12	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare)	buc	1,0000
13	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 407 Inclusiv salariu		
		2. Birou 404		
		2.1. Lucrari reparatie		
14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ($K_{manopera}=0,5$ Placi Armstrong deteriorate)	m2	7,2000
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	60,8500
16	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	37,6000
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastră)	m2	1,0000
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,5800
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (2,04 x 1x72m x1buc; 0,9 x 1,72m x1buc) dublu deschideri si plase mochit pe balama inclusa	m2	5,0600
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9 x 2,8m x1buc)	m2	2,5200
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm	m	2,8500
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	2,8500
23	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata	m2	6,3000

1	2	3	4	5
		pentru asigurarea aderarii (Balcon)		
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,3000
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,0000
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	7,2000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,8500
28	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	60,8500
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	60,8500
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	6,2000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	6,2000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	6,2000
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	6,2000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	37,6000
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,6000
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,6000
37	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,4000
38	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	10,0000
39	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	11,0000
40	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		2.2. Electricitate		
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,0000
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	12,0000
43	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	9,0000
44	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	2,0000
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	10,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 404 Inclusiv salariu		
		3. Birou 405		
		3.1. Lucrari reparatie		
46	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ($K_{manopera}=0,5$ Placi Armstrong deteriorate)	m2	1,0800
47	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	43,5000
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ($K_{manopera}=0,5$; Montare doar panouri)	m2	1,0800
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,4000
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	72,4000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	10,4000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	10,4000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	10,4000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	10,4000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	43,5000
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime	m2	43,5000

1	2	3	4	5
		20 mm		
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	43,5000
58	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,8000
59	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	20,0000
60	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,5000
61	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	2,0000
62	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		3.2. Electricitate		
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	9,0000
65	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	12,0000
66	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (inclusiv rama)	buc	2,0000
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	8,0000
68	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 405 Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		4. Birou 408		
		4.1. Lucrari reparatie		
69	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,6000
70	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	31,3600
71	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	7,2000
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	7,2000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,6000
74	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	40,6000
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	40,6000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,2000
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	5,2000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,2000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	5,2000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	31,3600
81	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,3600
82	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,3600
83	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,4000
84	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	10,0000
85	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,5000
86	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		4.2. Electricitate		
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,0000
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	5,0000
89	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	9,0000
90	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 408 Inclusiv salariu		
		5. Birou 408 A		
		5.1. Lucrari reparatie		
92	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,0500
93	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	16,7700
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,0500
95	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	33,0500
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	33,0500
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	2,3400
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	2,3400
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	2,3400
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	2,3400
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	16,7700
102	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,7700
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2	16,7700

1	2	3	4	5
		plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
104	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,2000
105	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	5,0000
106	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		5.2. Electricitate		
107	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	3,0000
109	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
110	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 408 A Inclusiv salariu		
		6. Birou 415		
		6.1. Lucrari reparatie		
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,2100
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	20,8000
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,2100
115	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	44,2100
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	44,2100

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,7000
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	5,7000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,7000
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	5,7000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,8000
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	20,8000
123	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,8000
124	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,4000
125	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	10,0000
126	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,5000
127	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		6.2. Electricitate		
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	7,0000
130	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
131	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
132	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	6,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		

1	2	3	4	5
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 415 Inclusiv salariu		
		7. Birou 402 A 7.1. Lucrari reparatie		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	22,0000
134	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	30,2000
135	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	56,0000
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (dupa demontare timplarie PVC)	m2	1,8000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,0000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	56,0000
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,2000
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	5,2000
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,2000
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	5,2000
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	30,2000
144	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,2000
145	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,2000
146	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,4000
147	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	10,0000
148	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	7,5000
149	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		

1	2	3	4	5
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		7.2. Electricitate		
150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,0000
151	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	9,0000
152	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	9,0000
153	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	8,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 402 A Inclusiv salariu		
		8. Birou 326		
		8.1. Lucrari reparatie		
155	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,6000
156	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	2,0000
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,4000
158	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	21,8500
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastră)	m2	2,0000
160	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,1000
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (K _{manopera} =0,5; Montare doar panouri)	m2	2,0000
162	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete verticale, cu solutie bituminoasa, in 2 straturi	m2	11,4000
163	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata	m2	11,4000
164	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete	m2	11,4000

1	2	3	4	5
		plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,4000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,6000
167	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	47,6000
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	47,6000
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,7000
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	5,7000
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	5,7000
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	5,7000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	21,8500
174	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,8500
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,8500
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,4000
177	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	10,0000
178	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,5000
179	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		8.2. Electricitate		
180	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		tijele si globurile		
181	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	3,0000
182	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	6,0000
183	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
184	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 326 Inclusiv salariu		
		9. Birou 114		
		9.1. Lucrari reparatie		
185	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	19,7000
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9500
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	19,7000
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	62,0000
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	6,6500
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	6,6500
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	6,6500
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	6,6500
194	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din PVC	m	25,0000
195	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,4000
196	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	10,0000

1	2	3	4	5
197	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	11,0000
198	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	2,0000
199	CK03A	Usi din MDF	m2	1,9500
200	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	1,0000
201	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,0000
202	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		9.2. Electricitate		
203	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,0000
204	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	11,0000
205	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	7,0000
206	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
207	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	9,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 114 Inclusiv salariu		
		10. Birou 112B		
		10.1. Lucrari reparatie		
209	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	15,1500
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,1500
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	15,1500

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,1500
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	15,1500
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,6000
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	42,6000
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	2,4000
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	2,4000
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	2,4000
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	2,4000
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	15,1500
223	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,1500
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,1500
225	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,2000
226	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	5,0000
227	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	5,5000
228	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari reparatie Inclusiv salariu		
		10.2. Electricitate		
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		tijele si globurile		
230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	7,0000
231	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal 20x50	m	12,0000
232	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	12,0000
233	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
234	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	6,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Birou 112B Inclusiv salariu		
		11. Lucrari de evacuare deseuri/transport materiale interior/ mutare mobila		
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	35,0000
237	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	35,0000
238	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	35,0000
239	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (materiale constructie) k=2	t	45,0000
240	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Mutare mobila) k=2	t	10,0000
241	CE17A	Strat polimeric - pelicula protectie (pentru mobila, tehnica...)	m2	400,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii asigurari sociale</i>		
		<i>Chletuieli de transport</i>		
		<i>Chletuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari de evacuare deseuri/transport materiale interior/ mutare mobila Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		Total	lei	
		TVA		

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Birou 407		
		1.1. Lucrari reparatie		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Pereti)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
8	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
9	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
10	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
11	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		1.2. Electricitate		
12	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
13	RpEE14C	Montarea - intreruptor dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		2. Birou 404		
		2.1. Lucrari reparatie		
14	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500

1	2	3	4	5
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
16	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastră.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (2,04 x 1x72m x1buc; 0,9 x 1,72m x1buc) dublu deschideri si plase mochit pe balama inclusa	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9 x 2,8m x1buc)	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
23	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de	m2	

1	2	3	4	5
		beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (Balcon)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
28	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
37	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
38	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
39	CK07A	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	

1	2	3	4	5
	*Aplicativ			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
40	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		Total	lei	
		2.2. Electricitate		
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		Total	lei	
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		Total	lei	
43	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		Total	lei	
44	RpEE14C	Montarea - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		Total	lei	
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		Total	lei	
		3. Birou 405		
		3.1. Lucrari reparatie		
46	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		Total	lei	
47	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		Total	lei	
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	

1	2	3	4	5
		sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		Total	lei	
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
58	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
59	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
60	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
61	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
62	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0020
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0350
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	3,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
		3.2. Electricitate		
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
65	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
66	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu (inclusiv rama)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
68	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		4. Birou 408		
		4.1. Lucrari reparatie		
69	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
70	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
71	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
74	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet"	m2	

1	2	3	4	5
		si "clei")		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
81	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
82	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
83	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
84	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
85	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
86	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		4.2. Electricitate		
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
89	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
90	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		Total	lei	
		5. Birou 408 A		
		5.1. Lucrari reparatie		
92	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		Total	lei	
93	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
		Total	lei	
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
95	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		Total	lei	
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
102	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
104	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
105	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
106	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		5.2. Electricitate		
107	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
108	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
109	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000

1	2	3	4	5
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
110	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		6. Birou 415		
		6.1. Lucrari reparatie		
112	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
115	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
123	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
124	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
125	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
126	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
127	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		6.2. Electricitate		
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
130	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
131	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
132	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		7. Birou 402 A		
		7.1. Lucrari reparatie		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
134	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
135	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		Total	lei	
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (dupa demontare timplarie PVC)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		Total	lei	
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
144	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
145	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
146	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
147	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
148	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
149	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		7.2. Electricitate		
150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
151	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
152	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
153	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		8. Birou 326		
		8.1. Lucrari reparatie		
155	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
156	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
		<i>Total</i>	lei	
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
158	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastră.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
160	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
162	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete verticale, cu solutie bituminoasa, in 2 straturi	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
163	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
164	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
		<i>Total</i>	lei	
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Total</i>	lei	
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
167	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		Total	lei	
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
174	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
177	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	

1	2	3	4	5
		inclusiv (teava incalzire)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
178	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
179	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		Total	lei	
		8.2. Electricitate		
180	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		Total	lei	
181	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize, intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		Total	lei	
182	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		Total	lei	
183	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		Total	lei	
184	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		Total	lei	
		9. Birou 114		
		9.1. Lucrari reparatie		
185	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Kmanopera=0,5 Placi Armstrong deteriorate)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Total</i>	lei	
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Kmanopera=0,5; Montare doar panouri)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
194	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din PVC	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500
	2940420007680	Abriht	h-om	0,0300
	2030112947736	Plinte din PVC	m	1,0200
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
195	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu	m2	

1	2	3	4	5
		vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
196	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
197	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
198	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		Total	lei	
199	CK03A	Usi din MDF	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
200	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200
	2010102904353	Dulap rasinolacat cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0020
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0350
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0080
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	3,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		Total	lei	
201	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		Total	lei	
202	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
		9.2. Electricitate		
203	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
204	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
205	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
206	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
207	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		10. Birou 112B		
		10.1. Lucrari reparatie		
209	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>	lei	
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Total</i>	lei	
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Glafuri)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (Glafuri)	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		Total	lei	
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		Total	lei	
223	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		Total	lei	
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		Total	lei	
225	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
226	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		Total	lei	
227	CK07A *Aplicativ	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600*	Cornier plastic la glafuri pentru usi	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
228	VB11A *Aplicativ	Rama cu jaluzele fixe plastic 250x150mm	buc	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,5000
	271040370781711	Rama cu jaluzele fixe plastic	buc	1,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2,0000
		Total	lei	

1	2	3	4	5
		10.2. Electricitate		
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Total</i>	lei	
230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (prize, intrerupatoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
		<i>Total</i>	lei	
231	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie Cablu canal 20x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
232	RpEA04A	Montarea Cablu canal plastic 20x50	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
	2521216704237*	Cablu canal 20c50	m	1,0200
	2875274117002	Cot PVC-U	buc	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
233	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
234	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (inclusiv rame)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		11. Lucrari de evacuare deseuri/transport matariale interior/ mutare mobila		
236	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
237	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
238	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
		<i>Total</i>	lei	
239	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (materiale constructie) k=2	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
240	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Mutare mobila) k=2	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
		<i>Total</i>	lei	
241	CE17A	Strat polimeric - pelicula protectie (pentru mobila, tehnica...)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: [nu se aplică](#)
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) [Pentru fiecare lot în parte](#)
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: [nu se admite](#)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: [Timp de 90 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenția Achiziții Publice](#)
13. Termenul de valabilitate a contractului: [31.12.2024](#)
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): [Nu se aplică](#)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): [Nu se aplică](#)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prezentarea Cererii de participare conform Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)	Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
2	Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)	Declarația privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
3	Prezentarea Documentelor aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu

4	Garanția pentru oferta 1% conform Anexei nr.9 din Ordinul MF 115/2021	Garanția pentru oferta 1% confirmată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
5	Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu
6	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.	Accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se va efectua nemijlocit de către autoritatea contractantă prin accesarea de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: https://date.gov.md/open/company-details .	Obligatoriu u lipsa datoriilor - se verifică de CNAS la data deschiderii ofertelor
7	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activității profesionale	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE). - Graficul de executarea a lucrărilor cinform formularului tipizat Anexei nr.10 din Ordinul MF 69/2021 - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021	Obligatoriu
8	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, trebuie să fie minim 400 000,00 lei pentru fiecare an <u>din ultimii 3 ani.</u>	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) Declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sunt disponibile – <u>minim 400 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</u> , original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare: copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.)	Obligatoriu
9	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică și profesională – experiență similară	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - experiența în executarea lucrărilor similare minimum 3 ani - <u>Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate</u> (lucrări similare) conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 69/2021 , însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un	Obligatoriu

		contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor etc.); - <u><i>Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului</i></u> , conform <i>Anexei nr.15</i> din <i>Ordinul MF 69/2021</i> .	
10	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calității	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAЕ) - Declarația de proprie răspundere - <i>privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni.</i> - <i>Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu</i>	Obligatoriu
11	Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAЕ/la evaluare la solicitarea AC	Obligatoriu
12	Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAЕ	Obligatoriu
13	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru	Declarație în conformitate cu Anexa nr. 3 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător	Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de

corupție, fraudă și/sau spălare de bani		câștigător
---	--	------------

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

Anexa nr. 3

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____
Funcția: _____
Denumirea operatorului economic _____
IDNO al operatorului economic _____

17. Garanția pentru ofertă, **obligatoriu**, cuantumul: **1% din suma ofertei fără TVA;** *forma garanției:*

- a) *Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)*

sau

b) *Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: Casa Națională de Asigurări Sociale

Denumirea Băncii: Trezoreria de stat

Codul fiscal: 1004600030235

IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA

Cod: TREZMD2X

cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică ID . _____ din _____"

18. Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni

19. Garanția de bună execuție a contractului, **obligatoriu, cuantumul **5% din suma contractată cu TVA**.**

forma garanției de bună execuție:

a) *Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială)*

sau

b) *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: Casa Națională de Asigurări Sociale

Denumirea Băncii: Trezoreria de stat

Codul fiscal: 1004600030235

IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA

Cod: TREZMD2X

cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____"

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz. Nu se aplică

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni până Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);
- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau

discrepanțe cu scopul înlăturării prompte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;

- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curățată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractul de execuție.

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în contractul de execuție cu altele, se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare, și se vor prezenta certificatele de conformitate;

Dimensiunile tâmplăriei se precizează la fața locului, designul și direcția de deschidere a ușilor se coordonează cu beneficiarul;

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul;

Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se coordonează cu beneficiarul;

Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, clasa de abraziune 33 și după caz pardoseli din PVC flexibil imitație parchet laminat;

Corpurile de iluminat fluorescent tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50 W), culoarea luminii – se va coordona cu beneficiarul;

Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros;

Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor.

23. Ofertele se prezintă în valuta: [lei moldovenești](#).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: [cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte](#)

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
-----	----------------------------------	------------

d/o		
	<u>Nu se aplică</u>	

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA "RSAP"

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP"

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP"

Ofertele întârziate vor fi respinse

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică _

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu se aplică

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform datelor din SIA "RSAP".

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<u>Se acceptă</u>
sistemul de comenzi electronice	<u>Nu se acceptă</u>
facturarea electronică	<u>Nu se acceptă</u>
plățile electronice	<u>Se acceptă</u>

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

40. Alte informații relevante:

1 . DESCRIERE GENERALĂ

Autoritatea contractantă solicită oferte pentru realizarea lucrărilor de reparații a birourilor sediului Aparatului Central situat la adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3.

Lucrările de reparații se vor organiza pe loturi și anume:

Lotul 1: Lucrări de reparații curente a birourilor amplasate la etajul 3 al sediului Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3.

Lotul 2: Lucrări de reparații curente a birourilor din cadrul Aparatului Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3.

Cerinte speciale la executarea contractului:

Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni până Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);
- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepanțe cu scopul înlăturării prompte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;
- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparații într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curățată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractual de execuție.

Lotul 1 prevede reparația a 3 încăperi: sala de ședință, bir. 329-A, blocul sanitar. Specificul lucrărilor pentru acest lot constă în utilizarea soluțiilor arhitectural-constructive distincte prin aplicarea elementelor decorative pe pereți (crearea panourilor decorative din baghete PVC). Pentru

vopsirea pereților se vor utiliza vopsele pe bază de copolimeri acrilietilenici utilizând unelte adecvate pentru obținerea finisajelor impecabile, uniforme, fără pete, stropi, corjiri și urme de pensulă.

Cele mai comune operații necesare de realizat pentru **Lotul 1**:

Operațiuni pregătitoare – se referă la demontări (lambriuri, pardoseli (parchet/gresie), uși din lemn, pervazuri, tavan Armstrong, gresie, etc.), desfaceri finisaje (tencuieli interioare, tapet). Înainte de începerea lucrărilor, personalul va fi instruit asupra operațiunilor necesare de realizat, demontarea se va face sub supravegherea conducătorului direct, zona se va proteja prin peliculă. La efectuarea lucrărilor se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securității și protecția muncii, prevăzute în documentele normative. Evacuarea deșeurilor rezultate din demontări se va realiza imediat, fără a fi depozitate pe coridoarele organizației, astfel, încât să nu perturbeze activitatea personalului. În caz dacă la evacuarea deșeurilor vor fi afectate suprafețele din jur (pereți, pardoseli) antreprenorul se obligă să înlăture daunele din cont propriu.

Pregătire, reparația și finisarea suprafețelor interioare:

Pereți – tencuieli interioare, driscuite, pe zidărie de cărămidă/blocuri mici de beton, grunduire și driscuire, vopsire pereți; placarea cu gresie a încăperii blocului sanitar (modelul obligatoriu coordonat cu beneficiarul). În final, suprafețele trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, fisuri, ondulații. Muchiile de racordare a pereților cu tavanele, colțurile, glafurile ferestrelor și ușilor trebuie să fie drepte și perfect verticale sau orizontale.

Pardoseala – turnarea stratului suport, ajustarea grosimii pentru corectarea eventualelor denivelări, montare pardoseli din PVC flexibil imitație parchet laminat, lipite cu prenadez (materiale doar dale flexibile PVC și adeziv); în blocul sanitar - placarea cu plăci de gresie ceramică (modelul obligatoriu coordonat cu beneficiarul);

Tavan – montarea plăcilor din gips-carton (PGC) pe o carcasă metalică, plinte PVC orizontale la tavan, aplicare chit ispos "Eurofin", vopsire cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici. Pentru blocul sanitar se vor utiliza PGC rezistente la apă pe ambele părți ale scheletului.

Schimbarea tâmplăriei – înlocuirea ușilor existente:

Sala de ședință - instalarea unei uși din lemn într-un canat, tip ascunsă, pentru vopsire;

Bir 329-A - schimbarea pervazurilor la ferestre (1,8 m);

Blocul sanitar – ușă din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare (rezistența la umiditate, coroziune și agenți de curățare utilizați frecvent în blocurile sanitare). Documentația de însoțire pentru ușa din PVC, trebuie să includă un certificat de calitate care să ateste conformitatea produsului cu standardele și specificațiile relevante (specificații tehnice complete, inclusiv dimensiuni, materiale utilizate, caracteristici speciale (cum ar fi rezistența la apă sau la coroziune), standarde și reglementări aplicabile (detalii despre eventualele teste sau certificări efectuate pentru a demonstra conformitatea), informații despre garanție (termenul de garanție și condițiile în care aceasta este aplicabilă).

Apa/Canalizare/Încălzire:

Demontarea și montarea diverselor elemente ale instalațiilor sanitare și încălzire – robinete, radiatoare de poziție, lavoar, cabina de duș, vas de closet, boiler, oglinda sanitară, uscător de mâini. Golirea instalației de încălzire centrală în vederea executării reparațiilor.

Montarea țevilor și a altor accesorii - înlocuire țevi, sifoane, robineti, elemente de conexiune și alte componente necesare pentru gestionarea apelor uzate provenite din blocul sanitar.

Rețea electrică interioară:

Demontarea și montarea diverselor elemente de instalații electrice, inclusiv prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile. Toate lucrările se efectuează de către specialistul electrician autorizat în conformitate cu normele și reglementările în vigoare respectând cantitățile din devizul de lucrări elaborat.

Lista generalizată a lucrărilor și cantităților pentru Lotul 1:

Sala de sedință, bir. 329 (conform schitei de design):

Demontări:

- lambriuri tavane placaj "Armstrong" (46,37 m²);
- lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (40,00 m²);
- pardoseli din parchet de stejar sau fag, inclusiv plinte (47,40 m²);
- uși din lemn (5,22 m²);
- pervazuri ferestre (3,15 m²).

Pereți:

- desfaceri de tencuieli driscuite la pereti (85,60 m²);
- strapungere conducte / tiranți în zidărie 26 -50 cm;
- șanturi în zidărie 5x50 cmp cu adâncimea pînă la 5 cm;
- matare goluri/ șanțuri după instalări sau consolidări;
- tencuieli interioare 2 cm grosime, driscuite, pe zidărie de cărămidă/blocuri mici de beton (mortar var-ciment M 25-T pentru sprit, mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil);
- reparatii tencuieli interioare 2 cm grosime (tocuri si pervazuri, uși si ferestre, mortar ciment-var 25 T, spaleții drepti, 15 - 25 cm latime (13m² glafuri));
- grunduire și driscuire glafuri cu amestec uscat pe baza de ipsos /mortar (13m²);
- tencuieli interioare 5 mm cu amestec uscat ipsos, împâslitură cu fibră de sticlă, lipită cu aracet, inclusiv amorsaj (85,6 m²);
- grunduire pereți, aplicarea chit "Eurofin" 1,0 mm (85,6 m²);
- vopsire interioară cu vopsea acrilică în 3 straturi, aplicată manual pe glet existent (85,6 m²);
- plinte PVC, montate orizontal pe pereți tencuiți, lipite cu adeziv Prenadez (142 m).

Tâmplăria:

ușă din lemn într-un canat, tip ascunsă, pentru vopsire (1.04 x 2.04m) – se va instala între sala de sedință și sala 329-A;

glafuri L=450 mm și L=100 mm (ancadrament ușa);

Tavan:

- montarea PGC pe carcasă metalică pînă la 4 m (tavane fără izolație -46,37 m², glafuri -12 m²);
- plinte PVC, montate orizontal la tavan, lipite cu adeziv Prenadez (28 m);
- aplicare manuala chit ipsos "Eurofin" 1,0 mm, grunduire tavane;
- vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, 2 straturi, pe glet existent, executate manual.

Pardosea:

- strat suport pentru pardoseli din mortar din ciment M100-T, 3 cm grosime, fin driscuit (46,37 m²), diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport se adauga 2cm (k=4);
- grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor;
- pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez *Placi pvc imitatie parchet laminat (materiale: doar Dale flexibile PVC si adeziv)
- plinte din MDF cu înaltimea maxima de 15 cm la pereti (model coordonat cu beneficiarul)

bir. 329-A:

Pereți:

- demontări: lambriuri din lemn, placaj, PFL, PAS, (2,25m²);
- desfaceri de tencuieli driscuite la pereti (40,3 m²);
- strapungere conducte / tiranți în zidărie 26-50 cm;
- șanturi în zidărie 5x50 cmp cu adâncimea pînă la 5 cm;
- matare goluri/ șanțuri după instalări sau consolidări;
- tencuieli interioare 2 cm grosime, driscuite, pe zidărie de cărămidă/blocuri mici de beton (mortar var-ciment M 25-T pentru sprit, mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil);
- reparatii tencuieli interioare 2 cm grosime (tocuri si pervazuri, uși si ferestre, mortar ciment-var 25 T, spaleții drepti, 15 - 25 cm latime (5,8m² glafuri));
- grunduire și driscuire glafuri cu amestec uscat pe baza de ipsos /mortar (1,8m²);

- tencuieli interioare 5 mm cu amestec uscat ipsos, împâslitură cu fibră de sticlă, lipită cu aracet, inclusiv amorsaj (40,3 m²);
- grunduire pereți, aplicarea chit "Eurofin" 1,0 mm (40,3 m²);
- vopsire interioară cu vopsea acrilică în 3 straturi, aplicată manual pe glet existent (40,3 m²);
- plinte PVC, montate orizontal pe pereți tencuiți, lipite cu adeziv Prenadez (40 m).

Tâmplăria:

- schimbarea pervazurilor la ferestre (1,8 m);

Tavan:

- demontari: lambriuri tavane placaj "Armstrong";
- montarea PGC pe carcasă metalică pină la 4 m (tavane fără izolație -11,85 m², glafuri -2 m²);
- plinte PVC, montate orizontal la tavan, lipite cu adeziv Prenadez (14 m);
- aplicare manuala chit ipsos "Eurofin" 1,0 mm, grunduire tavane (13,85 m);
- vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, 2 straturi, pe glet existent, executate manual (13,85 m);

Pardosea:

- desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte);
- strat suport pentru pardoseli din mortar din ciment M100-T, 3 cm grosime, fin driscuit (11,85m²), diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport se adauga 2cm (k=4);
- grunduirea suprafețelor interioare a pardoselelor (11,85m²);
- pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, cu dale flexibile din PVC lipite cu prenadez *Placi pvc imitatie parchet laminat (*materiale: doar Dale flexibile PVC si adeziv*)
- plinte din MDF cu înaltimea maxima de 15 cm la pereti (*model coordonat cu beneficiarul*)

Bloc sanitar:

Demontări:

ușă din lemn (2,0 m²), pereți de zidărie (0,2 m³) cu mutarea golului de ușă, lambriu tavane (3,24 m²), placaje de faianță/gresie/ceramică (19,8 m²), desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar ciment (3,24 m²);

Pereți:

pregătirea suprafețelor pentru placare cu gresie: tencuire, grunduire, vopsire pereți, placarea cu gresie ceramică;

Pardosea:

- turnarea stratului support din mortar din ciment M100-T de 3 cm, fin driscuit (3,24), diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport se adauga 3 cm (k=6);
- placarea pardoselilor cu plăci de gresie ceramică;

Tavan:

placarea tavanului cu PGC, fără izolație, montarea plintelor din PVC, lipite cu adeziv Prenadez, aplicarea manuală a chitului Eurofin, grunduire, vopsire.

Instalații sanitare:

- înlocuire țevi, sifoane, robineți, piese de legătură și alte componente necesare pentru gestionarea apelor uzate provenite din blocul sanitar;
- schimbare: robinete, radiatoare de poziție, lavoar, cabina de duș, vas de closet, boiler, agregate de tratare parțială a aerului, oglinda sanitară, uscător de mâini.

Lotul 2 prevede reparații curente a 10 birouri suprafața totala fiind de cca. 250 m².

Reparații birouri

- desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți, desfacerea tapetelor din hârtie lavabilă sau semilavabilă, lipirea tapetelor pe bază de poliesteri semilavabile, (modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul);
- amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe verticale, cu soluție bituminoasă, în 2 straturi (11,4 m²), hidroizolarea suprafeței cu 2 straturi de pânză bituminoasă;
- grunduire, vopsitorii interioare a pereților și glafurilor;
- desfacerea pardoselilor existente din parchet sau plăci laminat (inclusiv plinte), grunduirea, turnarea stratului suport, placarea cu plăci laminat, montarea plintelor;
- repararea stratului suport pentru pardoseli (balcon), placarea cu gresie ceramică;
- înlocuirea plăcilor deteriorate a tavanelor suspendate "Armstrong";
- instalarea cornierelor de plastic la glafuri pentru uși;
- vopsitorii de calitate superioară la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoarelor și țevile de încălzire;

Înlocuirea articolelor de tâmplărie

- demontarea ferestrelor interioare și a blocurilor de uși din PVC, confecționarea și instalarea ferestrelor din PVC, blocurilor de uși din profiluri de mase plastice, pervazurilor;
- reparația ușilor din lemn prin înlocuirea feroneriei;
- instalarea unei uși din MDF.

Evacuare deșeurii și transport material interior:

- transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg;
- încărcarea deșeurilor în auto, transportarea.

Rețea electrică interioară:

- Demontări de corpuri de iluminat de orice tip, aparatură electrică pentru curenți tari (prize, întrerupătoare), tuburi din IPE-PVC și PFL sau elemente de protecție;
- Lucrări de montare (corpuri de iluminat, întrerupătoare, prize, inclusive rame, etc.)

2. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Înlocuirea produselor și procedeele prevăzute în contractul de execuție cu altele, se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare, și se vor prezenta certificatele de conformitate;

Dimensiunile tâmplăriei se precizează la fața locului, designul și direcția de deschidere a ușilor se coordonează cu beneficiarul;

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul;

Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se coordonează cu beneficiarul;

Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, clasa de abraziune 33 și după caz pardoseli din PVC flexibil imitație parchet laminat;

Corpurile de iluminat fluorescent tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50 W), culoarea luminii – se va coordona cu beneficiarul;

Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros;

Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor.

3. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

2. Antreprenorul se obligă în decurs de 3 zile să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse și a defectelor, inclusiv materiale, echipamente și forță de muncă calificată.

Președinta grupului de lucru:

Maia MORARU